ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER
06.421.119/0001-14

PROJETO BÁSICO

CADERNO DE PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ

Município de São Vicente Ferrer/MA

PLANO DE AÇÃO	VALOR DO INVESTIMENTO	PRAZO DE EXECUÇÃO
Nº 09032026-091378	R$ 995.000,00	6 (SEIS) MESES

DOCUMENTOS INTEGRANTES

01	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
02	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
03	MEMÓRIA DE CÁLCULO
04	COMPOSIÇÃO DE BDI
05	ENCARGOS SOCIAIS
06	CURVA ABC
07	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Referência orçamentária

SINAPI sem desoneração - junho/2026

BDI: 22,47% | Encargos sociais: 114,11% (horista) e 71,30% (mensalista)

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026
BDI	22,47%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% | MENSALISTA: 71,30%
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378
PROGRAMA	09032026
EMENDA PARLAMENTAR	202636990005 - JUSCELINO FILHO
VALOR DO INVESTIMENTO	R$ 995.000,00

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R$ 498,58	R$ 610,61	R$ 3.663,66	0,37%
2.0			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	CPU - 001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 6.681,89	R$ 8.183,31	R$ 49.099,86	4,93%
2.2	CPU - 002	PRÓPRIA	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.840,68	R$ 3.478,98	R$ 3.478,98	0,35%
2.3	CPU - 003	PRÓPRIA	SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.840,68	R$ 3.478,98	R$ 3.478,98	0,35%
3.0			TERRAPLENAGEM						
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M²	1.665,00	R$ 4,81	R$ 5,89	R$ 9.806,85	0,99%
3.2	101220	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	M³	1.914,75	R$ 17,73	R$ 21,71	R$ 41.569,22	4,18%
3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026	M³XKM	27.516,71	R$ 4,85	R$ 5,94	R$ 163.449,26	16,43%
3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	1.914,75	R$ 1,47	R$ 1,80	R$ 3.446,55	0,35%
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	1.914,75	R$ 12,73	R$ 15,59	R$ 29.850,95	3,00%
3.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	450,00	R$ 72,04	R$ 88,23	R$ 39.703,50	3,99%
4.0			PISOS						
4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM. AF_07/2021	M²	1.665,00	R$ 48,75	R$ 59,70	R$ 99.400,50	9,99%
4.2	13317	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO 'IN LOCO', FCK = 21 MPA, E = 0,07 M - INCLUSIVE FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	M²	1.665,00	R$ 103,70	R$ 127,00	R$ 211.455,00	21,25%
4.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	911,75	R$ 212,64	R$ 260,42	R$ 237.437,94	23,86%
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
			POSTES						
5.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 X 0,3 X 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R$ 182,41	R$ 223,40	R$ 3.351,00	0,34%
5.14	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.504,96	R$ 13,54	R$ 16,58	R$ 24.952,24	2,51%
5.15	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	R$ 475,31	R$ 582,11	R$ 8.731,65	0,88%
5.16	CPU - POSTE	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UN	15,00	R$ 1.969,12	R$ 2.411,58	R$ 36.173,70	3,64%
5.17	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	15,00	R$ 28,14	R$ 34,46	R$ 516,90	0,05%
5.18	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	R$ 146,83	R$ 179,82	R$ 2.697,30	0,27%
			ELETRODUTO						
5.19	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,27	R$ 11,46	R$ 14,04	R$ 1.730,71	0,17%
5.20	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	283,03	R$ 8,11	R$ 9,93	R$ 2.810,49	0,28%
			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO						
5.21	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 10,74	R$ 13,15	R$ 52,60	0,01%
5.22	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 67,01	R$ 82,07	R$ 82,07	0,01%
5.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 304,78	R$ 373,26	R$ 373,26	0,04%
5.24	CPU - 013	PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	2,00	R$ 76,19	R$ 93,31	R$ 186,62	0,02%
5.25	170415	SEDOP	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO (C = 2,20 M / L = 0,50 M / H = 2,00 M)	UN	1,00	R$ 4.425,17	R$ 5.419,51	R$ 5.419,51	0,54%
6.0			PAISAGISMO						
6.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M²	135,00	R$ 7,00	R$ 8,57	R$ 1.156,95	0,12%
6.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M²	135,00	R$ 18,74	R$ 22,95	R$ 3.098,25	0,31%

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026
BDI	22,47%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% | MENSALISTA: 71,30%
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378
PROGRAMA	09032026
EMENDA PARLAMENTAR	202636990005 - JUSCELINO FILHO
VALOR DO INVESTIMENTO	R$ 995.000,00

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	CPU - 009	PRÓPRIA	LIMPEZA DA OBRA	M²	1.665,00	R$ 3,84	R$ 4,70	R$ 7.825,50	0,79%
							TOTAL GERAL DA PLANILHA	R$ 995.000,00	100,00%

Importa o presente orçamento em: novecentos e noventa e cinco mil reais.

INFORMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: investimento de R$ 995.000,00, vinculado à Emenda Parlamentar nº 202636990005 - Juscelino Filho, Plano de Ação nº 09032026-091378.

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026
BDI	22,47%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% | MENSALISTA: 71,30%
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378

ITEM 2.1 • CPU - 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UNIDADE: MÊS

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90777	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37,00000	R$ 140,57	R$ 5.201,09
90776	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00000	R$ 37,02	R$ 1.480,80

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 0,00	R$ 6.681,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.681,89

COMPOSIÇÃO AUXILIAR | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | UNIDADE: H

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000	R$ 30,68	R$ 184,08
44058	SINAPI-I	EQUIPAMENTO	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.830 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00070	R$ 565.756,76	R$ 396,03
4221	SINAPI-I	EQUIPAMENTO	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,00000	R$ 7,07	R$ 183,82
4229	SINAPI-I	EQUIPAMENTO	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE LÍTIO, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES E COM ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (NLGI 2)	KG	0,30000	R$ 52,66	R$ 15,80

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 595,65	R$ 184,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 779,73

ITEM 2.2 • CPU - 002 | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO | UNIDADE: UND

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50524	R$ 30,68	R$ 107,54
C. AUXILIAR	PRÓPRIA	EQUIPAMENTO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	3,50524	R$ 779,73	R$ 2.733,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 2.733,14	R$ 107,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.840,68

ITEM 2.3 • CPU - 002 | SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO | UNIDADE: UND

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50524	R$ 30,68	R$ 107,54
C. AUXILIAR	PRÓPRIA	EQUIPAMENTO	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	3,50524	R$ 779,73	R$ 2.733,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 2.733,14	R$ 107,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.840,68

ITEM 5.16 • CPU - POSTE | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, 9 M, 300 DAN, COM BASE CONCRETADA | UNIDADE: UN

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,71482	R$ 24,09	R$ 113,58
88264	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,32411	R$ 29,62	R$ 453,90
94962	SINAPI-C	MATERIAL	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,60100	R$ 505,57	R$ 809,42
5928	SINAPI-C	MATERIAL	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO 11,7 TM, ALCANCE HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	CHP	0,08201	R$ 311,32	R$ 25,53
5044	SINAPI-I	MATERIAL	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00000	R$ 0,00	R$ 0,00
863	SINAPI-I	MATERIAL	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	M	10,50010	R$ 53,97	R$ 566,69

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 0,00	R$ 567,48	R$ 1.401,64	R$ 0,00	R$ 1.969,12

ITEM 5.24 • CPU - 013 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA (TIPO AC) | UNIDADE: UN

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R$ 29,62	R$ 8,89
88247	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R$ 24,09	R$ 7,23
39469	SINAPI-I	MATERIAL	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA 20 KA (TIPO AC)	UN	1,00000	R$ 60,07	R$ 60,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 0,00	R$ 16,12	R$ 60,07	R$ 0,00	R$ 76,19

ITEM 7.1 • CPU - 009 | LIMPEZA DA OBRA | UNIDADE: M²

CÓDIGO	BANCO	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SINAPI-C	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000	R$ 22,60	R$ 3,84

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
	R$ 0,00	R$ 3,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,84

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEMÓRIA / PARCELA	ENTRADA 1	OPER.	ENTRADA 2	OPER.	ENTRADA 3	QUANTIDADE CALCULADA	UND
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	ÁREA DA PLACA	3,00	×	2,00			**6,00**	m²
2.0	**ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO**								
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	QUANTIDADE	6,00					**6,00**	MÊS
2.2	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO	QUANTIDADE	1,00					**1,00**	UND
2.3	SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO	QUANTIDADE	1,00					**1,00**	UND
3.0	**TERRAPLENAGEM**								
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	ÁREA DE INTERVENÇÃO	1.665,00					**1.665,00**	m²
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_05/2020	ÁREA × ESPESSURA	1.665,00	×	1,15			**1.914,75**	m³
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_02/2026	VOLUME × EMPOLAMENTO × DMT	1.914,75	×	1,25	×	11,50	**27.516,71**	m³×km
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	VOLUME DA ESCAVAÇÃO	1.914,75					**1.914,75**	m³
3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DO PROCTOR NORMAL), ESPESSURA 15 CM. AF_09/2024	VOLUME DA ESCAVAÇÃO	1.914,75					**1.914,75**	m³
3.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS. AF_03/2024	PERÍMETRO TOTAL	450,00					**450,00**	m
4.0	**PISOS**								
4.0-A	CICLOVIA EM CONCRETO POLIDO VERMELHO	EXTENSÃO × LARGURA	450,00	×	2,20			**990,00**	m²
4.0-B	PISTA DE CAMINHADA EM CONCRETO POLIDO AZUL	EXTENSÃO × LARGURA	450,00	×	1,50			**675,00**	m²
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3 CM. AF_07/2021	SOMA DAS ÁREAS	990,00	+	675,00			**1.665,00**	m²
4.2	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO 'IN LOCO', FCK = 21 MPA, E = 0,07 M	ÁREA DE REVESTIMENTO	1.665,00					**1.665,00**	m²
4.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	DIRECIONAL + ALERTA	29,00	+	882,75			**911,75**	m
5.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
5.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 0,3 × 0,3 × 0,3 M. AF_12/2020	QUANTIDADE DE POSTES	15,00					**15,00**	UN
5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. AF_03/2023	COMPRIMENTO TOTAL	1.504,96					**1.504,96**	M
5.15	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W. AF_02/2025_PS	QUANTIDADE DE POSTES	15,00					**15,00**	UN
5.16	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, 9 M, 300 DAN, COM BASE CONCRETADA	QUANTIDADE DE POSTES	15,00					**15,00**	UN
5.17	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W. AF_02/2025	QUANTIDADE DE POSTES	15,00					**15,00**	UN
5.18	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM AÇO GALVANIZADO, 1,50 M. AF_02/2025_PS	QUANTIDADE DE POSTES	15,00					**15,00**	UN
5.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM. AF_03/2023	COMPRIMENTO TOTAL	123,27					**123,27**	M
5.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM. AF_03/2023	COMPRIMENTO TOTAL	283,03					**283,03**	M
5.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10 A. AF_07/2025	QUANTIDADE	4,00					**4,00**	UN
5.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 50 A. AF_07/2025	QUANTIDADE	1,00					**1,00**	UN
5.23	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, TIPO AC, 30 MA	QUANTIDADE	1,00					**1,00**	UN
5.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, 20 KA	QUANTIDADE	2,00					**2,00**	UN
5.25	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO, 2,20 × 0,50 × 2,00 M	QUANTIDADE	1,00					**1,00**	UN
6.0	**PAISAGISMO**								
6.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	ÁREA DE GRAMA	135,00					**135,00**	m²
6.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	ÁREA TOTAL DE GRAMA	135,00					**135,00**	m²
7.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
7.1	LIMPEZA DA OBRA	ÁREA TOTAL DE LIMPEZA	1.665,00					**1.665,00**	m²

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI ELABORADA PARA ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. POR ESSE MOTIVO, A CPRB ADOTADA É 0,00%. A TAXA FOI CALCULADA CONFORME A METODOLOGIA DO ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO.

OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378
EMENDA PARLAMENTAR	202636990005 - JUSCELINO FILHO
TIPO DE OBRA	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
DESONERADO	NÃO

FÓRMULA: BDI = {[(1 + AC + S + G + R) × (1 + DF) × (1 + L)] ÷ (1 – I)} – 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÍNIMO TCU	MÉDIO TCU	MÁXIMO TCU	ADOTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	NO LIMITE MÍNIMO	PARÂMETRO ADOTADO
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	NO LIMITE MÍNIMO	PARÂMETRO ADOTADO
S + G	**SEGURO E GARANTIA**	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	NO LIMITE MÍNIMO	PARÂMETRO ADOTADO
R	**RISCO**	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	NO LIMITE MÍNIMO	PARÂMETRO ADOTADO
L	**LUCRO**	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%	NO LIMITE MÍNIMO	PARÂMETRO ADOTADO
	TRIBUTOS INCIDENTES						
I	PIS				0,65%	LEGISLAÇÃO FEDERAL	NÃO DESONERADO
I	COFINS				3,00%	LEGISLAÇÃO FEDERAL	NÃO DESONERADO
I	ISSQN				5,00%	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	ALÍQUOTA ADOTADA
I	CPRB				0,00%	SEM DESONERAÇÃO	NÃO INCIDENTE
				TOTAL DOS TRIBUTOS (I)	**8,65%**	**PIS + COFINS + ISSQN + CPRB**	
				BDI CALCULADO	**22,47%**	**RESULTADO DA FÓRMULA**	

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75%	Não incide
B2	FERIADOS	3,93%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,88%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,93%	8,31%
B5		0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,02%	8,38%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	**TOTAL**	**47,05%**	**18,02%**
	GRUPO C		
C1		5,74%	4,36%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,63%	2,76%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44%	1,86%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48%	0,37%
C	**TOTAL**	**12,44%**	**9,46%**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,31%	6,63%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,51%	0,39%
D	**TOTAL**	**17,82%**	**7,02%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**114,11%**	**71,30%**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026
BDI IDENTIFICADO	22,47%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% | MENSALISTA: 71,30%
PLANO DE AÇÃO	Nº 09032026-091378 | EMENDA 202636990005 - JUSCELINO FILHO

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO | A: ATÉ 80% | B: ACIMA DE 80% ATÉ 95% | C: ACIMA DE 95%

ITEM	REFERÊNCIA	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
4.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	911,75	R$ 212,64	R$ 260,42	R$ 237.437,94	23,86%	23,86%	A
4.2	13317	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO 'IN LOCO', FCK = 21 MPA, E = 0,07 M - INCLUSIVE FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	M²	1.665,00	R$ 103,70	R$ 127,00	R$ 211.455,00	21,25%	45,11%	A
3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026	M³XKM	27.516,71	R$ 4,85	R$ 5,94	R$ 163.449,26	16,43%	61,54%	A
4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 3 CM. AF 07/2021	M²	1.665,00	R$ 48,75	R$ 59,70	R$ 99.400,50	9,99%	71,53%	A
2.1	CPU - 001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R$ 6.681,89	R$ 8.183,31	R$ 49.099,86	4,93%	76,47%	A
3.2	101220	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³. DMT DE 1.5 KM. AF 05/2020	M³	1.914,75	R$ 17,73	R$ 21,71	R$ 41.569,22	4,18%	80,64%	B
3.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	450,00	R$ 72,04	R$ 88,23	R$ 39.703,50	3,99%	84,63%	B
5.16	CPU - POSTE	PRÓPRIA	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA	UN	15,00	R$ 1.969,12	R$ 2.411,58	R$ 36.173,70	3,64%	88,27%	B
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_09/2024	M³	1.914,75	R$ 12,73	R$ 15,59	R$ 29.850,95	3,00%	91,27%	B
5.14	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.504,96	R$ 13,54	R$ 16,58	R$ 24.952,24	2,51%	93,78%	B
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M²	1.665,00	R$ 4,81	R$ 5,89	R$ 9.806,85	0,99%	94,76%	B
5.15	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	R$ 475,31	R$ 582,11	R$ 8.731,65	0,88%	95,64%	C
7.1	CPU - 009	PRÓPRIA	LIMPEZA DA OBRA	M²	1.665,00	R$ 3,84	R$ 4,70	R$ 7.825,50	0,79%	96,43%	C
5.25	170415	SEDOP	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO (C = 2,20 M / L = 0,50 M / H = 2,00 M)	UN	1,00	R$ 4.425,17	R$ 5.419,51	R$ 5.419,51	0,54%	96,97%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R$ 498,58	R$ 610,61	R$ 3.663,66	0,37%	97,34%	C
2.2	CPU - 002	PRÓPRIA	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.840,68	R$ 3.478,98	R$ 3.478,98	0,35%	97,69%	C
2.3	CPU - 003	PRÓPRIA	SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.840,68	R$ 3.478,98	R$ 3.478,98	0,35%	98,04%	C
3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	1.914,75	R$ 1,47	R$ 1,80	R$ 3.446,55	0,35%	98,39%	C
5.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 X 0,3 X 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R$ 182,41	R$ 223,40	R$ 3.351,00	0,34%	98,72%	C
6.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M²	135,00	R$ 18,74	R$ 22,95	R$ 3.098,25	0,31%	99,03%	C
5.20	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	283,03	R$ 8,11	R$ 9,93	R$ 2.810,49	0,28%	99,32%	C
5.18	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO. AF_02/2025_PS	UN	15,00	R$ 146,83	R$ 179,82	R$ 2.697,30	0,27%	99,59%	C
5.19	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,27	R$ 11,46	R$ 14,04	R$ 1.730,71	0,17%	99,76%	C
6.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M²	135,00	R$ 7,00	R$ 8,57	R$ 1.156,95	0,12%	99,88%	C
5.17	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	15,00	R$ 28,14	R$ 34,46	R$ 516,90	0,05%	99,93%	C
5.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 304,78	R$ 373,26	R$ 373,26	0,04%	99,97%	C
5.24	CPU - 013	PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	2,00	R$ 76,19	R$ 93,31	R$ 186,62	0,02%	99,99%	C
5.22	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 67,01	R$ 82,07	R$ 82,07	0,01%	99,99%	C
5.21	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 10,74	R$ 13,15	R$ 52,60	0,01%	100,00%	C
							TOTAL GERAL DA CURVA ABC	**R$ 995.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:02-03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA	**PRAZO DE REFERÊNCIA**	6 MESES
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA	**VALOR TOTAL**	R$ 995.000,00
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI SEM DESONERAÇÃO - JUNHO/2026	**BDI**	22,47%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% | MENSALISTA: 71,30%	**PLANO DE AÇÃO**	Nº 09032026-091378
EMENDA PARLAMENTAR	202636990005 - JUSCELINO FILHO	**PROGRAMA**	09032026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR DO ITEM (R$)	PESO DO ITEM (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (%)	VALOR FINAL (R$)
				% | VALOR (R$)	% | VALOR (R$)	% | VALOR (R$)	% | VALOR (R$)	% | VALOR (R$)	% | VALOR (R$)		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 3.663,66	0,37%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R$ 3.663,66
				R$ 3.663,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R$ 56.057,82	5,63%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	R$ 56.057,82
				R$ 5.605,78	R$ 11.211,56	R$ 11.211,56	R$ 11.211,56	R$ 11.211,56	R$ 5.605,78		
3.0	TERRAPLENAGEM	R$ 287.826,33	28,93%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R$ 287.826,33
				R$ 143.913,17	R$ 143.913,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
4.0	PISOS	R$ 548.293,44	55,10%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	R$ 548.293,44
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274.146,72	R$ 137.073,36	R$ 137.073,36		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 87.078,05	8,75%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	R$ 87.078,05
				R$ 0,00	R$ 21.769,51	R$ 21.769,51	R$ 21.769,51	R$ 21.769,51	R$ 0,00		
6.0	PAISAGISMO	R$ 4.255,20	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R$ 4.255,20
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.255,20		
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.825,50	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R$ 7.825,50
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.825,50		
TOTAIS MENSAIS				**15,40%**	**17,78%**	**3,31%**	**30,87%**	**17,09%**	**15,55%**	**100,00%**	**R$ 995.000,00**
				R$ 153.182,61	**R$ 176.894,24**	**R$ 32.981,08**	**R$ 307.127,80**	**R$ 170.054,44**	**R$ 154.759,84**		
TOTAIS ACUMULADOS				**15,40%**	**33,17%**	**36,49%**	**67,36%**	**84,45%**	**100,00%**	**100,00%**	**R$ 995.000,00**
				R$ 153.182,61	**R$ 330.076,85**	**R$ 363.057,93**	**R$ 670.185,72**	**R$ 840.240,16**	**R$ 995.000,00**		
TOTAL GERAL DA PLANILHA		**R$ 995.000,00**	**100,00%**							**100,00%**	**R$ 995.000,00**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.01 13:31:21-03'00'