

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS

|                        |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PROponente             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Objeto                 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER - MA - 3ª ETAPA |  |  |  |  |  |  |
| Local                  | SÃO VICENTE FERRER - MA                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Referência - Data-Base | SINAPI/MA - AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO)   ORSE 07/2026 E SEDOP 03/2026, CONFORME ITENS DA PLANILHA  |  |  |  |  |  |  |
| BDI / Encargos         | BDI: 22,47%   Encargos Sociais: HORISTA 114,11% / MENSALISTA 71,30%                                   |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de Recursos      | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO E RECURSOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO                                |  |  |  |  |  |  |

| Auxiliar             | C. Aux. | Própria     | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (COMPOSIÇÃO AUXILIAR DAS CPU 002 E 003)                                                                                                    |          |                |             | H          |
|----------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|------------|
|                      |         |             |                                                                                                                                                                       |          |                |             |            |
| SINAPI-C             | 88297   | MÃO DE OBRA | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | H        | 6,00000        | 42,32       | R\$ 253,92 |
| SINAPI-I             | 44058   | EQUIPAMENTO | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.830 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) | UN       | 0,00070        | 620261,26   | R\$ 434,18 |
| SINAPI-I             | 4221    | EQUIPAMENTO | ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500                                                                                                             | L        | 26,00000       | 6,77        | R\$ 176,02 |
| SINAPI-I             | 4229    | EQUIPAMENTO | GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE LÍTIO, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES E COM ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (NLGI 2)                                                                | KG       | 0,30000        | 50,42       | R\$ 15,13  |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |         | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA                                                                                                                                                           | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |            |
|                      |         | R\$ 625,33  | R\$ 253,92                                                                                                                                                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 879,25  |            |

| Item                 | 2.1   | CPU 001     | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                       |          |                | Unidade      | Mês          |
|----------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|                      |       |             |                                                             |          |                |              |              |
| SINAPI-C             | 90777 | MÃO DE OBRA | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 37,00000       | 140,57       | R\$ 5.201,09 |
| SINAPI-C             | 90776 | MÃO DE OBRA | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | H        | 40,00000       | 36,83        | R\$ 1.473,20 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |       | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA                                                 | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL  |              |
|                      |       | R\$ 0,00    | R\$ 6.674,29                                                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 6.674,29 |              |

| Item                 | 2.2         | CPU 002      | SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO                                          |          |                | Unidade      | UND          |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|                      |             |              |                                                                 |          |                |              |              |
| SINAPI-C             | 88297       | MÃO DE OBRA  | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 3,50524        | 42,32        | R\$ 148,34   |
| PRÓPRIO              | C. AUXILIAR | EQUIPAMENTO  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS                                      | H        | 3,50524        | R\$ 879,25   | R\$ 3.081,98 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |             | EQUIPAMENTO  | MÃO DE OBRA                                                     | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL  |              |
|                      |             | R\$ 3.081,98 | R\$ 148,34                                                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 3.230,32 |              |

| Item                 | 2.3         | CPU 003      | SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO                                       |          |                | Unidade      | UND          |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|                      |             |              |                                                                 |          |                |              |              |
| SINAPI-C             | 88297       | MÃO DE OBRA  | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 3,50524        | 42,32        | R\$ 148,34   |
| PRÓPRIO              | C. AUXILIAR | EQUIPAMENTO  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS                                      | H        | 3,50524        | R\$ 879,25   | R\$ 3.081,98 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |             | EQUIPAMENTO  | MÃO DE OBRA                                                     | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL  |              |
|                      |             | R\$ 3.081,98 | R\$ 148,34                                                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 3.230,32 |              |

| Item                 | 5.5   | CPU 004     | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA |              |                | Unidade      | UN           |
|----------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                      |       |             |                                                                                                                              |              |                |              |              |
| SINAPI-C             | 88247 | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | H            | 4,71482        | 24,09        | R\$ 113,58   |
| SINAPI-C             | 88264 | MÃO DE OBRA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | H            | 15,32411       | 29,62        | R\$ 453,90   |
| SINAPI-C             | 94962 | MATERIAL    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021                                 | M³           | 1,60100        | 520,35       | R\$ 833,08   |
| SINAPI-C             | 5928  | EQUIPAMENTO | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO 11,7 TM, ALCANCE HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | CHP          | 0,08201        | 310,12       | R\$ 25,43    |
| SINAPI-I             | 5044  | MATERIAL    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                         | UN           | 1,00000        | 1015,45      | R\$ 1.015,45 |
| SINAPI-I             | 863   | MATERIAL    | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO                                                                                            | M            | 10,50010       | 52,87        | R\$ 555,14   |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |       | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA                                                                                                                  | MATERIAL     | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL  |              |
|                      |       | R\$ 25,43   | R\$ 567,48                                                                                                                   | R\$ 2.403,67 | R\$ 0,00       | R\$ 2.996,58 |              |

| Item                 | 5.15  | CPU 005     | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC) |           |                | Unidade     | UN        |
|----------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
|                      |       |             |                                                                                               |           |                |             |           |
| SINAPI-C             | 88264 | MÃO DE OBRA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | H         | 0,30000        | 29,62       | R\$ 8,89  |
| SINAPI-C             | 88247 | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | H         | 0,30000        | 24,09       | R\$ 7,23  |
| SINAPI-I             | 39469 | MATERIAL    | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA 20 KA (TIPO AC)       | UN        | 1,00000        | 62          | R\$ 62,00 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |       | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA                                                                                   | MATERIAL  | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |           |
|                      |       | R\$ 0,00    | R\$ 16,12                                                                                     | R\$ 62,00 | R\$ 0,00       | R\$ 78,12   |           |

| Item                 | 7.1   | CPU 006     | LIMPEZA DA OBRA                       |          |                | Unidade     | M²       |
|----------------------|-------|-------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------|
|                      |       |             |                                       |          |                |             |          |
| SINAPI-C             | 88316 | MÃO DE OBRA | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 0,17000        | 22,6        | R\$ 3,84 |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |       | EQUIPAMENTO | MÃO DE OBRA                           | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |          |
|                      |       | R\$ 0,00    | R\$ 3,84                              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 3,84    |          |

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA  
MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA

MATOS:66080185253

Data: 2026.10.15 11:54:35-03'00'