

CURVA ABC DE SERVIÇOS											
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA					FONTE DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO E RECURSOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO				
						REGIME	SEM DESONERAÇÃO				
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER - MA - 3ª ETAPA					BDI	22,47%				
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA					VALOR DO INVESTIMENTO	R\$ 2.359.243,67				
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI/MA - AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO) ORSE 07/2026 E SEDOP 03/2026, CONFORME ITENS DA PLANILHA										
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% MENSALISTA: 71,30%					ORIGEM	EMENDA Nº 202636990005 PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-091378				
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO: A: ATÉ 80% B: ACIMA DE 80% ATÉ 95% C: ACIMA DE 95%											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
4.2	13317	ORSE	PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO 'IN LOCO', FCK = 21 MPA, E = 0,07 M - INCLUSIVE FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM E ACABAMENTO	M²	4.200,00	R\$ 103,95	R\$ 127,31	R\$ 534.702,00	22,66%	22,66%	A
3.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026	M³XKM	69.411,53	R\$ 4,93	R\$ 6,04	R\$ 419.245,64	17,77%	40,43%	A
4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3 CM. AF_07/2021	M²	4.200,00	R\$ 51,33	R\$ 62,86	R\$ 264.012,00	11,19%	51,63%	A
4.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1.000,00	R\$ 211,43	R\$ 258,94	R\$ 258.940,00	10,98%	62,60%	A
5.5	CPU 004	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UN	49,00	R\$ 2.996,58	R\$ 3.669,91	R\$ 179.825,59	7,62%	70,22%	A
5.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.014,87	R\$ 13,32	R\$ 16,31	R\$ 147.032,53	6,23%	76,45%	A
3.2	107627	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA E DESCARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, DESCARGA EXTERNA À OBRA (SEM TRANSPORTE). AF_08/2026	M³	4.830,00	R\$ 17,72	R\$ 21,70	R\$ 104.811,00	4,44%	80,90%	B
3.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1.000,00	R\$ 72,47	R\$ 88,75	R\$ 88.750,00	3,76%	84,66%	B
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	4.830,00	R\$ 13,64	R\$ 16,70	R\$ 80.661,00	3,42%	88,08%	B
5.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.713,79	R\$ 9,37	R\$ 11,48	R\$ 77.074,31	3,27%	91,35%	B
2.1	CPU 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 6.674,29	R\$ 8.174,00	R\$ 49.044,00	2,08%	93,42%	B

CURVA ABC DE SERVIÇOS											
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA					FONTE DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO E RECURSOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO				
	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER - MA - 3º ETAPA					REGIME	SEM DESONERAÇÃO				
OBJETO LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA					BDI	22,47%				
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI/MA - AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO) ORSE 07/2026 E SEDOP 03/2026, CONFORME ITENS DA PLANILHA					VALOR DO INVESTIMENTO	R\$ 2.359.243,67				
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% MENSALISTA: 71,30%					ORIGEM	EMENDA Nº 202636990005 PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-091378				
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO: A: ATÉ 80% B: ACIMA DE 80% ATÉ 95% C: ACIMA DE 95%											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
5.4	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	49,00	R\$ 475,24	R\$ 582,03	R\$ 28.519,47	1,21%	94,63%	B
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M²	4.200,00	R\$ 4,81	R\$ 5,89	R\$ 24.738,00	1,05%	95,68%	C
7.1	CPU 006	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	M²	4.200,00	R\$ 3,84	R\$ 4,70	R\$ 19.740,00	0,84%	96,52%	C
5.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3 X 0,3 X 0,3 M. AF_12/2020	UN	49,00	R\$ 187,45	R\$ 229,57	R\$ 11.248,93	0,48%	96,99%	C
6.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M²	400,00	R\$ 18,77	R\$ 22,99	R\$ 9.196,00	0,39%	97,38%	C
3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	4.830,00	R\$ 1,55	R\$ 1,90	R\$ 9.177,00	0,39%	97,77%	C
5.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	49,00	R\$ 146,40	R\$ 179,30	R\$ 8.785,70	0,37%	98,15%	C
5.8	91859	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	522,69	R\$ 11,53	R\$ 14,12	R\$ 7.380,38	0,31%	98,46%	C
5.11	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	383,03	R\$ 14,63	R\$ 17,92	R\$ 6.863,90	0,29%	98,75%	C
5.16	170415	SEDOP	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM CONCRETO (C = 2,20 M / L = 0,50 M / H = 2,00 M)	UN	1,00	R\$ 4.425,17	R\$ 5.419,51	R\$ 5.419,51	0,23%	98,98%	C
5.10	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	320,00	R\$ 10,26	R\$ 12,57	R\$ 4.022,40	0,17%	99,15%	C
2.2	CPU 002	Próprio	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.230,32	R\$ 3.956,17	R\$ 3.956,17	0,17%	99,32%	C
2.3	CPU 003	Próprio	SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.230,32	R\$ 3.956,17	R\$ 3.956,17	0,17%	99,49%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 498,50	R\$ 610,51	R\$ 3.663,06	0,16%	99,64%	C

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA	FONTE DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO E RECURSOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DE ACESSO À PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER - MA - 3ª ETAPA	REGIME	SEM DESONERAÇÃO
LOCAL	SÃO VICENTE FERRER - MA	BDI	22,47%
REFERÊNCIA - DATA-BASE	SINAPI/MA - AGOSTO/2026 (SEM DESONERAÇÃO) ORSE 07/2026 E SEDOP 03/2026, CONFORME ITENS DA PLANILHA	VALOR DO INVESTIMENTO	R\$ 2.359.243,67
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA: 114,11% MENSALISTA: 71,30%	ORIGEM	EMENDA Nº 202636990005 PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-091378

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO: A: ATÉ 80% | B: ACIMA DE 80% ATÉ 95% | C: ACIMA DE 95%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% DO SUBITEM	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
6.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M²	400,00	R\$ 7,00	R\$ 8,57	R\$ 3.428,00	0,15%	99,79%	C
5.9	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	R\$ 14,26	R\$ 17,46	R\$ 2.444,40	0,10%	99,89%	C
5.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	49,00	R\$ 28,16	R\$ 34,49	R\$ 1.690,01	0,07%	99,96%	C
5.15	CPU 005	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 78,12	R\$ 95,67	R\$ 382,68	0,02%	99,98%	C
5.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	R\$ 10,99	R\$ 13,46	R\$ 255,74	0,01%	99,99%	C
5.14	93676	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 159,20	R\$ 194,97	R\$ 194,97	0,01%	100,00%	C
5.13	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 67,86	R\$ 83,11	R\$ 83,11	0,00%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA								R\$ 2.359.243,67	100,00%	100,00%	100%