Obra: PONTES E BUEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER
06.421.119/0001-14

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Maranhão
SBC - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,31%
Mensalista: Sinapi - 58,66%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
040941	SBC	FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/VIGAS SEM REAPROVEITAMENTO	ESTRUTURA	m²	500,0	296,35	148.175,00	16,36	16,36
090125	CAEMA	CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	901	m³	157,0	647,58	101.670,06	11,22	27,58
021057	SBC	ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS	CONTENCOES	KG	5.222,0	16,26	84.909,72	9,37	36,96
040627	SBC	CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL	ESTRUTURA	m³	65,0	1.170,62	76.090,30	8,40	45,36
040938	SBC	FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR S/ REAPROVEITAMENTO	ESTRUTURA	m²	256,0	277,53	71.047,68	7,84	53,20
3108015	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada		m²	258,0	235,42	60.738,36	6,71	59,91
92469	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	292,0	187,67	54.799,64	6,05	65,95
012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	6,0	5.671,25	34.027,50	3,76	69,71
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.550,0	18,55	28.752,50	3,17	72,89
040180	SBC	ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA	ESTRUTURA	KG	1.220,0	15,85	19.337,00	2,13	75,02
96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	96,0	172,27	16.537,92	1,83	76,85
090107	CAEMA	CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	901	m³	31,0	533,47	16.537,57	1,83	78,67
100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Estruturas de Contenção - Perfis Pranchados, Cortinas e Muros de	KG	1.090,0	14,23	15.510,70	1,71	80,38
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.120,0	13,62	15.254,40	1,68	82,07
96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	57,0	246,22	14.034,54	1,55	83,62

C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	0	M	18,0	764,60	13.762,80	1,52	85,14
C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	0	UN	6,0	2.218,82	13.312,92	1,47	86,61
103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	74,0	178,17	13.184,58	1,46	88,06
92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	112,0	117,62	13.173,44	1,45	89,52
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	300,0	40,12	12.036,00	1,33	90,85
021182	SBC	ACO CA-50A 10,0mm 3/8"" COLOCADO EM FORMA	CONTENCOES	KG	690,0	15,88	10.957,20	1,21	92,05
120007	SBC	EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	188,0	57,32	10.776,16	1,19	93,24
105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	110,0	96,15	10.576,50	1,17	94,41
170300	SBC	CONCRETO MAGRO 1:2:4	PAVIMENTACOES INTERNAS	m³	12,0	820,18	9.842,16	1,09	95,50
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1.100,0	5,60	6.160,00	0,68	96,18
C0219	SEINFRA	ARMADURA DE TELA DE AÇO	0	m²	160,0	32,47	5.195,20	0,57	96,75
C2785	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0	m³	60,0	80,76	4.845,60	0,53	97,29
96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	550,0	8,03	4.416,50	0,49	97,77
030692	SBC	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm	FUNDACOES DIRETAS	m²	48,0	85,90	4.123,20	0,46	98,23
121441	SBC	REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES	REVESTIMENTOS EXTERNOS	m²	188,0	18,98	3.568,24	0,39	98,62
180033	SBC	PINTURA PVA DUAS DEMAOS CONCRETO APARENTE COM ANDAIME TUBULAR	PINTURAS	m²	100,0	32,07	3.207,00	0,35	98,98
101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m³	112,0	22,85	2.559,20	0,28	99,26
120006	SBC	CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES	REVESTIMENTOS INTERNOS	m²	188,0	13,05	2.453,40	0,27	99,53
C3890	SEINFRA	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	0	m³	30,0	48,57	1.457,10	0,16	99,69
050661	CAEMA	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL	506	m²	270,0	2,93	791,10	0,09	99,78
1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	172,0	4,25	731,00	0,08	99,86
4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora		m³	160,0	3,40	544,00	0,06	99,92

180611	SBC	DEMARCACAO DE PISOS EM FAIXAS 15cm-TINTA POLIURETANO AMARELO	PINTURAS	m²	10,0	34,47	344,70	0,04	99,96
010189	CAEMA	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	101	m²	200,0	1,01	202,00	0,02	99,98
83344	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	105,0	1,67	175,35	0,02	100,00

Tipo de Licitação	PREGÃO ELETRONICO	**Total sem BDI**	**724.696,85**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**181.121,39**
Número do Processo Licitatório		**Total Geral**	**905.818,24**

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA