

1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

+0.05(NA) +0.00(NO) / +0.05(NA) +0.00(NO)	INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE	1	INDICAÇÃO DE VISTAS
1/01	INDICAÇÃO DE CORTES	1 / A / 1	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
X	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE EIXOS
JA-X / PMX	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	BCX	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 40 metros x 60 metros =	2.400,00 m²		
ÁREA OCUPADA:	1.510,23 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	62,92 %
ÁREA CONSTRUÍDA:	1.311,97 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	0,55

ÁREAS EDIFICAÇÕES			
BLOCO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL
BLOCO A	668,49 m²	11,00 m²	679,49 m²
BLOCO B	637,40 m²	17,43 m²	654,83 m²
PÁTIO COBERTO	-	167,30 m²	167,30 m²
GÁS/ LIXO	2,21 m²	2,53 m²	4,74 m²
RESERVATÓRIO	3,87 m²	-	3,87 m²
TOTAL ÁREA	1.311,97 m²	198,26 m²	1.510,23 m²

ÁREAS EXTERNAS	
AMBIENTE EXTERNO	ÁREA
PÁTIO DE SERVIÇO	41,57 m²
ESTACIONAMENTO	224,35 m²
PLAYGROUND	76,77 m²
CALÇADAS (exceto estacion. e pátio serv.)	303,43 m²
JARDIM	312,22 m²
TOTAL ÁREA EXTERNA	958,34 m²

N.º:	DATA:	DESCRIÇÃO:
01	JULHO/2016	Alteração paredes – shaft para tubulação hidráulica e detalhamento.

CONTROLE DE REVISÕES

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

HIDRAELE Projetos e Serviços LTDA.
Engenharia Sanitária e Ambiental - Projetos e Serviços
Rua das Avencas nº 01 Renascença 01 - São Luís MA-CEP 65077-620
Home Page: www.hidraele.com.br - Email: hidraele@uol.com.br
Fone / Fax: (98) 3235 5557

DES.:	PROJ.:
ESC.: 1/75	RESP. TÉC.:
DATA: 2024	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	LOGRADOURO:
EMPREENDIMENTO: PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1	ÁREA DO TERRENO:
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO	ÁREA EDIFICADA:
	FOLHA Nº. 01/35