

PLANILHA RESUMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PISTA DE COOPER COM 4050,00 M2 COM 2 PLATAFORMAS EM LUÍS CORREIA - PI

Tabelas de Referências para preço unitário: SICRO E SINAPI PIAUÍ, ORSE-SE, SEINFRA-CE 28 – maio/2025 – BDI Serviço de 23,62% – Regime sem desoneração

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	114.676,24
2.0	PISTA DE COOPER	727.513,06
3.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO	158.716,38
		1.000.905,68
	Importa o Presente Orçamento, sem desoneração, no valor de R\$ 1.000.905,68 (Um milhão, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).	

Teresina (PI), na data da assinatura eletrônica

Assinatura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PISTA DE COOPER COM 4050,00 M2 COM 2 PLATAFORMAS EM LUÍS CORREIA - PI

Tabelas de Referências para preço unitário: SICRO E SINAPI PIAUÍ, ORSE-SE, SEINFRA-CE 28 – maio/2025 – BDI Serviço de 23,62% – Regime sem desoneração

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						114.676,24
1.1	comp-01	Alojamento (Pessoal)	und	1,00	18.984,00	23.468,02	23.468,02	
1.2	comp-02	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	517,49	639,72	639,72	
1.3	comp-03	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 Placas)	m2	6,00	523,50	647,15	3.882,90	
1.4	comp-04	Administração Local	und	100,00	623,49	770,76	77.076,00	
1.5	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL	m2	440,00	17,67	21,84	9.609,60	
2.0		PISTA DE COOPER						727.513,06
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	5.400,00	0,64	0,79	4.266,00	
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m3	1.170,00	79,56	98,35	115.069,50	
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	2.532,50	41,46	47,68	120.749,60	
2.4	94990/A	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)	m3	193,63	965,24	1.110,03	214.935,11	
2.5	comp-05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO - PARA TRAVESSIA DE VEÍCULOS. AF_07/2016 (M²)	m2	300,00	204,43	252,72	75.816,00	
2.6	102565	Corte em pisos ou lajes de concreto utilizando cotadora de piso e discos diamantados	m	1.350,00	6,50	8,04	10.854,00	
2.7	98575/A	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 (M)	m	1.350,00	27,36	33,82	45.657,00	
2.8	94287/A	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 6 CM ALTURA. AF_01/2024	m	675,00	26,56	32,83	22.160,25	
2.9	comp-06	Canaleta de concreto com Tampa em concreto armado (esp. 10cm) (UND)	und	1,00	1.969,41	2.434,58	2.434,58	
2.10	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m2	1.041,25	4,18	5,17	5.383,26	
2.11	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	1.041,25	20,62	25,49	26.541,46	
2.12	S09369/A	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem (un)	und	3,00	1.013,35	1.252,70	3.758,10	

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO PISTA DE COOPER COM 4050,00 M2 COM 2 PLATAFORMAS EM LUÍS CORREIA - PI

Tabelas de Referências para preço unitário: SICRO E SINAPI PIAUÍ, ORSE-SE, SEINFRA-CE 28 – maio/2025 – BDI Serviço de 23,62% – Regime sem desoneração

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID-DADE	QUANTI-DADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.13	S03742/A	Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelim, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022 (un)	und	20,00	3.231,20	3.994,41	79.888,20	
3.0		SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO						158.716,38
3.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m2	351,00	143,05	176,84	62.070,84	
3.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	2.532,50	1,62	2,00	5.065,00	
3.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - Pintura de Sinalização cor Amarelo e/ou azul	m2	351,00	20,52	25,37	8.904,87	
3.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - Pintura da pista cor vermelha ou laranja	m2	2.414,01	20,52	25,37	61.243,43	
3.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m2	60,00	47,17	58,31	3.498,60	
3.6	comp-07	Fornecimento e implantação de placa indicativa em alumínio, incluso suporte com tubo de aço galvanizado - Placas de sinalização de distância percorrida	und	14,00	704,84	871,32	12.198,48	
3.7	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	un	2,00	2.319,67	2.867,58	5.735,16	
TOTAL GERAL R\$:							1.000.905,68	
Importa o Presente Orçamento, sem desoneração, no valor de R\$ 1.000.905,68 (Um milhão, novecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).								

Teresina (PI), na data da assinatura eletrônica

Assinatura