

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO PIAUÍ

CURVA ABC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	SUB-TOTAL
4.4	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra-de-mão p/ fundação da passagem molhada	m³	207,75	R\$ 195.829,91
4.11	Piso em concreto fck=25 Mpa	m³	79,00	R\$ 65.760,66
4.5	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra-de-mão p/ parede da passagem molhada + alças	m³	51,15	R\$ 48.219,09
2.2	Administração local da obra	mês	3,00	R\$ 43.051,23
4.13	Concreto fck=30MPa(pilares e vigas)	m³	48,69	R\$ 41.935,80
2.8	Locação da obra com gabarito	m²	395,00	R\$ 28.637,22
4.12	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, Diâmetro 5,0mm, espaçamento 10cmx10cm	m²	790,00	R\$ 24.700,85
4.7	Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada (incluindo montagem/desmontagem)	m²	262,00	R\$ 22.251,43
4.15	AÇO CA-50 DE 10,0 MM	kg	1.315,03	R\$ 15.808,11
4.6	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra-de-mão p/ bacia de amortecimento	m³	15,80	R\$ 14.893,44
4.10	Aterro interno, com compactação mecanizada	m³	146,35	R\$ 14.001,78
1.1	Projeto Executivo	m²	1,00	R\$ 12.445,23
4.14	AÇO CA-60 DE 5,0 MM	kg	428,96	R\$ 6.739,64
2.6	Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível	h	624,00	R\$ 6.053,44
4.16	AÇO CA-50 DE 12,5 MM	kg	539,87	R\$ 5.431,99
4.1	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	207,75	R\$ 5.232,02
2.4	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	16,00	R\$ 4.884,99
4.18	Impermeabilização das paredes com tinta asfáltica	m²	79,00	R\$ 4.841,40
4.17	Revestimento em argamassa 1:3 e=2,0 cm p/ passagem molhada(EXTERNO)	m²	79,00	R\$ 4.305,79
2.5	Locação de banheiro químico - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	unxmês	3,00	R\$ 3.426,01
2.1	Placa da obra 3,00x2,00 m	m²	6,00	R\$ 3.346,96
4.19	Fabricação de balizador de concreto armado - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais	und	108,00	R\$ 2.259,01
4.20	Pintura com esmalte sintético nos balizadores(cor amarela), 02 demãos.	m²	33,91	R\$ 2.107,19
3.1	Regularização do subleito	m²	500,00	R\$ 1.713,01
2.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	R\$ 1.651,16
3.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	150,00	R\$ 1.042,23
4.3	Escavação para bacia de amortecimento(escavação 2ª categoria)	m³	15,80	R\$ 397,91
3.5	Transporte de material com caminhão basculante 10m³	t x km	326,63	R\$ 388,71
3.4	Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário	m³	187,50	R\$ 360,63
3.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	37,50	R\$ 204,66
3.2	Limpeza superficial de área de jazida	m²	125,00	R\$ 99,17

Francisco Vilson Teixeira Almeida
Engenheiro Civil
CREA-22.924-PI