OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.541,04	4,45 %
2	TERRAPLENAGEM	16.457,30	2,76 %
3	ALAMBRADO CAMPO SOCIETY	125.395,20	21,01 %
4	ARQUIBANCADAS	46.185,55	7,74 %
5	CAMPO SOCIETY	264.431,81	44,30 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.083,50	6,88 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.872,72	0,65 %
8	CALÇADA	49.703,08	8,33 %
9	SERVIÇOS FINAIS	2.658,91	0,45 %
10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	20.617,59	3,45 %

Total sem BDI	**483.198,16**
Total do BDI	**113.748,54**
Total Geral	**596.946,70**

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**26.541,04**	**4,45 %**
1.1	CP-02	Próprio	Placa de obra em aço galvanizado	m²	6,48	561,34	693,48	4.493,75	0,75 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	800	5,04	6,23	4.984,00	0,83 %
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	100	62,90	77,71	7.771,00	1,30 %
1.4	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.813,15	2.239,97	2.239,97	0,38 %
1.5	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	606,78	749,62	749,62	0,13 %
1.6	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	9	566,86	700,30	6.302,70	1,06 %
2			**TERRAPLENAGEM**					**16.457,30**	**2,76 %**
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	980	0,59	0,73	715,40	0,12 %

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	980	0,75	0,93	911,40	0,15 %
2.3	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	150	80,03	98,87	14.830,50	2,48 %
3			**ALAMBRADO CAMPO SOCIETY**					**125.395,20**	**21,01 %**
3.1	4301	ORSE	Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de açogalvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	m	140	431,73	533,36	74.670,40	12,51 %
3.2	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	280	146,64	181,16	50.724,80	8,50 %
4			**ARQUIBANCADAS**					**46.185,55**	**7,74 %**
4.1			**INFRAESTRUTURA**					**40.707,83**	**6,82 %**

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	61,5	111,50	137,75	8.471,63	1,42 %
4.1.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	25	747,55	923,52	23.088,00	3,87 %
4.1.3	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3	2.468,35	3.049,40	9.148,20	1,53 %
4.2			**REVESTIMENTO**					**3.959,65**	**0,66 %**
4.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	69,7	5,20	6,42	447,47	0,07 %
4.2.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	69,7	40,79	50,39	3.512,18	0,59 %
4.3			**PINTURA**					**1.518,07**	**0,25 %**

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	69,7	4,11	5,08	354,08	0,06 %
4.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	69,7	13,52	16,70	1.163,99	0,19 %
5			**CAMPO SOCIETY**					**264.431,81**	**44,30 %**
5.1			**ÁREA DO GRAMADO**					**250.262,77**	**41,92 %**
5.1.1	103660	SINAPI	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	8	12,90	15,94	127,52	0,02 %
5.1.2	C0116	SEINFRA	AREIA SECA PENEIRADA	m³	4	594,89	734,93	2.939,72	0,49 %
5.1.3	104742	SINAPI	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	m²	880	8,76	10,82	9.521,60	1,60 %
5.1.4	Desmontf	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	m³	105,6	340,08	420,13	44.365,73	7,43 %
5.1.5	Desmontg	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	m³	52,8	401,79	496,37	26.208,34	4,39 %
5.1.6	Desmonth	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	m³	52,8	401,79	496,37	26.208,34	4,39 %
5.1.7	304 - ADAPU	Próprio	Fornecimento e instalação de piso em grama sintética FIBRILADA SPECIAL LISTRADA, 52mm, alta durabilidade, cor verde e azul, proteção raios UV e luz solar. Incluso: cola, type, areia tratada, Granulado de borracha e mão de obra especializada	m²	1056	108,00	133,42	140.891,52	23,60 %

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2			**DRENAGEM**					**14.169,04**	**2,37 %**
5.2.1	C4752	SEINFRA	MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	236,8	12,10	14,95	3.540,16	0,59 %
5.2.2	C2590	SEINFRA	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	M	236,8	32,23	39,82	9.429,38	1,58 %
5.2.3	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2	485,47	599,75	1.199,50	0,20 %
6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**41.083,50**	**6,88 %**
6.1	COMP_043	Próprio	ADAPITADA ORSE (9174) - Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1	220,02	271,81	271,81	0,05 %
6.2	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	170,05	210,08	210,08	0,04 %
6.3	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	119,06	147,09	147,09	0,02 %
6.4	9193	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	1	260,57	321,91	321,91	0,05 %
6.5	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10	151,01	186,56	1.865,60	0,31 %

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	21,48	26,54	26,54	0,00 %
6.7	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	13,48	16,65	16,65	0,00 %
6.8	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mAInterruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	1	182,52	225,49	225,49	0,04 %
6.9	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	109	18,23	22,52	2.454,68	0,41 %
6.10	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450	21,96	27,13	12.208,50	2,05 %
6.11	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	66	20,54	25,38	1.675,08	0,28 %
6.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,8	8,65	10,69	2.328,28	0,39 %
6.13	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	20,32	25,10	251,00	0,04 %
6.14	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1	88,26	109,04	109,04	0,02 %
6.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	48,66	60,11	240,44	0,04 %

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	82,07	101,39	405,56	0,07 %
6.17	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4	6,20	7,66	30,64	0,01 %
6.18	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	17,15	21,19	63,57	0,01 %
6.19	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	11,51	14,22	369,72	0,06 %
6.20	9975	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	30	5,77	7,13	213,90	0,04 %
6.21	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	64,32	79,46	715,14	0,12 %
6.22	COMP.01_IDEPI REF36	Próprio	ADAPITADA ORSE (12808) - Refletor Slim LED 600W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18	399,60	493,67	8.886,06	1,49 %
6.23	12946	ORSE	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	36	180,93	223,52	8.046,72	1,35 %
7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**3.872,72**	**0,65 %**
7.1	2408	ORSE	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1	2.767,34	3.418,77	3.418,77	0,57 %
7.2	2426	ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1	367,45	453,95	453,95	0,08 %

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8			**CALÇADA**					**49.703,08**	**8,33 %**
8.1			**PAVIMENTAÇÃO**					**48.484,93**	**8,12 %**
8.1.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	300	86,67	107,07	32.121,00	5,38 %
8.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	135	46,43	57,36	7.743,60	1,30 %
8.1.3	COMP PISO	Próprio	Piso tátil direcional de concreto, cor amarela, 25x25 cm aplicado c/ argamassa industrializada	m²	18,75	163,04	201,42	3.776,63	0,63 %
8.1.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	13,5	65,22	80,57	1.087,70	0,18 %
8.1.5	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	75	40,54	50,08	3.756,00	0,63 %
8.2			**PAISAGISMO**					**1.218,15**	**0,20 %**

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**PEDRO II - PI**	**SINAPI - 05/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.1	8921	ORSE	Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio	un	5	197,21	243,63	1.218,15	0,20 %
9			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.658,91**	**0,45 %**
9.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	2.152,27	2.658,91	2.658,91	0,45 %
10			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**					**20.617,59**	**3,45 %**
10.1	COMPOSIÇ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.563,00	6.872,53	20.617,59	3,45 %

Total sem BDI	**483.198,16**
Total do BDI	**113.748,54**
Total Geral	**596.946,70**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.07.08 09:30:32 -03'00'