

VOLUME - RUA DEP. UBIRACI CARVALHO

Relatório de volume entre seções

Seção	Corte (m²)	Aterro (m²)	Distância (m)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)
E0	0,000	0,330	20,000	2,880	5,580
E1	0,288	0,228	20,000	7,180	4,420
E2	0,430	0,214	15,327	6,782	3,104
E2+15,327	0,455	0,191	4,673	1,542	0,953
E3	0,205	0,217	20,000	15,450	3,090
E4	1,340	0,092	20,000	13,400	4,220
E5	0,000	0,330	7,399	0,000	4,295
E5+7,399	0,000	0,831	12,601	0,000	10,730
E6	0,000	0,872	20,000	0,000	12,700
E7	0,000	0,398	20,000	0,000	7,280
E8	0,000	0,330	20,000	0,000	6,600
E9	0,000	0,330	20,000	0,000	6,600
E10	0,000	0,330	0,208	0,000	0,069
E10+0,208	0,000	0,330	19,792	0,000	6,531
E11	0,000	0,330	5,235	0,000	1,728
E11+5,235	0,000	0,330	14,765	1,897	5,744
E12	0,257	0,448	10,299	1,323	7,667
E12+10,299	0,000	1,041	9,701	2,222	6,345
E13	0,458	0,267	15,059	5,459	3,704
E13+15,059	0,267	0,225	4,941	0,660	1,371
E14	0,000	0,330	19,615	0,000	6,473
E14+19,615	0,000	0,330	0,385	0,000	0,127
E15	0,000	0,330	20,000	0,000	6,600
E16	0,000	0,330	20,000	0,770	6,300

Corte (m²): Área de corte; Aterro (m²): Área de aterro; Distância (m): Distância entre as seções; Vol. Corte (m³): Volume parcial de corte; Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: $(Area1 + Area2) \times Dist / 2$

Volume total de corte: 59,565 m³
 Volume total de aterro: 122,225 m³
 Volume total: 181,790 m³