

## Obra

REFORMA DO CEMITÉRIO  
PÚBLICO - CAMPINAS DO PIAUÍ -  
PI

## Bancos

SINAPI - 10/2023 - Piauí  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

## B.D.I.

26,85%

## Encargos Sociais

Desonerado:  
Horista: 83,87%  
Mensalista: 47,61%

## Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso
<b>1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>276,50</b>	<b>0,17 %</b>
1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,75	9,16	11,61	217,68	0,13 %
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	m³	1,02	45,47	57,67	58,82	0,04 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.947,81</b>	<b>4,22 %</b>
2.1	COMP.13	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3	1.241,52	1.574,86	4.724,58	2,87 %
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	2,5	183,40	232,64	581,60	0,35 %
2.3	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,73	45,05	57,14	1.641,63	1,00 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>6.358,33</b>	<b>3,86 %</b>
3.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	13,37	247,60	314,08	4.199,24	2,55 %
3.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	36,37	31,38	39,80	1.447,52	0,88 %
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0,12	76,63	97,20	11,66	0,01 %
3.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO	m³	13,37	41,27	52,35	699,91	0,43 %
<b>4</b>			<b>INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)</b>					<b>4.903,98</b>	<b>2,98 %</b>
4.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,48	3.174,05	4.026,28	1.932,61	1,17 %
4.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	3,63	645,30	818,56	2.971,37	1,81 %
<b>5</b>			<b>SUPER- ESTRUTURA</b>					<b>11.676,21</b>	<b>7,10 %</b>
5.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,9	3.174,05	4.026,28	11.676,21	7,10 %
<b>6</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>3.161,79</b>	<b>1,92 %</b>
6.1	87471	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	46,89	53,16	67,43	3.161,79	1,92 %
<b>7</b>			<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>					<b>7.163,18</b>	<b>4,35 %</b>
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM	m²	228,22	4,16	5,27	1.202,71	0,73 %
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	132,22	35,54	45,08	5.960,47	3,62 %

**Obra**  
**REFORMA DO CEMITÉRIO**  
**PÚBLICO - CAMPINAS DO PIAUÍ -**  
**PI**

**Bancos**  
**SINAPI - 10/2023 - Piauí**  
**ORSE - 09/2023 - Sergipe**  
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**B.D.I.**  
**26,85%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**  
**Horista: 83,87%**  
**Mensalista: 47,61%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	Peso
<b>1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>276,50</b>	<b>0,17 %</b>
<b>8</b>			<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>121.364,89</b>	<b>73,77 %</b>
8.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	59	38,13	48,36	2.853,24	1,73 %
8.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	3,08	909,76	1.154,03	3.554,41	2,16 %
8.3	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	176,5	41,59	52,75	9.310,37	5,66 %
8.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	51,7	101,38	128,60	6.648,62	4,04 %
8.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	616,85	124,53	157,96	97.437,62	59,23 %
8.6	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE	m²	616,85	2,00	2,53	1.560,63	0,95 %
<b>9</b>			<b>PINTURA</b>					<b>1.312,56</b>	<b>0,80 %</b>
9.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	100,7	9,78	12,40	1.248,68	0,76 %
9.2	100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3,9	12,92	16,38	63,88	0,04 %
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.349,61</b>	<b>0,82 %</b>
10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	771,21	1,38	1,75	1.349,61	0,82 %

**Total sem BDI** 129.703,19  
**Total do BDI** 34.811,67  
**Total Geral** 164.514,86