

27.477
V006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV 946598/2024	GIGOV TERESINA	GESTOR MINISTÉRIO DO	PROGRAMA Programa de Assistência Social e	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA-PI		MUNICÍPIO / UF LUZILÂNDIA-PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento
PAULO TIAGO SOARES

CREA/CAU
1921483431

Fiscalização

CREA/CAU

ART/RRT

Frete de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 535.800,00

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	6.6	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	KG	7,00	16,89	116,83	6-SUPERESTRUTURA		7,00				
Serviço	6.7	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	KG	484,00	15,04	7.279,36	6-SUPERESTRUTURA		484,00				
Serviço	6.8	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 12,50 mm - montagem	KG	199,00	12,72	2.531,28	6-SUPERESTRUTURA		199,00				
Serviço	6.9	Montagem e desmontagem de forma retangular em madeira serrada, 12 utilizações - Pilares	M²	69,03	64,99	4.486,26	6-SUPERESTRUTURA		69,03				
Serviço	6.10	Montagem e desmontagem de forma retangular em madeira serrada, 12 utilizações - Cintas	M²	76,57	64,99	4.976,28	6-SUPERESTRUTURA		76,57				
Nível	7.0	PISOS											
Serviço	7.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, e=5 cm	m³	8,67	898,50	7.790,00	7-PISOS		8,67				
Serviço	7.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm	M²	173,39	42,01	7.284,11	7-PISOS		173,39				
Serviço	7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	M²	132,67	77,72	10.311,11	7-PISOS		132,67				
Serviço	7.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	9,56	98,89	945,39	7-PISOS		9,56				
Serviço	7.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	M²	31,16	86,91	2.708,12	7-PISOS		31,16				
Serviço	7.6	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico de argamassa.	M²	24,42	61,64	1.505,25	7-PISOS		24,42				
Serviço	7.7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	M²	199,43	68,64	13.688,88	7-PISOS		199,43				
Nível	8.0	PAREDES E PAINÉIS											
Serviço	8.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	558,75	133,87	74.799,86	8-PAREDES E PAINÉIS		558,75				
Nível	9.0	COBERTURA											
Serviço	9.1	Marquise com chapa de alumínio duplo composto, cobertura, calha, rufo metálico e forro de PVC	M²	6,28	1.059,46	6.653,41	9-COBERTURA		6,28				
Serviço	9.2	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	M²	213,25	62,03	13.227,90	9-COBERTURA		213,25				
Serviço	9.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	213,25	43,48	9.272,11	9-COBERTURA		213,25				
Serviço	9.4	Estrutura metálica p/cobertura e pilar metálico	unid	1,00	9.477,89	9.477,89	9-COBERTURA		1,00				
Serviço	9.5	Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=25cm e h=5cm	M	19,55	38,63	755,22	9-COBERTURA		19,55				
Serviço	9.6	Chapim de concreto pré-moldado l=25cm e h=5cm	M	19,55	33,08	646,71	9-COBERTURA		19,55				
Nível	10.0	INSTALAÇÕES											
Serviço	10.1	Instalações hidráulicas	un	1,00	11.419,47	11.419,47	10-INSTALAÇÕES		1,00				
Serviço	10.2	Instalações sanitárias	un	1,00	10.651,41	10.651,41	10-INSTALAÇÕES		1,00				
Serviço	10.3	Instalações de Águas Pluviais	un	1,00	1.250,29	1.250,29	10-INSTALAÇÕES		1,00				
Serviço	10.4	Instalações de Sistema de Sinalização de Incêndio e Extintores	un	1,00	842,45	842,45	10-INSTALAÇÕES		1,00				

Paulo Tasso Soares
Engenheiro Civil
RN: 1921483431/CREA-PI

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	10.5	Instalações elétricas	un	1,00	27.214,98	27.214,98	10-INSTALAÇÕES		1,00				
Nível	11.0	REVESTIMENTOS											
Serviço	11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	M²	1.225,00	5,44	6.664,00	11-REVESTIMENTOS		1.225,00				
Serviço	11.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	M²	910,79	29,27	26.658,82	11-REVESTIMENTOS		910,79				
Serviço	11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	M²	231,69	40,23	9.320,89	11-REVESTIMENTOS		231,69				
Serviço	11.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm	M²	121,90	77,72	9.474,07	11-REVESTIMENTOS		121,90				
Serviço	11.5	Revestimento cerâmico para parede 10x10 cm, aplicado com argamassa industrializada, incluso rejunte	M²	15,90	102,15	1.624,19	11-REVESTIMENTOS		15,90				
Serviço	11.6	Revestimento Amadeirado Acelimado Borda Raia 32x60cm Rig Legno BiancoGres	m²	31,30	107,33	3.359,43	11-REVESTIMENTOS		31,30				
Serviço	11.7	Porcelanato Marmorizado Polido Borda Reia Interno 90x90cm Mont Blanc Eliane	m²	62,59	205,52	12.863,50	11-REVESTIMENTOS		62,59				
Nível	12.0	ESQUADRIAS											
Serviço	12.1	Porta em ferro, tipo de abrir, com requadro em tubo de metalon e fechamento em chapa de aço galvanizada 90x210cm	uni	3,00	1.275,00	3.825,00	12-ESQUADRIAS		3,00				
Serviço	12.2	Porta em ferro, tipo de abrir, com requadro em tubo de metalon e fechamento em chapa de aço galvanizada 80x210cm	uni	8,00	1.192,35	9.538,80	12-ESQUADRIAS		8,00				
Serviço	12.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	5,12	751,51	3.847,73	12-ESQUADRIAS		5,12				
Serviço	12.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar	m²	8,11	501,99	4.071,14	12-ESQUADRIAS		8,11				
Serviço	12.5	Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 X 1/4" na vertical, acabamento natural, com trilho e roldanas, dimensão 4,56 x 2,10 m	unid	1,00	6.266,36	6.266,36	12-ESQUADRIAS		1,00				
Serviço	12.6	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação	M²	11,52	835,57	9.625,77	12-ESQUADRIAS		11,52				
Nível	13.0	PINTURA											
Serviço	13.1	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	M²	106,88	55,88	5.972,45	13-PINTURA		106,88				
Serviço	13.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	M²	331,24	3,77	1.248,77	13-PINTURA		331,24				
Serviço	13.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M²	331,24	12,45	4.123,94	13-PINTURA		331,24				
Serviço	13.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M²	331,24	13,59	4.501,55	13-PINTURA		331,24				

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 535.800,00



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
946599/2024	TERESINA	MINISTERIO DO	Programa de Assistência Social e			
PROFONENTE / TOMADOR	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	INICIO DA OBRA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA-PI	LUZILÂNDIA-PI	ZONA URBANA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			

Serviços: Todos
Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 535.800,00

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local	R\$	24.810,51	
1	1.0	Administração Local	mês	3,00	
2	Evento	PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) m	R\$	2.827,55	
2	2.0	Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60 x 1,80 m	m²	6,48	
3	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	1.815,89	
3	3.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	m²	540,00	
3	3.2	Regularização de superfícies com motoniveladora	m²	540,00	
3	3.3	Locação de obra através de gabarito de madeira	m²	187,48	
4	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	14.921,33	
4	4.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	M³	52,77	
4	4.2	Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto cicloptico	M³	56,03	
4	4.3	Escavação manual de valas p/ fundação de Sapata	M³	3,00	
4	4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)	M²	215,59	
4	4.5	Reaterro manual aplicado com soquete	M³	128,57	
5	Evento	INFRAESTRUTURA	R\$	82.893,09	
5	5.1	Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	52,77	
5	5.2	Substituição de solo com solo/cimento no traço 1:25 (teor de 4%) - incluso retirada (escavação) e recolocação do material	M³	60,89	
5	5.3	Base em concreto simples e=5,0 cm	M²	40,72	
5	5.4	Bloco de concreto cicloptico dos pilares	M³	20,26	
5	5.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame)	M²	24,98	
6	Evento	SUPERESTRUTURA	R\$	39.364,83	
6	6.1	Concreto c/c = 25mpa, traço 1:2:3:7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	M³	5,12	
6	6.2	Concreto c/c = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	M³	4,09	
6	6.3	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	M³	9,21	
6	6.4	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm - montagem	KG	539,00	
6	6.5	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 6,3 mm - montagem	KG	8,00	
6	6.6	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 8,0 mm - montagem	KG	7,00	

Paulo Trigo Soares
Engenheiro Civil
RN: 1921483431/CREA-PI

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 535.800,00

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
6	6.7	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 10,0 mm - montagem	KG	484,00	
6	6.8	Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 12,50 mm - montagem	KG	199,00	
6	6.9	Montagem e desmontagem de fôrma retangulares em madeira serrada, 12 utilizações - Pilares	M²	69,03	
6	6.10	Montagem e desmontagem de fôrma retangulares em madeira serrada, 12 utilizações - Cimas	M²	76,57	
7	Evento	PISOS	R\$	44.232,86	
7	7.1	Lastrô de concreto magro, aplicado em pisos, e=5 cm	m³	8,67	
7	7.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adendo, acabamento não reforçado, espessura 2cm	M²	173,39	
7	7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	M²	132,67	
7	7.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m²	M²	9,66	
7	7.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	M²	31,16	
7	7.6	Piso alimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.	M²	24,42	
7	7.7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	M²	199,43	
8	Evento	PARADES E PAINES	R\$	74.799,86	
8	8.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	558,75	
9	Evento	COBERTURA	R\$	40.033,24	
9	9.1	Marquise com chapa de alumínio duplo composto, cobertura, calha, rufo metálico e forro de PVC	M²	6,28	
9	9.2	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	M²	213,25	
9	9.3	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	M²	213,25	
9	9.4	Estrutura metálica p/cobertura e pilar metálico	unid	1,00	
9	9.5	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=25cm e h=5cm	M	19,55	
9	9.6	Chapim de concreto pré-moldado l=25cm e h=5cm	M	19,55	
10	Evento	INSTALAÇÕES	R\$	61.378,60	
10	10.1	Instalações hidráulicas	un	1,00	
10	10.2	Instalações sanitárias	un	1,00	
10	10.3	Instalações de Águas Pluviais	un	1,00	
10	10.4	Instalações de Sistema de Sinalização de Incêndio e Extintores	un	1,00	
10	10.5	Instalações elétricas	un	1,00	
11	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	69.964,90	
11	11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L.	M²	1.225,00	

27.477 V006 micro

Paulo Trigo Soares
 Engenheiro Civil
 RN: 1921483431/CREA-PI

1	2	3	4	5	6
27.638,06	508.161,94	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO DE REFERENCIA DE CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
484,00					
199,00					
69,03					
76,57					
44.232,86					
8,67					
173,39					
132,67					
9,66					
31,16					
24,42					
199,43					
74.799,86					
558,75					
40.033,24					
6,28					
213,25					
213,25					
1,00					
19,55					
19,55					
51.378,60					
1,00					
1,00					
1,00					
1,00					
1,00					
69.964,90					
1.225,00					

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 535.800,00 **Total por Frente (R\$):**

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	11.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	M²	910,79
11	11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas	M²	231,69
11	11.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm	M²	121,90
11	11.5	Revestimento cerâmico para parede 10x10 cm, aplicado com argamassa industrializada, incluso rejunte	M²	15,90
11	11.6	Revestimento Almadeirado Acetinado Borda Reia 32x60cm Rig Legno	m²	31,30
11	11.7	Porcelanato Marmorizado Polido Borda Reia Interno 90x90cm Mont Blanc Eliane	m²	62,59
12	Evento	ESQUADRIAS	R\$	37.174,80
12	12.1	Porta em ferro, tipo de abrir, com requadro em tubo de metalon e fechamento em chapa de aço galvanizada 90x210cm	uni	3,00
12	12.2	Porta em ferro, tipo de abrir, com requadro em tubo de metalon e fechamento em chapa de aço galvanizada 80x210cm	uni	8,00
12	12.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	5,12
12	12.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar	m²	8,11
12	12.5	Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 X 1/4", na vertical, acabamento natural, com trilho e roldanas, dimensão 4,56 x 2,10 m	unid	1,00
12	12.6	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação	M²	11,52
13	Evento	PINTURA	R\$	22.060,69
13	13.1	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos)	M²	106,88
13	13.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	M²	331,24
13	13.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M²	331,24
13	13.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M²	331,24
13	13.5	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	M²	164,84
13	13.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	M²	169,83
14	Evento	FORRO	R\$	9.046,84
14	14.1	Forro em placas de gesso	M²	169,83
15	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	19.891,20
15	15.2	Barra de apoio em aço inox, comprimento de 40cm	unid	8,00
15	15.3	Barra de apoio em aço inox, comprimento de 70cm	UN	2,00
15	15.4	Barra de apoio em aço inox, comprimento de 80cm	UN	2,00
15	15.5	Barra de apoio para lavatório, em "U" em aço inox	unid	2,00
15	15.6	Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm	m²	6,47
15	15.7	Piso látil direcional de concreto 25x25 cm	M²	6,71

1	2	3	4	5	6
27.638,06	508.161,94	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
1	2	3	4	5	6
27.638,06	508.161,94	-	-	-	-
General					
-	910,79	-	-	-	-
-	231,69	-	-	-	-
-	121,90	-	-	-	-
-	15,90	-	-	-	-
-	31,30	-	-	-	-
-	62,59	-	-	-	-
-	37.174,80	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-
-	8,00	-	-	-	-
-	5,12	-	-	-	-
-	8,11	-	-	-	-
-	1,00	-	-	-	-
-	11,52	-	-	-	-
-	22.060,69	-	-	-	-
-	106,88	-	-	-	-
-	331,24	-	-	-	-
-	331,24	-	-	-	-
-	331,24	-	-	-	-
-	164,84	-	-	-	-
-	169,83	-	-	-	-
-	9.046,84	-	-	-	-
-	169,83	-	-	-	-
-	19.891,20	-	-	-	-
-	8,00	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-
-	2,00	-	-	-	-
-	6,47	-	-	-	-
-	6,71	-	-	-	-

Paulo Trigo Soares
 Engenheiro Civil
 RN: 1921483431/CREA-PI

Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
15	15.8	Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm	M²	2,31	
15	15.9	Piso tátil direcional, de borracha, colorido, 25 X 25 cm, e = 5 mm, para cola	M²	1,44	
15	15.10	Piso tátil alerta, de borracha, colorido, 25 X 25 cm, e = 5 mm, para cola	M²	0,82	
15	15.11	Revestimento de pilar metálico com placa em ACM	M²	11,55	
15	15.12	Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granito, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac ille, exclusive ferragens	unid	7,48	
16	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	583,81	
16	16.1	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante	M³	5,20	
16	16.2	Limpeza final da obra	M²	173,39	

LUZILÂNDIA-PI, 13 de março de 2024

Local e Data

Responsável Técnico: PAULO TIAGO SOARES

CREA / CAU: 1921483431

1	2	3	4	5	6
27.638,06	508.161,94	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO DE	REFERENCIA DE				
ASSISTENCIA	REFERENCIA DE				
SOCIAL - CRAS					
Central					



PLE - Planilha
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	DATA ASSINATURA
946598/2024	946598/2024	TERESINA	

PROponente / TOMADOR	DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA-PI	
Nº CTEF	INÍCIO DA OBRA
EMPRESA EXECUTORA	

1	2	3	4	5	6	46	47	48	49	50
CONSTRUÇÃO DE CENTRO Geral										

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) m
3	SERVIÇOS PRELIMINARES
4	MOVIMENTO DE TERRA
5	INFRAESTRUTURA
6	SUPERESTRUTURA
7	PISOS
8	PAREDES E PAINES
9	COBERTURA
10	INSTALAÇÕES
11	REVESTIMENTOS
12	ESQUADRIAS
13	PINTURA
14	FORRO
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16	SERVIÇOS FINAIS

A. administração local ser:										
1										
	1									
	1									
	1									
	1									
	2									
	2									
	2									
	3									
	3									
	3									
	3									

Cronograma		Mês 01
Parcela		
%		36,41%
R\$		195.089,26
Acumulado		
%		36,41%
R\$		195.089,26

LUZILÂNDIA-PI, 13 de março de 2024
Local e Data