

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
LOCAL: ZONA URBANA-LUZILÂNDIA
PROPOSTA Nº048879/2023
CONVÊNIO Nº 946598/2023

FONTES DE CUSTO:
SINAPI : DEZEMBRO/2025
ORSE : NOVEMBRO/2025
LEIS SOCIAIS : 113,33% -S/ DESON
BDI : 23,3%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CA-1	93666 SINAPI		DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:			UN
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
39445	INS	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,000	128,4	128,40
1570	INS	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,000	1,21	2,42
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							130,82
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3780	22,81	8,62
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3780	27,74	10,49
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							19,11
PREÇO TOTAL S/ BDI							149,93
BDI (23,30%)							34,93
PREÇO TOTAL C/ BDI							184,86

CA-2	93659 SINAPI		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:			UN
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
39471	INS	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,000	96	96,00
1577	INS	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	2,000	3,76	7,52
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							103,52
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	22,81	4,32
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	27,74	5,25
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							9,57
PREÇO TOTAL S/ BDI							113,09
BDI (23,30%)							26,35
PREÇO TOTAL C/ BDI							139,44

CA-3	91942 SINAPI		PONTO PARA AR-COND. CONJ. ARSTOP C/ DISJUNTOR 20A	UNIDADE:			UN
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
1873	INS	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,000	4,52	4,52
88629	COMP	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,001	789,97	0,95
12118	INS	SINAPI	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	1,000	27,82	27,82
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							33,29
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5960	22,81	13,59
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5960	27,74	16,53
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							30,12
PREÇO TOTAL S/ BDI							63,41
BDI (23,30%)							14,77
PREÇO TOTAL C/ BDI							78,18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

LOCAL: ZONA URBANA-LUZILÂNDIA

PROPOSTA Nº048879/2023

CONVÊNIO Nº 946598/2023

FONTES DE CUSTO:

SINAPI : DEZEMBRO/2025

ORSE : NOVEMBRO/2025

LEIS SOCIAIS : 113,33% -S/ DESON

BDI : 23,3%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CA-4	97585 SINAPI		LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, LUMINÁRIA 24W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE:	UN		
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
13962	INS	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,000	25,95	25,95
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							25,95
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	22,81	5,09
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	27,74	14,85
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							19,94
PREÇO TOTAL S/ BDI							45,89
BDI (23,30%)							10,69
PREÇO TOTAL C/ BDI							56,58

CONVERSÕES:

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA

ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA

INS = INSUMO

COMP = COMPOSIÇÃO

SEINFRA-CE = SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CEARA

CA-5	97590 SINAPI		LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	UN		
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
3803	INS	SINAPI	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,000	61,55	61,55
6760	INS	ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 16 W (SYLVANIA OU SIMILAR)	UN	1,000	5,65	5,65
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							67,20
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	22,81	5,09
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	27,74	14,85
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							19,94
PREÇO TOTAL S/ BDI							87,14
BDI (23,30%)							20,30
PREÇO TOTAL C/ BDI							107,44

CA-6	97585 SINAPI		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	UN		
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
38784	INS	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1,000	66,57	66,57
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							66,57
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	22,81	3,94
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	27,74	11,50
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							15,44
PREÇO TOTAL S/ BDI							82,01
BDI (23,30%)							19,11
PREÇO TOTAL C/ BDI							101,12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
 LOCAL: ZONA URBANA-LUZILÂNDIA
 PROPOSTA Nº048879/2023
 CONVÊNIO Nº 946598/2023

FONTES DE CUSTO:
 SINAPI : DEZEMBRO/2025
 ORSE : NOVEMBRO/2025
 LEIS SOCIAIS : 113,33% -S/ DESON
 BDI : 23,3%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CA-7	97606 SINAPI		LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE:		UN	
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
38769	INS	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,000	64,92	64,92
6760	INS	ORSE	LÂMPADA FLUORESCENTE 16 W (SYLVANIA OU SIMILAR)	UN	1,000	5,65	5,65
SUB-TOTAL (MATERIAIS)							70,57
MÃO DE OBRA							
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1972	22,81	4,50
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732	27,74	13,13
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							17,63
PREÇO TOTAL S/ BDI							88,20
BDI (23,30%)							20,55
PREÇO TOTAL C/ BDI							108,75