

MEMORIAL DESCRITIVO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO JACY NUNES

EXECUÇÃO DA NOVA SALA:

- Locar os pilares a cada 3 ou 4 metros ou nos cantos, considerando pilar de 14x30cm x altura de 3 metros;
- Considerar blocos de 60x60x50 para fundação de cada pilar;
- Locar as cintas baldrame sob todas as paredes, considerando viga de 14x30cm;
- Considerar fundação corrida em pedra argamassada com seção transversal de 40x40cm;
- Locar as cintas superiores, na altura de porta e janela de 14x20cm;
- Considerar para os pilares: 4 ferros de 10.0mm e estribo de 5.0 a cada 12cm;
- Considerar para as cintas baldrame: 4 ferros de 10.0mm e estribo de 5.0 a cada 15cm;
- Considerar para as cintas superiores: 4 ferros de 8.0mm e estribo de 5.0 a cada 15cm;

CONSIDERAR: Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato, emassamento com massa corrida/lixamento, pintura, forro PVC, 2 esquadrias com peitoril a 1,10 m de altura do piso acabado, porta padrão 0,8x2,10m, sistema de ar condicionado, 4 luminárias de embutir, tomadas baixas, médias e altas conforme planilha orçamentária.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE:

Execução de rampa para carros para uso exclusivo de alunos de pouca mobilidade, execução de corrimão ao lado.

REFORMA DOS BANHEIROS:

CONSIDERAR: Demolições para a ampliação, retirada de louças sanitárias antigas. Instalação de novos: revestimento cerâmico, portas, louças, pia em mármore, chuveiro elétrico, barras de apoio para pessoas de pouca mobilidade, forro PVC e basculante.

REFORMA CANTINA:

- Retirada de Pia e balcão;
- Revisão da hidráulica e ponto novo de água;

CONSIDERAR: Execução de balcão em granito com duas cubas, revisão de pontos elétricos e instalação de tomadas conforme planilha. Revestimento cerâmico nas áreas molhadas do ambiente.

REFORMA SALAS ANTIGAS:

- Abrir vãos para receber esquadrias, considerar verga e contraverga;
- Revisão da instalação elétrica;
- Novos pontos de tomada conforme planilha;
- Execução de forro PVC e pintura;
- Instalação de ar condicionados;
- Interruptores novos e 4 luminárias de embutir por sala.

PINTURA E FACHADA:

- Pintura da fachada no padrão adotado pelo município com a identificação da unidade escolar e as demais salas em cor branca acetinada;
- Execução de novo portão de acesso.

SERVIÇOS DIVERSOS:

- Execução de passa-prato em granito na cantina;
- Limpeza final da obra.