

	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI			2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.943,95	7,00%
2	SHOPPING	R\$ 842.332,85	52,68%
3	QUIOSQUES EXTERNOS	R\$ 230.786,52	14,43%
4	ÁREA EXTERNA	R\$ 272.253,89	17,03%
5	PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 15.973,09	1,00%
6	SUBSTAÇÃO	R\$ 41.169,59	2,57%
7	SPDA	R\$ 84.628,11	5,29%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 398.972,46	0,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 398.972,46 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.599.088,00
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.998.060,46

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 111.943,95
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	R\$ 379,28	R\$ 2.275,68
1.2	INS-55105664	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 7.120,00	R\$ 42.720,00
1.3	S07179	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	ORSE	m	112,00	R\$ 173,62	R\$ 19.445,44
1.4	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	30,59	R\$ 31,46	R\$ 962,36
1.5	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	425,00	R\$ 92,48	R\$ 39.304,00
1.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	238,20	R\$ 27,14	R\$ 6.464,75
1.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	88,50	R\$ 8,72	R\$ 771,72
2	SHOPPING						R\$ 842.332,85
2.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA						R\$ 244.260,15
2.1.1	FUNDAÇÃO						R\$ 122.850,58
2.1.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	72,45	R\$ 79,51	R\$ 5.760,50
2.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	67,36	R\$ 543,91	R\$ 36.637,78
2.1.1.3	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	207,40	R\$ 7,47	R\$ 1.549,28
2.1.1.4	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	53,40	R\$ 23,30	R\$ 1.244,22
2.1.1.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	130,60	R\$ 124,98	R\$ 16.322,39
2.1.1.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3.150,48	R\$ 12,90	R\$ 40.641,19
2.1.1.7	S11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	m3	36,40	R\$ 568,55	R\$ 20.695,22
2.1.2	PILARES E VIGAS						R\$ 61.598,12
2.1.2.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	21,92	R\$ 964,06	R\$ 21.132,20
2.1.2.2	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	47,30	R\$ 147,90	R\$ 6.995,67
2.1.2.3	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	26,90	R\$ 980,63	R\$ 26.378,95
2.1.2.4	S92265S	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	ORSE	m2	58,63	R\$ 120,95	R\$ 7.091,30
2.1.3	VEDAÇÃO						R\$ 59.811,45
2.1.3.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	923,41	R\$ 52,52	R\$ 48.497,49
2.1.3.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	199,40	R\$ 56,74	R\$ 11.313,96
2.2	REVESTIMENTOS						R\$ 158.091,75
2.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	ORSE	m2	1.996,70	R\$ 10,34	R\$ 20.645,88
2.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	ORSE	m2	1.983,70	R\$ 26,51	R\$ 52.587,89
2.2.3	S87273S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023 pe	ORSE	m2	239,48	R\$ 64,53	R\$ 15.453,64
2.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	70,40	R\$ 160,31	R\$ 11.285,82
2.2.5	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	91,40	R\$ 635,87	R\$ 58.118,52

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO						R\$ 56.156,49
2.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	375,92	R\$ 7,47	R\$ 2.808,12
2.3.2	S88471S	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af 07/2021	ORSE	m2	295,39	R\$ 31,90	R\$ 9.422,94
2.3.3	S10984	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	ORSE	m2	322,02	R\$ 99,04	R\$ 31.892,86
2.3.4	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	23,00	R\$ 65,78	R\$ 1.512,94
2.3.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	115,17	R\$ 91,34	R\$ 10.519,63
2.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 99.156,05
2.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA						R\$ 37.379,68
2.4.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	110,00	R\$ 5,31	R\$ 584,10
2.4.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 10,67	R\$ 213,40
2.4.1.3	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 118,33	R\$ 946,64
2.4.1.4	S01465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 101,44	R\$ 202,88
2.4.1.5	S102611S	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	ORSE	un	6,00	R\$ 485,95	R\$ 2.915,70
2.4.1.6	I11869S	Caixa d'água / reservatório em poliester reforçado com fibra de vidro, 1500 litros, com tampa	ORSE	un	1,00	R\$ 1.030,53	R\$ 1.030,53
2.4.1.7	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	10,00	R\$ 122,01	R\$ 1.220,10
2.4.1.8	S04053	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02.	ORSE	Un	1,00	R\$ 28.624,24	R\$ 28.624,24
2.4.1.9	S94720S	Tubo, cpvc, soldável, dn 54 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	ORSE	m	15,00	R\$ 97,56	R\$ 1.463,40
2.4.1.10	S01129	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	5,00	R\$ 20,93	R\$ 104,65
2.4.1.11	S01171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 24,68	R\$ 74,04
2.4.2	ESGOTO SANITÁRIO						R\$ 28.593,91
2.4.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 19,72	R\$ 1.972,00
2.4.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 25,18	R\$ 2.518,00
2.4.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	75,00	R\$ 21,17	R\$ 1.587,75
2.4.2.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	107,00	R\$ 26,96	R\$ 2.884,72
2.4.2.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	15,00	R\$ 683,80	R\$ 10.257,00
2.4.2.6	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	6,00	R\$ 683,80	R\$ 4.102,80
2.4.2.7	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	9,00	R\$ 37,16	R\$ 334,44
2.4.2.8	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 493,72	R\$ 4.937,20
2.4.3	ÁGUA PLUVIAL						R\$ 14.777,35
2.4.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	71,00	R\$ 168,89	R\$ 11.991,19
2.4.3.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$ 31,54	R\$ 1.703,16
2.4.3.3	S01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	un	11,00	R\$ 45,96	R\$ 505,56
2.4.3.4	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 32,08	R\$ 577,44

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.4	LOUÇAS E METAIS						R\$ 17.684,43
2.4.4.1	S95470S	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	2,00	R\$ 287,26	R\$ 574,52
2.4.4.2	S95472S	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 730,69	R\$ 730,69
2.4.4.3	S100858S	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 742,61	R\$ 742,61
2.4.4.4	S13655	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	2,00	R\$ 642,86	R\$ 1.285,72
2.4.4.5	S13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00	R\$ 366,52	R\$ 1.466,08
2.4.4.6	S11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	ORSE	un	5,00	R\$ 173,57	R\$ 867,85
2.4.4.7	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 222,19	R\$ 666,57
2.4.4.8	S86909S	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	6,00	R\$ 134,27	R\$ 805,62
2.4.4.9	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 214,34	R\$ 1.286,04
2.4.4.10	S03712	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 268,10	R\$ 268,10
2.4.4.11	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 75,82	R\$ 454,92
2.4.4.12	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	13,70	R\$ 498,84	R\$ 6.834,11
2.4.4.13	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 283,60	R\$ 1.701,60
2.4.5	ACESSÓRIOS						R\$ 720,68
2.4.5.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 66,33	R\$ 198,99
2.4.5.2	S12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	ORSE	un	3,00	R\$ 74,68	R\$ 224,04
2.4.5.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 59,53	R\$ 297,65
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 79.325,28
2.5.1	ENTRADAS E QUADROS						R\$ 33.715,36
2.5.1.1	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 3.166,99	R\$ 3.166,99
2.5.1.2	S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	4,00	R\$ 538,98	R\$ 2.155,92
2.5.1.3	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	40,00	R\$ 55,30	R\$ 2.212,00
2.5.1.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	750,00	R\$ 7,04	R\$ 5.280,00
2.5.1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.850,00	R\$ 4,51	R\$ 8.343,50
2.5.1.6	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	350,00	R\$ 7,18	R\$ 2.513,00
2.5.1.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 45,99	R\$ 781,83
2.5.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 30,01	R\$ 720,24
2.5.1.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 49,12	R\$ 2.063,04
2.5.1.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 116,10	R\$ 1.161,00
2.5.1.11	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	150,00	R\$ 11,47	R\$ 1.720,50
2.5.1.12	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 59,61	R\$ 596,10

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.5.1.13	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 137,07	R\$ 685,35
2.5.1.14	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 90,57	R\$ 90,57
2.5.1.15	00002675	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	M	180,00	R\$ 8,45	R\$ 1.521,00
2.5.1.16	S01111	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	31,00	R\$ 22,72	R\$ 704,32
2.5.2	LUMINÁRIAS						R\$ 39.031,89
2.5.2.1	S12971	Luminária Painele Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	30,00	R\$ 78,80	R\$ 2.364,00
2.5.2.2	I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	18,00	R\$ 43,60	R\$ 784,80
2.5.2.3	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	11,00	R\$ 499,30	R\$ 5.492,30
2.5.2.4	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	85,00	R\$ 233,17	R\$ 19.819,45
2.5.2.5	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 8,89	R\$ 2.222,50
2.5.2.6	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64
2.5.2.7	S13913	Luminária pendente, linha milk, ref. 3135 da madelustre ou similar, inclusive lâmpada bulbo led 9w, bivolt, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 749,62	R\$ 7.496,20
2.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 6.578,03
2.5.3.1	I07537	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 384,48	R\$ 2.691,36
2.5.3.2	S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	un	10,00	R\$ 302,59	R\$ 3.025,90
2.5.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 51,05	R\$ 255,25
2.5.3.4	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 75,69	R\$ 605,52
2.6	ESQUADRIAS						R\$ 80.479,35
2.6.1	ESQUADRIA VIDRO						R\$ 58.036,84
2.6.1.1	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	49,08	R\$ 949,00	R\$ 46.576,92
2.6.1.2	I14876	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	ORSE	m2	7,80	R\$ 1.200,00	R\$ 9.360,00
2.6.1.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 524,98	R\$ 2.099,92
2.6.2	ESQUADRIA ALUMÍNIO/FERRO						R\$ 11.110,37
2.6.2.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,80	R\$ 719,92	R\$ 2.735,70
2.6.2.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	2,00	R\$ 151,24	R\$ 302,48
2.6.2.3	S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	22,56	R\$ 357,81	R\$ 8.072,19
2.6.3	ESQUADRIA MADEIRA						R\$ 11.332,14
2.6.3.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	9,00	R\$ 1.053,49	R\$ 9.481,41
2.6.3.2	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 840,09	R\$ 1.680,18
2.6.3.3	S13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	ORSE	un	15,00	R\$ 11,37	R\$ 170,55
2.7	COBERTURA						R\$ 55.229,18
2.7.1	S92543S	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 07/2019	ORSE	m2	255,92	R\$ 20,41	R\$ 5.223,33
2.7.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	285,92	R\$ 72,29	R\$ 20.669,16

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.3	S10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	ORSE	m2	176,92	R\$ 63,72	R\$ 11.273,34
2.7.4	S01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	ORSE	m2	82,75	R\$ 152,78	R\$ 12.642,55
2.7.5	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 135,52	R\$ 5.420,80
2.8	PINTURA						R\$ 58.157,84
2.8.1	PINTURA INTERNA						R\$ 38.321,93
2.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.550,24	R\$ 4,06	R\$ 6.293,97
2.8.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.550,24	R\$ 20,66	R\$ 32.027,96
2.8.2	PINTURA EXTERNA						R\$ 10.938,17
2.8.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	851,22	R\$ 4,06	R\$ 3.455,95
2.8.2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	851,22	R\$ 8,79	R\$ 7.482,22
2.8.3	PINTURA FORRO						R\$ 8.476,96
2.8.3.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	176,92	R\$ 18,90	R\$ 3.343,79
2.8.3.2	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	176,92	R\$ 25,45	R\$ 4.502,61
2.8.3.3	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SINAPI	M2	82,75	R\$ 7,62	R\$ 630,56
2.8.4	PINTURA ESQUADRIAS						R\$ 420,78
2.8.4.1	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SINAPI	M2	55,22	R\$ 7,62	R\$ 420,78
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 11.476,76
2.9.1	S10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	2,00	R\$ 1.598,81	R\$ 3.197,62
2.9.2	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	2,00	R\$ 635,87	R\$ 1.271,74
2.9.3	S04243	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 2,00m - Fornecimento	ORSE	un	45,00	R\$ 155,72	R\$ 7.007,40
3	QUIOSQUES EXTERNOS						R\$ 230.786,52
3.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA						R\$ 47.156,48
3.1.1	FUNDAÇÃO						R\$ 21.677,11
3.1.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	38,98	R\$ 95,92	R\$ 3.738,96
3.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	32,98	R\$ 543,91	R\$ 17.938,15
3.1.2	VEDAÇÃO						R\$ 25.479,37
3.1.2.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	386,09	R\$ 52,52	R\$ 20.277,45
3.1.2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	91,68	R\$ 56,74	R\$ 5.201,92
3.2	REVESTIMENTOS						R\$ 36.275,88
3.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af 10/2022	ORSE	m2	740,18	R\$ 10,34	R\$ 7.653,46
3.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af 03/2024	ORSE	m2	740,18	R\$ 26,51	R\$ 19.622,17
3.2.3	S87273S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af 02/2023 pe	ORSE	m2	81,64	R\$ 64,53	R\$ 5.268,23
3.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	23,28	R\$ 160,31	R\$ 3.732,02

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO						R\$ 9.841,38
3.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	67,88	R\$ 7,47	R\$ 507,06
3.3.2	S88471S	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af 07/2021	ORSE	m2	65,45	R\$ 31,90	R\$ 2.087,86
3.3.3	S10982	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	74,01	R\$ 94,89	R\$ 7.022,81
3.3.4	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	3,40	R\$ 65,78	R\$ 223,65
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 33.729,36
3.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA						R\$ 2.699,88
3.4.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	45,00	R\$ 5,31	R\$ 238,95
3.4.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 10,67	R\$ 160,05
3.4.1.3	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 118,33	R\$ 354,99
3.4.1.4	S102611S	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	ORSE	un	3,00	R\$ 485,95	R\$ 1.457,85
3.4.1.5	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	4,00	R\$ 122,01	R\$ 488,04
3.4.2	ESGOTO SANITÁRIO						R\$ 22.061,15
3.4.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	19,00	R\$ 19,72	R\$ 374,68
3.4.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 25,18	R\$ 453,24
3.4.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 21,17	R\$ 423,40
3.4.2.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	39,00	R\$ 26,96	R\$ 1.051,44
3.4.2.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	6,00	R\$ 683,80	R\$ 4.102,80
3.4.2.6	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	3,00	R\$ 683,80	R\$ 2.051,40
3.4.2.7	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	3,00	R\$ 37,16	R\$ 111,48
3.4.2.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 4.497,57	R\$ 13.492,71
3.4.3	ÁGUA PLUVIAL						R\$ 4.721,68
3.4.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	19,50	R\$ 168,89	R\$ 3.293,36
3.4.3.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 31,54	R\$ 1.198,52
3.4.3.3	S01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	un	5,00	R\$ 45,96	R\$ 229,80
3.4.4	LOUÇAS E METAIS						R\$ 4.246,65
3.4.4.1	S86909S	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	3,00	R\$ 134,27	R\$ 402,81
3.4.4.2	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 498,84	R\$ 2.993,04
3.4.4.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 283,60	R\$ 850,80
3.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 33.816,21
3.5.1	ENTRADAS E QUADROS						R\$ 15.017,58
3.5.1.1	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 3.166,99	R\$ 3.166,99
3.5.1.2	S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	2,00	R\$ 538,98	R\$ 1.077,96
3.5.1.3	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	11,00	R\$ 55,30	R\$ 608,30

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.1.4	00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	M	98,00	R\$ 3,03	R\$ 296,94
3.5.1.5	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 7,04	R\$ 1.760,00
3.5.1.6	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 4,51	R\$ 4.419,80
3.5.1.7	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	200,00	R\$ 7,18	R\$ 1.436,00
3.5.1.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 45,99	R\$ 367,92
3.5.1.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 49,12	R\$ 785,92
3.5.1.10	S101876S	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	5,00	R\$ 103,41	R\$ 517,05
3.5.1.11	S93664S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	10,00	R\$ 58,07	R\$ 580,70
3.5.2	LUMINÁRIAS						R\$ 14.623,55
3.5.2.1	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	14,00	R\$ 78,80	R\$ 1.103,20
3.5.2.2	I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	8,00	R\$ 43,60	R\$ 348,80
3.5.2.3	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	11,00	R\$ 499,30	R\$ 5.492,30
3.5.2.4	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	16,00	R\$ 233,17	R\$ 3.730,72
3.5.2.5	S00824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	ORSE	un	1,00	R\$ 873,39	R\$ 873,39
3.5.2.6	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 8,89	R\$ 2.222,50
3.5.2.7	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64
3.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 4.175,08
3.5.3.1	I07537	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 384,48	R\$ 768,96
3.5.3.2	S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	un	10,00	R\$ 302,59	R\$ 3.025,90
3.5.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 51,05	R\$ 153,15
3.5.3.4	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 75,69	R\$ 227,07
3.6	ESQUADRIAS						R\$ 34.871,14
3.6.1	ESQUADRIA VIDRO						R\$ 28.615,64
3.6.1.1	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	26,36	R\$ 949,00	R\$ 25.015,64
3.6.1.2	I14876	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	ORSE	m2	3,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
3.6.2	ESQUADRIA ALUMÍNIO						R\$ 3.038,18
3.6.2.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,80	R\$ 719,92	R\$ 2.735,70
3.6.2.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	2,00	R\$ 151,24	R\$ 302,48
3.6.3	ESQUADRIA MADEIRA						R\$ 3.217,32
3.6.3.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.053,49	R\$ 3.160,47
3.6.3.2	S13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	ORSE	un	5,00	R\$ 11,37	R\$ 56,85
3.7	COBERTURA						R\$ 16.046,43
3.7.1	S92543S	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 07/2019	ORSE	m2	91,95	R\$ 20,41	R\$ 1.876,70

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.7.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	91,95	R\$ 72,29	R\$ 6.647,07
3.7.3	S10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	ORSE	m2	64,47	R\$ 63,72	R\$ 4.108,03
3.7.4	S01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	ORSE	m2	22,35	R\$ 152,78	R\$ 3.414,63
3.8	PINTURA						R\$ 19.049,64
3.8.1	PINTURA INTERNA						R\$ 10.281,04
3.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	415,90	R\$ 4,06	R\$ 1.688,55
3.8.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	SINAPI	M2	415,90	R\$ 20,66	R\$ 8.592,49
3.8.2	PINTURA EXTERNA						R\$ 5.620,64
3.8.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	362,30	R\$ 4,06	R\$ 1.470,94
3.8.2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	362,80	R\$ 8,79	R\$ 3.189,01
3.8.2.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024	SINAPI	M2	46,50	R\$ 20,66	R\$ 960,69
3.8.3	PINTURA FORRO						R\$ 3.029,55
3.8.3.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	64,47	R\$ 18,90	R\$ 1.218,48
3.8.3.2	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	64,47	R\$ 25,45	R\$ 1.640,76
3.8.3.3	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SINAPI	M2	22,35	R\$ 7,62	R\$ 170,31
3.8.4	PINTURA ESQUADRIAS						R\$ 118,41
3.8.4.1	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	SINAPI	M2	15,54	R\$ 7,62	R\$ 118,41
4	ÁREA EXTERNA						R\$ 272.253,89
4.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA						R\$ 52.629,86
4.1.1	FUNDAÇÃO						R\$ 12.751,76
4.1.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	20,78	R\$ 95,92	R\$ 1.993,22
4.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	19,78	R\$ 543,91	R\$ 10.758,54
4.1.2	VEDAÇÃO						R\$ 39.878,10
4.1.2.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	384,75	R\$ 52,52	R\$ 20.207,07
4.1.2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	SINAPI	M	294,00	R\$ 56,74	R\$ 16.681,56
4.1.2.3	S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	ORSE	m2	23,50	R\$ 87,63	R\$ 2.059,31
4.1.2.4	00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	28,00	R\$ 33,22	R\$ 930,16
4.2	REVESTIMENTOS						R\$ 32.428,97
4.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L. af 10/2022	ORSE	m2	645,00	R\$ 10,34	R\$ 6.669,30
4.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af 03/2024	ORSE	m2	645,00	R\$ 26,51	R\$ 17.098,95
4.2.3	I14139	Pedra para revestimento São Tomé - 47x47cm - 5 und/m2.	ORSE	m2	19,00	R\$ 287,08	R\$ 5.454,52
4.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	20,00	R\$ 160,31	R\$ 3.206,20
4.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO						R\$ 97.802,54
4.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	872,00	R\$ 7,47	R\$ 6.513,84

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	882,00	R\$ 91,34	R\$ 80.561,88
4.3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	165,00	R\$ 40,60	R\$ 6.699,00
4.3.4	S94280S	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	ORSE	m	94,75	R\$ 42,51	R\$ 4.027,82
4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 490,75
4.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA						R\$ 490,75
4.4.1.1	I02260	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 2,13	R\$ 6,39
4.4.1.2	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 118,33	R\$ 118,33
4.4.1.3	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 122,01	R\$ 366,03
4.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 22.506,21
4.5.1	ENTRADAS E QUADROS						R\$ 7.129,63
4.5.1.1	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	3,00	R\$ 55,30	R\$ 165,90
4.5.1.2	00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	M	82,00	R\$ 8,45	R\$ 692,90
4.5.1.3	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	620,00	R\$ 7,04	R\$ 4.364,80
4.5.1.4	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	222,00	R\$ 4,51	R\$ 1.001,22
4.5.1.5	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	25,00	R\$ 7,18	R\$ 179,50
4.5.1.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,99	R\$ 91,98
4.5.1.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,12	R\$ 98,24
4.5.1.8	S101876S	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025	ORSE	un	1,00	R\$ 103,41	R\$ 103,41
4.5.1.9	S01111	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	19,00	R\$ 22,72	R\$ 431,68
4.5.2	LUMINÁRIAS						R\$ 14.996,36
4.5.2.1	S08014	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w	ORSE	un	7,00	R\$ 476,66	R\$ 3.336,62
4.5.2.2	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	9,00	R\$ 499,30	R\$ 4.493,70
4.5.2.3	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64
4.5.2.4	I09158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	ORSE	un	6,00	R\$ 920,90	R\$ 5.525,40
4.5.2.5	S12971	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	10,00	R\$ 78,80	R\$ 788,00
4.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 380,22
4.5.3.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 51,05	R\$ 153,15
4.5.3.2	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 75,69	R\$ 227,07
4.6	ESQUADRIA						R\$ 2.311,00
4.6.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,00	R\$ 719,92	R\$ 2.159,76
4.6.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	1,00	R\$ 151,24	R\$ 151,24
4.7	PINTURA						R\$ 4.149,26
4.7.1	PINTURA EXTERNA						R\$ 4.149,26
4.7.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	322,90	R\$ 4,06	R\$ 1.310,97

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36% 69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	- -
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- -
					SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66% 52,90%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.7.1.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	322,90	R\$ 8,79	R\$ 2.838,29
4.8	PAISAGISMO						R\$ 41.193,77
4.8.1	S10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	14,00	R\$ 1.598,81	R\$ 22.383,34
4.8.2	S10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	99,45	R\$ 35,95	R\$ 3.575,23
4.8.3	S13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	4,00	R\$ 227,96	R\$ 911,84
4.8.4	S07634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	ORSE	un	30,00	R\$ 111,11	R\$ 3.333,30
4.8.5	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	185,65	R\$ 6,24	R\$ 1.158,46
4.8.6	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	65,00	R\$ 48,10	R\$ 3.126,50
4.8.7	S07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	ORSE	un	30,00	R\$ 173,69	R\$ 5.210,70
4.8.8	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	12,00	R\$ 100,70	R\$ 1.208,40
4.8.9	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	200,00	R\$ 1,43	R\$ 286,00
4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 18.741,53
4.9.1	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	8,56	R\$ 635,87	R\$ 5.443,05
4.9.2	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	3,00	R\$ 135,96	R\$ 407,88
4.9.3	S02409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	ORSE	un	5,00	R\$ 175,00	R\$ 875,00
4.9.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	930,00	R\$ 12,92	R\$ 12.015,60
5	PARADA DE ÔNIBUS						R\$ 15.973,09
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 62,98	R\$ 1.322,58
5.2	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,01	R\$ 853,46	R\$ 1.715,45
5.3	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,00	R\$ 66,42	R\$ 265,68
5.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,85	R\$ 89,97	R\$ 166,44
5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,03	R\$ 79,51	R\$ 161,41
5.6	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	45,28	R\$ 7,14	R\$ 323,30
5.7	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	45,28	R\$ 81,36	R\$ 3.683,98
5.8	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	3,36	R\$ 32,39	R\$ 108,83
5.9	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 911,10	R\$ 1.822,20
5.10	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	35,50	R\$ 47,04	R\$ 1.669,92
5.11	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	32,50	R\$ 63,00	R\$ 2.047,50
5.12	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	23,00	R\$ 25,17	R\$ 578,91
5.13	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 5,27	R\$ 47,43

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA			DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI			ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI					2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.14	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 03/2024	SINAPI	M2	45,28	R\$ 29,48	R\$ 1.334,85
5.15	S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	ORSE	m2	45,28	R\$ 3,57	R\$ 161,65
5.16	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	5,36	R\$ 20,11	R\$ 107,79
5.17	S03841	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	ORSE	m2	23,00	R\$ 19,79	R\$ 455,17
6	SUBSTAÇÃO						R\$ 41.169,59
6.1	00007611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26.134,34	R\$ 26.134,34
6.2	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 219,88	R\$ 439,76
6.3	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 813,22	R\$ 813,22
6.4	00041203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.639,54	R\$ 1.639,54
6.5	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	5,00	R\$ 75,69	R\$ 378,45
6.6	I8073	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 52,88	R\$ 105,76
6.7	I00828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00
6.8	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	125,00	R\$ 18,25	R\$ 2.281,25
6.9	S09392	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	ORSE	kg	36,00	R\$ 112,40	R\$ 4.046,40
6.10	00002644	LUVÁ PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	3,00	R\$ 4,53	R\$ 13,59
6.11	S09043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05
6.12	00039693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.746,24	R\$ 2.746,24
6.13	S13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	ORSE	m2	6,00	R\$ 325,24	R\$ 1.951,44
6.14	S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	m	21,00	R\$ 25,55	R\$ 536,55
7	SPDA						R\$ 84.628,11
7.1	S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	kg	365,00	R\$ 142,65	R\$ 52.067,25
7.2	S12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	ORSE	kg	140,00	R\$ 131,85	R\$ 18.459,00
7.3	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	78,00	R\$ 14,12	R\$ 1.101,36
7.4	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	78,00	R\$ 12,22	R\$ 953,16
7.5	S08400	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	ORSE	un	12,00	R\$ 481,66	R\$ 5.779,92
7.6	00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	105,00	R\$ 5,17	R\$ 542,85
7.7	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 19,84	R\$ 515,84
7.8	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.281,64	R\$ 3.281,64
7.9	S12993	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	ORSE	un	1,00	R\$ 1.927,09	R\$ 1.927,09

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALOR BDI TOTAL: R\$ 398.972,46						
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.599.088,00						
VALOR TOTAL: R\$ 1.998.060,46						

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
									SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO								-	-		
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%		
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 111.943,95	
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	R\$ 49,60	R\$ 317,87	R\$ 0,00	R\$ 11,53	R\$ 379,28	R\$ 2.275,68	
1.2	INS-55105664	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,00	R\$ 7.120,00	R\$ 42.720,00	
1.3	S07179	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	ORSE	m	112,00	R\$ 56,02	R\$ 104,99	R\$ 0,00	R\$ 12,26	R\$ 173,62	R\$ 19.445,44	
1.4	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	30,59	R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,34	R\$ 31,46	R\$ 962,36	
1.5	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	425,00	R\$ 8,77	R\$ 71,02	R\$ 9,90	R\$ 2,79	R\$ 92,48	R\$ 39.304,00	
1.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	238,20	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,14	R\$ 6.464,75	
1.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	88,50	R\$ 1,04	R\$ 3,25	R\$ 4,11	R\$ 0,32	R\$ 8,72	R\$ 771,72	
2	SHOPPING										R\$ 842.332,85	
2.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA										R\$ 244.260,15	
2.1.1	FUNDAÇÃO										R\$ 122.850,58	
2.1.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	72,45	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,87	R\$ 79,51	R\$ 5.760,50	
2.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	67,36	R\$ 311,09	R\$ 232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,91	R\$ 36.637,78	
2.1.1.3	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	207,40	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1,24	R\$ 7,47	R\$ 1.549,28	
2.1.1.4	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	53,40	R\$ 5,97	R\$ 14,84	R\$ 0,14	R\$ 2,35	R\$ 23,30	R\$ 1.244,22	
2.1.1.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	130,60	R\$ 65,98	R\$ 34,68	R\$ 0,03	R\$ 24,29	R\$ 124,98	R\$ 16.322,39	
2.1.1.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3.150,48	R\$ 2,90	R\$ 8,87	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 12,90	R\$ 40.641,19	
2.1.1.7	S11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	m3	36,40	R\$ 25,13	R\$ 537,21	R\$ 0,00	R\$ 6,04	R\$ 568,55	R\$ 20.695,22	
2.1.2	PILARES E VIGAS										R\$ 61.598,12	
2.1.2.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	21,92	R\$ 190,75	R\$ 690,91	R\$ 1,50	R\$ 80,90	R\$ 964,06	R\$ 21.132,20	
2.1.2.2	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	47,30	R\$ 18,02	R\$ 123,61	R\$ 0,02	R\$ 6,25	R\$ 147,90	R\$ 6.995,67	
2.1.2.3	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	26,90	R\$ 202,03	R\$ 690,91	R\$ 0,85	R\$ 86,84	R\$ 980,63	R\$ 26.378,95	

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:				SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%					
		DESCRIÇÃO:				EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:				LUÍS CORREIA-PI				ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
										SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
										SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
CLIENTE:				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA				SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
								SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS								
2.1.2.4	S92265S	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	ORSE	m2	58,63	R\$ 29,07	R\$ 82,71	R\$ 0,02	R\$ 9,16	R\$ 120,95	R\$ 7.091,30						
2.1.3	VEDAÇÃO										R\$ 59.811,45						
2.1.3.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	923,41	R\$ 19,42	R\$ 28,92	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 52,52	R\$ 48.497,49						
2.1.3.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	199,40	R\$ 12,33	R\$ 39,45	R\$ 0,04	R\$ 4,92	R\$ 56,74	R\$ 11.313,96						
2.2	REVESTIMENTOS										R\$ 158.091,75						
2.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	ORSE	m2	1.996,70	R\$ 2,37	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 10,34	R\$ 20.645,88						
2.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	ORSE	m2	1.983,70	R\$ 12,43	R\$ 9,60	R\$ 0,04	R\$ 4,44	R\$ 26,51	R\$ 52.587,89						
2.2.3	S87273S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	ORSE	m2	239,48	R\$ 19,11	R\$ 38,47	R\$ 0,00	R\$ 6,96	R\$ 64,53	R\$ 15.453,64						
2.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	70,40	R\$ 13,12	R\$ 144,33	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 160,31	R\$ 11.285,82						
2.2.5	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	91,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,87	R\$ 635,87	R\$ 58.118,52						
2.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO										R\$ 56.156,49						
2.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	375,92	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1,24	R\$ 7,47	R\$ 2.808,12						
2.3.2	S88471S	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_07/2021	ORSE	m2	295,39	R\$ 3,26	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 31,90	R\$ 9.422,94						
2.3.3	S10984	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	ORSE	m2	322,02	R\$ 18,20	R\$ 76,84	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 99,04	R\$ 31.892,86						
2.3.4	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	23,00	R\$ 3,36	R\$ 62,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,78	R\$ 1.512,94						
2.3.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	115,17	R\$ 11,88	R\$ 74,30	R\$ 0,24	R\$ 4,92	R\$ 91,34	R\$ 10.519,63						
2.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS										R\$ 99.156,05						
2.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA										R\$ 37.379,68						
2.4.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	110,00	R\$ 0,63	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 5,31	R\$ 584,10						

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
				SEINFRA/ANP	2025/10	-	-					
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO			-	-							
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
2.4.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 0,76	R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 10,67	R\$ 213,40
2.4.1.3	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 21,35	R\$ 92,17	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 118,33	R\$ 946,64
2.4.1.4	S01465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 21,35	R\$ 75,28	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 101,44	R\$ 202,88
2.4.1.5	S102611S	Caixa d´ água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	ORSE	un	6,00	R\$ 4,13	R\$ 480,38	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 485,95	R\$ 2.915,70
2.4.1.6	I11869S	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforçado com fibra de vidro, 1500 litros, com tampa	ORSE	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,53	R\$ 1.030,53
2.4.1.7	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	10,00	R\$ 63,00	R\$ 44,48	R\$ 0,00	R\$ 14,06	R\$ 122,01	R\$ 1.220,10
2.4.1.8	S04053	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d´ água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02.	ORSE	Un	1,00	R\$ 8.344,22	R\$ 18.145,84	R\$ 60,24	R\$ 1.927,46	R\$ 28.624,24	R\$ 28.624,24
2.4.1.9	S94720S	Tubo, cpvc, soldável, dn 54 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	ORSE	m	15,00	R\$ 4,58	R\$ 91,39	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 97,56	R\$ 1.463,40
2.4.1.10	S01129	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	5,00	R\$ 9,80	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 20,93	R\$ 104,65
2.4.1.11	S01171	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 10,50	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 24,68	R\$ 74,04
2.4.2	ESGOTO SANITÁRIO										R\$ 28.593,91
2.4.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 9,55	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 19,72	R\$ 1.972,00
2.4.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	100,00	R\$ 10,38	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 25,18	R\$ 2.518,00
2.4.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	75,00	R\$ 4,96	R\$ 14,39	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 21,17	R\$ 1.587,75
2.4.2.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	107,00	R\$ 8,58	R\$ 15,23	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 26,96	R\$ 2.884,72
2.4.2.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	15,00	R\$ 326,97	R\$ 277,79	R\$ 0,00	R\$ 76,66	R\$ 683,80	R\$ 10.257,00
2.4.2.6	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	6,00	R\$ 326,97	R\$ 277,79	R\$ 0,00	R\$ 76,66	R\$ 683,80	R\$ 4.102,80
2.4.2.7	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	9,00	R\$ 17,51	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 37,16	R\$ 334,44
2.4.2.8	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 193,84	R\$ 219,25	R\$ 3,08	R\$ 77,55	R\$ 493,72	R\$ 4.937,20
2.4.3	ÁGUA PLUVIAL										R\$ 14.777,35

 LUÍS CORREIA A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
		OBRA: SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
							FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
		LOCAL: LUÍS CORREIA-PI					SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
SICRO NOVO							2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
					PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS					
2.4.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	71,00	R\$ 18,95	R\$ 142,13	R\$ 0,01	R\$ 7,80	R\$ 168,89	R\$ 11.991,19			
2.4.3.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$ 2,47	R\$ 28,17	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 31,54	R\$ 1.703,16			
2.4.3.3	S01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	un	11,00	R\$ 17,51	R\$ 24,52	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 45,96	R\$ 505,56			
2.4.3.4	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 9,04	R\$ 19,72	R\$ 0,00	R\$ 3,32	R\$ 32,08	R\$ 577,44			
2.4.4	LOUÇAS E METAIS										R\$ 17.684,43			
2.4.4.1	S95470S	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00	R\$ 15,53	R\$ 266,25	R\$ 0,00	R\$ 5,49	R\$ 287,26	R\$ 574,52			
2.4.4.2	S95472S	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 32,28	R\$ 687,41	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 730,69	R\$ 730,69			
2.4.4.3	S100858S	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00	R\$ 25,71	R\$ 708,43	R\$ 0,00	R\$ 8,48	R\$ 742,61	R\$ 742,61			
2.4.4.4	S13655	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	2,00	R\$ 61,28	R\$ 567,81	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 642,86	R\$ 1.285,72			
2.4.4.5	S13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00	R\$ 96,30	R\$ 248,57	R\$ 0,00	R\$ 21,06	R\$ 366,52	R\$ 1.466,08			
2.4.4.6	S11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	ORSE	un	5,00	R\$ 17,51	R\$ 152,13	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 173,57	R\$ 867,85			
2.4.4.7	S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 6,13	R\$ 214,90	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 222,19	R\$ 666,57			
2.4.4.8	S86909S	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	6,00	R\$ 4,24	R\$ 128,64	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 134,27	R\$ 805,62			
2.4.4.9	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 6,21	R\$ 205,93	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 214,34	R\$ 1.286,04			
2.4.4.10	S03712	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 10,50	R\$ 255,25	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 268,10	R\$ 268,10			
2.4.4.11	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 3,95	R\$ 70,47	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 75,82	R\$ 454,92			
2.4.4.12	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	13,70	R\$ 65,91	R\$ 432,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,84	R\$ 6.834,11			
2.4.4.13	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 16,66	R\$ 260,71	R\$ 0,00	R\$ 6,23	R\$ 283,60	R\$ 1.701,60			
2.4.5	ACESSÓRIOS										R\$ 720,68			
2.4.5.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 12,08	R\$ 54,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,33	R\$ 198,99			

 LUÍS CORREIA A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:				SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%					
		DESCRIÇÃO:				EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:				LUÍS CORREIA-PI				ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
		CLIENTE:				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
										SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
								SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
								SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS								
2.4.5.2	S12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	ORSE	un	3,00	R\$ 3,06	R\$ 71,05	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 74,68	R\$ 224,04						
2.4.5.3	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 7,19	R\$ 49,80	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 59,53	R\$ 297,65						
2.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS										R\$ 79.325,28						
2.5.1	ENTRADAS E QUADROS										R\$ 33.715,36						
2.5.1.1	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 599,62	R\$ 2.432,51	R\$ 0,00	R\$ 130,40	R\$ 3.166,99	R\$ 3.166,99						
2.5.1.2	S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	4,00	R\$ 63,12	R\$ 451,76	R\$ 0,00	R\$ 24,11	R\$ 538,98	R\$ 2.155,92						
2.5.1.3	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	40,00	R\$ 4,68	R\$ 48,85	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 55,30	R\$ 2.212,00						
2.5.1.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	750,00	R\$ 1,29	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 7,04	R\$ 5.280,00						
2.5.1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.850,00	R\$ 0,95	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 4,51	R\$ 8.343,50						
2.5.1.6	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	350,00	R\$ 3,49	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 7,18	R\$ 2.513,00						
2.5.1.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 17,60	R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 45,99	R\$ 781,83						
2.5.1.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	24,00	R\$ 11,95	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 30,01	R\$ 720,24						
2.5.1.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 18,24	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 49,12	R\$ 2.063,04						
2.5.1.10	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 29,07	R\$ 75,30	R\$ 0,00	R\$ 11,73	R\$ 116,10	R\$ 1.161,00						
2.5.1.11	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	150,00	R\$ 0,05	R\$ 11,40	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 11,47	R\$ 1.720,50						
2.5.1.12	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	10,00	R\$ 5,76	R\$ 51,54	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 59,61	R\$ 596,10						
2.5.1.13	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 4,24	R\$ 131,12	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 137,07	R\$ 685,35						
2.5.1.14	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,60	R\$ 65,91	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 90,57	R\$ 90,57						
2.5.1.15	00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	M	180,00	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 1.521,00						
2.5.1.16	S01111	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	31,00	R\$ 9,80	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 22,72	R\$ 704,32						

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																	
		OBRA:					SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%					
		DESCRIÇÃO:					EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:					LUÍS CORREIA-PI					ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
												SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
												SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
		CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
										SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
										PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)							
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS										
2.5.2	LUMINÁRIAS										R\$ 39.031,89								
2.5.2.1	S12971	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	30,00	R\$ 35,02	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 78,80	R\$ 2.364,00								
2.5.2.2	I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	18,00	R\$ 0,00	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,60	R\$ 784,80								
2.5.2.3	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	11,00	R\$ 35,02	R\$ 456,51	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 499,30	R\$ 5.492,30								
2.5.2.4	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	85,00	R\$ 125,50	R\$ 80,51	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 233,17	R\$ 19.819,45								
2.5.2.5	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 4,11	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 8,89	R\$ 2.222,50								
2.5.2.6	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64								
2.5.2.7	S13913	Luminária pendente, linha milk, ref. 3135 da madelustre ou similar, inclusive lâmpada bulbo led 9w, bivolt, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	ORSE	un	10,00	R\$ 35,02	R\$ 706,83	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 749,62	R\$ 7.496,20								
2.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 6.578,03								
2.5.3.1	I07537	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 0,00	R\$ 384,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,48	R\$ 2.691,36								
2.5.3.2	S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	un	10,00	R\$ 35,02	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 302,59	R\$ 3.025,90								
2.5.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 5,17	R\$ 43,76	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 51,05	R\$ 255,25								
2.5.3.4	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 605,52								
2.6	ESQUADRIAS										R\$ 80.479,35								
2.6.1	ESQUADRIA VIDRO										R\$ 58.036,84								
2.6.1.1	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	49,08	R\$ 15,05	R\$ 930,08	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 949,00	R\$ 46.576,92								
2.6.1.2	I14876	Janela basculante em alumínio pintura eletrostatica, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	ORSE	m2	7,80	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 9.360,00								
2.6.1.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 55,70	R\$ 469,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,98	R\$ 2.099,92								
2.6.2	ESQUADRIA ALUMÍNIO/FERRO										R\$ 11.110,37								
2.6.2.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,80	R\$ 9,01	R\$ 707,39	R\$ 0,00	R\$ 3,52	R\$ 719,92	R\$ 2.735,70								

 LUÍS CORREIA A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																	
		OBRA:					SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%					
		DESCRIÇÃO:					EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:					LUÍS CORREIA-PI					ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
												SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
												SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
SICRO NOVO												2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
CLIENTE:					PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
										PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)							
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS										
2.6.2.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	2,00	R\$ 78,79	R\$ 54,75	R\$ 0,00	R\$ 17,25	R\$ 151,24	R\$ 302,48								
2.6.2.3	S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	22,56	R\$ 28,94	R\$ 322,35	R\$ 0,00	R\$ 6,31	R\$ 357,81	R\$ 8.072,19								
2.6.3	ESQUADRIA MADEIRA										R\$ 11.332,14								
2.6.3.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	9,00	R\$ 195,41	R\$ 780,40	R\$ 0,00	R\$ 77,68	R\$ 1.053,49	R\$ 9.481,41								
2.6.3.2	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 163,97	R\$ 610,95	R\$ 0,00	R\$ 65,17	R\$ 840,09	R\$ 1.680,18								
2.6.3.3	S13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	ORSE	un	15,00	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 11,37	R\$ 170,55								
2.7	COBERTURA										R\$ 55.229,18								
2.7.1	S92543S	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	m2	255,92	R\$ 3,62	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 20,41	R\$ 5.223,33								
2.7.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	285,92	R\$ 14,00	R\$ 55,14	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 72,29	R\$ 20.669,16								
2.7.3	S10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	ORSE	m2	176,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,72	R\$ 63,72	R\$ 11.273,34								
2.7.4	S01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	ORSE	m2	82,75	R\$ 45,52	R\$ 97,01	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 152,78	R\$ 12.642,55								
2.7.5	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 51,91	R\$ 83,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,52	R\$ 5.420,80								
2.8	PINTURA										R\$ 58.157,84								
2.8.1	PINTURA INTERNA										R\$ 38.321,93								
2.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.550,24	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 4,06	R\$ 6.293,97								
2.8.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.550,24	R\$ 3,13	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 20,66	R\$ 32.027,96								
2.8.2	PINTURA EXTERNA										R\$ 10.938,17								
2.8.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	851,22	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 4,06	R\$ 3.455,95								
2.8.2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	851,22	R\$ 3,73	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 8,79	R\$ 7.482,22								

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
									ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO								-	-		
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO								90,66%	52,90%		
								PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
2.8.3	PINTURA FORRO										R\$ 8.476,96	
2.8.3.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	176,92	R\$ 11,58	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 5,37	R\$ 18,90	R\$ 3.343,79	
2.8.3.2	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	176,92	R\$ 16,61	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 25,45	R\$ 4.502,61	
2.8.3.3	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	82,75	R\$ 3,50	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 7,62	R\$ 630,56	
2.8.4	PINTURA ESQUADRIAS										R\$ 420,78	
2.8.4.1	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	55,22	R\$ 3,50	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 7,62	R\$ 420,78	
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 11.476,76	
2.9.1	S10746	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,81	R\$ 3.197,62	
2.9.2	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,87	R\$ 635,87	R\$ 1.271,74	
2.9.3	S04243	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 2,00m - Fornecimento	ORSE	un	45,00	R\$ 0,00	R\$ 155,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,72	R\$ 7.007,40	
3	QUIOSQUES EXTERNOS										R\$ 230.786,52	
3.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA										R\$ 47.156,48	
3.1.1	FUNDAÇÃO										R\$ 21.677,11	
3.1.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	38,98	R\$ 66,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,65	R\$ 95,92	R\$ 3.738,96	
3.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	32,98	R\$ 311,09	R\$ 232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,91	R\$ 17.938,15	
3.1.2	VEDAÇÃO										R\$ 25.479,37	
3.1.2.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	386,09	R\$ 19,42	R\$ 28,92	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 52,52	R\$ 20.277,45	
3.1.2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	91,68	R\$ 12,33	R\$ 39,45	R\$ 0,04	R\$ 4,92	R\$ 56,74	R\$ 5.201,92	
3.2	REVESTIMENTOS										R\$ 36.275,88	
3.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	ORSE	m2	740,18	R\$ 2,37	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 10,34	R\$ 7.653,46	
3.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	ORSE	m2	740,18	R\$ 12,43	R\$ 9,60	R\$ 0,04	R\$ 4,44	R\$ 26,51	R\$ 19.622,17	

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO									
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-					
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-					
SINAPI			2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%						
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
3.2.3	S87273S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	ORSE	m2	81,64	R\$ 19,11	R\$ 38,47	R\$ 0,00	R\$ 6,96	R\$ 64,53	R\$ 5.268,23
3.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	23,28	R\$ 13,12	R\$ 144,33	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 160,31	R\$ 3.732,02
3.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO										R\$ 9.841,38
3.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	67,88	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1,24	R\$ 7,47	R\$ 507,06
3.3.2	S88471S	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_07/2021	ORSE	m2	65,45	R\$ 3,26	R\$ 27,46	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 31,90	R\$ 2.087,86
3.3.3	S10982	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	74,01	R\$ 18,20	R\$ 72,68	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 94,89	R\$ 7.022,81
3.3.4	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	3,40	R\$ 3,36	R\$ 62,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,78	R\$ 223,65
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS										R\$ 33.729,36
3.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA										R\$ 2.699,88
3.4.1.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	45,00	R\$ 0,63	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 5,31	R\$ 238,95
3.4.1.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 0,76	R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 10,67	R\$ 160,05
3.4.1.3	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 21,35	R\$ 92,17	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 118,33	R\$ 354,99
3.4.1.4	S102611S	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	ORSE	un	3,00	R\$ 4,13	R\$ 480,38	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 485,95	R\$ 1.457,85
3.4.1.5	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	4,00	R\$ 63,00	R\$ 44,48	R\$ 0,00	R\$ 14,06	R\$ 122,01	R\$ 488,04
3.4.2	ESGOTO SANITÁRIO										R\$ 22.061,15
3.4.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	19,00	R\$ 9,55	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 19,72	R\$ 374,68
3.4.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,00	R\$ 10,38	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 25,18	R\$ 453,24
3.4.2.3	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 4,96	R\$ 14,39	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 21,17	R\$ 423,40
3.4.2.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	39,00	R\$ 8,58	R\$ 15,23	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 26,96	R\$ 1.051,44
3.4.2.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	6,00	R\$ 326,97	R\$ 277,79	R\$ 0,00	R\$ 76,66	R\$ 683,80	R\$ 4.102,80

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
									SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
									SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
							SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS							
3.4.2.6	S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	3,00	R\$ 326,97	R\$ 277,79	R\$ 0,00	R\$ 76,66	R\$ 683,80	R\$ 2.051,40					
3.4.2.7	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	3,00	R\$ 17,51	R\$ 15,72	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 37,16	R\$ 111,48					
3.4.2.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2.716,32	R\$ 1.778,87	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 4.497,57	R\$ 13.492,71					
3.4.3	ÁGUA PLUVIAL										R\$ 4.721,68					
3.4.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	19,50	R\$ 18,95	R\$ 142,13	R\$ 0,01	R\$ 7,80	R\$ 168,89	R\$ 3.293,36					
3.4.3.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	38,00	R\$ 2,47	R\$ 28,17	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 31,54	R\$ 1.198,52					
3.4.3.3	S01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	un	5,00	R\$ 17,51	R\$ 24,52	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 45,96	R\$ 229,80					
3.4.4	LOUÇAS E METAIS										R\$ 4.246,65					
3.4.4.1	S86909S	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	3,00	R\$ 4,24	R\$ 128,64	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 134,27	R\$ 402,81					
3.4.4.2	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 65,91	R\$ 432,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,84	R\$ 2.993,04					
3.4.4.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,66	R\$ 260,71	R\$ 0,00	R\$ 6,23	R\$ 283,60	R\$ 850,80					
3.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS										R\$ 33.816,21					
3.5.1	ENTRADAS E QUADROS										R\$ 15.017,58					
3.5.1.1	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	ORSE	un	1,00	R\$ 599,62	R\$ 2.432,51	R\$ 0,00	R\$ 130,40	R\$ 3.166,99	R\$ 3.166,99					
3.5.1.2	S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	2,00	R\$ 63,12	R\$ 451,76	R\$ 0,00	R\$ 24,11	R\$ 538,98	R\$ 1.077,96					
3.5.1.3	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	11,00	R\$ 4,68	R\$ 48,85	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 55,30	R\$ 608,30					
3.5.1.4	00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	M	98,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 296,94					
3.5.1.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 1,29	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 7,04	R\$ 1.760,00					
3.5.1.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	980,00	R\$ 0,95	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 4,51	R\$ 4.419,80					
3.5.1.7	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	200,00	R\$ 3,49	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 7,18	R\$ 1.436,00					
3.5.1.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 17,60	R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 45,99	R\$ 367,92					

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO									
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
								SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
								SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI								2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
3.5.1.9	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	16,00	R\$ 18,24	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 49,12	R\$ 785,92
3.5.1.10	S101876S	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	5,00	R\$ 32,05	R\$ 59,15	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 103,41	R\$ 517,05
3.5.1.11	S93664S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	10,00	R\$ 6,36	R\$ 49,31	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 58,07	R\$ 580,70
3.5.2	LUMINÁRIAS										R\$ 14.623,55
3.5.2.1	S12971	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	14,00	R\$ 35,02	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 78,80	R\$ 1.103,20
3.5.2.2	I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	8,00	R\$ 0,00	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,60	R\$ 348,80
3.5.2.3	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	11,00	R\$ 35,02	R\$ 456,51	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 499,30	R\$ 5.492,30
3.5.2.4	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	16,00	R\$ 125,50	R\$ 80,51	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 233,17	R\$ 3.730,72
3.5.2.5	S00824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	ORSE	un	1,00	R\$ 175,10	R\$ 659,41	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 873,39	R\$ 873,39
3.5.2.6	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 4,11	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 8,89	R\$ 2.222,50
3.5.2.7	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64
3.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 4.175,08
3.5.3.1	I07537	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 0,00	R\$ 384,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,48	R\$ 768,96
3.5.3.2	S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	un	10,00	R\$ 35,02	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 302,59	R\$ 3.025,90
3.5.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,17	R\$ 43,76	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 51,05	R\$ 153,15
3.5.3.4	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 227,07
3.6	ESQUADRIAS										R\$ 34.871,14
3.6.1	ESQUADRIA VIDRO										R\$ 28.615,64
3.6.1.1	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	26,36	R\$ 15,05	R\$ 930,08	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 949,00	R\$ 25.015,64
3.6.1.2	I14876	Janela basculante em alumínio pintura eletrostatica, cor branca, com vidro de 4mm	ORSE	m2	3,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
							SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
							SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%	
PRÓPRIA							PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
		liso incolor									
3.6.2		ESQUADRIA ALUMÍNIO									R\$ 3.038,18
3.6.2.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,80	R\$ 9,01	R\$ 707,39	R\$ 0,00	R\$ 3,52	R\$ 719,92	R\$ 2.735,70
3.6.2.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	2,00	R\$ 78,79	R\$ 54,75	R\$ 0,00	R\$ 17,25	R\$ 151,24	R\$ 302,48
3.6.3		ESQUADRIA MADEIRA									R\$ 3.217,32
3.6.3.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 195,41	R\$ 780,40	R\$ 0,00	R\$ 77,68	R\$ 1.053,49	R\$ 3.160,47
3.6.3.2	S13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	ORSE	un	5,00	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 11,37	R\$ 56,85
3.7		COBERTURA									R\$ 16.046,43
3.7.1	S92543S	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	m2	91,95	R\$ 3,62	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 1,29	R\$ 20,41	R\$ 1.876,70
3.7.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	91,95	R\$ 14,00	R\$ 55,14	R\$ 0,00	R\$ 3,06	R\$ 72,29	R\$ 6.647,07
3.7.3	S10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	ORSE	m2	64,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,72	R\$ 63,72	R\$ 4.108,03
3.7.4	S01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	ORSE	m2	22,35	R\$ 45,52	R\$ 97,01	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 152,78	R\$ 3.414,63
3.8		PINTURA									R\$ 19.049,64
3.8.1		PINTURA INTERNA									R\$ 10.281,04
3.8.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	415,90	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 4,06	R\$ 1.688,55
3.8.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	415,90	R\$ 3,13	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 20,66	R\$ 8.592,49
3.8.2		PINTURA EXTERNA									R\$ 5.620,64
3.8.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	362,30	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 4,06	R\$ 1.470,94
3.8.2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	362,80	R\$ 3,73	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 8,79	R\$ 3.189,01
3.8.2.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	46,50	R\$ 3,13	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 1,46	R\$ 20,66	R\$ 960,69

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA/ANP	2025/10	-	-					
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-					
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO			90,66%	52,90%							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
3.8.3	PINTURA FORRO										R\$ 3.029,55	
3.8.3.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	64,47	R\$ 11,58	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 5,37	R\$ 18,90	R\$ 1.218,48	
3.8.3.2	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	64,47	R\$ 16,61	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 25,45	R\$ 1.640,76	
3.8.3.3	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	22,35	R\$ 3,50	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 7,62	R\$ 170,31	
3.8.4	PINTURA ESQUADRIAS										R\$ 118,41	
3.8.4.1	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	15,54	R\$ 3,50	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 7,62	R\$ 118,41	
4	ÁREA EXTERNA										R\$ 272.253,89	
4.1	INFRAESTUTURA / SUPERESTUTURA										R\$ 52.629,86	
4.1.1	FUNDAÇÃO										R\$ 12.751,76	
4.1.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	20,78	R\$ 66,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,65	R\$ 95,92	R\$ 1.993,22	
4.1.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	19,78	R\$ 311,09	R\$ 232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,91	R\$ 10.758,54	
4.1.2	VEDAÇÃO										R\$ 39.878,10	
4.1.2.1	S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	384,75	R\$ 19,42	R\$ 28,92	R\$ 0,00	R\$ 4,06	R\$ 52,52	R\$ 20.207,07	
4.1.2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	294,00	R\$ 12,33	R\$ 39,45	R\$ 0,04	R\$ 4,92	R\$ 56,74	R\$ 16.681,56	
4.1.2.3	S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	ORSE	m2	23,50	R\$ 47,07	R\$ 23,27	R\$ 0,00	R\$ 17,31	R\$ 87,63	R\$ 2.059,31	
4.1.2.4	00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	28,00	R\$ 0,00	R\$ 33,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,22	R\$ 930,16	
4.2	REVESTIMENTOS										R\$ 32.428,97	
4.2.1	S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	ORSE	m2	645,00	R\$ 2,37	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 10,34	R\$ 6.669,30	
4.2.2	S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	ORSE	m2	645,00	R\$ 12,43	R\$ 9,60	R\$ 0,04	R\$ 4,44	R\$ 26,51	R\$ 17.098,95	
4.2.3	I14139	Pedra para revestimento São Tomé - 47x47cm - 5 und/m2.	ORSE	m2	19,00	R\$ 0,00	R\$ 287,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,08	R\$ 5.454,52	
4.2.4	S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	20,00	R\$ 13,12	R\$ 144,33	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 160,31	R\$ 3.206,20	

 LUÍS CORREIA A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO												
			OBRA: SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
								FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
			DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			LOCAL: LUÍS CORREIA-PI					SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
								SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%				
					PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)				
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS						
4.3	PISO / PAVIMENTAÇÃO										R\$ 97.802,54				
4.3.1	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	872,00	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1,24	R\$ 7,47	R\$ 6.513,84				
4.3.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	882,00	R\$ 11,88	R\$ 74,30	R\$ 0,24	R\$ 4,92	R\$ 91,34	R\$ 80.561,88				
4.3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	165,00	R\$ 7,56	R\$ 29,91	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 40,60	R\$ 6.699,00				
4.3.4	S94280S	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024	ORSE	m	94,75	R\$ 9,01	R\$ 30,01	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 42,51	R\$ 4.027,82				
4.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS										R\$ 490,75				
4.4.1	TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA										R\$ 490,75				
4.4.1.1	I02260	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 6,39				
4.4.1.2	S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 21,35	R\$ 92,17	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 118,33	R\$ 118,33				
4.4.1.3	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	3,00	R\$ 63,00	R\$ 44,48	R\$ 0,00	R\$ 14,06	R\$ 122,01	R\$ 366,03				
4.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS										R\$ 22.506,21				
4.5.1	ENTRADAS E QUADROS										R\$ 7.129,63				
4.5.1.1	S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	3,00	R\$ 4,68	R\$ 48,85	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 55,30	R\$ 165,90				
4.5.1.2	00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	M	82,00	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,45	R\$ 692,90				
4.5.1.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	620,00	R\$ 1,29	R\$ 5,23	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 7,04	R\$ 4.364,80				
4.5.1.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	222,00	R\$ 0,95	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 4,51	R\$ 1.001,22				
4.5.1.5	S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	25,00	R\$ 3,49	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 7,18	R\$ 179,50				
4.5.1.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,60	R\$ 21,33	R\$ 0,00	R\$ 7,06	R\$ 45,99	R\$ 91,98				
4.5.1.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,24	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 7,31	R\$ 49,12	R\$ 98,24				
4.5.1.8	S101876S	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	un	1,00	R\$ 32,05	R\$ 59,15	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 103,41	R\$ 103,41				
4.5.1.9	S01111	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	un	19,00	R\$ 9,80	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 2,14	R\$ 22,72	R\$ 431,68				
4.5.2	LUMINÁRIAS										R\$ 14.996,36				

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:				SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%					
		DESCRIÇÃO:				EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:				LUÍS CORREIA-PI				ORSE		2025/09		111,36%		69,82%	
										SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
										SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
		CLIENTE:				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA				SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-	
								SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)						
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS								
4.5.2.1	S08014	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w	ORSE	un	7,00	R\$ 35,02	R\$ 433,87	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 476,66	R\$ 3.336,62						
4.5.2.2	S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	un	9,00	R\$ 35,02	R\$ 456,51	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 499,30	R\$ 4.493,70						
4.5.2.3	I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,58	R\$ 852,64						
4.5.2.4	I09158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	ORSE	un	6,00	R\$ 0,00	R\$ 920,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,90	R\$ 5.525,40						
4.5.2.5	S12971	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	un	10,00	R\$ 35,02	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 78,80	R\$ 788,00						
4.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 380,22						
4.5.3.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,17	R\$ 43,76	R\$ 0,00	R\$ 2,12	R\$ 51,05	R\$ 153,15						
4.5.3.2	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 227,07						
4.6	ESQUADRIA										R\$ 2.311,00						
4.6.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,00	R\$ 9,01	R\$ 707,39	R\$ 0,00	R\$ 3,52	R\$ 719,92	R\$ 2.159,76						
4.6.2	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	1,00	R\$ 78,79	R\$ 54,75	R\$ 0,00	R\$ 17,25	R\$ 151,24	R\$ 151,24						
4.7	PINTURA										R\$ 4.149,26						
4.7.1	PINTURA EXTERNA										R\$ 4.149,26						
4.7.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	322,90	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 4,06	R\$ 1.310,97						
4.7.1.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	322,90	R\$ 3,73	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 8,79	R\$ 2.838,29						
4.8	PAISAGISMO										R\$ 41.193,77						
4.8.1	S10746	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	14,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,81	R\$ 22.383,34						
4.8.2	S10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	99,45	R\$ 2,48	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 35,95	R\$ 3.575,23						
4.8.3	S13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	4,00	R\$ 22,90	R\$ 199,45	R\$ 0,00	R\$ 5,43	R\$ 227,96	R\$ 911,84						
4.8.4	S07634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	ORSE	un	30,00	R\$ 22,90	R\$ 82,60	R\$ 0,00	R\$ 5,43	R\$ 111,11	R\$ 3.333,30						
4.8.5	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	M2	185,65	R\$ 0,91	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 6,24	R\$ 1.158,46						
4.8.6	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	65,00	R\$ 3,54	R\$ 44,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,10	R\$ 3.126,50						

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
									SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
									SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%		
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
4.8.7	S07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	ORSE	un	30,00	R\$ 2,80	R\$ 170,16	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 173,69	R\$ 5.210,70
4.8.8	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	12,00	R\$ 26,15	R\$ 42,66	R\$ 0,00	R\$ 31,89	R\$ 100,70	R\$ 1.208,40
4.8.9	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	M2	200,00	R\$ 0,22	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 286,00
4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 18.741,53
4.9.1	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	m2	8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,87	R\$ 635,87	R\$ 5.443,05
4.9.2	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	M2	3,00	R\$ 37,79	R\$ 81,90	R\$ 0,13	R\$ 16,14	R\$ 135,96	R\$ 407,88
4.9.3	S02409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	ORSE	un	5,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 875,00
4.9.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	930,00	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,92	R\$ 12.015,60
5	PARADA DE ÔNIBUS										R\$ 15.973,09
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 44,84	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,98	R\$ 1.322,58
5.2	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,01	R\$ 113,12	R\$ 690,91	R\$ 0,50	R\$ 48,93	R\$ 853,46	R\$ 1.715,45
5.3	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,00	R\$ 24,93	R\$ 18,58	R\$ 13,90	R\$ 9,01	R\$ 66,42	R\$ 265,68
5.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,85	R\$ 14,56	R\$ 68,14	R\$ 0,99	R\$ 6,28	R\$ 89,97	R\$ 166,44
5.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,03	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,87	R\$ 79,51	R\$ 161,41
5.6	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	45,28	R\$ 3,76	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 7,14	R\$ 323,30
5.7	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	45,28	R\$ 20,12	R\$ 51,94	R\$ 1,34	R\$ 7,96	R\$ 81,36	R\$ 3.683,98
5.8	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	3,36	R\$ 2,52	R\$ 28,88	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 32,39	R\$ 108,83
5.9	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 252,84	R\$ 506,05	R\$ 58,40	R\$ 93,81	R\$ 911,10	R\$ 1.822,20
5.10	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	35,50	R\$ 13,38	R\$ 28,05	R\$ 0,05	R\$ 5,56	R\$ 47,04	R\$ 1.669,92

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO										
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
									SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
									SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO								90,66%	52,90%		
PRÓPRIA	PRÓPRIA								0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
5.11	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	32,50	R\$ 14,47	R\$ 42,91	R\$ 0,05	R\$ 5,57	R\$ 63,00	R\$ 2.047,50	
5.12	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	23,00	R\$ 14,61	R\$ 4,57	R\$ 0,07	R\$ 5,92	R\$ 25,17	R\$ 578,91	
5.13	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 4,83	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,27	R\$ 47,43	
5.14	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	M2	45,28	R\$ 9,56	R\$ 15,51	R\$ 0,00	R\$ 4,41	R\$ 29,48	R\$ 1.334,85	
5.15	S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	ORSE	m2	45,28	R\$ 1,71	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 3,57	R\$ 161,65	
5.16	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	5,36	R\$ 6,61	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 20,11	R\$ 107,79	
5.17	S03841	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	ORSE	m2	23,00	R\$ 11,08	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 2,34	R\$ 19,79	R\$ 455,17	
6	SUBSTAÇÃO										R\$ 41.169,59	
6.1	00007611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 26.134,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.134,34	R\$ 26.134,34	
6.2	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,74	R\$ 199,23	R\$ 0,00	R\$ 5,91	R\$ 219,88	R\$ 439,76	
6.3	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 140,21	R\$ 574,77	R\$ 48,25	R\$ 49,99	R\$ 813,22	R\$ 813,22	
6.4	00041203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.639,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.639,54	R\$ 1.639,54	
6.5	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,69	R\$ 378,45	
6.6	I8073	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 52,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,88	R\$ 105,76	
6.7	I00828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
6.8	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	125,00	R\$ 0,05	R\$ 18,18	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 18,25	R\$ 2.281,25	
6.9	S09392	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	ORSE	kg	36,00	R\$ 4,19	R\$ 107,28	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 112,40	R\$ 4.046,40	
6.10	00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,53	R\$ 13,59	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO											
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA						DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR						FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
								SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
								SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
								SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
								PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.11	S09043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	ORSE	un	1,00	R\$ 5,51	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05
6.12	00039693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,24	R\$ 2.746,24
6.13	S13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	ORSE	m2	6,00	R\$ 134,93	R\$ 159,28	R\$ 0,00	R\$ 30,04	R\$ 325,24	R\$ 1.951,44
6.14	S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	m	21,00	R\$ 10,50	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 25,55	R\$ 536,55
7	SPDA										R\$ 84.628,11
7.1	S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	kg	365,00	R\$ 5,60	R\$ 135,80	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 142,65	R\$ 52.067,25
7.2	S12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	ORSE	kg	140,00	R\$ 2,09	R\$ 129,30	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 131,85	R\$ 18.459,00
7.3	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	78,00	R\$ 6,99	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 14,12	R\$ 1.101,36
7.4	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	78,00	R\$ 6,84	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 12,22	R\$ 953,16
7.5	S08400	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	ORSE	un	12,00	R\$ 182,83	R\$ 256,52	R\$ 0,00	R\$ 40,65	R\$ 481,66	R\$ 5.779,92
7.6	00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	105,00	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 542,85
7.7	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 6,18	R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 19,84	R\$ 515,84
7.8	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.003,36	R\$ 2.278,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.281,64	R\$ 3.281,64
7.9	S12993	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	ORSE	un	1,00	R\$ 192,61	R\$ 1.691,71	R\$ 0,00	R\$ 41,74	R\$ 1.927,09	R\$ 1.927,09
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 398.972,46
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.599.088,00
										VALOR TOTAL:	R\$ 1.998.060,46

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
						ORSE	2025/09	111,36%	69,82%		
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
						SEINFRA/ANP	2025/10	-	-		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	
						SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%	52,90%	
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	997,17	R\$ 91,34	R\$ 91.081,51	5,70%	5,70%	A	
S87547S	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	ORSE	Serviço	m2	3.368,88	R\$ 26,51	R\$ 89.309,01	5,58%	11,28%	A	
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	Serviço	m2	1.694,25	R\$ 52,52	R\$ 88.982,01	5,56%	16,85%	A	
S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	Serviço	m2	75,44	R\$ 949,00	R\$ 71.592,56	4,48%	21,32%	A	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	120,12	R\$ 543,91	R\$ 65.334,47	4,09%	25,41%	A	
I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	101,96	R\$ 635,87	R\$ 64.833,31	4,05%	29,46%	A	
S08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	ORSE	Serviço	kg	365,00	R\$ 142,65	R\$ 52.067,25	3,26%	32,72%	A	
INS-55105664	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MÊS	6,00	R\$ 7.120,00	R\$ 42.720,00	2,67%	35,39%	A	
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	2.012,64	R\$ 20,66	R\$ 41.581,14	2,60%	37,99%	A	
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	3.150,48	R\$ 12,90	R\$ 40.641,19	2,54%	40,53%	A	
104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	425,00	R\$ 92,48	R\$ 39.304,00	2,46%	42,99%	A	
S87889S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	ORSE	Serviço	m2	3.381,88	R\$ 10,34	R\$ 34.968,64	2,19%	45,18%	A	
105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	585,08	R\$ 56,74	R\$ 33.197,44	2,08%	47,25%	A	
S10984	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	ORSE	Serviço	m2	322,02	R\$ 99,04	R\$ 31.892,86	1,99%	49,25%	A	
S04053	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02.	ORSE	Serviço	Un	1,00	R\$ 28.624,24	R\$ 28.624,24	1,79%	51,04%	B	
S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	Serviço	m²	377,87	R\$ 72,29	R\$ 27.316,22	1,71%	52,75%	B	
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	26,90	R\$ 980,63	R\$ 26.378,95	1,65%	54,40%	B	
00007611	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 26.134,34	R\$ 26.134,34	1,63%	56,03%	B	
S10746	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	16,00	R\$ 1.598,81	R\$ 25.580,96	1,60%	57,63%	B	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
								SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO							-	-		
						SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%		
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	Serviço	pt	101,00	R\$ 233,17	R\$ 23.550,17	1,47%	59,10%	B	
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	21,92	R\$ 964,06	R\$ 21.132,20	1,32%	60,42%	B	
S87273S	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	ORSE	Serviço	m2	321,12	R\$ 64,53	R\$ 20.721,87	1,30%	61,72%	B	
S11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	Serviço	m3	36,40	R\$ 568,55	R\$ 20.695,22	1,29%	63,01%	B	
S07179	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	ORSE	Serviço	m	112,00	R\$ 173,62	R\$ 19.445,44	1,22%	64,23%	B	
S12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	ORSE	Serviço	kg	140,00	R\$ 131,85	R\$ 18.459,00	1,15%	65,38%	B	
S13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	Serviço	m2	113,68	R\$ 160,31	R\$ 18.224,04	1,14%	66,52%	B	
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	130,60	R\$ 124,98	R\$ 16.322,39	1,02%	67,54%	B	
S01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	ORSE	Serviço	m2	105,10	R\$ 152,78	R\$ 16.057,18	1,00%	68,55%	B	
S08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	ORSE	Serviço	un	31,00	R\$ 499,30	R\$ 15.478,30	0,97%	69,52%	B	
S10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	ORSE	Serviço	m2	241,39	R\$ 63,72	R\$ 15.381,37	0,96%	70,48%	B	
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	90,50	R\$ 168,89	R\$ 15.284,54	0,96%	71,43%	B	
S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	21,00	R\$ 683,80	R\$ 14.359,80	0,90%	72,33%	B	
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	3.502,56	R\$ 4,06	R\$ 14.220,39	0,89%	73,22%	B	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	3.052,00	R\$ 4,51	R\$ 13.764,52	0,86%	74,08%	B	
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.536,92	R\$ 8,79	R\$ 13.509,53	0,84%	74,93%	B	
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 4.497,57	R\$ 13.492,71	0,84%	75,77%	B	
I14876	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	ORSE	Material	m2	10,80	R\$ 1.200,00	R\$ 12.960,00	0,81%	76,58%	B	
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 1.053,49	R\$ 12.641,88	0,79%	77,37%	B	
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	930,00	R\$ 12,92	R\$ 12.015,60	0,75%	78,12%	B	
S88471S	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 4cm. af_07/2021	ORSE	Serviço	m2	360,84	R\$ 31,90	R\$ 11.510,80	0,72%	78,84%	B	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :	02/11/2025		BDI :	24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					ORSE	2025/09	111,36%	69,82%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
							SEINFRA/ANP	2025/10	-	-	
							SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.620,00	R\$ 7,04	R\$ 11.404,80	0,71%	79,56%	B	
S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	Serviço	m2	1.523,20	R\$ 7,47	R\$ 11.378,30	0,71%	80,27%	C	
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	19,70	R\$ 498,84	R\$ 9.827,15	0,61%	80,88%	C	
S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	Serviço	m2	22,56	R\$ 357,81	R\$ 8.072,19	0,50%	81,39%	C	
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	10,60	R\$ 719,92	R\$ 7.631,15	0,48%	81,86%	C	
S13913	Luminária pendente, linha milk, ref. 3135 da madelustre ou similar, inclusive lâmpada bulbo led 9w, bivolt, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 749,62	R\$ 7.496,20	0,47%	82,33%	C	
S92543S	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	Serviço	m2	347,87	R\$ 20,41	R\$ 7.100,03	0,44%	82,78%	C	
S92265S	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	ORSE	Serviço	m2	58,63	R\$ 120,95	R\$ 7.091,30	0,44%	83,22%	C	
S10982	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	Serviço	m2	74,01	R\$ 94,89	R\$ 7.022,81	0,44%	83,66%	C	
S04243	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 2,00m - Fornecimento	ORSE	Serviço	un	45,00	R\$ 155,72	R\$ 7.007,40	0,44%	84,10%	C	
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	47,30	R\$ 147,90	R\$ 6.995,67	0,44%	84,54%	C	
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	165,00	R\$ 40,60	R\$ 6.699,00	0,42%	84,95%	C	
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	238,20	R\$ 27,14	R\$ 6.464,75	0,40%	85,36%	C	
S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 3.166,99	R\$ 6.333,98	0,40%	85,75%	C	
S11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 683,80	R\$ 6.154,20	0,38%	86,14%	C	
S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	Serviço	m2	241,39	R\$ 25,45	R\$ 6.143,38	0,38%	86,52%	C	
S07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 302,59	R\$ 6.051,80	0,38%	86,90%	C	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	74,48	R\$ 79,51	R\$ 5.921,90	0,37%	87,27%	C	
S08400	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 481,66	R\$ 5.779,92	0,36%	87,63%	C	
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	59,76	R\$ 95,92	R\$ 5.732,18	0,36%	87,99%	C	
I09158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 920,90	R\$ 5.525,40	0,35%	88,34%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
				ORSE	2025/09		111,36%		69,82%		
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	SEINFRA/ANP		2025/10		-		-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%				
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
I14139	Pedra para revestimento São Tomé - 47x47cm - 5 und/m2.	ORSE	Material	m2	19,00	R\$ 287,08	R\$ 5.454,52	0,34%	88,68%	C	
C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	Serviço	M2	40,00	R\$ 135,52	R\$ 5.420,80	0,34%	89,02%	C	
S07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 173,69	R\$ 5.210,70	0,33%	89,34%	C	
101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 493,72	R\$ 4.937,20	0,31%	89,65%	C	
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	241,39	R\$ 18,90	R\$ 4.562,27	0,29%	89,94%	C	
91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	500,00	R\$ 8,89	R\$ 4.445,00	0,28%	90,22%	C	
S102611S	Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 485,95	R\$ 4.373,55	0,27%	90,49%	C	
S12971	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	Serviço	un	54,00	R\$ 78,80	R\$ 4.255,20	0,27%	90,76%	C	
S00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	575,00	R\$ 7,18	R\$ 4.128,50	0,26%	91,01%	C	
S09392	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	ORSE	Serviço	kg	36,00	R\$ 112,40	R\$ 4.046,40	0,25%	91,27%	C	
S94280S	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024	ORSE	Serviço	m	94,75	R\$ 42,51	R\$ 4.027,82	0,25%	91,52%	C	
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	146,00	R\$ 26,96	R\$ 3.936,16	0,25%	91,76%	C	
104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	45,28	R\$ 81,36	R\$ 3.683,98	0,23%	92,00%	C	
S10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	99,45	R\$ 35,95	R\$ 3.575,23	0,22%	92,22%	C	
I07537	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref.Gevi Gamma ou similar	ORSE	Material	un	9,00	R\$ 384,48	R\$ 3.460,32	0,22%	92,44%	C	
S08014	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w	ORSE	Serviço	un	7,00	R\$ 476,66	R\$ 3.336,62	0,21%	92,64%	C	
S07634	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 111,11	R\$ 3.333,30	0,21%	92,85%	C	
C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.281,64	R\$ 3.281,64	0,21%	93,06%	C	
S101879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 538,98	R\$ 3.233,88	0,20%	93,26%	C	
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	Serviço	UN	65,00	R\$ 48,10	R\$ 3.126,50	0,20%	93,46%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA :	02/11/2025		BDI :	24,95%
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI				ORSE	2025/09	111,36%	69,82%	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
							SEINFRA/ANP	2025/10	-	-	
							SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
S93663S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	Serviço	un	54,00	R\$ 55,30	R\$ 2.986,20	0,19%	93,64%	C	
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	118,00	R\$ 25,18	R\$ 2.971,24	0,19%	93,83%	C	
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 49,12	R\$ 2.947,20	0,18%	94,01%	C	
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	92,00	R\$ 31,54	R\$ 2.901,68	0,18%	94,19%	C	
00039693	CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO, COM MÓDULO, EM CHAPA DE AÇO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 2.746,24	R\$ 2.746,24	0,17%	94,37%	C	
I13524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Material	un	24,00	R\$ 106,58	R\$ 2.557,92	0,16%	94,53%	C	
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 283,60	R\$ 2.552,40	0,16%	94,68%	C	
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	119,00	R\$ 19,72	R\$ 2.346,68	0,15%	94,83%	C	
101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	125,00	R\$ 18,25	R\$ 2.281,25	0,14%	94,97%	C	
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	R\$ 379,28	R\$ 2.275,68	0,14%	95,12%	C	
00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	Material	M	262,00	R\$ 8,45	R\$ 2.213,90	0,14%	95,25%	C	
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	Serviço	M2	4,00	R\$ 524,98	R\$ 2.099,92	0,13%	95,39%	C	
S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	Serviço	un	17,00	R\$ 122,01	R\$ 2.074,17	0,13%	95,52%	C	
S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	ORSE	Serviço	m2	23,50	R\$ 87,63	R\$ 2.059,30	0,13%	95,64%	C	
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	32,50	R\$ 63,00	R\$ 2.047,50	0,13%	95,77%	C	
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	95,00	R\$ 21,17	R\$ 2.011,15	0,13%	95,90%	C	
S13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	ORSE	Serviço	m2	6,00	R\$ 325,24	R\$ 1.951,44	0,12%	96,02%	C	
S12993	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.927,09	R\$ 1.927,09	0,12%	96,14%	C	
100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 911,10	R\$ 1.822,20	0,11%	96,26%	C	
C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	26,40	R\$ 65,78	R\$ 1.736,59	0,11%	96,36%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FORTE		VERSÃO		HORA		MES					
				ORSE		2025/09		111,36%		69,82%					
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%					
				SEINFRA/ANP		2025/10		-		-					
LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
				PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	150,00	R\$ 11,47	R\$ 1.720,50	0,11%	96,47%	C					
103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	2,01	R\$ 853,46	R\$ 1.715,45	0,11%	96,58%	C					
90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 840,09	R\$ 1.680,18	0,11%	96,68%	C					
94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	35,50	R\$ 47,04	R\$ 1.669,92	0,10%	96,79%	C					
00041203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1.639,54	R\$ 1.639,54	0,10%	96,89%	C					
S13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 366,52	R\$ 1.466,08	0,09%	96,98%	C					
S94720S	Tubo, cpvc, soldável, dn 54 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	ORSE	Serviço	m	15,00	R\$ 97,56	R\$ 1.463,40	0,09%	97,07%	C					
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	Material	UN	19,00	R\$ 75,69	R\$ 1.438,11	0,09%	97,16%	C					
S01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 118,33	R\$ 1.419,96	0,09%	97,25%	C					
102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	175,86	R\$ 7,62	R\$ 1.340,05	0,08%	97,34%	C					
88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	45,28	R\$ 29,48	R\$ 1.334,85	0,08%	97,42%	C					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	21,00	R\$ 62,98	R\$ 1.322,58	0,08%	97,50%	C					
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 214,34	R\$ 1.286,04	0,08%	97,58%	C					
S13655	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 642,86	R\$ 1.285,72	0,08%	97,66%	C					
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	53,40	R\$ 23,30	R\$ 1.244,22	0,08%	97,74%	C					
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R\$ 45,99	R\$ 1.241,73	0,08%	97,82%	C					
S86909S	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	9,00	R\$ 134,27	R\$ 1.208,43	0,08%	97,89%	C					
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	Serviço	M3	12,00	R\$ 100,70	R\$ 1.208,40	0,08%	97,97%	C					
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 116,10	R\$ 1.161,00	0,07%	98,04%	C					

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FORTE		VERSÃO		HORA		MES					
				ORSE	2025/09		111,36%		69,82%						
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%						
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	SEINFRA/ANP		2025/10		-		-					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-							
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%								
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%		0,00%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	185,65	R\$ 6,24	R\$ 1.158,46	0,07%	98,11%	C					
S01111	Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	50,00	R\$ 22,72	R\$ 1.136,00	0,07%	98,19%	C					
I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	Material	un	26,00	R\$ 43,60	R\$ 1.133,60	0,07%	98,26%	C					
S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	78,00	R\$ 14,12	R\$ 1.101,36	0,07%	98,33%	C					
I11869S	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 1500 litros, com tampa	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1.030,53	R\$ 1.030,53	0,06%	98,39%	C					
S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	Serviço	m3	30,59	R\$ 31,46	R\$ 962,36	0,06%	98,45%	C					
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	78,00	R\$ 12,22	R\$ 953,16	0,06%	98,51%	C					
00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	Material	M	28,00	R\$ 33,22	R\$ 930,16	0,06%	98,57%	C					
S13805	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 227,96	R\$ 911,84	0,06%	98,63%	C					
S02409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 175,00	R\$ 875,00	0,05%	98,68%	C					
S00824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 873,39	R\$ 873,39	0,05%	98,73%	C					
S11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 173,57	R\$ 867,85	0,05%	98,79%	C					
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	155,00	R\$ 5,31	R\$ 823,05	0,05%	98,84%	C					
100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 813,22	R\$ 813,22	0,05%	98,89%	C					
100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	88,50	R\$ 8,72	R\$ 771,72	0,05%	98,94%	C					
S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 151,24	R\$ 756,20	0,05%	98,99%	C					
S100858S	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 742,61	R\$ 742,61	0,05%	99,03%	C					
S01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	ORSE	Serviço	un	16,00	R\$ 45,96	R\$ 735,36	0,05%	99,08%	C					
S95472S	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 730,69	R\$ 730,69	0,05%	99,12%	C					
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R\$ 30,01	R\$ 720,24	0,05%	99,17%	C					
93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 137,07	R\$ 685,35	0,04%	99,21%	C					

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :		02/11/2025		BDI :		24,95%	
		DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
												SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
												SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
				PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
S13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 222,19	R\$ 666,57	0,04%	99,25%	C					
S101876S	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 103,41	R\$ 620,46	0,04%	99,29%	C					
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 59,61	R\$ 596,10	0,04%	99,33%	C					
S93664S	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 58,07	R\$ 580,70	0,04%	99,37%	C					
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	23,00	R\$ 25,17	R\$ 578,91	0,04%	99,40%	C					
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 32,08	R\$ 577,44	0,04%	99,44%	C					
S95470S	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 287,26	R\$ 574,52	0,04%	99,48%	C					
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 51,05	R\$ 561,55	0,04%	99,51%	C					
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	105,00	R\$ 5,17	R\$ 542,85	0,03%	99,54%	C					
S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	Serviço	m	21,00	R\$ 25,55	R\$ 536,55	0,03%	99,58%	C					
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	26,00	R\$ 19,84	R\$ 515,84	0,03%	99,61%	C					
S03841	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	ORSE	Serviço	m2	23,00	R\$ 19,79	R\$ 455,17	0,03%	99,64%	C					
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 75,82	R\$ 454,92	0,03%	99,67%	C					
S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	Serviço	un	12,00	R\$ 37,16	R\$ 445,92	0,03%	99,69%	C					
102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 219,88	R\$ 439,76	0,03%	99,72%	C					
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 135,96	R\$ 407,88	0,03%	99,75%	C					
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	35,00	R\$ 10,67	R\$ 373,45	0,02%	99,77%	C					
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	45,28	R\$ 7,14	R\$ 323,30	0,02%	99,79%	C					
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 59,53	R\$ 297,65	0,02%	99,81%	C					
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	98,00	R\$ 3,03	R\$ 296,94	0,02%	99,83%	C					

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRAS:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA :	02/11/2025	BDI :	24,95%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI					ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
							SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS	SEINFRA	Serviço	M2	200,00	R\$ 1,43	R\$ 286,00	0,02%	99,85%	C
S03712	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 268,10	R\$ 268,10	0,02%	99,86%	C
92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	4,00	R\$ 66,42	R\$ 265,68	0,02%	99,88%	C
S13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 11,37	R\$ 227,40	0,01%	99,89%	C
S12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 74,68	R\$ 224,04	0,01%	99,91%	C
S01465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 101,44	R\$ 202,88	0,01%	99,92%	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 66,33	R\$ 198,99	0,01%	99,93%	C
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,85	R\$ 89,97	R\$ 166,44	0,01%	99,94%	C
S88485S	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	ORSE	Serviço	m2	45,28	R\$ 3,57	R\$ 161,65	0,01%	99,95%	C
88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	3,36	R\$ 32,39	R\$ 108,83	0,01%	99,96%	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	5,36	R\$ 20,11	R\$ 107,79	0,01%	99,97%	C
I8073	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 52,88	R\$ 105,76	0,01%	99,97%	C
S01129	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 20,93	R\$ 104,65	0,01%	99,98%	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 90,57	R\$ 90,57	0,01%	99,99%	C
S01171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 24,68	R\$ 74,04	0,00%	99,99%	C
I00828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	0,00%	99,99%	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	9,00	R\$ 5,27	R\$ 47,43	0,00%	100,00%	C
S09043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05	0,00%	100,00%	C
00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 4,53	R\$ 13,59	0,00%	100,00%	C
I02260	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 2,13	R\$ 6,39	0,00%	100,00%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA :		02/11/2025	BDI :		24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE		2025/09		111,36%		69,82%			
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA/ANP		2025/10		-		-			
			SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-			
			SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%			
PRÓPRIA			PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.599.087,99

Outros R\$ 0,01

Valor total do Orçamento R\$ 1.599.088,00

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA					DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%				
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%				
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.943,95	25,00 %	25,00 %	10,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %			
			R\$ 27.985,99	R\$ 27.985,99	R\$ 11.194,40	R\$ 11.194,40	R\$ 16.791,59	R\$ 16.791,58			
2	SHOPPING	R\$ 842.332,85	5,00 %	10,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %
			R\$ 42.116,64	R\$ 84.233,29	R\$ 126.349,93	R\$ 84.233,29	R\$ 84.233,29	R\$ 84.233,29	R\$ 84.233,29	R\$ 84.233,29	R\$ 84.233,29
3	QUIOSQUES EXTERNOS	R\$ 230.786,52			5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %
					R\$ 11.539,33	R\$ 23.078,65	R\$ 34.617,98	R\$ 34.617,98	R\$ 34.617,98	R\$ 34.617,98	R\$ 34.617,98
4	ÁREA EXTERNA	R\$ 272.253,89	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			R\$ 13.612,69	R\$ 13.612,69	R\$ 13.612,69	R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39
5	PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 15.973,09									
6	SUBSTAÇÃO	R\$ 41.169,59	100,00 %								
			R\$ 41.169,59								
7	SPDA	R\$ 84.628,11									
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 398.972,46	7,81 %	7,87 %	10,17 %	9,11 %	10,18 %	10,18 %	9,13 %	9,13 %	5,78 %
			R\$ 31.156,90	R\$ 31.393,25	R\$ 40.590,39	R\$ 36.357,89	R\$ 40.633,25	R\$ 40.633,25	R\$ 36.443,95	R\$ 36.443,95	R\$ 23.057,52
R\$ 1.998.060,46			R\$ 156.041,81	R\$ 157.225,22	R\$ 203.286,74	R\$ 182.089,62	R\$ 203.501,50	R\$ 203.501,49	R\$ 182.520,61	R\$ 182.520,61	R\$ 115.478,20
			R\$ 156.041,81	R\$ 313.267,03	R\$ 516.553,77	R\$ 698.643,39	R\$ 902.144,89	R\$ 1.105.646,38	R\$ 1.288.166,99	R\$ 1.470.687,60	R\$ 1.586.165,80

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.943,95				100,00 %
						R\$ 111.943,95
2	SHOPPING	R\$ 842.332,85	10,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 84.233,29	R\$ 42.116,61		R\$ 842.332,85
3	QUIOSQUES EXTERNOS	R\$ 230.786,52	10,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 23.078,65	R\$ 11.539,32		R\$ 230.786,52
4	ÁREA EXTERNA	R\$ 272.253,89	10,00 %	10,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 27.225,39	R\$ 27.225,39	R\$ 13.612,70	R\$ 272.253,89
5	PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 15.973,09			100,00 %	100,00 %
					R\$ 15.973,09	R\$ 15.973,09

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA				DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%			
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-			
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%			
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
6	SUBSTAÇÃO	R\$ 41.169,59				100,00 %
						R\$ 41.169,59
7	SPDA	R\$ 84.628,11		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 42.314,06	R\$ 42.314,05	R\$ 84.628,11
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 398.972,46	8,41 %	7,70 %	4,53 %	100,00 %
			R\$ 33.565,02	R\$ 30.735,88	R\$ 17.961,21	R\$ 398.972,46
R\$ 1.998.060,46			R\$ 168.102,35	R\$ 153.931,26	R\$ 89.861,05	R\$ 1.998.060,46
			R\$ 1.754.268,15	R\$ 1.908.199,41	R\$ 1.998.060,46	

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI			2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI			2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	SHOPPING RAÍZES DO LITORAL LUÍS CORREIA	DATA : 02/11/2025		BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE UM SHOPPING POPULAR	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,71%	8,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	47,40%	18,59%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,46%	1,87%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
	TOTAL	11,22%	8,53%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,79%	3,64%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%
	TOTAL	10,24%	3,98%

A + B + C + D = 90,66% 52,90%