Anexo

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI										
MANUTENÇÃO PREDIAL IPMT-SEDE E IPMT-PRAIA										
CURVA ABC DE INSUMOS										
DATA BASE:	**SINAPI PI 04/2026, ORSE SE 03/2026, SEM DESONERAÇÃO**						**LEIS SOCIAIS (%):**	**113,78**	**BDI (%):**	**21,25**
ORDEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**PREÇO (R$)**	**TOTAL (R$)**	**TOTAL (%)**	**TOTAL AC. (%)**	**FAIXA**
1	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2462,577302	15,94	39.253,48	9,25%	9,25%	A
2	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1140,133598	21,80	24.854,91	5,86%	15,10%	A
3	39413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	779,27774	22,01	17.151,90	4,04%	19,14%	A
4	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	6858,393186	2,49	17.077,40	4,02%	23,17%	A
5	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	654,1085827	21,80	14.259,57	3,36%	26,52%	A
6	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	L	615,42	20,74	12.763,81	3,01%	29,53%	A
7	00840/ORSE	ORSE	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=35MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR	M2	80	150,00	12.000,00	2,83%	32,36%	A
8	14006/ORSE	ORSE	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO POLIESTER MODELO PYRAMID COR NATURAL 25/30 (SONEX ILLTEC / OWA) OU SIMILAR)	M2	58,79	200,00	11.758,00	2,77%	35,13%	A
9	39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2482,9	4,64	11.520,66	2,71%	37,84%	A
10	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	499,284601	21,80	10.884,40	2,56%	40,41%	A
11	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	6858,393186	1,42	9.738,92	2,29%	42,70%	A
12	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	427,0857618	21,80	9.310,47	2,19%	44,89%	A
13	10515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	123,786	62,13	7.690,82	1,81%	46,71%	A
14	38189	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	40	185,46	7.418,40	1,75%	48,45%	A
15	44497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	372,4035593	17,97	6.692,09	1,58%	50,03%	A
16	7194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	203,55	30,77	6.263,23	1,48%	51,50%	A
17	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5232,07279	1,13	5.912,24	1,39%	52,90%	A
18	4257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	294,929465	19,66	5.798,31	1,37%	54,26%	A
19	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	324,3360635	16,69	5.413,17	1,28%	55,54%	A
20	981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1056,89	5,00	5.284,45	1,24%	56,78%	A
21	10422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	12	429,92	5.159,04	1,22%	58,00%	A
22	36886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	6471,465	0,75	4.853,60	1,14%	59,14%	A
23	1014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1554,25	3,02	4.693,84	1,11%	60,25%	A
24	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2411,454467	1,89	4.557,65	1,07%	61,32%	A
			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-							

25	994	SINAPI	ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	559,53	7,99	4.470,64	1,05%	62,37%	A
26	10059/ORSE	ORSE	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (0,80 X 2,10M), COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR	UN	5	850,00	4.250,00	1,00%	63,38%	A
27	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	246,0928744	16,69	4.107,29	0,97%	64,34%	A
28	00725/ORSE	ORSE	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM (ETERNIT OU SIMILAR)	M	46	81,73	3.759,58	0,89%	65,23%	A
29	10731	SINAPI	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM	M2	81,75	45,00	3.678,75	0,87%	66,10%	A
30	4760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	166,1028172	21,80	3.621,04	0,85%	66,95%	A
31	36791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	24	150,12	3.602,88	0,85%	67,80%	A
32	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	490,32	7,34	3.598,95	0,85%	68,65%	A
33	732	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	UN	2	1.796,42	3.592,84	0,85%	69,49%	A
34	43626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1295,695	2,76	3.576,12	0,84%	70,33%	A
35	02583/ORSE	ORSE	PELÍCULA INSULFILM G 5	M2	52,5	65,19	3.422,48	0,81%	71,14%	A
36	38877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	442,96	7,56	3.348,78	0,79%	71,93%	A
37	39398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	UN	19	175,58	3.336,02	0,79%	72,72%	A
38	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	6858,393186	0,48	3.292,03	0,78%	73,49%	A
39	1292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	69,4915	47,00	3.266,10	0,77%	74,26%	A
40	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1007,078575	3,05	3.071,59	0,72%	74,98%	A
41	14465/ORSE	ORSE	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2 CM, 6500K BRANCO FRIO, COM DIFUSOR DE PROTEÇÃO	UN	75	40,10	3.007,50	0,71%	75,69%	A
42	43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1123,55	2,58	2.898,76	0,68%	76,37%	A
43	1020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	217,595	13,10	2.850,49	0,67%	77,05%	A
44	11868	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UN	4	647,06	2.588,24	0,61%	77,66%	A
45	43490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1123,55	2,30	2.584,17	0,61%	78,26%	A
46	37752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0042552	591.575,65	2.517,27	0,59%	78,86%	A
47	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2411,454467	1,00	2.411,45	0,57%	79,43%	A
48	6010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	UN	20	112,56	2.251,20	0,53%	79,96%	A
49	43083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	230,955715	8,66	2.000,08	0,47%	80,43%	B
50	11684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	35	56,17	1.965,95	0,46%	80,89%	B
51	14490/ORSE	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K	UN	15	131,01	1.965,15	0,46%	81,35%	

			BIVOLT, AVANT OU SIMILAR							B
52	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	495,567462	3,81	1.888,11	0,44%	81,80%	B
53	06750/ORSE	ORSE	TORNEIRA DE PAREDE COM SAÍDA LATERAL, LINHA MISTY, COD.1168-MY, FABRIMAR	UN	5	367,36	1.836,80	0,43%	82,23%	B
54	45190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	23,518	77,60	1.825,00	0,43%	82,66%	B
55	38400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	42,5	41,10	1.746,75	0,41%	83,07%	B
56	6024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	18	95,36	1.716,48	0,40%	83,48%	B
57	1214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	81,75375479	20,75	1.696,39	0,40%	83,88%	B
58	12872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	H	80,21716126	21,05	1.688,57	0,40%	84,27%	B
59	9836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	116,039	14,44	1.675,60	0,39%	84,67%	B
60	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	920,3719345	1,81	1.665,87	0,39%	85,06%	B
61	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	737,11	2,24	1.651,13	0,39%	85,45%	B
62	183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	9	180,00	1.620,00	0,38%	85,83%	B
63	10432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	4	400,45	1.601,80	0,38%	86,21%	B
64	3378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	15	101,28	1.519,20	0,36%	86,57%	B
65	39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	858,69	1,75	1.502,71	0,35%	86,92%	B
66	21112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4	364,90	1.459,60	0,34%	87,26%	B
67	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	14,59111823	96,25	1.404,40	0,33%	87,60%	B
68	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	32	40,50	1.296,00	0,31%	87,90%	B
69	7173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	1,2	1.077,20	1.292,64	0,30%	88,21%	B
70	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	141,61	9,04	1.280,15	0,30%	88,51%	B
71	4812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	104,14	12,21	1.271,55	0,30%	88,81%	B
72	2673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	305,1	4,16	1.269,22	0,30%	89,11%	B
73	43485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	809,0735225	1,52	1.229,79	0,29%	89,40%	B
74	37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	48,25360931	23,02	1.110,80	0,26%	89,66%	B
75	43484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	648,9594688	1,69	1.096,74	0,26%	89,92%	B
76	20269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L	UN	10	108,20	1.082,00	0,25%	90,17%	B

			X C)							
77	7267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	1320,9	0,80	1.056,72	0,25%	90,42%	B
78	4302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	189	5,40	1.020,60	0,24%	90,66%	B
79	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	1381,2	0,73	1.008,28	0,24%	90,90%	B
80	10556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	3	329,42	988,26	0,23%	91,13%	B
81	9841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	36,2355	27,19	985,24	0,23%	91,36%	B
82	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	99,6835	9,24	921,08	0,22%	91,58%	B
83	4964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	3	304,47	913,41	0,22%	91,79%	B
84	12426/ORSE	ORSE	PASTILHA EM PORCELANA ESMALTADA, 5 X 10 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. BRANCO - B2140 OU SIMILAR	M2	5,25	161,93	850,13	0,20%	91,99%	B
85	43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	752,1923845	1,13	849,98	0,20%	92,19%	B
86	38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	105	8,07	847,35	0,20%	92,39%	B
87	43460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	648,9594688	1,29	837,16	0,20%	92,59%	B
88	6117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	49,95794112	16,69	833,80	0,20%	92,79%	B
89	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	920,3719345	0,90	828,33	0,20%	92,98%	B
90	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	90	9,19	827,10	0,19%	93,18%	B
91	3081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	6	137,50	825,00	0,19%	93,37%	B
92	20020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	36,18324	22,63	818,83	0,19%	93,57%	B
93	4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	52	15,40	800,80	0,19%	93,75%	B
94	12869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	37,17106038	21,52	799,92	0,19%	93,94%	B
95	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	593,24575	1,31	777,15	0,18%	94,13%	B
96	2432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	27	28,73	775,71	0,18%	94,31%	B
97	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	18	42,01	756,18	0,18%	94,49%	B
98	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	6858,393186	0,11	754,42	0,18%	94,66%	B
99	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	168,336	4,28	720,48	0,17%	94,83%	B
100	9867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	188,874	3,79	715,83	0,17%	95,00%	C
			CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM							

101	4430	SINAPI	MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	68,4729885	10,00	684,73	0,16%	95,16%	C
102	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	104,4374	6,54	683,02	0,16%	95,32%	C
103	9835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	105,49	6,31	665,64	0,16%	95,48%	C
104	43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	25,9	24,90	644,91	0,15%	95,63%	C
105	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	6950,458772	0,09	625,54	0,15%	95,78%	C
106	21009	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	25,6256	23,71	607,58	0,14%	95,92%	C
107	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	26,55140769	21,80	578,82	0,14%	96,06%	C
108	36794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	3	183,30	549,90	0,13%	96,19%	C
109	4962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	2	269,59	539,18	0,13%	96,32%	C
110	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,76018744	288,48	507,78	0,12%	96,44%	C
111	4384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	24	20,78	498,72	0,12%	96,55%	C
112	4425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	23,045407	21,15	487,41	0,11%	96,67%	C
113	36081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	120,00	480,00	0,11%	96,78%	C
114	43461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	809,0735225	0,58	469,26	0,11%	96,89%	C
115	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	50	8,49	424,50	0,10%	96,99%	C
116	2373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	4	104,03	416,12	0,10%	97,09%	C
117	123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	39,985356	10,28	411,05	0,10%	97,19%	C
118	38094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	115	3,42	393,30	0,09%	97,28%	C
119	09871/ORSE	ORSE	EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	UN	1	382,46	382,46	0,09%	97,37%	C
120	40703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,036260217	10.449,00	378,88	0,09%	97,46%	C
121	11088/ORSE	ORSE	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	30	12,50	375,00	0,09%	97,55%	C
122	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	16,06851521	21,80	350,29	0,08%	97,63%	C
123	43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	192,7914083	1,78	343,17	0,08%	97,71%	C
124	11741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	32	10,67	341,44	0,08%	97,79%	C
125	2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	301,224481	1,10	331,35	0,08%	97,87%	C

126	44945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	37	8,23	304,51	0,07%	97,94%	C
127	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	430,6524	0,69	297,15	0,07%	98,01%	C
128	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	11,54	25,25	291,39	0,07%	98,08%	C
129	6031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	15	19,36	290,40	0,07%	98,15%	C
130	21010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	8,2956	31,84	264,13	0,06%	98,21%	C
131	96	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	20	12,70	254,00	0,06%	98,27%	C
132	37733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0059652	41.818,18	249,45	0,06%	98,33%	C
133	3093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	2	124,60	249,20	0,06%	98,39%	C
134	20322	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	1	248,01	248,01	0,06%	98,45%	C
135	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	11	21,27	233,97	0,06%	98,50%	C
136	9874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	15,7395	14,50	228,22	0,05%	98,55%	C
137	3528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	25	8,86	221,50	0,05%	98,61%	C
138	4408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	115,227028	1,90	218,93	0,05%	98,66%	C
139	21012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,218	51,28	216,30	0,05%	98,71%	C
140	39422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	28,527081	7,16	204,25	0,05%	98,76%	C
141	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	115	1,77	203,55	0,05%	98,81%	C
142	4755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	9,098560392	21,74	197,80	0,05%	98,85%	C
143	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	25,615	7,66	196,21	0,05%	98,90%	C
144	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	50	3,90	195,00	0,05%	98,94%	C
145	252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	11,41704967	16,69	190,55	0,04%	98,99%	C
146	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	864,016739	0,22	190,08	0,04%	99,03%	C
147	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	2,238	83,60	187,10	0,04%	99,08%	C
148	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	3,514234	50,96	179,09	0,04%	99,12%	C
149	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	3	59,65	178,95	0,04%	99,16%	C
150	4253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	7,66038069	23,02	176,34	0,04%	99,20%	C
			TUBO ACO GALVANIZADO COM							

151	21011	SINAPI	COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	3,7964	46,41	176,19	0,04%	99,25%	C
152	38122	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	10,365	16,18	167,71	0,04%	99,28%	C
153	3315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	181,27	0,87	157,70	0,04%	99,32%	C
154	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	31,182	4,28	133,46	0,03%	99,35%	C
155	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1,6978	73,79	125,28	0,03%	99,38%	C
156	3099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	1	124,60	124,60	0,03%	99,41%	C
157	6138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	12	10,24	122,88	0,03%	99,44%	C
158	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	20	5,76	115,20	0,03%	99,47%	C
159	4299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	60	1,89	113,40	0,03%	99,50%	C
160	7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	6,3756	15,67	99,91	0,02%	99,52%	C
161	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	8	12,21	97,68	0,02%	99,54%	C
162	425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	15	6,49	97,35	0,02%	99,56%	C
163	1607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	249	0,36	89,64	0,02%	99,59%	C
164	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	2,875	30,45	87,54	0,02%	99,61%	C
165	43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	192,7914083	0,45	86,76	0,02%	99,63%	C
166	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	42,1915	2,02	85,23	0,02%	99,65%	C
167	7140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	20	3,89	77,80	0,02%	99,67%	C
168	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	40	1,85	74,00	0,02%	99,68%	C
169	39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	3,55	20,32	72,14	0,02%	99,70%	C
170	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	76,19	0,93	70,86	0,02%	99,72%	C
171	345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	2,17	30,58	66,36	0,02%	99,73%	C
172	3522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25	2,50	62,50	0,01%	99,75%	C
173	40549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,35	171,35	59,97	0,01%	99,76%	C
174	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	40	1,49	59,60	0,01%	99,77%	C
175	39419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	8,925543	6,31	56,32	0,01%	99,79%	C
176	20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,4975218	22,53	56,27	0,01%	99,80%	C
177	11674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	24,86	49,72	0,01%	99,81%	C
178	34557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*	M	20,3	2,32	47,10	0,01%	99,82%	C

			MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM							
179	01997/ORSE	ORSE	SABÃO EM PÓ	KG	4,25	10,79	45,86	0,01%	99,84%	C
180	12295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	20	2,29	45,80	0,01%	99,85%	C
181	3516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	20	2,27	45,40	0,01%	99,86%	C
182	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,400766	97,50	39,07	0,01%	99,87%	C
183	1576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	12	3,16	37,92	0,01%	99,87%	C
184	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	752,1923845	0,05	37,61	0,01%	99,88%	C
185	3868	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25	1,44	36,00	0,01%	99,89%	C
186	1573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	19	1,78	33,82	0,01%	99,90%	C
187	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,35215	90,28	31,79	0,01%	99,91%	C
188	38993	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2	14,45	28,90	0,01%	99,91%	C
189	10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,004171848	6.890,17	28,74	0,01%	99,92%	C
190	43059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	3,31153551	7,69	25,47	0,01%	99,93%	C
191	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1,2523	19,21	24,06	0,01%	99,93%	C
192	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	1,05	20,50	21,53	0,01%	99,94%	C
193	11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	178,2	0,11	19,60	0,00%	99,94%	C
194	7141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2	9,51	19,02	0,00%	99,95%	C
195	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3248	14,13	18,72	0,00%	99,95%	C
196	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	20	0,92	18,40	0,00%	99,96%	C
197	37586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,289784	48,76	14,13	0,00%	99,96%	C
198	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,21576456	62,96	13,58	0,00%	99,96%	C
199	378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	0,622364883	21,80	13,57	0,00%	99,97%	C
200	36397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000459584	28.027,81	12,88	0,00%	99,97%	C
201	39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,5388	22,88	12,33	0,00%	99,97%	C
202	3502	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	6,14	12,28	0,00%	99,97%	C
203	20250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,78	15,00	11,70	0,00%	99,98%	C
204	11945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	178,2	0,06	10,69	0,00%	99,98%	C
205	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	8	1,29	10,32	0,00%	99,98%	C

206	37395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,2415	41,93	10,13	0,00%	99,98%	C
207	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	24,501433	0,34	8,33	0,00%	99,99%	C
208	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,25	32,11	8,03	0,00%	99,99%	C
209	11964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3332	2,20	7,33	0,00%	99,99%	C
210	156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0616	76,19	4,69	0,00%	99,99%	C
211	36487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000753726	6.034,74	4,55	0,00%	99,99%	C
212	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,216	20,34	4,39	0,00%	99,99%	C
213	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,819	4,89	4,00	0,00%	99,99%	C
214	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3552	9,95	3,53	0,00%	99,99%	C
215	4230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,147288225	23,02	3,39	0,00%	100,00%	C
216	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,099	26,81	2,65	0,00%	100,00%	C
217	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,70606632	3,48	2,46	0,00%	100,00%	C
218	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8	0,28	2,24	0,00%	100,00%	C
219	20080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,08	24,08	1,93	0,00%	100,00%	C
220	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	8,715218688	0,22	1,92	0,00%	100,00%	C
221	6114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,101431701	16,69	1,69	0,00%	100,00%	C
222	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,077372325	21,44	1,66	0,00%	100,00%	C
223	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,4	3,65	1,46	0,00%	100,00%	C
224	13896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000410439	3.310,25	1,36	0,00%	100,00%	C
225	5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0374	20,74	0,78	0,00%	100,00%	C
226	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02525032	9,88	0,25	0,00%	100,00%	C
227	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	0,014119848	6,67	0,09	0,00%	100,00%	C
228	13458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	1,84106E-06	15.701,54	0,03	0,00%	100,00%	C
229	14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	1,42096E-05	1.252,51	0,02	0,00%	100,00%	C
230	38415	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	UN	1,91513E-05	543,10	0,01	0,00%	100,00%	C
TOTAL SEM BDI							**424.500,19**	**100,00%**		
TOTAL DE MATERIAIS							**241.085,21**	**56,79%**		
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA							**183.414,98**	**43,21%**	**100,00% FAIXA**	
TOTAL COM BDI							**514.706,48**	**121,25%**		
TOTAL DE MATERIAIS COM BDI							**292.315,82**	**121,25%**		
TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA COM BDI							**222.390,66**	**121,25%**		

Classificação conforme o princípio de Vilfredo Pareto, com base no percentual acumulado do custo total: A – até 80%; B – de 80% a 95%; C – de 95% a 100%.

Documento assinado eletronicamente por **Lourival Alves de Lima Júnior**, **Engenheiro Civil**, em 08/07/2026, às 09:46, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **15828505** e o código CRC **D5C0F975**.