

QUADRO RESUMO - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

CONVÊNIO Nº 021400/2024

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI.

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - FAIXA C

Tabelas de Referências: SINAPI – Piauí - Setembro/2025, Sicro Julho/2025, ANP Ceará Agosto/2025, ORSE Agosto/2025 – BDI=21,09% e BDI=15,00% – Sem desoneração.

Leis sociais: 113,33% – Sem desoneração.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	P.UNIT (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
1.1	AVENIDA SANTA CRUZ DOS MILAGRES	un	1,00	273,47	7,00	1.914,29	381.999,98	381.999,98
			Ext. Total:	273,47	Área Total:	1.914,29	SUBTOTAL	381.999,98
							TOTAL	381.999,98

Importa o presente Orçamento no valor de R\$ 381.999,98 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

CONVÊNIO Nº 021400/2024

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI.

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - FAIXA C

Tabelas de Referências: SINAPI - Piauí - Setembro/2025, Sicro Julho/2025, ANP Ceará Agosto/2025, ORSE Agosto/2025 - BDI=21,09% e BDI=15,00% - Sem desoneração.

Leis sociais: 113,33% - Sem desoneração.

LOG: AVENIDA SANTA CRUZ DOS MILAGRES					L. PAV (m):	7,00		
TRECHO: ESTACA 0+0,0m ATÉ ESTACA 13+13,47m					L. RUA (m):	7,00	EXT. (m):	273,47
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT	UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS INICIAIS					56.332,52
1.1	Composição 01	SINAPI	Administração Local de Obra	un	1,00	13.145,58	15.917,98	15.917,98
1.2	Composição 02	SICRO	Mobilização e desmobilização de Equipamentos	un	1,00	25.091,28	30.383,04	30.383,04
1.3	Composição 03	SINAPI	Canteiro de Obra	un	1,00	5.281,24	6.395,05	6.395,05
1.4	103689	SINAPI	Placa de Obra (3,60m x 1,80 m)	m²	6,48	463,44	561,18	3.636,45
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.905,04
2.1	16	ORSE/SINAPI	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto (calçada existente)	m²	24,00	28,09	34,01	816,24
2.2	104796	SINAPI	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	185,96	13,72	16,61	3.088,80
3.0			PAVIMENTAÇÃO					192.627,62
3.1	4011353_ADP	SICRO/SINAPI	Pintura de ligação com RR -1C	m²	1.914,29	0,47	0,57	1.091,15
3.2	4011463_ADP	SICRO/SINAPI	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	275,66	277,52	336,05	92.635,54
3.3	Composição 04	ANP	Aquisição de emulsão asfáltica RR - 1C	t	0,86	3.742,12	4.303,44	3.700,96
3.4	Composição 05	ANP	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP-50/70	t	17,43	4.363,96	5.018,55	87.473,33
3.5	94287	SINAPI	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024	m	185,96	34,31	41,55	7.726,64
4.0			TRANSPORTE					45.483,41
4.1	10040	ORSE/SINAPI	Coleta e carga manuais de entulho	m³	7,98	18,01	21,81	174,04
4.2	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	239,40	2,41	2,92	699,05
4.3	Composição 06	DNIT	Transporte comercial de material asfáltico RR - 1C com DMT = 606,00 km	t	0,86	479,86	551,83	474,57
4.4	Composição 07	DNIT	Transporte comercial de material asfáltico CAP-50/70 com DMT = 649,00 km	t	17,43	508,82	585,14	10.198,99
4.5	5914336	SICRO	Transporte comercial de brita com D.M.T. = 6,00 km (Britadouro - Lagoa do Piauí - PI / Usina: Lagoa do Piauí - PI)	t.km	1.504,44	0,83	1,01	1.519,48
4.6	5914336	SICRO	Transporte comercial de areia rod. pav. com DMT = 35,40 km (Jazida - Teresina - PI / Usina: Lagoa do Piauí - PI)	t.km	395,42	0,83	1,01	399,37
4.7	5914336	SICRO	Transporte de massa asfáltica (Usina Lagoa do Piauí - PI / Local da Obra) com DMT = 115,00 Km	t.km	31.700,90	0,83	1,01	32.017,91
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CALÇADA					63.557,59
5.1	94342	SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m³	24,61	91,69	111,03	2.732,45
5.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m³	41,02	969,92	1.174,48	48.177,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

CONVÊNIO Nº 021400/2024

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI.

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - FAIXA C

Tabelas de Referências: SINAPI - Piauí - Setembro/2025, Sicro Julho/2025, ANP Ceará Agosto/2025, ORSE Agosto/2025 - BDI=21,09% e BDI=15,00% - Sem desoneração.

Leis sociais: 113,33% - Sem desoneração.

LOG: AVENIDA SANTA CRUZ DOS MILAGRES					L. PAV (m):	7,00		
TRECHO: ESTACA 0+0,0m ATÉ ESTACA 13+13,47m					L. RUA (m):	7,00	EXT. (m):	273,47
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT	UNITÁRIO S/BDI	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
5.3	9418	ORSE/SINAPI	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	73,37	132,05	159,90	11.731,86
5.4	94273	SINAPI	Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm - contenção lateral da calçada	m	3,00	41,50	50,25	150,75
5.5	105004	SINAPI	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m²	4,50	140,46	170,08	765,36
6.0			SINALIZAÇÃO					20.093,80
6.1	102512	SINAPI	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	711,94	6,96	8,43	6.001,65
6.2	102509	SINAPI	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	18,80	34,75	42,08	791,10
6.3	5213361_ADP	SICRO/SINAPI	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	93,00	87,77	106,28	9.884,04
6.4	5213464_ADP	SICRO/SINAPI	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	286,03	346,35	1.039,05
6.5	5213863_ADP	SICRO/SINAPI	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	479,82	581,01	1.162,02
6.6	5213444_ADP	SICRO/SINAPI	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,06	346,39	692,78
6.7	5213855_ADP	SICRO/SINAPI	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	1,00	432,04	523,16	523,16
			TOTAL GERAL					381.999,98

CONVÊNIO Nº 021400/2024

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - PI.

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - FAIXA C

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DAS	1	2
		%	OBRAS E	%	%
			SERVIÇOS R\$	100,00	100,00
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
1.1	AVENIDA SANTA CRUZ DOS MILAGRES				
1.1.1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1.1.1	Administração Local de Obra	4,17	R\$ 15.917,98	R\$ 11.620,09 73,00%	R\$ 4.297,89 27,00%
1.1.1.2	Mobilização e desmobilização de Equipamentos	7,95	R\$ 30.383,04	R\$ 15.191,52 50,00%	R\$ 15.191,52 50,00%
1.1.1.3	Canteiro de Obra	1,67	R\$ 6.395,05	R\$ 6.395,05 100,00%	
1.1.1.4	Placa de Obra (3,60m x 1,80 m)	0,95	R\$ 3.636,45	R\$ 3.636,45 100,00%	
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02	R\$ 3.905,04	R\$ 3.905,04 100,00%	
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO	50,43	R\$ 192.627,62	R\$ 192.627,62 100,00%	
1.1.4	TRANSPORTE	11,91	R\$ 45.483,41	R\$ 45.483,41 100,00%	
1.1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CALÇADA	16,64	R\$ 63.557,59		R\$ 63.557,59 100,00%
1.1.6	SINALIZAÇÃO	5,26	R\$ 20.093,80		R\$ 20.093,80 100,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00	R\$ 381.999,98	R\$ 278.859,18 73,00%	R\$ 103.140,80 27,00%
	ACUMULADO	100,00	R\$ 381.999,98	R\$ 278.859,18 73,00%	R\$ 381.999,98 100,00%
	VALOR TOTAL COM CONTRAPARTIDA(R\$)	100,00		381.999,98	

CONSTRUTORA Assinado de forma digital
FONSECA por CONSTRUTORA
FONSECA
LTDA:0193554
1000174
1000174
Data: 2026.01.28 11:42:40
+03'00"