



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 15.210,00 M ² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCINÓPOLIS - PI E MONSENHOR GIL - PI			
MUNICÍPIO: MONSENHOR GIL - PI			
ZONA RURAL			
AREA: 8.400,00 M ²			
MEMORIA DE CALCULO			
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1.1.1	Regularização da superfície em terra com motoniveladora		M ²
	Larg (m)	Exten (m)	
	6,00	1.400,00	8.400,00
3.1.4	DRENAGEM		
3.1.4.1	Meio fio de concreto pre moldado		M
	0	und	
	1.400,00	2,00	2.800,00
3.1.4.2	Meio fio de concreto pre moldado - Contenção		M
	Extensão	und	
	6,00	2,00	12,00
3.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.5.1	Pavimento em paralelepípedo		M ²
	Exten (m)	Larg (m)	
	1.400,00	6,00	8.400,00
3.1.5.2	Compactação do pavimento		M ²
	Exten (m)	Larg (m)	
	1.400,00	6,00	8400
3.1.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
3.1.6.1	Placa de identificação de rua		
		UND	
		1,00	1,00

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 18.810,00 M ² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCINÓPOLIS - PI E MONSENHOR GIL - PI			
MUNICÍPIO: FRANCINOPOLIS - PI			
RUA PRINCIPAL - POVOADO CHAPADA BURITI			
AREA: 6.810,00			
MEMORIA DE CALCULO			
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1.1.1	Regularização da superfície em terra com motoniveladora		M ²
	Larg (m)	Exten (m)	
	6,00	1.135,00	6.810,00
3.1.4	DRENAGEM		
3.1.4.1	Meio fio de concreto pre moldado		M
	Extensão	und	
	1.135,00	2,00	2.270,00
3.1.4.2	Meio fio de concreto pre moldado - Contenção		M



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE

	Extensão	und	
	6,00	2,00	12,00
3.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
3.1.5.1	Pavimento em paralelepípedo		M ²
	Exten (m)	Larg (m)	
	1.135,00	6,00	6.810,00
3.1.5.2	Compactação do pavimento		M ²
	Exten (m)	Larg (m)	
	1.135,00	6,00	6810
3.1.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
3.1.6.1	Placa de identificação de rua		
		UND	
		1,00	1,00

JOSE
RIBAMAR
DE
ARAUJO
FILHO:199
63599320

Assinado de
forma digital
por JOSE
RIBAMAR DE
ARAUJO
FILHO:1996359
9320
Dados:
2026.06.30
13:41:03 -03'00'