

ANÁLISE TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS

1) ITENS EM DESCONFORMIDADE

2.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW = R\$ 240,82 / 58,16
- Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") = R\$3,75 / 2,61
- Motoniveladora - 93 Kw = R\$ 213,80 / 91,64
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW = R\$190,24 / 91,36
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW = R\$166,04 / 73,03
- Trator Agrícola sobre Pneus – 77w = R\$ 114,44 / 41,51

3.1 Escavação e carga de material de jazida

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW R\$337,30 / 162,84
- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW R\$ 239,95 / 95,43

3.2 Transporte com caminhão basculante de 14M3

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 Kw = R\$230,38 / 65,78

3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw = R\$ 239,95 / 95,43

3.4 Expurgo de jazida

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw = R\$ 239,95 / 95,43

3.5 Compactação de aterros a 100% proctor normal

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW = R\$ 240,82 / 58,16
- Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") = R\$3,75 / 2,61
- Motoniveladora - 93 Kw = R\$ 213,80 / 91,64
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW = R\$166,04 / 73,03
- Trator Agrícola sobre Pneus – 77w = R\$ 114,44 / 41,51

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

- Trator sobre esteiras com lâmina - 127 Kw = R\$ 239,95 / 84,90

5.1 CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

NÃO FORA APRESENTADA COMPOSIÇÃO HORÁRIA PRODUTIVA / IMPRODUTIVA DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS. A REFERÊNCIA CITADA NÃO CONDIZ COM OS VALORES APRESENTADOS.

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw
R\$ 229,70 / 84,90

CONSIDERAÇÕES

A planilha orçamentária da Empresa CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS SERVIÇOS TECNICOS possuem erros insanáveis no ponto de vista de exequibilidade. A redução de aproximadamente 26% (vinte e seis por cento) nos itens em desconformidades requer composição adequada para tal decréscimo, não sendo observada em nenhuma página apresentada.

Os vieses ocorridos na não apresentação dos custos dos maquinários e equipamentos impactam mais de 80% do valor global da obra. Sendo assim de acordo com o Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 **8.2.** Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

Logo, a equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves – PI reprova a planilha em questão.

NAYGUEL RICHEL DE SOUZA LIMA
ENG. FISCAL