



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Ofício nº 369/2026

A

Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues – MA
Órgão Gerenciador

Assunto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025, do Concorrência Eletrônico nº 006 - 2025. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na construção de pontes mistas de aço e concreto armado no município de Lago dos Rodrigues – MA.

Venho através deste, cumprimentando lhe cordialmente, requerer ADESÃO na forma “carona” a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de nº 030/2025, Concorrência Eletrônica 006-2025, objetivando o Registro de Preços – ARP a Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na construção de pontes mistas de aço e concreto armado no município de Lago dos Rodrigues – MA, tendo com detentora da presente ATA a empresa M B CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.299.055/0001-87, sediada à AV DOS JOSE SARNEY Nº 007, Centro, Axixa - MA o qual manifestamos interesse nos serviços discriminados com suas respectivas quantidades em anexo.

Solicitamos após análise do pedido, LIBERAÇÃO TÉCNICA e AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO para efetuarmos a contratação, tendo em vista as necessidades desta Municipalidade solicitante, visto que as quantidades solicitadas estão estimadas para suprir nossas necessidades, onde solicitamos também, que, caso seja positivo a liberação, que seja enviada a seguinte documentação do referido processo:

- Edital;
- Parecer Jurídico da Minuta do Edital;
- Parecer Conclusivo;
- Publicações do Aviso do Certame;
- Ata da Sessão;
- Proposta de Preços Adequada; (se houver)
- Termo de Adjudicação;
- Termo de Homologação;
- Publicação do Termo de Homologação (se houver);
- Ata de Registro de Preços;
- Publicação da Ata de Registro de Preços.

Açailândia/MA, 12 de Março de 2026.

Secretário Municipal de Infraestrutura de Urbanismo
Halan Jefferson dos Santos Nobre
Portaria nº 00006/2025





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ANEXO

OBJETO: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2025 – Município de Lago dos Rodrigues - MA. Contratação de pessoa Jurídica especializada na construção de 04 (quatro) pontes mista de aço e concreto armado nos povoados centro do Alcides e na estrada do pé de galinha zona rural deste município de Açailândia – MA. Referente a Adesão a Ata Registro Preços 030-2025, Concorrência Eletrônica n° 006-2025, da Prefeitura de Lago dos Rodrigues/MA, conforme disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 alterada pela Lei Federal n° 14.770/2023 e Decreto Federal n° 14.462/2023.

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% ADESÃO
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 69.601,74	
1.1.1	ARP030/25-PMPLR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	R\$ 464,96	R\$ 580,08	R\$ 5.220,72	50,00%
1.1.2	ARP030/25-PMPLR	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPIN-TARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRE-TO DESEMPOLADO	M2	48,00	R\$ 198,91	R\$ 248,16	R\$ 11.911,68	50,00%
1.1.3	ARP030/25-PMPLR	ART DE OBRA CREA	UND	2,00	R\$ 271,47	R\$ 271,47	R\$ 542,94	50,00%
1.1.4	ARP030/25-PMPLR	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COM-PLEMENTARES	H	360,00	R\$ 115,62	R\$ 144,24	R\$ 51.926,40	50,00%
1.2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA-ÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 23.554,18	
1.2.1	ARP030/25-PMPLR	TRANSPORTE DE EQUIPAMEN-TOS (BATE ESTACA E GRUPO GERADOR TRIFÁSICO)	UND	2,00	R\$ 9.439,80	R\$ 11.777,09	R\$ 23.554,18	50,00%
1.3.1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.366,68	
1.3.1	ARP030/25-PMPLR	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA-LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTI-LIZAÇÕES. AF_03/2024	M	16,80	R\$ 65,21	R\$ 81,35	R\$ 1.366,68	50,00%
1.4		PONTE COM TRILHOS TR 68					R\$ 1.130.339,42	
1.4.1	ARP030/25-PMPLR	ESTACA TRIPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	749,14	R\$ 1.195,73	R\$ 1.491,79	R\$ 1.117.559,56	50,00%
1.4.2	ARP030/25-PMPLR	GUARDA-CORPO DE AÇO GAL-VANIZADO DE 1,10M DE ALTU-RA, DUPLO CORRIMÃO, MON-TANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR ME-CÂNICO. AF_04/2019	M	16,40	R\$ 624,61	R\$ 779,26	R\$ 12.779,86	48,81%
1.5		CABECEIRAS					R\$ 101.982,35	
1.5.1	ARP030/25-PMPLR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	53,82	R\$ 85,76	R\$ 106,99	R\$ 5.758,20	49,83%





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.5.2	ARP030/ 25- PMPLR	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOM- BEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FOR- MAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	30,90	R\$ 2.496,04	R\$ 3.114,05	R\$ 96.224,15	49,90%
1.6		PISTA DE ROLAMENTO E LAJE DE TRANSIÇÃO					R\$ 54.277,38	
1.6.1	ARP030/ 25- PMPLR	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	40,50	R\$ 5,58	R\$ 6,96	R\$ 281,88	48,21%
1.6.2	ARP030/ 25- PMPLR	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,84	R\$ 829,98	R\$ 1.035,48	R\$ 869,80	50,00%
1.6.3	ARP030/ 25- PMPLR	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOM- BEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FOR- MAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	17,06	R\$ 2.496,04	R\$ 3.114,05	R\$ 53.125,69	50,00%
1.7		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 130,62	
1.7.1	ARP030/ 25- PMPLR	LIMPEZA GERAL	M2	42,00	R\$ 2,50	R\$ 3,11	R\$ 130,62	50,00%
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 69.601,74	
2.1.1	ARP030/ 25- PMPLR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,00	R\$ 464,96	R\$ 580,08	R\$ 5.220,72	50,00%
2.1.2	ARP030/ 25- PMPLR	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPIN- TARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRE- TO DESEMPOLADO	M2	48,00	R\$ 198,91	R\$ 248,16	R\$ 11.911,68	50,00%
2.1.3	ARP030/ 25- PMPLR	ART DE OBRA CREA	UND	2,00	R\$ 271,47	R\$ 271,47	R\$ 542,94	50,00%
2.1.4	ARP030/ 25- PMPLR	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COM- PLEMENTARES	H	360,00	R\$ 115,62	R\$ 144,24	R\$ 51.926,40	50,00%
2.2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA- ÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 23.554,18	
2.2.1	ARP030/ 25- PMPLR	TRANSPORTE DE EQUIPAMEN- TOS (BATE ESTACA E GRUPO GERADOR TRIFÁSICO)	UND	2,00	R\$ 9.439,80	R\$ 11.777,09	R\$ 23.554,18	50,00%
2.3		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.464,30	
2.3.1	ARP030/ 25- PMPLR	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA- LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTI- LIZAÇÕES. AF_03/2024	M	18,00	R\$ 65,21	R\$ 81,35	R\$ 1.464,30	50,00%
2.4		PONTE COM TRILHOS TR 68					R\$ 1.143.311,71	
2.4.1	ARP030/ 25- PMPLR	ESTACA TRIPLO TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	757,00	R\$ 1.195,73	R\$ 1.491,79	R\$ 1.129.285,03	50,00%
2.4.2	ARP030/ 25- PMPLR	GUARDA-CORPO DE AÇO GAL- VANIZADO DE 1,10M DE ALTU- RA, DUPLO CORRIMÃO, MON- TANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM,	M	18,00	R\$ 624,61	R\$ 779,26	R\$ 14.026,68	50,00%





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

		FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019						
2.5		CABECEIRAS					R\$ 126.095,08	
2.5.1	ARP030/ 25- PMPLR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	66,72	R\$ 85,76	R\$ 106,99	R\$ 7.138,37	50,00%
2.5.2	ARP030/ 25- PMPLR	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOM- BEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FOR- MAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	38,20	R\$ 2.496,04	R\$ 3.114,05	R\$ 118.956,71	50,00%
2.6		PISTA DE ROLAMENTO E LAJE DE TRANSIÇÃO					R\$ 51.391,74	
2.6.1	ARP030/ 25- PMPLR	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	40,50	R\$ 5,58	R\$ 6,96	R\$ 281,88	50,00%
2.6.2	ARP030/ 25- PMPLR	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	0,82	R\$ 829,98	R\$ 1.035,48	R\$ 849,09	50,00%
2.6.3	ARP030/ 25- PMPLR	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOM- BEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FOR- MAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	16,14	R\$ 2.496,04	R\$ 3.114,05	R\$ 50.260,77	50,00%
2.7		LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 125,96	
2.7.1	ARP030/ 25- PMPLR	LIMPEZA GERAL	M2	40,50	R\$ 2,50	R\$ 3,11	R\$ 125,96	50,00%
							R\$ 2.796.797,08	

Açailândia/MA, 12 de Março de 2026.

Secretário Municipal de Infraestrutura de Urbanismo
Halan Jefferson dos Santos Nobre
Portaria nº 00006/2025



Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 12/03/2026 11:08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/>, informando o código verificador: DOC-1832713718922.