

CAMPO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO CALIFORNIA

LOCAL/IMPLANTAÇÃO: ASSENTAMENTO CALIFORNIA, AÇAILÂNDIA-MA

**Proponente/proprietário: PREFEITURA
MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA**

Memorial de Execução

MEMORIAL DESCRITIVO – CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Assentamento Califórnia – Município de Açailândia/MA

1. JUSTIFICATIVA

A construção do campo de futebol no Assentamento Califórnia tem como finalidade promover o acesso da comunidade a um espaço adequado para a prática esportiva, contribuindo para a saúde física, o lazer e a integração social dos moradores. A obra atende à demanda local por um equipamento esportivo estruturado, ampliando as opções de convivência e fortalecendo ações voltadas ao esporte e ao desenvolvimento comunitário. Além disso, a implantação do campo incentiva a formação de equipes, realização de campeonatos e o uso do espaço como ponto de encontro e atividades socioculturais.

2. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é executar a construção de um campo de futebol completo, com infraestrutura adequada para uso recreativo e esportivo, garantindo segurança, acessibilidade e durabilidade. O campo será implantado conforme normas técnicas vigentes, incluindo sistemas de regularização do terreno, drenagem eficiente, alambrado perimetral, acessórios esportivos e acabamento final, permitindo o uso imediato e seguro pela comunidade.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Mobilização e Administração da Obra: Instalação de equipe técnica, administração, controle e apoio logístico para execução dos serviços.
- Placa da Obra: Fornecimento e instalação de placa informativa conforme padrões da instituição responsável.
- Limpeza Geral da Área: Capina, roçagem e retirada de resíduos para início dos serviços.
-

4. CAMPO DE FUTEBOL – EXECUÇÃO

4.1 Regularização do Terreno

- Escarificação da área para correção de irregularidades.
- Corte e aterro com solo adequado para nivelamento.
- Compactação mecânica visando atingir a resistência e uniformidade necessárias.
- Aplicação de camada final de regularização.

4.2 Sistema de Drenagem – Tipo "Espinha de Peixe"

- Abertura de valas principais e secundárias conforme projeto de drenagem.
- Implantação de drenos horizontais com tubos perfurados envelopados em brita e manta geotêxtil.
- Execução de caixa coletora e dreno final para escoamento da água.
- Fechamento das valas com solo compactado.

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América,
Açailândia/MA

seplan@acailandia.ma.gov.br

4.3 Alambrado com Mourões e Portão

- Fornecimento e instalação de mourões em concreto armado, devidamente fixados em sapatas de concreto.
- Instalação de tela galvanizada presa aos mourões de concreto armado em todo o perímetro do campo.
- Construção e instalação de portão de acesso principal, com dobradiças e travamento adequados.

4.4 Plantio de Grama Batatais

- Preparação do solo com nivelamento final e correção, se necessário.
- Distribuição uniforme de mudas/plugues de grama Batatais.
- Irrigação inicial e acompanhamento do enraizamento até a formação do gramado.

4.5 Acessórios Esportivos

- Traves Oficiais: Fornecimento e instalação de traves metálicas com pintura anticorrosiva e rede apropriada.
- Demarcação do Gramado: Marcação do campo conforme medidas oficiais, utilizando cal ou tinta própria.
-

5. SERVIÇOS FINAIS

- Limpeza geral da área após conclusão da obra.
- Revisão de todos os elementos instalados.
- Nivelamento final superficial do gramado.
- Entrega do campo pronto para uso da comunidade.
-

A presente obra será executada conforme normas técnicas brasileiras aplicáveis e boas práticas de engenharia, visando segurança, qualidade e longevidade da infraestrutura implantada.

Açailândia/MA, 05 de dezembro de 2025.

JOSÉ ESTEVÃO LOPES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1122216700MA