

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

**FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO
NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1**

**ORÇAMENTO ANALÍTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CADERNETAS DE CAMPO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS**

Planilha Orçamentária

35.160,00 m

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					68.015,39	2,91%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	499,34	622,53	4.033,99	0,17%
1.2	SINAPI	COMP.01	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM	138,40	4,49	5,60	775,04	0,03%
1.3	SINAPI	COMP.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	15.801,59	15.801,59	63.206,36	2,71%
2			TERRAPLENAGEM					725.421,12	31,08%
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	140.640,00	0,68	0,85	119.544,00	5,12%
2.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	210.960,00	0,46	0,57	120.247,20	5,15%
2.3	SICRO NOVO	5502110	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	21.096,00	7,00	8,73	184.168,08	7,89%
2.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	21.096,00	11,03	13,75	290.070,00	12,43%
2.5	SINAPI	COMP.03	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	M	1.758,00	5,20	6,48	11.391,84	0,49%
3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.539.635,67	65,97%
3.1	SICRO-NOVO	5502986	*EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA	M3	2.700,00	4,66	5,81	15.687,00	0,67%
3.2	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.370,00	14,55	18,14	478.351,80	20,50%
3.3	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	155.583,00	3,52	4,39	683.009,37	29,27%
3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	26.370,00	11,03	13,75	362.587,50	15,54%
4			DESMOBILIZAÇÃO					775,04	0,03%
4.1	SINAPI	COMP.01	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM	138,40	4,49	5,60	775,04	0,03%
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67%								2.333.847,22	100%
VALOR /KM (R\$) =								66.377,91	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SEM DESONERAÇÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

largura 5,00 extensão 35.160,00 m

MEMÓRIA DE CALCULO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE									
			L	C	A/E/Prof	V	TX	P	PE	Q	ST	T
L: largura; C: comprimento; A/E/PROF: altura/espessura/profundidade; V: volume; TX: taxa/Coef. Empolamento; P: DMT; PE: peso específico; Q: quantidade; ST: subtotal; T: total												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA											
1.1	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,60	1,80						1,00	6,48	6,48
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM							34,60	4,00	138,40	138,40
1.3	ADMINISTRÇÃO LOCAL	MÊS								4,00	4,00	4,00
2	TERRAPLENAGEM											
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2,00	35.160,00						2,00	140.640,00	140.640,00
2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	6,00	35.160,00							210.960,00	210.960,00
	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	6,00	35.160,00	0,10						21.096,00	21.096,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6,00	35.160,00	0,10						21.096,00	21.096,00
2.5	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	M		5,00						351,60	1.758,00	1.758,00
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO											
	*EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA	M3	30,00	30,00						3,00	2.700,00	2.700,00
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	5,00	35.160,00	0,15						26.370,00	26.370,00
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	5,00	35.160,00	0,15				5,90		155.583,00	155.583,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,00	35.160,00	0,15						26.370,00	26.370,00
4	DESMOBILIZAÇÃO											
4.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM							34,60	4,00	138,40	138,40

1- OBS: (ITEM 1.2 E 5.1) "Coeficiente de mobilização e desmobilização adotado em 8x, correspondente aos equipamentos principais de terraplenagem (escavadeira hidráulica, motoniveladora, rolo compactador, trator de pneus com grade e pá carregadeira), considerando ida e volta, como referência de deslocamento o marco zero da cidade até o início do trecho da obra."

Caderneta de Campo
DMT total do trecho

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



CADERNETA DE CAMPO/ CÁLCULO DOS DMTs e BOTA FORA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOÇÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

TRECHO K	TRECHO A RECUPERAR	X	Y	EXTENÇÃO
TRECHO 27	INICIO DO TRECHO 27	266720.798	9437750.915	32,50 Km
	OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	267227.308	9441380.230	
	OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	267009.619	9442960.415	
	OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	259676.705	9451983.410	
	OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	253121.565	9453783.129	
	OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA	251203.538	9453849.113	
	FIM DO TRECHO 27	250057.089	9454787.565	
	JAZIDA 01 À 50,00m DO TRECHO	256913.041	9452270.740	
	JAZIDA 02 À 90,00m DO TRECHO	250458.436	9454221.891	
TRECHO 28	INICIO DO TRECHO 28	250057.089	9454787.565	2,66 Km
	FIM DO TRECHO 28	248859.481	9456812.739	
	JAZIDA 03 À 40,00m DO TRECHO	249092.949	9456591.864	

Jazida	Distância Inicial (km)	Extensão Total do Trecho (km)	35,16
Jazida 1	0,050	Quantidade de Jazidas	3
Jazida 2	0,09	Trecho Médio por Jazida (km)	11,72
Jazida 3	0,04	Metade do Trecho Médio (km)	5,86
		Distância Média das Jazidas (km)	0,06
		DMT Médio Final (km)	5,9

- Memória de Cálculo
- Extensão total do trecho = 35,16 km
 - Quantidade de jazidas = 3
 - Trecho médio por jazida = 35,16 / 3 = 11,72 km
 - Metade do trecho médio = 11,72 / 2 = 5,86 km
 - Distância média das jazidas = (0,050+0,090+0,040) / 3 = 0,06 km
 - DMT médio final = 5,86 + 0,06 = 5,9 km

OBS: Os locais onde serão retirados o material para o acabamento final dos trechos, locais de jazidas, também serão os locais de BOTA FORA.

Cronograma físico-financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PRAZO EM MESES				VALOR (R\$)	PESO (%)
		1º	2º	3º	4º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.603,08	20.404,62	20.404,62	13.603,08	68.015,39	2,91%
		20%	30%	30%	20%		
2	TERRAPLENAGEM	145.084,22	217.626,34	217.626,34	145.084,22	725.421,12	31,08%
		20%	30%	30%	20%		
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	307.927,13	461.890,70	461.890,70	307.927,13	1.539.635,67	65,97%
		20%	30%	30%	20%		
4	DESMOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	775,04	775,04	0,03%
					100%		
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) =						2.333.847,22	100,00%
- VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI							
- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:							
	- Parcial =	466.614,44	699.921,65	699.921,65	467.389,48		
	- Acumulado =	466.614,44	1.166.536,09	1.866.457,74	2.333.847,22		

Curva ABC

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



CURVA ABC
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

PLANILHA DA CURVA ABC							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT.(R\$) com BDI	TOTAL(R\$)	INDIVIDUAL	ACUM.
						(%)	(%)
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3	155.583,00	4,39	683.009,37	29,27%	29,27%
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF 07/2020	M3	26.370,00	18,14	478.351,80	20,50%	49,76%
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	26.370,00	13,75	362.587,50	15,54%	65,30%
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	21.096,00	13,75	290.070,00	12,43%	77,73%
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	21.096,00	8,73	184.168,08	7,89%	85,62%
2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 09/2024	M2	210.960,00	0,57	120.247,20	5,15%	90,77%
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	140.640,00	0,85	119.544,00	5,12%	95,89%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	15.801,59	63.206,36	2,71%	98,60%
3.1	*EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA	M3	2.700,00	5,81	15.687,00	0,67%	99,27%
2.5	VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)	M	1.758,00	6,48	11.391,84	0,49%	99,76%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,48	622,53	4.033,99	0,17%	99,93%
4.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM	138,40	5,60	775,04	0,03%	99,97%
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	KM	138,40	5,60	775,04	0,03%	100,00%
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67%					2.333.847,22		

Composição de BDI (%)

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



BDI

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROponente/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEMANENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)				
DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			Taxas Adotadas - %
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
Taxa de seguros + Garantia ^(*)	0,32	0,40	0,74	0,40
Risco	0,50	0,56	0,97	0,56
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,11
Administração Central	3,80	4,01	4,67	4,01
Lucro	6,64	7,30	8,69	7,30
Tributos (soma dos itens abaixo)	8,65	8,65	8,65	8,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
CPRB	-	-	-	-
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS ^{(**)(***)}	5,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL	23,38	24,67	28,10	24,67

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observações:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

quarta-feira, 13 de maio de 2026

Encargos sociais

Encargos Sociais

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,93	8,31
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	11,02	8,38
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,05	18,02
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74	4,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,63	2,76
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44	1,86
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
	TOTAL	12,44	9,46
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,31	6,63
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51	0,39
	TOTAL	17,82	7,02
A + B + C + D =		114,11	71,30

Composições unitárias de preços

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 03 - CUSTOS UNITÁRIOS

C4993 COMP. SINAPI_DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
359	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	SINAPI	H	0,01250000	359,4200	4,4900
TOTAL Serviço:						4,4900
Valor Total s/ BDI:						4,49

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (K) TABOCÃO COM 35.160m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

COMPOSIÇÃO 01						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
CÓD./ SINAPI	MÃO DE OBRA	QNT	UNID	QUANTIDADE/ HORA MÊS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	20,00000000	140,84	R\$ 2.816,80
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	mês	1,00000000	6.230,84	R\$ 6.230,84
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	mês	1,00000000	6.753,95	R\$ 6.753,95
				COEFICIENTE:		R\$ 1,00
				VALOR TOTAL:		R\$ 15.801,59

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 04 - CUSTOS UNITÁRIOS							
COMP. PRÓPRIA VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D'ÁGUA (BIGODES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)							Unid.: M
A - Equipamentos		Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.	
SINAPI 5932 - MOTO NIVELADORA (CHP)		1,00	0,0200000	0,00	277,0700	100,6800	5,54
							-
							-
							-
Custo Horário de Equipamentos							5,54
B - Mão de Obra					Quant.	Salário / Hora	Custo Horário
SINAPI 0004083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS					0,0000000	30,21	-
							-
							-
							-
Custo Horário de Mão-de-Obra							-
C - Produção da Equipe (m)		1,0	Adc. M.O - Ferramentas :			-	
			Custo Horário de Execução			5,54	
D - Custo Unitário de Execução					Custo Unitário de Execução		5,54
Custo Unitário Direto Total							5,54