

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 07.070.873/0001-10

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO : EXECUÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO COM SARJETA NO BAIRRO BREJO DO PINTO I e II.
Contratante : Prefeitura Municipal de Estreito – Ma.
CPF/CNPJ : 07070873000110
Empreendimento :
Endereço : Av. Chico Brito, Centro Cidade: Estreito – Maranhão

1 INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar os serviços necessários para a Execução De Guias De Meio Fio, Sarjetas e Passeios em Concreto e Blocos Intertravados no Município de Estreito-Ma. Visa garantir o bem estar coletivo, promovendo o bom convívio e um melhor fluxo de tráfego ligando os dois bairros.

Portanto, que a execução dessas obras de infraestrutura urbana constitui um elemento chave para a consolidação de um desenvolvimento municipal resiliente e planejado. A intervenção promove a valorização imobiliária, reduz custos de manutenção a médio e longo prazos e atende aos preceitos de funcionalidade e qualidade do espaço público. Desse modo, a implantação desses sistemas representa um investimento de caráter estruturante, gerando externalidades positivas para a coletividade e alicerçando uma base técnica sólida para o crescimento ordenado do município.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 07.070.873/0001-10

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Compactação manual com soquete vibratório
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUÇÃO DE PASSEIOS
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto
PINTURAS
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 07.070.873/0001-10


3 SEGURANÇA DO TRABALHO

Todas as atividades serão realizadas em conformidade com as normas de segurança do trabalho, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a adoção de medidas para garantir a segurança dos trabalhadores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção e manutenção de guias de meio-fio, sarjetas, calçadas de concreto e blocos intertravados são serviços de infraestrutura urbana essenciais para Estreito-MA, pois, de forma integrada, garantem a drenagem superficial eficiente das águas de chuva, prevenindo enxurradas, erosões e alagamentos que danificam vias e propriedades, enquanto as calçadas em bom estado proporcionam acessibilidade segura e confortável para pedestres, inclusive pessoas com mobilidade reduzida. Esta infraestrutura melhora diretamente a qualidade de vida da população ao assegurar ambientes mais salubres, com menor risco de doenças, e promove a organização do espaço urbano, valorizando os imóveis e fomentando a circulação de pessoas, o que fortalece o comércio local e o convívio comunitário. Este memorial descritivo deve ser seguido como guia para a execução de todas as intervenções necessárias tendo como apoio as planilhas orçamentárias e os projetos executivos.

13 de OUTUBRO 2025
Estreito - MA



KAYC CARNEIRO TELES NAZARÉ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MA 1121385745MA
ASS. TEC. ESP. EM ENG. CIVIL
PORTARIA Nº 384/2025