

<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		<b>DADOS DA UNIDADE BENEFICIADA COM O SERVIÇO</b>		<b>LOGO DA EMPRESA</b>
EMPRESA:		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
CNPJ:		TOMADOR:		
NOME DE CONTATO:		ENDEREÇO:		
TELEFONES DE CONTATO:				
E-MAIL:				

**OBRA:** ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATM NA REGIÃO 1 - MA, PI, CE, RN E PB

**EDITAL Nº:**

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** Conforme Projeto Básico

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DESCONTO				0,00%
			BDI MATERIAL	28,42%	BDI MÃO DE OBRA:	28,42%	VALOR DA PROPOSTA COM DESCONTO
			QTD	TOTAL MATERIAL COM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR TOTAL	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	TAXA DE REGISTRO NO CONSELHO COMPETENTE	UN	52,00	19.070,79	0,00	19.070,79	19.070,79
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA COM ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ART, INCLUSO PROJETO DE AS BUILT AO FINAL DA OBRA	UN	52,00	19.858,09	362.335,83	382.193,92	382.193,92
1.3	MOBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO ATMS	UN	52,00	29.100,67	10.551,55	39.652,22	39.652,22
1.4	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO TORRE, INCLUSO SAPATAS FIXAS (OU RODÍZIOS), MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M/MÊS	78,00	3.583,91	2.482,62	6.066,53	6.066,53
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M, OU SIMILAR - (CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRA)	UN	52,00	195.656,06	0,00	195.656,06	195.656,06
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						0,00
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS.	UN	52,00	21.912,14	162.045,30	183.957,45	183.957,45
2.2	LIMPEZA CONTÍNUA DA OBRA	UN	52,00	26.350,13	57.819,21	84.169,34	84.169,34
<b>3</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>						0,00
3.1	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS VIDRO/EUCATEX (COM REAPROVEITAMENTO)	M2	126,00	1.577,60	3.885,32	5.462,92	5.462,92
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	461,50	85.305,21	42.280,78	127.585,99	127.585,99
3.3	DIVISÓRIA TIPO EUCATEX DIVILUX 35 (PAINEL CEGO), PERFIS NTR NA COR CINZA, PAINÉIS COM MIOLO TIPO MSO E REVESTIMENTO TIPO FORMIDUR BP-PLUS NA COR CINZA CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	178,00	40.235,03	7.926,25	48.161,28	48.161,28
3.4	RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA, INCLUINDO PINTURA LATEX ACRÍLICA (SELADOR 1 DEMÃO, EMASSAMENTO, 2 DEMÃOS E PINTURA 2 DEMÃOS)	M2	240,50	14.046,17	14.718,77	28.764,94	28.764,94
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE DRYWALL (DUAS DEMÃOS), INCLUSO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO E EMASSAMENTO (UMA DEMÃO)	M2	678,00	15.541,40	10.459,06	26.000,47	26.000,47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BDI MATERIAL	28,42%	BDI MÃO DE OBRA:	28,42%	VALOR DA PROPOSTA COM DESCONTO
			QTD	TOTAL MATERIAL COM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR TOTAL	
3.6	FORRO MODULAR EM PLACAS DE GESSO (8mm) ACARTONADO COM REVESTIMENTO VINILICO BRANCO E PERFIS TIPO T EM ALUMINIO NA COR BRANCA MODULAÇÃO 625x1250mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	151,50	17.964,90	4.141,52	22.106,42	22.106,42
3.7	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO	M2	326,00	1.507,10	3.290,50	4.797,61	4.797,61
3.8	PORCELANATO POLIDO 60X60CM ELIANE LINHA BIANCO PLUS PO OU PORCELANATO POLIDO 60X60CM ELIZABETH BIANCO P/ REVESTIMENTO EM PAREDES, EXCETO EMBOÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	326,00	49.939,48	10.803,82	60.743,30	60.743,30
3.9	PORTA DE MADEIRA 80 CM X 210CM COM MOLA AÉREA	UN	13,00	20.816,67	683,86	21.500,53	21.500,53
3.10	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO E= 10MM INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO	M2	85,00	68.868,79	2.189,21	71.058,00	71.058,00
3.11	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	15,00	4.422,68	0,00	4.422,68	4.422,68
4	COMUNICAÇÃO VISUAL						0,00
4.1	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,70X0,87M, COM PELÍCULA ADESIVA 3M, COM PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE (WASHPRIMER), E PINTURA AUTOMOTIVA À PISTOLA NA COR VERMELHO MUNIQUE 92 - FORD WANDA	UN	178,00	505.104,88	52.980,39	558.085,27	558.085,27
4.2	RETIRADA DE MOLDURA EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM	UN	17,00	195,60	507,62	703,23	703,23
5	DESINSTALAÇÃO DE CASHS						0,00
5.1	DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DE CASH, INCLUSIVE RETIRADA DE PARABOLT, FORNECIMENTO DE PALLET E ARMAZENAMENTO SOBRE PALETT FORNECIDO EM ÁREA INDICADA PELA UNIDADE BENEFICIADA;	UN	22,00	14.246,22	1.903,78	16.150,00	16.150,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REDE/ CFTV						0,00
6.1	ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS, COM REMANEJAMENTO DE PONTOS EXISTENTES - INCL. COMPLEMENTO DE MATERIAIS SE FOR O CASO (CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, DUTOS, FIXAÇÕES, LÓGICAS, ETC), INCLUSO CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	45,00	69.313,37	116.697,34	186.010,71	186.010,71
6.2	REMANEJAMENTO DE PONTO DE CFTV, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CÂMERA, APROVEITANDO ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.	UN	29,00	1.358,18	8.307,70	9.665,88	9.665,88
6.3	PONTO ELÉTRICO PARA ALIMENTAÇÃO DE 01 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, INCLUSO: PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC OU SIMILAR C/01 TOMADA DE CORRENTE 2P+T 20A E BLOCO CEGO, CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V, CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO T 1X1 DA DUTOTEC OU SIMILAR, TAMPA TERMINAL, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4", DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN COM CORRENTE NOMINAL 16A E ACESSÓRIOS DIVERSOS (ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO, TERMINAL DE COMPRESSÃO, PORCA, PARAFUSO E FITA PARA FIXAÇÃO)	UND	9,00	8.639,02	3.777,37	12.416,39	12.416,39
6.4	REMANEJAMENTO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO REMANEJAMENTO LUMINÁRIA INTERRUPTOR E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	21,00	2.663,86	6.511,21	9.175,07	9.175,07
7	AR CONDICIONADO/ EXAUSTÃO						0,00
7.1	REMANEJAMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE CAPACIDADE ATÉ 60.000BTUS, INCLUSO TUBULAÇÃO COBRE, SIOLAMENTO E CABO PP 4 X 2,5MM2 ATÉ 6M, RECOLHIMENTO DE GÁS, TESTE DE ESTANQUEIDADE COM NITROGÊNIO E BALANCEAMENTO TERMODINÂMICO	UN	18,00	27.461,84	12.351,81	39.813,64	39.813,64
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENO CONFORME CAPACIDADE DE AR-CONDICIONADO OU REMANEJAMENTO DE DRENO, INCLUSO: RASGO E RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURA;	UN	18,00	15.373,36	554,74	15.928,10	15.928,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BDI MATERIAL	28,42%	BDI MÃO DE OBRA:	28,42%	VALOR DA PROPOSTA COM DESCONTO
			QTD	TOTAL MATERIAL COM BDI	TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI	VALOR TOTAL	
7.3	GRELHA DE RETORNO P/ INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIA, DIMENSÕES (LxH) 600X300mm, C/ CONTRA-MOLDURA, COR ALUMÍNIO NATURAL, MODELO DE REFERÊNCIA AGS-T 525x225, FAB, TROX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00	37.349,92	4.764,27	42.114,18	42.114,18
7.4	EXAUSTOR AXIAL P/ PAREDE/DIVISÓRIA COM AS CARACTERÍSTICAS:VAZÃO DE AR: 685 M3/HPRESSÃO ESTÁTICA: 0,0 mmcaALIMENTAÇÃO: 220V / 1F / 60HZPOT. ELÉTRICA NOMINAL/MÁXIMA: 60,0/0,0 WMODELO: EXAUSTOR AXIAL 25CM - VENTISOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	51.730,02	2.146,03	53.876,05	53.876,05
8	SERVIÇOS FINAIS						0,00
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	52,00	11.977,76	26.280,90	38.258,66	38.258,66
8.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO ATMS	UN	52,00	4.790,57	10.653,03	15.443,60	15.443,60
				1.385.961,43	943.049,78	2.329.011,21	2.329.011,21

NOME DO RESPOSÁVEL DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

LOCAL, DATA