

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA

SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

ABRIL DE 2026



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



ORÇAMENTO




Francisco Biago Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	R\$ UNIT COM BDI DE 24,33%	R\$ TOTAL
1.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA								
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	48,00	183,41	228,03	10.945,44
1.1.2	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	1.000,00	9,23	11,48	11.480,00
1.1.3	C3041	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	1.000,00	12,53	15,58	15.580,00
1.1.4	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	40.000,00	11,08	13,78	551.200,00
1.1.5	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	500,00	9,23	11,48	5.740,00
1.1.6	C1062	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	300,00	23,64	29,39	8.817,00
1.1.7	C2938	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	300,00	31,82	39,56	11.868,00
1.1.8	C5037	SEINFRA	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	15,00	83,36	103,64	1.554,60
1.1.9	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	10.000,00	4,62	5,74	57.400,00
1.1.10	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	120,00	271,39	337,42	40.490,40
1.1.11	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	20,00	443,04	550,83	11.016,60
1.1.12	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	500,00	10,44	12,98	6.490,00
1.1.13	C3373	SEINFRA	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	500,00	10,44	12,98	6.490,00
1.1.14	C3054	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm	M	100,00	35,28	43,86	4.386,00
1.1.15	C3055	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm	M	100,00	44,82	55,72	5.572,00
1.1.16	C3057	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm	M	100,00	75,67	94,08	9.408,00
1.1.17	C3050	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm	M	100,00	108,74	135,20	13.520,00
1.1.18	C3051	SEINFRA	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm	M	100,00	186,37	231,71	23.171,00
1.1.19	C3367	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	760,15	945,09	28.352,70
Subtotal								R\$ 823.481,74
2.0 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.800,00	104,47	129,89	233.802,00
2.2	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.800,00	108,38	134,75	242.550,00
2.3	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.800,00	31,38	39,01	70.218,00
2.4	C2920	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.800,00	27,47	34,15	61.470,00
2.5	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1.000,00	31,38	39,01	39.010,00
2.6	C3132	SEINFRA	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	600,00	152,02	189,01	113.406,00
2.7	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	600,00	38,60	47,99	28.794,00
2.8	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	600,00	161,52	200,82	120.492,00
2.9	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	200,00	152,50	189,60	37.920,00
2.10	C2863	SEINFRA	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	200,00	193,38	240,43	48.086,00
2.11	C2864	SEINFRA	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	400,00	112,70	140,12	56.048,00
2.12	C1605	SEINFRA	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	400,00	166,75	207,32	82.928,00
Subtotal								R\$ 1.134.724,00
3.0 CARGA E TRANSPORTE								
3.1	C0707	SEINFRA	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.500,00	23,65	29,40	44.100,00
3.2	C0710	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.500,00	4,32	5,37	8.055,00
3.3	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.500,00	28,38	35,28	52.920,00
3.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.500,00	32,17	40,00	60.000,00
3.5	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	5.000,00	38,60	47,99	239.950,00
3.6	C2532	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.500,00	57,90	71,99	107.985,00
3.7	C0703	SEINFRA	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T	500,00	75,29	93,61	46.805,00
3.8	C2980	SEINFRA	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	T	500,00	47,49	59,04	29.520,00
Subtotal								R\$ 589.335,00
4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL SARJETA E CALÇADA								
4.1	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	20,00	222,14	276,19	5.523,80

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELÉPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	RS UNIT	RS UNIT COM BDI DE 24,33%	RS TOTAL
4.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	350,00	48,92	60,82	21.287,00
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	350,00	502,89	625,24	218.834,00
4.4	C4583	SEINFRA	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	M	2.000,00	74,11	92,14	184.280,00
4.5	C3322	SEINFRA	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	1.000,00	93,45	116,19	116.190,00
4.6	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12.000,00	50,91	63,30	759.600,00
4.7	C5027	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4.500,00	59,07	73,44	330.480,00
4.8	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	15.600,00	2,02	2,51	39.156,00
4.9	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	250,00	141,98	176,52	44.130,00
4.10	C3450	SEINFRA	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	1.500,00	58,39	72,60	108.900,00
4.11	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	1.500,00	91,29	113,50	170.250,00
4.12	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	1.500,00	294,38	366,00	549.000,00
4.13	C2135	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	3.000,00	39,15	48,68	146.040,00
4.14	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	10.000,00	20,47	25,45	254.500,00
4.15	C2928	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	500,00	20,00	24,87	12.435,00
4.16	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	5.000,00	27,49	34,18	170.900,00
4.17	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	10.000,00	61,44	76,39	763.900,00
4.18	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	500,00	23,39	29,08	14.540,00
4.19	C0588	SEINFRA	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.800,00	5,27	6,55	11.790,00
Subtotal								R\$ 3.921.735,80
5.0			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
5.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	30.000,00	20,80	25,86	775.800,00
5.2	C2932	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	32,17	40,00	200.000,00
5.3	C2931	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	500,00	41,57	51,68	25.840,00
5.4	C2929	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	5.000,00	52,29	65,01	325.050,00
5.5	C3036	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	1.000,00	20,63	25,65	25.650,00
5.6	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	41.500,00	2,02	2,51	104.165,00
5.7	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.000,00	48,33	60,09	901.350,00
5.8	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.000,00	71,78	89,24	89.240,00
5.9	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.000,00	64,91	80,70	645.600,00
5.10	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	50.000,00	110,11	136,90	6.845.000,00
5.11	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	200,00	181,85	226,09	45.218,00
Subtotal								R\$ 9.982.913,00
6.0			DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA					
			GALERIA DE D=80CM					
6.1	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	800,00	2,27	2,82	2.256,00
6.2	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	2.560,00	9,57	11,90	30.464,00
6.3	C2799	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M	M2	1.600,00	33,49	41,64	66.624,00
6.4	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	256,00	161,52	200,82	51.409,92
6.5	C0108	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	800,00	419,37	521,40	417.120,00
6.6	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.675,68	31,38	39,01	65.368,28

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



282
Página
k

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	R\$ UNIT COM BDI DE 24,33%	R\$ TOTAL
6.7	C2018	SEINFRA	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	10,00	6.148,07	7.643,90	76.439,00
6.8	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	6,00	1.775,42	2.207,38	13.244,28
6.9	C4364	SEINFRA	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	400,00	20,21	25,13	10.052,00
6.10	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	20,00	224,99	279,73	5.594,60
GALERIA DE D=100CM								
6.11	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1.500,00	2,27	2,82	4.230,00
6.12	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	6.000,00	9,57	11,90	71.400,00
6.13	C2799	SEINFRA	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M	M2	3.000,00	33,49	41,64	124.920,00
6.14	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	600,00	161,52	200,82	120.492,00
6.15	C0104	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	1.500,00	514,00	639,06	958.590,00
6.16	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3.703,54	31,38	39,01	144.475,10
6.17	C2018	SEINFRA	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	UN	30,00	6.148,07	7.643,90	229.317,00
6.18	C0423	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	UN	6,00	2.346,16	2.916,98	17.501,88
6.19	C4364	SEINFRA	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	300,00	20,21	25,13	7.539,00
6.20	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	10,00	224,99	279,73	2.797,30
TUBOS DE LIGAÇÃO D= 60CM								
6.21	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1.080,00	48,92	60,82	65.685,60
6.22	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	600,00	255,06	317,12	190.272,00
6.23	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	144,00	161,52	200,82	28.918,08
6.24	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	634,41	31,38	39,01	24.748,33
BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM								
6.25	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	164,64	48,92	60,82	10.013,40
6.26	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	23,52	161,52	200,82	4.723,29
6.27	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	45,92	31,38	39,01	1.791,34
6.28	C0842	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	60,72	522,58	649,72	39.451,00
6.29	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	250,98	12,09	15,03	3.772,23
6.30	C1402	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	593,20	69,59	86,52	51.323,66
6.31	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	60,72	159,08	197,78	12.009,20
GALERIA DE D=30CM 40CM 60CM								
6.32	C2876	SEINFRA	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1.100,00	2,27	2,82	3.102,00
6.33	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	1.620,00	9,57	11,90	19.278,00
6.34	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	204,00	161,52	200,82	40.967,28
6.35	C0109	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	300,00	80,97	100,67	30.201,00
6.36	C0110	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	300,00	111,82	139,03	41.709,00
6.37	C0105	SEINFRA	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	500,00	255,06	317,12	158.560,00
6.38	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	614,89	31,38	39,01	23.986,86
Subtotal								R\$ 3.170.346,63
7.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
7.1	PACJ0001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1,00	270.439,80	336.237,80	336.237,80
Subtotal								R\$ 336.237,80
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 24,33%								R\$ 19.958.773,97

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

Resumo da Administração

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

LOCAL TABELA END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
SEINFRA 26.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 85,20%
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



RUA	CÓDIGO	PACJ0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	COEF.	CUSTO	TOTAL
1	18584		ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	12,00	17.326,01	R\$ 207.912,12
2	18591		ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	12,00	5.210,64	R\$ 62.527,68
TOTAL GERAL							R\$ 270.439,80

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE DUZENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS



PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA

DATA: 27 DE ABRIL DE 2026

BDI = 24,33%



PARCELA MAIOR RELEVANCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	50% QTD
4.6	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	12.000,00	6.000,00
4.17	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	10.000,00	5.000,00
5.7	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15.000,00	7.500,00
5.10	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	50.000,00	25.000,00




Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D