

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



PREFEITURA
PACAJUS
CERTEZA PARA O FOMENTO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA

SERVIÇOS PRELIMINARES	Compr.(m)	largura(m)	Altura(m)	Qtd	Á. Parcela
PLACAS PADRÃO DE OBRA					M2
PLACAS	3,00		2,00	8	48,00
					48,00
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO					M2
AREA	1.000,00	1,00			1000,00
					1000,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL					M2
AREA	1.000,00	1,00			1000,00
					1000,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					M2
AREA	40000,00	1			40000,00
					40000,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					M2
AREA	500,00	1,00			500,00
					500,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO					M2
AREA	300,00	1,00			300,00
					300,00
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA					M2
AREA	300,00	1,00			300,00
					300,00
ESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO					M3
AREA	300,00	1,00	0,05		15,00
					15,00
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					M2
AREA	5000,00	2,00			10000,00
					10000,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					M3
AREA	1000,00	1,20	0,10		120,00
					120,00
RETIRADA DE ÁRVORES					UND
AREA				20	20,00
					20,00
RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					M
METROS	500				500,00
					500,00
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					M
METROS	500				500,00
					500,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=30cm					M

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
 DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
 BDI = 24,33%



287
 Página
 k

MEMÓRIA DE CÁLCULO

METROS	100				100,00
					100,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=40cm					M
METROS	100				100,00
					100,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=60cm					M
METROS	100				100,00
					100,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=80cm					M
METROS	100				100,00
					100,00
RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm					M
METROS	100				100,00
					100,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO					M2
AREA	2,00	1,00		15	30,00
					30,00
MOVIMENTO DE TERRA					
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	Comp.(m)	Angulo Medido(m)	Altura(m)	Qty	A. Parcial
VOLUME	6000	1	0,30		M3
					1.800,00
					1.800,00
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO					M3
VOLUME	6000	1	0,30		1.800,00
					1.800,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					M3
VOLUME	6000	1	0,30		1.800,00
					1.800,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA					M3
VOLUME	6000	1	0,30		1.800,00
					1.800,00
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG					M2
AREA	1000	1,00		1,00	1000,00
					1.000,00
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)					M3
VOLUME	6000	1	0,10		600,00
					600,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM					M3
VOLUME	6000	1	0,10		600,00
					600,00
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					M3
VOLUME	6000	1	0,10		600,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA

DATA: 27 DE ABRIL DE 2026

BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

						600,00
LASTRO DE BRITA						M3
VOLUME	2000	1	0,10			200,00
						200,00
LASTRO DE PEDRA DE MÃO						M3
VOLUME	2000	1	0,10			200,00
						200,00
LASTRO DE PÓ DE PEDRA						M3
VOLUME	2000	1	0,20			400,00
						400,00
LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE						M3
VOLUME	2000	1	0,20			400,00
						400,00
CARGA E TRANSPORTE						
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						M3
VOLUME	5000	1	0,30			1.500,00
						1.500,00
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE						M3
VOLUME	5000	1	0,30			1.500,00
						1.500,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						M3
VOLUME	5000	1	0,30			1.500,00
						1.500,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM						M3
VOLUME	5000	1	0,30			1.500,00
						1.500,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM						M2
AREA	5000	1,00		1,00		5.000,00
						5.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM						M3
VOLUME	5000	1	0,30			1.500,00
						1.500,00
CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO						T
VOLUME	500					500,00
						500,00
TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO						T
VOLUME	500					500,00
						500,00
DRENAGEM SUPERFICIAL SARJETA E CALÇADA						
TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA						M2
AREA	1,00	1,00		20		20,00
						20,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					M3
SARJETA	10000,00	0,35	0,10		350,00
					350,00
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					M3
SARJETA	10000,00	0,35	0,10		350,00
					350,00
MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa					M
METRO LINEAR	2000,00				2.000,00
					2.000,00
SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES					M
METRO LINEAR	1000,00				1.000,00
					1.000,00
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					M2
AREA	8000,00	1,50			12.000,00
					12.000,00
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					M2
AREA	3000,00	1,50			4.500,00
					4.500,00
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO					M2
AREA	13000,00	1,20			15.600,00
					15.600,00
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					M2
AREA	1000,00	0,25			250,00
					250,00
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m					M2
AREA	1000,00	1,50			1.500,00
					1.500,00
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA					M2
AREA	1000,00	1,50			1.500,00
					1.500,00
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO					M2
AREA	1000,00	1,50			1.500,00
					1.500,00
RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO					M
METRO LINEAR	3000,00				3.000,00
					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					M
METRO LINEAR	10000,00				10.000,00
					10.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA					M
METRO LINEAR	500,00				500,00
					500,00
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO					M
AREA	5000,00	1,00			5.000,00
					5.000,00
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					M
AREA	10000,00	1,00			10.000,00
					10.000,00
MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					M
AREA	500,00	1,00			500,00
					500,00
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					M2
AREA	6000,00		0,30		1.800,00
					1.800,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
	Compr (m)	Largura Média (m)	Altura (m)	Qtd	Á. Parcel
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO					M2
AREA	30000,00	1,00			30.000,00
					30.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO					M2
AREA	5000,00	1,00			5.000,00
					5.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					M2
AREA	500,00	1,00			500,00
					500,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO					M2
AREA	5000,00	1,00			5.000,00
					5.000,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO					M2
AREA	1000,00	1,00			1.000,00
					1.000,00
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO					M2
AREA	41500,00	1,00			41.500,00
					41.500,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					M2
AREA	15000,00	1,00			15.000,00
					15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELÉPEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA

DATA: 27 DE ABRIL DE 2026

BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						M2
AREA	1000,00	1,00				1.000,00
						1.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						M2
AREA	8000,00	1,00				8.000,00
						8.000,00
SO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO						M2
AREA	50000,00	1,00				50.000,00
						50.000,00
PEDRA PORTUGUESA 2 CORES						M2
AREA	200,00	1,00				200,00
						200,00
DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL DE GALERIA GALERIA DE D=80CM						
	<i>Comp.(m)</i>	<i>largura Média(m)</i>	<i>Altura(m)</i>	<i>Q</i>	<i>A. Parcial</i>	
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM						M
	800,00					800,00
						800,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m						M3
AREA	800,00	1,60	2,00			2.560,00
						2.560,00
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M						M2
AREA	800,00		2,00			1.600,00
						1.600,00
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						M3
AREA	800,00	1,60	0,20			256,00
						256,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm						M
	800,00					800,00
						800,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA						M3
	<i>Volume da Escavação</i>	<i>Volume do Lastro</i>	<i>Volume das Tubos</i>			1.675,68
	2560,00	256,00	628,32			1.675,68
POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m						UND
				10,00		10,00
						10,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm						UND
				6,00		6,00
						6,00
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS						M

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

				400,00	400,00
					400,00
NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA					UND
				20,00	20,00
					20,00
GALERIA DE D=100CM					
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM					M
	1500,00				1.500,00
					1.500,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m					M3
AREA	1500,00	2,00	2,00		6.000,00
					6.000,00
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M					M2
AREA	1500,00		2,00		3.000,00
					3.000,00
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					M3
AREA	1500,00	2,00	0,20		600,00
					600,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm					M
	1500,00				1.500,00
					1.500,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	Volume da Escavação	Volume do Lastro	Volume dos Tubos		M3
	6000,00	600,00	1.696,46		3.703,54
					3.703,54
POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m					UND
				30,00	30,00
					30,00
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm					UND
				6,00	6,00
					6,00
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS					M
				300,00	300,00
					300,00
NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA					UND
				10,00	10,00
					10,00
TUBOS DE LIGAÇÃO D= 60CM					
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m					M3
	600,00	1,20	1,50		1.080,00
					1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO						M
D= 60cm						
AREA	600,00					600,00
						600,00
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						M2
AREA	600,00	1,20	0,20			144,00
						144,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA						M3
AREA	1080,00	144,00	301,59			634,41
						634,41
BOCA DE LOBO PARA TUBO DE 60CM						
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m						M3
	2,10	1,40	1,40	40,00		164,64
						164,64
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA						M
	2,10	1,40	0,20	40,00		23,52
						23,52
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA						M3
	164,64	23,52	95,20			45,92
						45,92
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO						M3
	<i>Extensão</i>	<i>Largura</i>	<i>Altura</i>	<i>Quant. x 4 BL</i>		
Piso e Tampa	1,70	1,00	0,15	20,00		20,40
Laterais Maiores	1,70	0,15	1,40	80,00		28,56
Laterais Menores	0,70	0,15	1,40	80,00		11,76
						60,72
MADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm						KG
Bocas de lobo - ø 4,6		0,130	12,84	20,00		33,38
Bocas de lobo - ø 6,3		0,250	43,52	20,00		217,60
						250,98
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS						M2
	<i>Extensão</i>	<i>Altura</i>	<i>Quant. x 4 BL</i>			
Tampa	5,40	0,15	1,00	40		32,40
Tampa	1,70	1,00	1,00	40		68,00
Laterais Maiores	1,70	1,40	4,00	40		380,80
Laterais Menores	0,70	1,00	4,00	40		112,00
						593,20
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO						M3
	<i>Extensão</i>	<i>Largura</i>	<i>Altura</i>	<i>Quant. x 4 BL</i>		
Piso e Tampa	1,70	1,00	0,15	80,00		20,40
Laterais Maiores	1,70	0,15	1,40	80,00		28,56
Laterais Menores	0,70	0,15	1,40	80,00		11,76
						60,72
GALERIA DE D=30CM 40CM 60CM						
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM						M
30CM	300,00					300,00
40CM	300,00					300,00

PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS

OBRA: CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍEDO, INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL E DE GALERIAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS.

END: SEDE, DISTRITO E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA
 DATA: 27 DE ABRIL DE 2026
 BDI = 24,33%



MEMÓRIA DE CÁLCULO

60CM	500,00				500,00
					1.100,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m					M3
30CM	300,00	0,60	1,00		180,00
40CM	300,00	0,80	1,50		360,00
60CM	500,00	1,20	1,80		1.080,00
					1.620,00
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					M3
30CM	300,00	0,60	0,20		36,00
40CM	300,00	0,80	0,20		48,00
60CM	500,00	1,20	0,20		120,00
					204,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm					M
	300,00				300,00
					300,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm					M
	300,00				300,00
					300,00
AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm					M
	500,00				500,00
					500,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	<i>Volume da Escavação</i>	<i>Volume do Lastro</i>	<i>Volume dos Tubos</i>		M3
30CM	180,00	36,00	84,82		59,18
40CM	360,00	48,00	150,80		161,20
60CM	1080,00	120,00	565,49		394,51
					614,89