

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO DO CROATA 02 NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

ABRIL DE 2026





PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO




ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE		 DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 - CEP: 62.1500-000 Sautann do Acarú - CE Fone: (88) 9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27 E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO DO CROATA 02 NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01		
LOCAL	BAIRRO DE CROATA 02 NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE	 PREFEITURA PACAJUS GESTÃO PARA O POVO
TABELA 01	SEINFRA 28.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 84,44%	
DATA:	22 DE ABRIL DE 2026	
BDI:	25,63%	

Orçamento Consolidado

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR UNI. COM BDI DE 25,63%	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							30.537,84
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							30.537,84
01.01.01	ADM PAC	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,61%	%	100%	24.307,76	30.537,84	30.537,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							11.772,77
2.1	PLACAS DA OBRA							1.382,52
2.01.01	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	183,41	230,42	1.382,52
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA							10.390,25
02.02.01	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,61	512,71	644,12	392,91
02.02.01	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	718,20	11,08	13,92	9.997,34
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA							37.743,98
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO							787,75
03.01.01	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	6.059,61	0,10	0,13	787,75
3.2	ATERRO							36.956,23
03.02.01	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	570,54	6,44	8,09	4.615,67
03.02.02	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	684,65	32,17	40,42	27.673,55
03.02.03	C3146	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	570,54	4,94	6,21	3.543,05
03.02.04	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	570,54	1,57	1,97	1.123,96
4	PAVIMENTAÇÃO							666.939,01
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO							666.939,01
04.01.01	PJS 0001	PROPRIA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO COM PÓ DE PEDRA	M2	5.117,31	103,74	130,33	666.939,01
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							126.415,15
5.1	MEIO FIO E SARJETA							126.415,15
05.01.01	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.092,30	28,88	36,28	75.908,64
05.01.02	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	72,18	54,09	67,95	4.904,63
05.01.03	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	72,18	502,89	631,78	45.601,88
6	SINALIZAÇÃO							3.098,15
6.1	SINALIZAÇÃO DE RUA							3.098,15
06.01.01	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,24	761,14	956,22	3.098,15
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA							10.483,13
7.1	LIMPEZA FINAL							10.483,13
07.01.01	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.059,61	1,38	1,73	10.483,13
VALOR TOTAL C/ BDI							R\$ 886.990,03	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS


 Francisco Diego Araújo Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 52.710-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE



DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA -
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34
Sala 01 - CEP: 62.1500-000
Santana do Acaraú - CE Fone: (88)
9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dsolucoesemengenharia@otlook.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO DO CROATA 02 NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

LOCAL BAIRRO DE CROATA 02 NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA 01 SEINFRA 28.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 84,44%
DATA: 22 DE ABRIL DE 2026
BDI: 25,63%



TERMO DE MAIOR RELEVANCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	QUANT. 50%
04.01.01	PJS 0001	PRÓPRIA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO COM PÓ DE PEDRA	M2	5.117,31	2.558,66
05.01.01	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.092,30	1.046,15
05.01.03	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	72,18	36,09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
242
Página
K

Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO DO CROATA 02 NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

ABRIL DE 2026



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



MEMÓRIA DE CÁLCULO