



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%		
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	SENFRA	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15%	MES:	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Comparações Preços	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	1.233,45	R\$ 4,21	R\$ 5.192,84	0,11%	94,64%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	39,64	R\$ 124,06	R\$ 4.918,09	0,10%	94,74%	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	81,32	R\$ 59,87	R\$ 4.868,57	0,10%	94,85%	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	117,85	R\$ 41,30	R\$ 4.867,29	0,10%	94,95%	C
000038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	631,87	R\$ 7,49	R\$ 4.732,73	0,10%	95,05%	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	226,21	R\$ 20,30	R\$ 4.592,08	0,10%	95,15%	C
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	20.400,49	R\$ 0,22	R\$ 4.488,11	0,09%	95,24%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	729,67	R\$ 6,08	R\$ 4.436,42	0,09%	95,34%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.871,00	R\$ 1,13	R\$ 4.374,23	0,09%	95,43%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	166,70	R\$ 26,05	R\$ 4.342,16	0,09%	95,52%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.971,64	R\$ 0,86	R\$ 4.275,61	0,09%	95,61%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.701,17	R\$ 0,89	R\$ 4.184,04	0,09%	95,70%	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	442,80	R\$ 9,13	R\$ 4.042,81	0,09%	95,78%	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	1.278,00	R\$ 3,16	R\$ 4.038,48	0,09%	95,87%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	1.771,06	R\$ 2,20	R\$ 3.896,32	0,08%	95,95%	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	39,90	R\$ 97,58	R\$ 3.893,88	0,08%	96,03%	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	160,00	R\$ 24,01	R\$ 3.841,60	0,08%	96,12%	C
034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 47,26	R\$ 3.780,80	0,08%	96,20%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	248,28	R\$ 14,95	R\$ 3.711,75	0,08%	96,27%	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 88,08	R\$ 3.523,20	0,07%	96,35%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	163,35	R\$ 21,31	R\$ 3.481,00	0,07%	96,42%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	54,57	R\$ 63,61	R\$ 3.470,93	0,07%	96,50%	C
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	Material	UN	28,72	R\$ 120,01	R\$ 3.446,15	0,07%	96,57%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

BATURITÉ	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FORNTE:	VERBAO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Compensação Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	970,64	R\$ 3,55	R\$ 3.445,77	0,07%	96,64%	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	39,72	R\$ 86,99	R\$ 3.415,20	0,07%	96,71%	C
00040267	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	451,85	R\$ 7,48	R\$ 3.379,81	0,07%	96,79%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	198,42	R\$ 16,66	R\$ 3.305,62	0,07%	96,86%	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 81,78	R\$ 3.271,20	0,07%	96,92%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	Material	M2	33,03	R\$ 95,75	R\$ 3.162,64	0,07%	96,99%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	1.988,51	R\$ 1,55	R\$ 3.051,19	0,06%	97,06%	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	106,32	R\$ 28,69	R\$ 3.050,25	0,06%	97,12%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1.067,32	R\$ 2,79	R\$ 2.977,84	0,06%	97,18%	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 35,53	R\$ 2.842,40	0,06%	97,24%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 117" CM	SINAPI	Material	UN	280,00	R\$ 10,10	R\$ 2.828,00	0,06%	97,30%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	39,90	R\$ 68,53	R\$ 2.734,65	0,06%	97,36%	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 67,66	R\$ 2.706,40	0,06%	97,42%	C
00036080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 210,54	R\$ 2.526,48	0,05%	97,47%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	182,41	R\$ 13,50	R\$ 2.462,55	0,05%	97,52%	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	158,61	R\$ 15,50	R\$ 2.458,53	0,05%	97,58%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-10	SINAPI	Material	UN	79,90	R\$ 30,54	R\$ 2.440,09	0,05%	97,63%	C
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	28,72	R\$ 80,08	R\$ 2.299,54	0,05%	97,68%	C
040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	8,47	R\$ 270,51	R\$ 2.290,11	0,05%	97,72%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	101,09	R\$ 21,91	R\$ 2.214,84	0,05%	97,77%	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	112,82	R\$ 19,42	R\$ 2.190,92	0,05%	97,82%	C
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	3.091,06	R\$ 0,70	R\$ 2.163,74	0,05%	97,86%	C
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	81,66	R\$ 26,18	R\$ 2.137,94	0,05%	97,91%	C
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	78,38	R\$ 26,85	R\$ 2.104,46	0,04%	97,95%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1418/2023	FONTE	VERSAO	HORA	MESES
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			Prorata			

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	646,36	R\$ 3,23	R\$ 2.087,74	0,04%	98,00%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	28,67	R\$ 72,08	R\$ 2.066,68	0,04%	98,04%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	130,59	R\$ 15,37	R\$ 2.007,17	0,04%	98,08%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	880,00	R\$ 2,26	R\$ 1.988,80	0,04%	98,13%	C
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 23,77	R\$ 1.901,60	0,04%	98,17%	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 47,24	R\$ 1.889,60	0,04%	98,21%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	1.080,00	R\$ 1,74	R\$ 1.879,20	0,04%	98,25%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	276,50	R\$ 6,58	R\$ 1.819,38	0,04%	98,28%	C
00037998	ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 21,96	R\$ 1.756,80	0,04%	98,32%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,38	R\$ 40,35	R\$ 1.750,39	0,04%	98,36%	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	81,66	R\$ 21,10	R\$ 1.723,09	0,04%	98,39%	C
00002665	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	244,37	R\$ 6,92	R\$ 1.691,03	0,04%	98,43%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	1.871,16	R\$ 0,90	R\$ 1.684,05	0,04%	98,47%	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	78,37	R\$ 21,10	R\$ 1.653,70	0,03%	98,50%	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 13,77	R\$ 1.652,40	0,03%	98,54%	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	40,00	R\$ 40,48	R\$ 1.619,20	0,03%	98,57%	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	40,00	R\$ 39,82	R\$ 1.592,80	0,03%	98,60%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	88,48	R\$ 17,84	R\$ 1.578,08	0,03%	98,64%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	1.067,32	R\$ 1,45	R\$ 1.547,62	0,03%	98,67%	C
1020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	280,00	R\$ 5,46	R\$ 1.528,80	0,03%	98,70%	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 18,89	R\$ 1.511,20	0,03%	98,73%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	22,76	R\$ 63,62	R\$ 1.447,99	0,03%	98,76%	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	40,99	R\$ 35,22	R\$ 1.443,61	0,03%	98,80%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,002463715163 22059198	R\$ 554.322,19	R\$ 1.365,69	0,03%	98,82%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%				
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO	NOTA:	114,15%	MES:	71,31%
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI:	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		115,10%		71,84%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composições Próprias:		PRÓPRIA	0,00%		0,00%		

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	99,78	R\$ 13,60	R\$ 1.357,01	0,03%	98,85%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	160,00	R\$ 8,24	R\$ 1.318,40	0,03%	98,88%	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	40,00	R\$ 32,92	R\$ 1.316,80	0,03%	98,91%	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	199,95	R\$ 6,56	R\$ 1.311,67	0,03%	98,94%	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	42,78	R\$ 30,50	R\$ 1.304,65	0,03%	98,96%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	8,98	R\$ 141,75	R\$ 1.272,61	0,03%	98,99%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	280,00	R\$ 4,40	R\$ 1.232,00	0,03%	99,02%	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	10,38	R\$ 117,15	R\$ 1.216,55	0,03%	99,04%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	89,06	R\$ 13,50	R\$ 1.202,30	0,03%	99,07%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.671,00	R\$ 0,31	R\$ 1.200,01	0,03%	99,09%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	360,00	R\$ 3,21	R\$ 1.155,60	0,02%	99,12%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	57,43	R\$ 19,86	R\$ 1.140,58	0,02%	99,14%	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 28,20	R\$ 1.128,00	0,02%	99,17%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	2,87	R\$ 391,88	R\$ 1.124,98	0,02%	99,19%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	29,29	R\$ 37,10	R\$ 1.086,82	0,02%	99,21%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	10,68	R\$ 98,46	R\$ 1.051,27	0,02%	99,23%	C
00003103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 25,97	R\$ 1.038,80	0,02%	99,26%	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,23	R\$ 241,99	R\$ 1.024,41	0,02%	99,28%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,051034772951 21967152	R\$ 19.886,24	R\$ 1.014,89	0,02%	99,30%	C
034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	Material	UN	79,72	R\$ 12,23	R\$ 974,93	0,02%	99,32%	C
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	170,46	R\$ 5,69	R\$ 969,92	0,02%	99,34%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	141,36	R\$ 6,84	R\$ 966,88	0,02%	99,36%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	21,08	R\$ 43,95	R\$ 926,64	0,02%	99,38%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 230 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,186312435393 52809408	R\$ 4.888,70	R\$ 910,83	0,02%	99,40%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	38,62	R\$ 23,49	R\$ 907,28	0,02%	99,42%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITE/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERRELA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITE/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	280,00	R\$ 3,13	R\$ 876,40	0,02%	99,44%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	61,76	R\$ 13,76	R\$ 849,75	0,02%	99,46%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	31,20	R\$ 26,26	R\$ 819,31	0,02%	99,47%	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	29,92	R\$ 26,86	R\$ 803,62	0,02%	99,49%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 20,03	R\$ 801,20	0,02%	99,51%	C
00001094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 17,87	R\$ 714,80	0,02%	99,52%	C
00038106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	39,56	R\$ 17,84	R\$ 697,88	0,01%	99,54%	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	39,94	R\$ 16,56	R\$ 661,33	0,01%	99,55%	C
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	Material	UN	39,94	R\$ 16,47	R\$ 657,74	0,01%	99,57%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	160,00	R\$ 4,01	R\$ 641,60	0,01%	99,58%	C
00012296	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	280,00	R\$ 2,25	R\$ 630,00	0,01%	99,59%	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,23	R\$ 146,00	R\$ 617,96	0,01%	99,61%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	2.455,68	R\$ 0,25	R\$ 613,92	0,01%	99,62%	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	Material	UN	28,72	R\$ 20,71	R\$ 594,70	0,01%	99,63%	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	37,78	R\$ 15,73	R\$ 594,22	0,01%	99,64%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	800,00	R\$ 0,74	R\$ 592,00	0,01%	99,66%	C
00044946	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	68,62	R\$ 8,61	R\$ 590,82	0,01%	99,67%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	157,91	R\$ 3,70	R\$ 584,27	0,01%	99,68%	C
0035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	47,56	R\$ 11,40	R\$ 542,20	0,01%	99,69%	C
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	Material	M	24,78	R\$ 21,66	R\$ 536,81	0,01%	99,70%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	82,52	R\$ 6,27	R\$ 517,39	0,01%	99,71%	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 12,55	R\$ 502,00	0,01%	99,72%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	39,95	R\$ 12,50	R\$ 499,36	0,01%	99,74%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	672,00	R\$ 0,73	R\$ 490,56	0,01%	99,75%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA ÚTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FORTE	VERSAO	HORA	MESES
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL	CL
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 11,96	R\$ 478,40	0,01%	90,76%	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,003369315968 73815734	R\$ 140.831,88	R\$ 474,51	0,01%	99,77%	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 3,84	R\$ 460,80	0,01%	99,78%	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	130,03	R\$ 3,52	R\$ 457,71	0,01%	99,79%	C
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 10,83	R\$ 437,20	0,01%	99,79%	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	Material	L	28,65	R\$ 14,53	R\$ 416,30	0,01%	99,80%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145' MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,121463577817 5504256	R\$ 3.379,28	R\$ 410,46	0,01%	99,81%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	33,20	R\$ 12,30	R\$ 408,40	0,01%	99,82%	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 5,08	R\$ 406,40	0,01%	99,83%	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	4,96	R\$ 81,88	R\$ 405,78	0,01%	99,84%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	51,25	R\$ 7,90	R\$ 404,91	0,01%	99,85%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	79,84	R\$ 5,07	R\$ 404,79	0,01%	99,85%	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	160,00	R\$ 2,47	R\$ 395,20	0,01%	99,86%	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 9,58	R\$ 383,20	0,01%	99,87%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	39,43	R\$ 9,59	R\$ 376,12	0,01%	99,88%	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	6,28	R\$ 59,78	R\$ 375,52	0,01%	99,89%	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	400,00	R\$ 0,91	R\$ 364,00	0,01%	99,90%	C
0000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	SINAPI	Material	UN	39,72	R\$ 8,89	R\$ 353,08	0,01%	99,90%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 8,73	R\$ 349,20	0,01%	99,91%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,064119171802 688	R\$ 5.301,90	R\$ 339,95	0,01%	99,92%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	195,43	R\$ 1,62	R\$ 316,60	0,01%	99,92%	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 7,90	R\$ 316,00	0,01%	99,93%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 2,46	R\$ 295,20	0,01%	99,94%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,48m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI	2025.07 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composições Propria	PROPRIA	MES:	71,31%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 6,81	R\$ 272,40	0,01%	99,94%	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	200,00	R\$ 1,33	R\$ 266,00	0,01%	99,95%	C
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	Material	UN	10,01	R\$ 24,55	R\$ 245,72	0,01%	99,95%	C
00007139	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	200,00	R\$ 1,22	R\$ 244,00	0,01%	99,96%	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	3,93	R\$ 62,07	R\$ 243,69	0,01%	99,96%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	3.934,35	R\$ 0,06	R\$ 236,06	0,00%	99,97%	C
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	Material	L	20,41	R\$ 11,09	R\$ 226,40	0,00%	99,97%	C
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 218,47	R\$ 218,47	0,00%	99,98%	C
00038116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	38,47	R\$ 5,52	R\$ 217,85	0,00%	99,98%	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE '72' X '72' MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 5,30	R\$ 212,00	0,00%	99,99%	C
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75" G	SINAPI	Material	UN	6,40	R\$ 32,62	R\$ 208,77	0,00%	99,99%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	39,90	R\$ 5,21	R\$ 207,90	0,00%	100,00%	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000271729199 092	R\$ 698.621,93	R\$ 189,84	0,00%	100,00%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	11,92	R\$ 15,19	R\$ 181,10	0,00%	100,00%	C
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	39,72	R\$ 4,54	R\$ 180,31	0,00%	100,01%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 2,21	R\$ 176,80	0,00%	100,01%	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 4,32	R\$ 172,80	0,00%	100,02%	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	40,00	R\$ 4,22	R\$ 168,80	0,00%	100,02%	C
0001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	79,72	R\$ 2,04	R\$ 162,62	0,00%	100,02%	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18" MM, ROLO DE 90 M, CARGA RECOMENDADA = *30" KGF	SINAPI	Material	UN	2,40	R\$ 60,47	R\$ 145,13	0,00%	100,03%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	8,47	R\$ 15,46	R\$ 130,88	0,00%	100,03%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	120,00	R\$ 1,02	R\$ 122,40	0,00%	100,03%	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	39,72	R\$ 3,07	R\$ 121,93	0,00%	100,03%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE	VEICIAO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERACAO	115,10%	71,84%
			Composicao Prorria	PROPRIA	0,00%	0,00%

IDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	Cl.
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 1,39	R\$ 111,20	0,00%	100,04%	C
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 52,04	R\$ 104,08	0,00%	100,04%	C
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	Material	M	61,01	R\$ 1,70	R\$ 103,71	0,00%	100,04%	C
00044331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SINAPI	Material	L	1,76	R\$ 57,87	R\$ 101,85	0,00%	100,04%	C
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 98,91	R\$ 98,91	0,00%	100,04%	C
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	Material	M	14,30	R\$ 6,75	R\$ 96,51	0,00%	100,05%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	114,86	R\$ 0,84	R\$ 96,48	0,00%	100,05%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	1,99	R\$ 47,48	R\$ 94,35	0,00%	100,05%	C
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	2,57	R\$ 35,90	R\$ 92,40	0,00%	100,05%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,048713168978 9552864	R\$ 1.769,00	R\$ 86,17	0,00%	100,05%	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,007949887619 194	R\$ 10.718,96	R\$ 85,21	0,00%	100,06%	C
I0414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 79,87	R\$ 79,87	0,00%	100,06%	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 0,97	R\$ 77,60	0,00%	100,06%	C
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 11,89	R\$ 71,34	0,00%	100,06%	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	3,20	R\$ 20,76	R\$ 66,43	0,00%	100,06%	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,44	R\$ 27,21	R\$ 66,37	0,00%	100,06%	C
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 66,09	R\$ 66,09	0,00%	100,06%	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,23	R\$ 15,46	R\$ 65,45	0,00%	100,07%	C
003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	16,76	R\$ 3,90	R\$ 65,36	0,00%	100,07%	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	39,72	R\$ 1,22	R\$ 48,45	0,00%	100,07%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.701,17	R\$ 0,01	R\$ 47,01	0,00%	100,07%	C
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 46,09	R\$ 46,09	0,00%	100,07%	C
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,86	R\$ 15,50	R\$ 44,32	0,00%	100,07%	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	2,91	R\$ 15,13	R\$ 44,06	0,00%	100,07%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	09/12/2025	BDI:	20,34%		
	DESCRIÇÃO:	CASA TÉRREA ACESSÍVEL, 2 QUARTOS, ÁREA ÚTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%	MES	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composições Próprias	PRÓPRIA	115,10%	71,84%	0,00%	0,00%

DIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	AC/MUL%	CL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,86	R\$ 14,37	R\$ 41,10	0,00%	100,07%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	2,19	R\$ 17,79	R\$ 38,88	0,00%	100,07%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	2,79	R\$ 13,76	R\$ 38,33	0,00%	100,08%	C
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 37,49	R\$ 37,49	0,00%	100,08%	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	SINAPI	Material	M	6,66	R\$ 5,15	R\$ 34,28	0,00%	100,08%	C
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 33,73	R\$ 33,73	0,00%	100,08%	C
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 11,05	R\$ 33,15	0,00%	100,08%	C
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 16,42	R\$ 32,84	0,00%	100,08%	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	80,00	R\$ 0,41	R\$ 32,80	0,00%	100,08%	C
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	1,91	R\$ 16,88	R\$ 32,18	0,00%	100,08%	C
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,86	R\$ 10,53	R\$ 30,11	0,00%	100,08%	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,002284213300 62912	R\$ 12.957,43	R\$ 29,60	0,00%	100,08%	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000333224402 316	R\$ 84.205,22	R\$ 28,06	0,00%	100,08%	C
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 27,91	R\$ 27,91	0,00%	100,08%	C
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	15,52	R\$ 1,69	R\$ 26,23	0,00%	100,08%	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	Material	M	5,72	R\$ 4,24	R\$ 24,25	0,00%	100,08%	C
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 22,66	R\$ 22,66	0,00%	100,08%	C
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,86	R\$ 6,77	R\$ 19,36	0,00%	100,08%	C
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 17,62	R\$ 17,62	0,00%	100,08%	C
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 5,75	R\$ 17,25	0,00%	100,09%	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	2,86	R\$ 4,48	R\$ 12,81	0,00%	100,09%	C
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 3,81	R\$ 11,43	0,00%	100,09%	C
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 10,86	R\$ 10,86	0,00%	100,09%	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	4,23	R\$ 2,35	R\$ 9,95	0,00%	100,09%	C
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 7,98	R\$ 7,98	0,00%	100,09%	C
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	0,00%	100,09%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

BATURITÉ	OBRA: MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		DATA : 08/12/2025		BDI : 20,34%																	
	DESCRIÇÃO: CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,10%</td> <td>71,84%</td> </tr> <tr> <td>Composição Propria</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%	Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																		
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%																			
Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL: BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE																						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ																						

GO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000256745232 9294967476	R\$ 15.821,68	R\$ 4,06	0,00%	100,09%	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,096540444	R\$ 9,10	R\$ 0,86	0,00%	100,09%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,032439168	R\$ 25,69	R\$ 0,83	0,00%	100,09%	C

Subtotal até 100,09% R\$ 4.732.565,73
 Outros -R\$ 4.092,15
Valor total do Orçamento R\$ 4.728.473,58



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		DATA: 08/12/2025	BDI: 20,34%																	
	DESCRIÇÃO: CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	LOCAL: BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,10%</td> <td>71,84%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%																		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.612,26	100,00 % R\$ 9.612,26								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 142.477,00	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33
3	FUNDAÇÕES	R\$ 763.855,55		50,00 % R\$ 381.927,78					50,00 % R\$ 381.927,77		
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 456.733,50			50,00 % R\$ 228.366,75					50,00 % R\$ 228.366,75	
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 958.928,63			50,00 % R\$ 479.464,32						50,00 % R\$ 479.464,31
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 1.028.008,58				50,00 % R\$ 514.004,29					
7	REVESTIMENTOS	R\$ 774.865,91				50,00 % R\$ 387.432,96					
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 510.593,23					50,00 % R\$ 255.296,62				
9	INSTALAÇÕES	R\$ 1.015.848,87					50,00 % R\$ 507.924,44				
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 29.429,22						50,00 % R\$ 14.714,61			
R\$ 5.690.352,75			R\$ 21.480,59	R\$ 393.796,11	R\$ 719.699,40	R\$ 913.305,58	R\$ 775.089,39	R\$ 26.582,94	R\$ 393.796,10	R\$ 240.235,08	R\$ 491.332,64
			R\$ 21.480,59	R\$ 415.276,70	R\$ 1.134.976,10	R\$ 2.048.281,68	R\$ 2.823.371,07	R\$ 2.849.954,01	R\$ 3.243.750,11	R\$ 3.483.985,19	R\$ 3.975.317,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.612,26				100,00 % R\$ 9.612,26
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 142.477,00	8,33 % R\$ 11.868,33	8,33 % R\$ 11.868,33	8,37 % R\$ 11.925,37	100,00 % R\$ 142.477,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 763.855,55				100,00 % R\$ 763.855,55
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 456.733,50				100,00 % R\$ 456.733,50



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	SENFRA	VERSAO:	028 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,16%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Composições Prorata	PROPRIA	MES	71,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 958.928,63				100,00 % R\$ 958.928,63
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 1.028.008,58	50,00 % R\$ 514.004,29			100,00 % R\$ 1.028.008,58
7	REVESTIMENTOS	R\$ 774.865,91		50,00 % R\$ 387.432,96		100,00 % R\$ 774.865,91
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 510.593,23		50,00 % R\$ 255.296,61		100,00 % R\$ 510.593,23
9	INSTALAÇÕES	R\$ 1.015.848,87			50,00 % R\$ 507.924,43	100,00 % R\$ 1.015.848,87
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 29.429,22			50,00 % R\$ 14.714,61	100,00 % R\$ 29.429,22
		R\$ 5.690.352,75	R\$ 525.872,62	R\$ 654.597,89	R\$ 534.564,41	R\$
			R\$ 4.501.190,46	R\$ 5.155.788,34	R\$ 5.690.352,75	5.690.352,75



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FOINTE:	SENFRA	VERSAO:	028 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SINAPI:	2025.07 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	Compras e Prorria:	PROPRIA	MESES:	71,31%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG		729,87216298	318,99218031				729,87216298
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG		1.772,65587450	1.883,46973640				1.772,65587450
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG		1.118,19552509	1.894,84356281				1.118,19552509
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN					200,00000000		
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN					20,00000000		
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN					40,00000000		
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN					11,38000000		
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L		299,09950000			241,23869323		299,09950000
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG			99,35217140				
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H		65,29495238					65,29495238
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H					859,07725508		
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H					1,097,59789689		
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN					440,00000000		
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN					80,00000000		
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG				50,54400000			
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		2,32515565		15,77925942	1,71701924		2,32515565
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		88,67103955	32,21143042	113,16085801	157,30778743		88,67103955
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H		626,51121526	478,59904742		27,89144224		626,51121526
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN					1,574,00868936		
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	UN					19,85913900		
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2				377,28924000			



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, AREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FORTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60 CM	UN					14,35778093		
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG		1.018,50000000					1.018,50000000
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN					323,18000000		
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN					20,00000000		
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN					40,00000000		
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M					178,72325100		
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M					40,65953955		
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M					531,98600000		
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M					616,72640000		
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M					2.434,57720000		
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M					6.435,83840000		
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M					271,60771036		
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN					20,00000000		
00001106	CAL HIDRATADA CH-J PARA ARGAMASSAS	KG			3.280,20337253	16.935,57714424	18,49188600		
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,06534034	1.596,30915457	1.012,00869864	1.983,87582820	42,02375708		1.596,30915457
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H			681,61344694		18,85160821		
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2					1,135,95240000		
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	M2			16,51507603				



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	MCMV BATURITÉ/CE- CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	DATA:	08/12/2025	BDI:	20,34%
	DESCRIÇÃO:	CASA TERREA ACESSIVEL, 2 QUARTOS, ÁREA UTIL= 47,46m², CONFORME PORTARIA MCID 1416/2023	FONTE:	VERSÃO:	HOTÁ:	MES:
	LOCAL:	BAIRRO ALTO ALEGRE, BATURITÉ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Compostos Própria		0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2		97,84320000	188,80892469		6,55680988		97,84320000
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN					20,00000000		
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	37.115,30952131	8.172,59271103	26.124,84817952	54.746,30720283			37.115,30952131
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG				1.746,97800000	9.422,67280000		
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2900 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN		0,00255847			0,00141647		0,00255847
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3			6,81540466				
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN					60,00000000		
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN					100,00000000		
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN					39,85813900		
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN					140,00000000		
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN					540,00000000		
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN					19,85813900		
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN					19,85813900		
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN			298,05651420				
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H					1.480,99408944		
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M					122,18415039		
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M					2.169,22200000		