



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	PONTE	VERSÃO	NONA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1,0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.1.1	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 577,79	R\$ 729,92	R\$ 16.755,91	R\$ 21.167,68
14.1.2	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 217,23	R\$ 274,43	R\$ 4.127,37	R\$ 5.214,17
14.1.3	C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITÓRIAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO.	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 336,81	R\$ 425,49	R\$ 5.725,77	R\$ 7.233,33
14.1.4	COMP-80187770	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	PRÓPRIA	UN	331,00	R\$ 102,96	R\$ 130,07	R\$ 34.079,76	R\$ 43.053,17
14.1.5	COMP-78739316	CONJUNTO DE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H UTIL 5M (TOTAL6M) COM 1 LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMIN PÚBLICA, MODELO LPL ATON 60, 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FATOR POT.>0,95, ILMATIC OU SIMILAR.	PRÓPRIA	UN	252,00	R\$ 2.195,81	R\$ 2.773,97	R\$ 553.344,12	R\$ 699.040,44
14.1.6	COMP-22581718	CONJUNTO POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M E 2 PETALAS DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 3.053,54	R\$ 3.857,54	R\$ 12.214,16	R\$ 15.430,16
14.1.7	COMP-24695486	CONJUNTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M COM 3 PETALAS DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	9,00	R\$ 4.218,94	R\$ 5.329,79	R\$ 37.970,46	R\$ 47.968,11
14.1.8	COMP-21826231	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, E 1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 2.489,04	R\$ 3.144,40	R\$ 49.780,80	R\$ 62.888,00
14.1.9	COMP-21244217	ARANDELA DE PAREDE 1 FACHO, PARA LÂMPADA PALITO DE LED, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BRANCO, REF. 510-2 LINHA KUBE DA DIMLUZ OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	14,00	R\$ 79,81	R\$ 100,82	R\$ 1.117,34	R\$ 1.411,48
14.1.10	COMP-01600821	ARANDELA DE PAREDE 2 FACHOS, PARA LÂMPADA PALITO DE LED, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BRANCO, REF. 510-2 LINHA KUBE DA DIMLUZ OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	16,00	R\$ 91,78	R\$ 115,95	R\$ 1.468,48	R\$ 1.855,20
14.1.11	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 499,88	R\$ 631,50	R\$ 13.496,76	R\$ 17.050,50
14.1.12	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 27,60	R\$ 34,87	R\$ 414,00	R\$ 523,05
14.2	TOMADAS E INTERRUPTORES							R\$ 3.128,31	R\$ 3.951,89
14.2.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,52	R\$ 22,13	R\$ 17,52	R\$ 22,13
14.2.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 30,90	R\$ 39,04	R\$ 834,30	R\$ 1.054,08
14.2.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 43,63	R\$ 55,12	R\$ 523,56	R\$ 661,44
14.2.4	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 44,11	R\$ 55,72	R\$ 264,66	R\$ 334,32
14.2.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 18,43	R\$ 23,28	R\$ 718,77	R\$ 907,92
14.2.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 28,50	R\$ 36,00	R\$ 769,50	R\$ 972,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA : 03/06/2026	BDI : 26,33%		
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1,0UN	Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.3	GERAL							R\$ 231.168,07	R\$ 292.034,02
14.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	869,00	R\$ 264,15	R\$ 333,70	R\$ 229.546,35	R\$ 289.985,30
14.3.2	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 405,43	R\$ 512,18	R\$ 1.621,72	R\$ 2.048,72
15	APARELHOS ACADEMIA E PLAYGROUND							R\$ 44.758,21	R\$ 56.543,05
15.1	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.108,16	R\$ 1.399,94	R\$ 1.108,16	R\$ 1.399,94
15.2	COMP-59101294	CAVALO MOLA	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 1.700,95	R\$ 2.148,81	R\$ 5.102,85	R\$ 6.446,43
15.3	C3642	CÁRROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 977,71	R\$ 1.235,14	R\$ 977,71	R\$ 1.235,14
15.4	COMP-92125150	CENTRO DE ATIVIDADES	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 12.224,02	R\$ 15.442,60	R\$ 12.224,02	R\$ 15.442,60
15.5	C2995	ESPALDAR - ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 701,91	R\$ 886,72	R\$ 701,91	R\$ 886,72
15.6	COMP-76595757	BANCO HORIZONTAL - ACADEMIA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 831,51	R\$ 1.050,45	R\$ 831,51	R\$ 1.050,45
15.7	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.407,53	R\$ 3.041,43	R\$ 2.407,53	R\$ 3.041,43
15.8	COMP-3506	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS SOBRE PISO EM CONCRETO, PINTURA ESMALTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.204,80	R\$ 2.785,32	R\$ 2.204,80	R\$ 2.785,32
15.9	COMP-3507	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS HORIZONTAIS TRIPLAS SOBRE PISO EM CONCRETO, PINTURA ESMALTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.144,62	R\$ 5.235,90	R\$ 4.144,62	R\$ 5.235,90
15.10	COMP-99868048	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=40CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 448,88	R\$ 567,07	R\$ 448,88	R\$ 567,07
15.11	COMP-19663744	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=50CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 478,69	R\$ 604,73	R\$ 478,69	R\$ 604,73
15.12	COMP-23864649	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=60CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 508,49	R\$ 642,38	R\$ 508,49	R\$ 642,38
15.13	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.164,55	R\$ 7.787,68	R\$ 6.164,55	R\$ 7.787,68
15.14	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.248,75	R\$ 6.630,75	R\$ 5.248,75	R\$ 6.630,75
15.15	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO, AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.205,74	R\$ 2.786,51	R\$ 2.205,74	R\$ 2.786,51
16	MOBILIÁRIO URBANO							R\$ 790.316,86	R\$ 998.407,67
16.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	285,00	R\$ 338,73	R\$ 427,92	R\$ 96.538,05	R\$ 121.957,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BATURITÉ	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA :	03/06/2026	BDI :	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	202604 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1.0UN	Compras Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.2	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.123,54	R\$ 5.209,27	R\$ 4.123,54	R\$ 5.209,27
16.3	COMP-71939194	ESTRUTURA E BASES PARA LIXEIRA SUBTERRÂNEA	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 38.438,54	R\$ 48.559,41	R\$ 76.877,08	R\$ 97.118,82
16.4	COMP-79913650	LIXEIRA DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 77,95	R\$ 98,47	R\$ 3.273,90	R\$ 4.135,74
16.5	COMP-03809209	BANCO COM BASE EM GABIÃO E ASSENTO PREMOLDADO CONCRETO	PRÓPRIA	UN	92,00	R\$ 198,56	R\$ 250,84	R\$ 18.267,52	R\$ 23.077,28
16.6	COMP-79806450	MESA COM BASE EM GABIÃO E ASSENTO PREMOLDADO CONCRETO	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 332,41	R\$ 419,93	R\$ 7.977,84	R\$ 10.078,32
16.7	COMP-87542483	MÓDULO DE REFERÊNCIA - ESPAÇO DESTINADO A PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS JUNTO A BANCOS E MESAS FIXAS	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 73,58	R\$ 92,95	R\$ 294,32	R\$ 371,80
16.8	COMP-03187803	PARACILO MODELO U INVERTIDO, TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 472,15	R\$ 596,47	R\$ 944,30	R\$ 1.192,94
16.9	COMP-95202848	VASO BALIZADOR	PRÓPRIA	UN	33,00	R\$ 214,79	R\$ 271,34	R\$ 7.088,07	R\$ 8.954,22
16.10	COMP-98731340	BALIZADOR DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	372,00	R\$ 92,82	R\$ 117,26	R\$ 34.529,04	R\$ 43.620,72
16.11	COMP-09687241	FONTE INTERATIVA MUSICAL	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 540.403,20	R\$ 682.691,36	R\$ 540.403,20	R\$ 682.691,36
17	PAISAGISMO							R\$ 485.489,06	R\$ 613.275,44
17.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	984,18	R\$ 18,99	R\$ 23,99	R\$ 18.689,58	R\$ 23.610,48
17.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	136,00	R\$ 151,28	R\$ 191,11	R\$ 20.574,08	R\$ 25.990,96
17.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	8.970,00	R\$ 48,10	R\$ 60,76	R\$ 431.457,00	R\$ 545.017,20
17.4	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	40,00	R\$ 369,21	R\$ 466,42	R\$ 14.768,40	R\$ 18.656,80
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.495.941,40
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.881.993,46
								VALOR TOTAL:	R\$ 7.177.934,86

Olavo da Costa Moreira
 Engenheiro Agrônomo e Civil
 CREA - 47975CE

Assinado de forma digital por OLAVO DA COSTA
 MOREIRA:00594587395



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Baturité/CE			HORA:	84,44%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité			MES:	47,48%
UNIDADES:	1,0UN			SINAPI:	2026/04 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	RS 7.177.934,86			Composições Próprias:	98,71%
				PRÓPRIA:	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										RS 1.176.754,14
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO										RS 628.216,78
1.1.1	COMP-93199115	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	PRÓPRIA	%	100,00	RS 2.813,06	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 740,68	RS 3.553,74	RS 355.374,00
1.1.2	COMP-97602075	RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 3.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA MADEIRA PROVISÓRIA, INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	RS 2.894,10	RS 11.421,53	RS 0,09	RS 928,85	RS 4.013,90	RS 19.258,47	RS 19.258,47
1.1.3	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	RS 5.128,15	RS 6.146,49	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.968,62	RS 14.243,30	RS 14.243,30
1.1.4	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	RS 0,00	RS 800,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 210,80	RS 1.011,40	RS 6.068,40
1.1.5	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	RS 0,00	RS 1.280,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 337,28	RS 1.618,26	RS 9.709,56
1.1.6	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	6,00	RS 0,00	RS 1.097,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 289,10	RS 1.387,09	RS 8.322,54
1.1.7	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	16,00	RS 185,97	RS 167,21	RS 0,00	RS 0,00	RS 92,99	RS 446,18	RS 7.138,88
1.1.8	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	RS 364,03	RS 979,29	RS 0,00	RS 0,00	RS 353,70	RS 1.697,02	RS 1.697,02
1.1.9	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	RS 0,00	RS 262,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 69,20	RS 332,01	RS 332,01
1.1.10	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	RS 0,00	RS 1.676,69	RS 0,00	RS 0,00	RS 441,47	RS 2.118,16	RS 2.118,16
1.1.11	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	RS 36,91	RS 146,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 48,29	RS 231,70	RS 2.780,40
1.1.12	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	18.208,05	RS 5,54	RS 1,60	RS 0,00	RS 0,01	RS 1,88	RS 9,03	RS 164.418,69
1.1.13	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	250,36	RS 34,09	RS 82,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 30,60	RS 146,81	RS 36.755,35
1.2		DEMOLIÇÕES										RS 522.036,88
1.2.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	71,57	RS 9,22	RS 13,65	RS 29,89	RS 2,98	RS 14,68	RS 70,42	RS 5.039,96
1.2.2	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	12,24	RS 65,37	RS 0,00	RS 4,86	RS 29,34	RS 26,22	RS 125,79	RS 1.539,67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%				
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
	LOCAL:	Baturité/CE	SINAPI:	202604 COM DESONERAÇÃO		99,71%		59,74%		
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	Composições Próprias:	PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
	UNIDADES:	1.0UN								
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1.2.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	127,79	R\$ 27,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,36	R\$ 35,33	R\$ 4.514,82
1.2.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	127,79	R\$ 12,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 15,83	R\$ 2.022,92
1.2.5	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M2	7.010,45	R\$ 10,37	R\$ 7,04	R\$ 0,00	R\$ 6,23	R\$ 6,22	R\$ 29,86	R\$ 209.332,04
1.2.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3.152,10	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,15	R\$ 34,29	R\$ 108.085,51
1.2.7	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	4.061,35	R\$ 13,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 5,06	R\$ 24,28	R\$ 98.609,58
1.2.8	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	987,30	R\$ 7,94	R\$ 1,63	R\$ 2,29	R\$ 3,48	R\$ 4,04	R\$ 19,38	R\$ 19.133,87
1.2.9	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	906,53	R\$ 60,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,85	R\$ 76,04	R\$ 68.932,54
1.2.10	C1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	SEINFRA	M	140,74	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,15	R\$ 34,29	R\$ 4.825,97
1.3	PREPARAÇÃO DO TERRENO											R\$ 26.500,48
1.3.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 443,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,65	R\$ 559,69	R\$ 22.387,60
1.3.2	COMP-14681588	TRANSPLANTE DE ÁRVORE, INCLUSIVE PALMEIRA	PRÓPRIA	UN	6,00	R\$ 210,76	R\$ 54,77	R\$ 126,51	R\$ 150,57	R\$ 142,87	R\$ 685,48	R\$ 4.112,88
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											R\$ 239.847,86
2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	83,31	R\$ 145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,73	R\$ 58,80	R\$ 282,13	R\$ 23.504,25
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	861,86	R\$ 31,38	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,54	R\$ 136,92	R\$ 118.005,87
2.3	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	30,09	R\$ 49,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,92	R\$ 61,98	R\$ 1.864,98
2.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	1.117,10	R\$ 1,80	R\$ 3,38	R\$ 4,70	R\$ 0,58	R\$ 2,75	R\$ 13,21	R\$ 14.756,89
2.5	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1.117,10	R\$ 8,17	R\$ 22,62	R\$ 0,00	R\$ 27,11	R\$ 15,25	R\$ 73,15	R\$ 81.715,87
3	FUNDAÇÃO											R\$ 45.817,04
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	46,29	R\$ 311,09	R\$ 232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,21	R\$ 687,12	R\$ 31.806,78
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	13,89	R\$ 430,57	R\$ 232,78	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 174,66	R\$ 838,02	R\$ 11.640,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

BATURITE	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26.33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	202604 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	Composições Propriet	MES:	47,48%
	UNIDADES:	1,0UN	PROPRIA			59,74%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,32	R\$ 257,07	R\$ 551,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,93	R\$ 1.021,62	R\$ 2.370,16
4	ESTRUTURA											R\$ 91.744,15
4.1	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	SINAPI	M2	275,36	R\$ 35,86	R\$ 48,84	R\$ 0,05	R\$ 16,91	R\$ 26,77	R\$ 128,43	R\$ 35.364,48
4.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	62,00	R\$ 140,29	R\$ 34,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,96	R\$ 220,53	R\$ 13.672,86
4.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	101,26	R\$ 28,11	R\$ 152,88	R\$ 0,01	R\$ 13,17	R\$ 51,12	R\$ 245,29	R\$ 24.838,07
4.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	21,88	R\$ 343,68	R\$ 302,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,21	R\$ 816,67	R\$ 17.868,74
5	PAREDES E PAINÉIS											R\$ 104.465,52
5.1	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	382,98	R\$ 86,62	R\$ 55,45	R\$ 0,03	R\$ 41,14	R\$ 48,25	R\$ 231,49	R\$ 88.656,04
5.2	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	116,30	R\$ 15,25	R\$ 33,75	R\$ 0,02	R\$ 7,12	R\$ 14,78	R\$ 70,92	R\$ 8.248,00
5.3	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	86,90	R\$ 9,79	R\$ 28,79	R\$ 0,02	R\$ 4,56	R\$ 11,36	R\$ 54,52	R\$ 4.737,79
5.4	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	13,68	R\$ 63,97	R\$ 68,89	R\$ 0,12	R\$ 30,41	R\$ 43,02	R\$ 206,41	R\$ 2.823,69
6	REVESTIMENTOS											R\$ 246.122,10
6.1	PAREDE											R\$ 226.273,33
6.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.104,36	R\$ 4,75	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 2,31	R\$ 11,07	R\$ 12.225,27
6.1.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	358,04	R\$ 40,55	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,05	R\$ 62,62	R\$ 22.420,46
6.1.3	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	736,72	R\$ 29,45	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 15,28	R\$ 16,87	R\$ 80,94	R\$ 59.630,12
6.1.4	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	639,67	R\$ 30,68	R\$ 109,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,03	R\$ 177,68	R\$ 113.656,57



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

BATURITÉ	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1.0UN	Compostos Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
6.1.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	639,67	R\$ 8,52	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 12,17	R\$ 7.784,78
6.1.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	97,05	R\$ 30,68	R\$ 43,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,42	R\$ 93,17	R\$ 9.042,15
6.1.7	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	97,05	R\$ 8,52	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 15,60	R\$ 1.513,98
6.2	TETO											R\$ 19.848,77
6.2.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	193,76	R\$ 11,37	R\$ 65,04	R\$ 0,00	R\$ 4,68	R\$ 21,35	R\$ 102,44	R\$ 19.848,77
7	PISO											R\$ 1.671.321,42
7.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	21,88	R\$ 16,19	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 7,79	R\$ 37,39	R\$ 818,09
7.2	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	193,76	R\$ 25,57	R\$ 109,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,69	R\$ 171,23	R\$ 33.177,52
7.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	193,76	R\$ 8,52	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 12,17	R\$ 2.358,06
7.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.140,57	R\$ 8,49	R\$ 52,59	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 16,33	R\$ 78,35	R\$ 89.363,66
7.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.169,80	R\$ 8,49	R\$ 46,13	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 14,63	R\$ 70,19	R\$ 152.298,26
7.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.632,65	R\$ 8,49	R\$ 41,48	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 13,40	R\$ 64,31	R\$ 297.925,72
7.7	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.303,92	R\$ 8,49	R\$ 49,64	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 15,55	R\$ 74,62	R\$ 171.918,51
7.8	COMP-74049172	PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL, JUNTAS DE DILATAÇÃO SECAS A CADA 1,50M	PRÓPRIA	M2	1.088,71	R\$ 8,60	R\$ 82,88	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 25,19	R\$ 120,86	R\$ 131.581,49
7.9	COMP-48401163	PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO DESEMPENADO PIGMENTADO NA COR CINZA ESCURO, JUNTAS DE DILATAÇÃO SECAS A CADA 1,50M	PRÓPRIA	M2	383,32	R\$ 8,60	R\$ 112,09	R\$ 0,00	R\$ 4,19	R\$ 32,88	R\$ 157,76	R\$ 60.472,56
7.10	COMP-95739	PISO DRENANTE 40X40CM NA COR OCRE	SINAPI	M2	50,00	R\$ 9,90	R\$ 106,85	R\$ 0,09	R\$ 4,99	R\$ 32,08	R\$ 153,91	R\$ 7.695,50
7.11	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA. 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	255,61	R\$ 0,00	R\$ 284,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,81	R\$ 358,93	R\$ 91.746,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

BATURITÉ	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	PONTE:	008.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	64,44%
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA:	202604 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI:	PROPRIA	0,00%	0,00%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias:			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
7.12	COMP-91121091	PISO DE MADEIRA SINTÉTICA OU SIMILAR EM MADEIRA	PRÓPRIA	M²	540,18	R\$ 97,42	R\$ 604,09	R\$ 0,02	R\$ 9,75	R\$ 187,28	R\$ 898,56	R\$ 485.384,14
7.13	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	120,66	R\$ 13,23	R\$ 49,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,63	R\$ 79,79	R\$ 9.627,46
7.14	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	296,55	R\$ 61,73	R\$ 80,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,38	R\$ 179,36	R\$ 53.189,21
7.15	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.201,80	R\$ 15,48	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 7,60	R\$ 36,48	R\$ 80.321,66
7.16	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	99,15	R\$ 11,18	R\$ 16,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 34,73	R\$ 3.443,48
8	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ 29.029,57
8.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	268,82	R\$ 3,82	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,58	R\$ 50,76	R\$ 13.645,30
8.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	193,76	R\$ 15,28	R\$ 18,59	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 10,92	R\$ 52,39	R\$ 10.151,09
8.3	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	75,06	R\$ 16,76	R\$ 30,17	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 14,53	R\$ 69,72	R\$ 5.233,18
9	ESQUADRIAS											R\$ 157.670,74
9.1	MADEIRA											R\$ 137.093,19
9.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 221,88	R\$ 851,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,59	R\$ 1.355,86	R\$ 32.540,64
9.1.2	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 51,91	R\$ 144,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,77	R\$ 248,40	R\$ 357,70
9.1.3	COMP-85921742	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO PIVOTANTE 1 FOLHA1 (1,2X1,3M), VIDRO INCLUSO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UND	25,00	R\$ 178,90	R\$ 1.619,92	R\$ 0,00	R\$ 86,40	R\$ 496,38	R\$ 2.381,60	R\$ 59.540,00
9.1.4	COMP-96403864	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO PIVOTANTE 2 FOLHAS (2,5X1,3M), VIDRO INCLUSO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 372,71	R\$ 3.374,84	R\$ 0,00	R\$ 179,98	R\$ 1.034,12	R\$ 4.961,65	R\$ 44.654,85
9.2	METÁLICA											R\$ 20.577,55
9.2.1	COMP-41238671	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	PRÓPRIA	M²	5,74	R\$ 37,24	R\$ 141,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,08	R\$ 225,89	R\$ 1.296,61
9.2.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS	SEINFRA	M	42,36	R\$ 0,00	R\$ 301,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,46	R\$ 381,24	R\$ 16.149,33



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

BATURITÉ	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26.33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE:	SEINFRA	VERSIÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA:	2026/04 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84.44%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI:	2026/04 COM DESONERAÇÃO	MES:	47.48%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias:	PRÓPRIA		99.71%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				59.74%
					0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
9.2.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 29,75	R\$ 413,77	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 120,34	R\$ 577,40	R\$ 2.887,00
9.2.4	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 12,78	R\$ 108,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,86	R\$ 152,88	R\$ 244,61
10	VIDROS											R\$ 513,42
10.1	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	1,44	R\$ 10,98	R\$ 264,83	R\$ 0,00	R\$ 6,42	R\$ 74,31	R\$ 356,54	R\$ 513,42
11	PINTURA											R\$ 76.892,33
11.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,04	R\$ 1,69	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 1,15	R\$ 5,50	R\$ 1.969,22
11.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,04	R\$ 3,93	R\$ 8,61	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 3,85	R\$ 18,48	R\$ 6.616,58
11.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	275,03	R\$ 14,19	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,69	R\$ 22,49	R\$ 6.185,42
11.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	275,03	R\$ 16,35	R\$ 8,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,49	R\$ 31,13	R\$ 8.561,68
11.5	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	204,00	R\$ 11,57	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 12,58	R\$ 60,34	R\$ 12.309,36
11.6	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	262,10	R\$ 2,22	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,78	R\$ 8,53	R\$ 2.235,71
11.7	COMP-10092845	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 3 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	PRÓPRIA	M²	605,71	R\$ 15,39	R\$ 35,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 64,29	R\$ 38.941,10
11.8	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 8,52	R\$ 10,80	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 5,09	R\$ 24,42	R\$ 73,26
12	COBERTURA											R\$ 309.027,33
12.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	426,86	R\$ 90,14	R\$ 88,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 225,79	R\$ 96.380,72
12.2	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	M2	605,71	R\$ 17,36	R\$ 252,15	R\$ 0,00	R\$ 8,39	R\$ 73,17	R\$ 351,07	R\$ 212.646,61
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											R\$ 141.681,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
13.1	LOUÇAS E METAIS											R\$ 45.416,86
13.1.1	95471	BACIA SANITARIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	UN	5,00	R\$ 42,78	R\$ 845,04	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 239,03	R\$ 1.146,85	R\$ 5.734,25
13.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 2,99	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 11,94	R\$ 57,29	R\$ 286,45
13.1.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 64,60	R\$ 881,30	R\$ 0,00	R\$ 29,91	R\$ 256,93	R\$ 1.232,74	R\$ 6.163,70
13.1.4	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 35,90	R\$ 444,89	R\$ 0,00	R\$ 16,89	R\$ 131,04	R\$ 628,72	R\$ 2.514,88
13.1.5	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 2,44	R\$ 154,03	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 41,49	R\$ 199,07	R\$ 995,35
13.1.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 12,08	R\$ 22,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 43,28	R\$ 216,40
13.1.7	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 12,08	R\$ 32,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 56,24	R\$ 393,68
13.1.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 12,08	R\$ 54,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,46	R\$ 83,79	R\$ 586,53
13.1.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 29,75	R\$ 464,44	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 133,69	R\$ 641,42	R\$ 6.414,20
13.1.10	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 29,75	R\$ 444,20	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 128,36	R\$ 615,85	R\$ 3.079,25
13.1.11	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 29,75	R\$ 413,77	R\$ 0,00	R\$ 13,54	R\$ 120,34	R\$ 577,40	R\$ 2.887,00
13.1.12	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 35,22	R\$ 381,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,75	R\$ 526,57	R\$ 8.951,69
13.1.13	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	17,00	R\$ 3,25	R\$ 129,98	R\$ 0,00	R\$ 1,47	R\$ 35,47	R\$ 170,17	R\$ 2.892,89
13.1.14	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 15,42	R\$ 18,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,89	R\$ 42,66	R\$ 1.066,50
13.1.15	COMP-67669332	ESPELHO CRISTAL 4MM COM BORDA CANTONEIRA EM AÇO INOX	PRÓPRIA	UN	3,78	R\$ 55,70	R\$ 621,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,32	R\$ 855,58	R\$ 3.234,09
13.2	BANCADAS											R\$ 46.735,82
13.2.1	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E=3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	56,47	R\$ 65,91	R\$ 542,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,18	R\$ 768,52	R\$ 43.398,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA :	03/06/2026	BDI :	26.33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.64%	47.48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2006/04 COM DESONERAÇÃO	99.71%	59.74%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
13.2.2	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	178,00	R\$ 9,75	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,91	R\$ 18,75	R\$ 3.337,50
13.3	GERAL											R\$ 49.529,20
13.3.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	75,00	R\$ 173,88	R\$ 82,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,53	R\$ 324,00	R\$ 24.300,00
13.3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	55,00	R\$ 173,88	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,68	R\$ 300,72	R\$ 16.539,60
13.3.3	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,40	R\$ 2.256,41	R\$ 0,00	R\$ 5,76	R\$ 598,89	R\$ 2.873,46	R\$ 5.746,92
13.3.4	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,38	R\$ 1.153,86	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 306,66	R\$ 1.471,34	R\$ 2.942,68
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 1.218.821,20
14.1	LUMINÁRIAS											R\$ 922.835,29
14.1.1	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 144,02	R\$ 433,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,13	R\$ 729,92	R\$ 21.167,68
14.1.2	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 64,88	R\$ 152,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,20	R\$ 274,43	R\$ 5.214,17
14.1.3	C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 64,88	R\$ 271,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,68	R\$ 425,49	R\$ 7.233,33
14.1.4	COMP-80187770	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	PRÓPRIA	UN	331,00	R\$ 34,60	R\$ 68,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,11	R\$ 130,07	R\$ 43.053,17
14.1.5	COMP-78739314	CONJUNTO DE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H ÚTIL 5M (TOTAL6M) COM 1 LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMIN PÚBLICA, MODELO LPL ATON 60, 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FATOR POT.>0,95, ILLUMATIC OU SIMILAR.	PRÓPRIA	UN	252,00	R\$ 109,20	R\$ 1.965,28	R\$ 79,08	R\$ 42,25	R\$ 578,16	R\$ 2.773,97	R\$ 699.040,44
14.1.6	COMP-22581718	CONJUNTO POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M E 2 PÉTALAS DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 181,83	R\$ 2.658,22	R\$ 140,58	R\$ 72,91	R\$ 804,00	R\$ 3.857,54	R\$ 15.430,16
14.1.7	COMP-24695480	CONJUNTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M COM 3 PÉTALAS DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	9,00	R\$ 416,17	R\$ 3.513,69	R\$ 123,00	R\$ 166,08	R\$ 1.110,85	R\$ 5.329,79	R\$ 47.968,11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FORTE	VERSIÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
14.1.8	COMP-21826237	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, E 1 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 138,01	R\$ 2.196,75	R\$ 99,58	R\$ 54,70	R\$ 655,36	R\$ 3.144,40	R\$ 62.888,00
14.1.9	COMP-21244217	ARANDELA DE PAREDE 1 FACHO, PARA LÂMPADA PALITO DE LED, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BRANCO, REF. 510-2 LINHA KUBE DA DIMLIZ OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	14,00	R\$ 34,53	R\$ 43,33	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 21,01	R\$ 100,82	R\$ 1.411,48
14.1.10	COMP-01600821	ARANDELA DE PAREDE 2 FACHOS, PARA LÂMPADA PALITO DE LED, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BRANCO, REF. 510-2 LINHA KUBE DA DIMLIZ OU SIMILAR	PRÓPRIA	UN	16,00	R\$ 38,78	R\$ 49,10	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 24,17	R\$ 115,95	R\$ 1.855,20
14.1.11	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 64,88	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,62	R\$ 631,50	R\$ 17.050,50
14.1.12	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 12,63	R\$ 9,19	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 7,27	R\$ 34,87	R\$ 523,05
14.2	TOMADAS E INTERRUPTORES											R\$ 3.951,89
14.2.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 9,08	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 22,13	R\$ 22,13
14.2.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 16,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,14	R\$ 39,04	R\$ 1.054,08
14.2.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 22,92	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 55,12	R\$ 661,44
14.2.4	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 22,92	R\$ 21,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,61	R\$ 55,72	R\$ 334,32
14.2.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 9,08	R\$ 9,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,85	R\$ 23,28	R\$ 907,92
14.2.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 12,54	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 36,00	R\$ 972,00
14.3	ELÉTRICO											R\$ 292.034,02
14.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	869,00	R\$ 175,90	R\$ 88,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,55	R\$ 333,70	R\$ 289.985,30
14.3.2	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 151,38	R\$ 254,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,75	R\$ 512,18	R\$ 2.048,72
15	APARELHOS ACADEMIA E PLAYGROUND											R\$ 56.543,05
15.1	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,08	R\$ 1.067,75	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 291,78	R\$ 1.399,94	R\$ 1.399,94
15.2	COMP-59101294	CAVALO MOLA	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 35,03	R\$ 1.665,86	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 447,86	R\$ 2.148,81	R\$ 6.446,43



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%					
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	
	LOCAL:	Baturité/CE	SINAPI:	2026/04 COM DESONERAÇÃO						99,71%	59,74%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	Composições Próprias:	PRÓPRIA						0,00%	0,00%
	UNIDADES:	1.0UN									
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
15.3	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,08	R\$ 937,30	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 257,43	R\$ 1.235,14	R\$ 1.235,14
15.4	COMP-92125150	CENTRO DE ATIVIDADES	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 12.224,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.218,58	R\$ 15.442,60	R\$ 15.442,60
15.5	C2995	ESPALDAR - ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 40,08	R\$ 661,50	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 184,81	R\$ 886,72	R\$ 886,72
15.6	COMP-78595757	BANCO HORIZONTAL - ACADEMIA	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 479,45	R\$ 339,65	R\$ 0,00	R\$ 12,41	R\$ 218,94	R\$ 1.050,45	R\$ 1.050,45
15.7	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 73,06	R\$ 2.299,95	R\$ 0,49	R\$ 34,03	R\$ 633,90	R\$ 3.041,43	R\$ 3.041,43
15.8	COMP-3506	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS SOBRE PISO EM CONCRETO, PINTURA ESMALTE.	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 77,07	R\$ 2.120,38	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 580,52	R\$ 2.785,32	R\$ 2.785,32
15.9	COMP-3507	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS HORIZONTAIS TRIPLAS SOBRE PISO EM CONCRETO, PINTURA ESMALTE.	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 88,10	R\$ 4.043,49	R\$ 0,00	R\$ 13,03	R\$ 1.091,28	R\$ 5.235,90	R\$ 5.235,90
15.10	COMP-99868048	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=40CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 234,42	R\$ 202,95	R\$ 0,00	R\$ 11,51	R\$ 118,19	R\$ 567,07	R\$ 567,07
15.11	COMP-19663744	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=50CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 251,22	R\$ 215,27	R\$ 0,00	R\$ 12,20	R\$ 126,04	R\$ 604,73	R\$ 604,73
15.12	COMP-23864649	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL PREMOLDADA EM CONCRETO, H=60CM	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 268,00	R\$ 227,60	R\$ 0,00	R\$ 12,89	R\$ 133,89	R\$ 642,38	R\$ 642,38
15.13	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 94,47	R\$ 6.025,10	R\$ 0,00	R\$ 44,98	R\$ 1.623,13	R\$ 7.787,68	R\$ 7.787,68
15.14	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,69	R\$ 5.175,40	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 1.382,00	R\$ 6.630,75	R\$ 6.630,75
15.15	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 55,27	R\$ 2.123,52	R\$ 0,00	R\$ 26,95	R\$ 580,77	R\$ 2.786,51	R\$ 2.786,51
16	MOBILIÁRIO URBANO											R\$ 998.407,67
16.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	285,00	R\$ 132,88	R\$ 205,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,19	R\$ 427,92	R\$ 121.957,20
16.2	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 729,26	R\$ 3.394,19	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.085,73	R\$ 5.209,27	R\$ 5.209,27




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

BATURITÉ	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA:	03/06/2026	BDI:	26,33%
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	Baturité/CE			HORA:	84,44%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité			MES:	47,48%
	UNIDADES:	1.0UN			SINAPI:	2026/04 COM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86			Compras Próprias:	99,71%
					PRÓPRIA:	0,00%
						6,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
16.3	COMP-71939194	ESTRUTURA E BASES PARA LIXEIRA SUBTERRÂNEA	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 7.177,63	R\$ 29.534,18	R\$ 14,54	R\$ 1.712,19	R\$ 10.120,87	R\$ 48.559,41	R\$ 97.118,82
16.4	COMP-79913550	LIXEIRA DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 13,20	R\$ 64,74	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 20,52	R\$ 98,47	R\$ 4.135,74
16.5	COMP-03809209	BANCO COM BASE EM GABIÃO E ASSENTO PREMOLDADO CONCRETO	PRÓPRIA	UN	92,00	R\$ 30,17	R\$ 166,26	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 52,28	R\$ 250,84	R\$ 23.077,28
16.6	COMP-79806450	MESA COM BASE EM GABIÃO E ASSENTO PREMOLDADO CONCRETO	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 78,06	R\$ 251,02	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 87,52	R\$ 419,93	R\$ 10.078,32
16.7	COMP-87542483	MÓDULO DE REFERÊNCIA - ESPAÇO DESTINADO A PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS JUNTO À BANCOS E MESSAS FIXAS	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 37,02	R\$ 16,73	R\$ 0,00	R\$ 19,83	R\$ 19,37	R\$ 92,95	R\$ 371,80
16.8	COMP-03187803	PARACICLO MODELO U INVERTIDO. TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 78,60	R\$ 391,24	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 124,32	R\$ 596,47	R\$ 1.192,94
16.9	COMP-95202846	VASO BALIZADOR	PRÓPRIA	UN	33,00	R\$ 89,79	R\$ 120,36	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 56,55	R\$ 271,34	R\$ 8.954,22
16.10	COMP-98731340	BALIZADOR DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	372,00	R\$ 51,75	R\$ 40,91	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 24,44	R\$ 117,26	R\$ 43.620,72
16.11	COMP-09687241	FONTE INTERATIVA MUSICAL	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 49.475,54	R\$ 68.717,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 682.691,36	R\$ 682.691,36
17	PAISAGISMO											R\$ 613.275,44
17.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	984,18	R\$ 2,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 5,00	R\$ 23,99	R\$ 23.610,48
17.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	136,00	R\$ 0,00	R\$ 151,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,83	R\$ 191,11	R\$ 25.990,96
17.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	8.970,00	R\$ 3,54	R\$ 44,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,66	R\$ 60,76	R\$ 545.017,20
17.4	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	SINAPI	UN	40,00	R\$ 87,60	R\$ 192,08	R\$ 47,87	R\$ 41,66	R\$ 97,21	R\$ 466,42	R\$ 18.656,80
VALOR BDI TOTAL:											1.495.941,40	
VALOR ORÇAMENTO:											5.681.933,46	
VALOR TOTAL:											7.177.934,86	

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité		DATA : 03/06/2026		BDI : 26,33%	
	DESCRIÇÃO: Construção Praça da Matriz no município de Baturité		FONTE		VERSÃO	
	LOCAL: Baturité/CE		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE: Prefeitura Municipal de Baturité		SINAPI		2026/04 COM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		PRÓPRIA	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.177.934,86				HORA	
				MES		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 1.176.754,14	16,39%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 239.847,86	3,34%
3	FUNDAÇÃO		R\$ 45.817,04	0,64%
4	ESTRUTURA		R\$ 91.744,15	1,28%
5	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 104.465,52	1,46%
6	REVESTIMENTOS		R\$ 246.122,10	3,43%
7	PISO		R\$ 1.671.321,42	23,28%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 29.029,57	0,40%
9	ESQUADRIAS		R\$ 157.670,74	2,20%
10	VIDROS		R\$ 513,42	0,01%
11	PINTURA		R\$ 76.892,33	1,07%
12	COBERTA		R\$ 309.027,33	4,31%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 141.681,88	1,97%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 1.218.821,20	16,98%
15	APARELHOS ACADEMIA E PLAYGROUND		R\$ 56.543,05	0,79%
16	MOBILIÁRIO URBANO		R\$ 998.407,67	13,91%
17	PAISAGISMO		R\$ 613.275,44	8,54%
VALOR BDI TOTAL:			R\$ 1.495.941,40	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:			R\$ 5.681.993,46	
VALOR TOTAL:			R\$ 7.177.934,86	




Olavo da Costa Moreira
 Engenheiro Agrônomo e Civil
 CREA - 47975CE

Assinado de forma
 digital por OLAVO DA
 COSTA
 MOREIRA:00594587395


MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA: MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité		DATA : 03/06/2026		BDI : 26,33%	
	DESCRIÇÃO: Construção Praça da Matriz no município de Baturité		FORTE		VERSÃO	
	LOCAL: Baturité/CE		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		HORA 84,44%	
	CLIENTE: Prefeitura Municipal de Baturité		SINAPI 2026/04 COM DESONERAÇÃO		MES 47,48%	
	UNIDADES: 1.0UN		Composições Próprias		PROPRIA 0,00%	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.177.934,86				0,00%	

1.1.1. COMP-93199115 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (%)

		QTD	
%CT	100	100,00000000	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00



1.1.2. COMP-97602075 RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO DE 3.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA MADEIRA PROVISÓRIA, INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD	
QUANTIDADE DE RESERVATÓRIO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.1.3. C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 (UN)

		QTD	
QUANTIDADE DE BARRACÃO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.1.4. C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

		QTD	
MESES DO CRONOGRAMA DE OBRA	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.5. C4996 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)


		QTD	
MESES DO CRONOGRAMA DE OBRA	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.6. C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

		QTD	
MESES DO CRONOGRAMA DE OBRA	6	6,00000000	6,00
			6,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

	OBRA:	MAPP 6225 - Construção Praça da Matriz no município de Baturité	DATA : 03/06/2026		BDI : 26,33%	
	DESCRIÇÃO:	Construção Praça da Matriz no município de Baturité	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Baturité	SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
	UNIDADES:	1.0UN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.177.934,86				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.1.7. C2936 REFEITÓRIOS (M2)

			QTD
ÁREA DOS REFEITÓRIOS	3,20*5	16,00000000	16,00
			16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00



1.1.8. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

			QTD
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.1.9. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

			QTD
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.1.10. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

			QTD
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.1.11. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
Placa padrão	3*4	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

1.1.12. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

			QTD
Proj. Básico Urbanismo 4/18	18208,05	18.208,050000 00	18.208,05
			18.208,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18.208,05

1.1.13. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)