

RECUPERAÇÃO - PINTURA FACHADA PREDIOS PUBLICOS , MUNICIPIO DE JATI - CE

MODALIDADE: REFORMA
FASE: ÚNICA
LOCAL: JATI-CE / SEDE

DATA : JANEIRO/2024 REVISÃO: JANEIRO/2025

BDI: 21,32% BASE: SINAPI JANEIRO/2024 - SEINFRA 028

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
1			CRAS					R\$ 6.288,84	R\$ 7.630,20
1.1			PINTURA					R\$ 6.288,84	R\$ 7.630,20
1.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	229,16	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 898,31	R\$ 1.090,80
1.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	229,16	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 2.678,88	R\$ 3.249,49
1.1.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	21,00	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 408,66	R\$ 495,81
1.1.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	10,94	R\$ 48,18	R\$ 58,45	R\$ 527,09	R\$ 639,44
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	34,37	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 391,82	R\$ 475,34
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	34,37	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 1.384,08	R\$ 1.679,32
2			SECRETARIA DE SAÚDE					R\$ 11.640,26	R\$ 14.123,11
1.2			PINTURA					R\$ 11.640,26	R\$ 14.123,11
1.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	457,07	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 1.791,71	R\$ 2.175,65
1.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	457,07	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 5.343,15	R\$ 6.481,25
1.2.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	16,80	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 326,93	R\$ 396,65
1.2.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	13,20	R\$ 48,18	R\$ 58,45	R\$ 635,98	R\$ 771,54
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	68,56	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 781,58	R\$ 948,18
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	68,56	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 2.760,91	R\$ 3.349,84
3			PONTO DE SAÚDE SEDE					R\$ 6.161,99	R\$ 7.476,14
1.1			PINTURA					R\$ 6.161,99	R\$ 7.476,14
1.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	185,08	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 725,51	R\$ 880,98
1.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	185,08	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 2.163,59	R\$ 2.624,43
1.1.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	20,40	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 396,98	R\$ 481,64
1.1.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	29,92	R\$ 48,18	R\$ 58,45	R\$ 1.441,55	R\$ 1.748,82
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	27,76	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 316,46	R\$ 383,92
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	27,76	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 1.117,90	R\$ 1.356,35
4			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 9.942,04	R\$ 12.062,66
1.2			PINTURA					R\$ 9.942,04	R\$ 12.062,66
1.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	534,16	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 2.093,91	R\$ 2.542,60
1.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	534,16	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 6.244,33	R\$ 7.574,39
1.2.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	29,92	R\$ 48,18	R\$ 58,45	R\$ 1.441,55	R\$ 1.748,82
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	3,14	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 36,80	R\$ 43,43
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,14	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 126,45	R\$ 153,42
5			ESCOLA MARIA NUBIA					R\$ 12.478,04	R\$ 15.139,71
1.2			PINTURA					R\$ 12.478,04	R\$ 15.139,71
1.2.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	534,16	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 2.093,91	R\$ 2.542,60
1.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	534,16	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 6.244,33	R\$ 7.574,39
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	80,12	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 913,37	R\$ 1.108,06
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	80,12	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 3.226,43	R\$ 3.914,66
6			CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO CARNAUBA 2					R\$ 3.726,35	R\$ 4.521,19

RECUPERAÇÃO - PINTURA FACHADA PREDIOS PUBLICOS , MUNICIPIO DE JATI - CE

MODALIDADE: REFORMA
FASE: ÚNICA
LOCAL: JATI-CE / SEDE

DATA : JANEIRO/2024 REVISÃO: JANEIRO/2025
BASE: SINAPI JANEIRO/2024 - SEINFRA 028
BDI: 21,32%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI		
1.1			PINTURA					R\$ 3.726,35	R\$ 4.521,19
1.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	144,43	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 566,17	R\$ 687,49
1.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	144,43	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 1.688,39	R\$ 2.048,02
1.1.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	18,12	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 352,62	R\$ 427,81
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	21,66	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 246,92	R\$ 299,56
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	21,66	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 872,25	R\$ 1.058,31
7			CRAS BALANÇAS					R\$ 7.653,96	R\$ 9.286,61
1.1			PINTURA					R\$ 7.653,96	R\$ 9.286,61
1.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	315,00	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 1.234,80	R\$ 1.499,40
1.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	315,00	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 3.682,35	R\$ 4.466,70
1.1.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	15,18	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 295,40	R\$ 358,40
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	47,25	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 538,65	R\$ 653,47
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	47,25	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 1.902,76	R\$ 2.308,64
8			CRECHE ASSENTAMENTO BAIXA GRANDE					R\$ 19.550,15	R\$ 23.720,06
1.1			PINTURA					R\$ 19.550,15	R\$ 23.720,06
1.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	722,85	R\$ 3,92	R\$ 4,76	R\$ 2.833,57	R\$ 3.440,77
1.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	722,85	R\$ 11,69	R\$ 14,18	R\$ 8.450,12	R\$ 10.250,01
1.1.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	49,74	R\$ 19,46	R\$ 23,61	R\$ 967,94	R\$ 1.174,36
1.2.4	SEINFRA	C1279	ESMÁLTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	35,20	R\$ 48,18	R\$ 58,45	R\$ 1.695,94	R\$ 2.057,44
19.1	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	108,43	R\$ 11,40	R\$ 13,83	R\$ 1.236,10	R\$ 1.499,59
20.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	108,43	R\$ 40,27	R\$ 48,86	R\$ 4.366,48	R\$ 5.297,89
VALOR R\$								R\$ 77.441,63	R\$ 93.959,68

PREFEITURA MUNICIPAL

REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

FASE ÚNICA

LOCAL: JATI-CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	SALDO
CRAS			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²		
PAREDES EXTERNAS			
J1			
P1F			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²		
PAREDES EXTERNAS			
J1			
P1F			
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M ²		
J1			
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²		
P1F			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
SECRETARIA DE SAÚDE			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
Casa			
Muro			
Frente			
P2(VIDRO)			
J2 (VIDRO)			
P1			
J1			
PF			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
Casa			
Muro			
Frente			
P2(VIDRO)			
J2 (VIDRO)			
P1			
J1			
PF			
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		
P1			
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²		
PF			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
PONTO DE SAÚDE SEDE			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
Muro Frente Norte			
Prédio Frente			
P1			
P2			
J1			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
Muro Frente Norte			
Prédio Frente			
P1			
P2			
J1			
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		
P1			
P2			
J1			
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²		
PF1			
PF2			
GRADE			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²		
FRENTE DO PRÉDIO			
P1			
J1			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²		
FRENTE DO PRÉDIO			
P1			
J1			
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²		
PF1			
PF2			
GRADE			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			
ESCOLA MARIA NUBIA			
PINTURA			

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
MURO			
FRENTE			
P1			
J1			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
MURO			
FRENTE			
P1			
J1			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO CARNAUBA 2			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
MURO	31,4	2	
PAREDES EXTERNAS	18,98	3,50	
PAREDES EXTERNAS	8,33	4,00	
P1			
P2			
J1			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
MURO	31,4	2	
PAREDES EXTERNAS	18,98	3,50	
PAREDES EXTERNAS	8,33	4,00	
P1			
P2			
J1			

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		
P1			
P2			
J1			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
CRAS BALANÇAS			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
CIRCULAÇÃO			
ÁREA			
FARMA./VACINA			
ENFERMARIA			
DENTISTA			
MÉDICO			
DISPENSA			
WC1			
WC2			
PAREDES EXTERNAS			
P1			
P2			
J1			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
CIRCULAÇÃO			
ÁREA			
FARMA./VACINA			
ENFERMARIA			
DENTISTA			
MÉDICO			

DISPENSA			
WC1			
WC2			
PAREDES EXTERNAS			
P1			
P2			
J1			
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		
P1			
P2			
J1			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		
AREA DA PINTURA * 15%			
CRECHE ASSENTAMENTO BAIXA GRANDE			
PINTURA			
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²		
PPE - PERIMETRO DAS PAREDES			
HP - ALTURA DAS PAREDES =			
ARC = REVESTIMENTO CERÂMICO =			
SEP = (((PPE x 2 + PPX) x HP) - ARC			
SELADOR EM PAREDES = SEP			
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²		
PPE - PERIMETRO DAS PAREDES			
HP - ALTURA DAS PAREDES =			
ARC = REVESTIMENTO CERÂMICO =			
SEP = (((PPE x 2 + PPX) x HP) - ARC			
PINTURA EM PAREDES = SEP			
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²		

P1			
P2			
P3			
P4			
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M ²		
PF1			
PF2			
GRADE			
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²		
AREA DA PINTURA * 15%			

L DE JATI

REVISÃO: DEZEMBRO/2022

DATA : DEZEMBRO/2022

BDI 21,32%

BASE: SINAPI

NOVEMBRO/2022

OBSERVAÇÕES	CÁLCULOS					
	BM	COMP.	LARG.	ALTURA	TAXA	TOTAL
						229,16
		71,6		3,5		250,60
		5,25		-2		-10,50
		10,94		-1		-10,94
						229,16
		71,6		3,5		250,60
		5,25		-2		-10,50
		10,94		-1		-10,94
						21,00
		10,5		2		21,00
						10,94
		10,94		1		10,94
						34,37
		229,16		0,15		34,37

						34,37
		229,16		0,15		34,37
						457,07
		39,92		3		119,76
		98,54		3,2		315,33
		12,28		3,2		39,30
		2,00		1,2	1,00	-2,40
		1,20		1,2	1,00	-1,44
		0,80		2,1	1,00	-1,68
		2,00		1,3	1,00	-5,20
		3,00		2,20	1,00	-6,60
						457,07
		39,92		3		119,76
		98,54		3,2		315,33
		12,28		3,2		39,30
		2,00		1,2	1,00	-2,40
		1,20		1,2	1,00	-1,44
		0,80		2,1	1,00	-1,68
		2,00		1,3	1,00	-5,20
		3,00		2,20	1,00	-6,60
						16,80
		0,80		2,1	5,00	16,80
						13,20
		3,00		2,20	1,00	13,20
						68,56
		457,07		0,15		68,56

						68,56
		457,07		0,15		68,56
						185,08
		38,10		2		76,20
		7,85		4,75		37,29
		21,08		3,88		81,79
		2,00		2,1	1,00	-4,20
		0,80		2,1	1,00	-1,68
		1,20		1,2	3,00	-4,32
						185,08
		38,10		2		76,20
		7,85		4,75		37,29
		21,08		3,88		81,79
		2,00		2,1	1,00	-4,20
		0,80		2,1	1,00	-1,68
		1,20		1,2	3,00	-4,32
						20,40
		2,00		2,1	1,00	8,40
		0,80		2,1	1,00	3,36
		1,20		1,2	3,00	8,64
						29,92
		2,10		1,8	1,00	7,56
		0,80		0,8	1,00	1,28
		21,08		1	1,00	21,08
						27,76
		185,08		0,15		27,76

						18,12
		0,80		2,1	5,00	8,40
		0,60		2,1	2,00	2,52
		2,00		1,2	3,00	7,20
						21,66
		144,43		0,15		21,66
						21,66
		144,43		0,15		21,66
						315,00
		9,20		2,5		23,00
		7,15		2,5		17,88
		10,90		2,5		27,25
		12,80		2,5		32,00
		12,40		2,5		31,00
		14,60		2,5		36,50
		7,50		2,5		18,75
		6,10		2,5		15,25
		5,50		2,5		13,75
		32,80		3,5		114,80
		0,80		2,1	4,00	-6,72
		0,60		2,1	1,00	-1,26
		2,00		1,2	3,00	-7,20
						315,00
		9,20		2,50		23,00
		7,15		2,50		17,88
		10,90		2,50		27,25
		12,80		2,50		32,00
		12,40		2,50		31,00
		14,60		2,50		36,50

		7,50		2,50		18,75
		6,10		2,50		15,25
		5,50		2,50		13,75
		32,80		3,50		114,80
		0,80		2,1	4,00	-6,72
		0,60		2,1	1,00	-1,26
		2,00		1,2	3,00	-7,20
						15,18
		0,80		2,1	4,00	6,72
		0,60		2,1	1,00	1,26
		2,00		1,2	3,00	7,20
						47,25
		315,00		0,15		47,25
						47,25
		315,00		0,15		47,25
						722,85
		133,00				
		3,00				
		75,15				
						722,85
						722,85
		133,00				
		3,00				
		75,15				
						722,85
						49,74

		0,80		2,1	8,00	26,88
		0,70		2,1	3,00	8,82
		0,60		1,8	3,00	6,48
		0,70		1,8	3,00	7,56
						35,20
		1,50		3	1,00	9,00
		4,00		3	1,00	24,00
		2,00		1,1	1,00	2,20
						108,43
		722,85		0,15		108,43
						108,43
		722,85		0,15		108,43

RECUPERAÇÃO - PINTURA FACHADA PREDIOS PUBLICOS , MUNICIPIO DE JATI - CE

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI-CE / SEDE

DATA : JANEIRO/2024 REVISÃO: JANEIRO/2025

0

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
		TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	CRAS	R\$ 7.630,20	R\$ 1.907,55	R\$ 1.907,55	R\$ 1.907,55	R\$ 1.907,55
			25%	25%	25%	25%
2	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 14.123,11	R\$ 3.530,78	R\$ 3.530,78	R\$ 3.530,78	R\$ 3.530,78
			25%	25%	25%	25%
3	PONTO DE SAÚDE SEDE	R\$ 7.476,14	R\$ 1.869,04	R\$ 1.869,04	R\$ 1.869,04	R\$ 1.869,04
			25%	25%	25%	25%
4	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 12.062,66	R\$ 3.015,67	R\$ 3.015,67	R\$ 3.015,67	R\$ 3.015,67
			25%	25%	25%	25%
5	ESCOLA MARIA NUBIA	R\$ 15.139,71	R\$ 3.784,93	R\$ 3.784,93	R\$ 3.784,93	R\$ 3.784,93
			25%	25%	25%	25%
6	CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO CARNAUBA 2	R\$ 4.521,19	R\$ 1.130,30	R\$ 1.130,30	R\$ 1.130,30	R\$ 1.130,30
			25%	25%	25%	25%
7	CRAS BALANÇAS	R\$ 9.286,61	R\$ 2.321,65	R\$ 2.321,65	R\$ 2.321,65	R\$ 2.321,65
			25%	25%	25%	25%
8	CRECHE ASSENTAMENTO BAIXA GRANDE	R\$ 23.720,06	R\$ 5.930,02	R\$ 5.930,02	R\$ 5.930,02	R\$ 5.930,02
			25%	25%	25%	25%
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			25%	25%	25%	25%
Sub-Total		#REF!				
VALOR MENSAL R\$			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
VALOR MENSAL ACUMULADO R\$			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
PERCENTUAL SIMPLES (%)			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

PERCENTUAL ACUMULADO (%)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
--------------------------	--	-------	-------	-------	-------

REFORMA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NA			
ITENS GERAIS			
COMPONENTES DO BDI			
			(%)
			%
			%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
R	RISCO		0,97
SG	SEGUROS e GARANTIAS		0,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
L	LUCRO BRUTO		5,16
T	TRIBUTOS		8,65
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS	5,00	
BDI =			21,32
$BDI = (((1 + (((AC/100) + (R/100) + (SG/100))) * (1 + (DF/100))) * (1 + (L/100)))) / (1 - (T/100)) - 1) * 100$			
Declaro serem verdadeiras as informações referentes ao percentual do ISS praticado pelo município de Jati /CE ,			

RECUPERAÇÃO - PINTURA FACHADA PREDIOS PUBLICOS , MUNICIPIO DE JATI - CE

MODALIDADE: REFORMA

FASE : ÚNICA

LOCAL: JATI-CE/ SEDE

DATA : JANEIRO/2024

REVISÃO: JANEIRO/2025

0

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI			
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%
1	CRAS	R\$ 7.630,20	#REF!
2	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 14.123,11	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL GERAL		#REF!	#REF!