




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>JUNTOS CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRA:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>7.581,02</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFR A	M2	6,00	235,04	1.410,24
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFR A	M2	229,28	9,16	2.100,20
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFR A	M3	15,37	80,26	1.233,60
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFR A	M2	125,48	16,06	2.015,21
1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFR A	M2	5,59	37,46	209,40
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFR A	M2	8,82	21,40	188,75
1.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	35,01	12,10	423,62
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>6.531,86</b>
2.1	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFR A	M3	34,65	40,21	1.393,28
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	SEINFR A	M3	19,31	62,69	1.210,54
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFR A	M3	29,34	133,88	3.928,04
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>61.317,11</b>
3.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFR A	M3	0,44	2.317,46	1.019,68
3.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	13,80	3.765,56	51.964,73
3.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFR A	M3	8,88	730,01	6.482,49
3.4	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	8,45	218,96	1.850,21
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>29.357,56</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFR A	M2	352,74	80,71	28.469,65
4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFR A	M2	5,07	175,13	887,91
<b>5</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>2.442,20</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>UNIDOS CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRAS:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	SEINFR A	M2	12,33	103,52	1.276,40
5.2	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	12,33	94,55	1.165,80
<b>6</b>	<b>PISO</b>						<b>83.070,45</b>
6.1	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFR A	M2	429,46	105,47	45.295,15
6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFR A	M2	429,46	87,96	37.775,30
<b>7</b>	<b>COBERTA</b>						<b>61.005,71</b>
7.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFR A	M2	239,97	229,04	54.962,73
7.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	21,29	218,53	4.652,50
7.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFR A	M	21,29	38,57	821,16
7.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6")	SEINFR A	M	6,60	86,26	569,32
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>25.089,16</b>
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFR A	PT	43,00	338,51	14.555,93
8.2	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135MM, C/BARRAMENTO	SEINFR A	UN	2,00	429,62	859,24
8.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFR A	UN	6,00	30,83	184,98
8.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFR A	UN	3,00	30,83	92,49
8.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFR A	UN	1,00	40,46	40,46
8.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFR A	UN	18,00	23,62	425,16
8.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFR A	UN	10,00	22,45	224,50
8.8	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFR A	UN	2,00	56,53	113,06
8.9	I14490	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	ORSE	UN	16,00	168,04	2.688,64
8.10	I14479	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	ORSE	UN	9,00	77,48	697,32
8.11	S13678	ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR PRETA, MEDIDAS 12 X 9 X 4.5 CM, PARA LÂMPARA EM LED G9 HALOPIN 60W 127V	ORSE	UN	4,00	143,07	572,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>JUNTOS CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRA:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	SEINFR A	UN	1,00	171,50	171,50
8.13	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFR A	UN	1,00	164,16	164,16
8.14	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	2.863,76	2.863,76
8.15	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFR A	UN	4,00	358,92	1.435,68
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>						<b>47.133,38</b>
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFR A	PT	17,00	328,67	5.587,39
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFR A	PT	13,00	305,05	3.965,65
9.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFR A	UN	1,00	2.073,95	2.073,95
9.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFR A	UN	6,00	847,78	5.086,68
9.5	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	SEINFR A	M2	15,98	605,41	9.674,45
9.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFR A	UN	2,00	16,94	33,88
9.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFR A	UN	2,00	139,06	278,12
9.8	00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	6,00	130,80	784,80
9.9	00036080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00	275,39	550,78
9.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFR A	M2	5,40	672,76	3.632,90
9.11	S03709	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	ORSE	UN	8,00	279,39	2.235,12
9.12	102614	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	1.398,21	1.398,21
9.13	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFR A	UN	5,00	647,63	3.238,15
9.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	123,81	495,24
9.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFR A	M	18,00	54,00	972,00
9.16	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	12,44	74,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>JUNTOS CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRAS:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.17	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFR A	M2	2,32	383,80	890,42
9.18	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	198,68	397,36
9.19	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFR A	UN	1,00	5.763,64	5.763,64
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>87.440,03</b>
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5MM P/ PAREDE	SEINFR A	M2	705,48	9,51	6.709,11
10.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFR A	M2	432,90	52,99	22.939,37
10.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFR A	M2	272,58	48,95	13.342,79
10.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFR A	M2	272,58	111,67	30.439,01
10.5	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFR A	M2	272,58	26,48	7.217,92
10.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFR A	M2	429,46	14,48	6.218,58
10.7	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFR A	M2	8,45	17,85	150,83
10.8	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	SEINFR A	M2	8,45	49,99	422,42
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>						<b>40.738,64</b>
11.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFR A	M2	210,20	20,82	4.376,36
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFR A	M2	199,57	16,44	3.280,93
11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFR A	M2	199,57	27,00	5.388,39
11.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFR A	M2	210,20	29,28	6.154,66
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFR A	M2	30,49	31,58	962,87
11.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	429,46	20,32	8.726,63
11.7	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	429,46	27,59	11.848,80
<b>12</b>	<b>FORRO</b>						<b>26.802,60</b>
12.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	429,46	62,41	26.802,60
<b>13</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>28.624,09</b>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>JUSTIÇA CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRA:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	SEINFR A	UN	1,00	1.228,83	1.228,83
13.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	SEINFR A	UN	1,00	1.285,10	1.285,10
13.3	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)M	SEINFR A	UN	4,00	1.269,75	5.079,00
13.4	252	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA -COMPLETA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	507,92	507,92
13.5	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFR A	M2	7,00	469,39	3.285,73
13.6	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	1,00	703,43	703,43
13.7	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	SINAPI	M2	7,00	433,15	3.032,05
13.8	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFR A	M	17,10	122,05	2.087,06
13.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFR A	M2	10,92	820,29	8.957,57
13.10	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFR A	M2	3,84	575,91	2.211,49
13.11	S90830S	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	ORSE	UN	1,00	245,91	245,91
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO</b>						<b>2.915,74</b>
14.1	S13274	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE ATÉ 3M. REV 01_01/2025	ORSE	UN	1,00	489,84	489,84
14.2	S13275	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE ATÉ 3M. REV 01_01/2025	ORSE	UN	3,00	581,03	1.743,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE - <b>CAMPOS SALES</b> <small>JUNTOS CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR</small>	OBRA:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	DATA : 09/04/2026		BDI : 28,15%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO EEIF SÍTIO TIGRE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	SÍTIO TIGRE, MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%	
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	
		SP Educação	2026/01	122,00%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	25,20	23,94	603,29
14.4	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	9,94	79,52
<b>15</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>16.544,27</b>
15.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFR A	M2	19,11	377,25	7.209,25
15.2	C1924	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)M JUNTAS= 5CM ESP.= 8CM	SEINFR A	M2	60,87	153,36	9.335,02
<b>16</b>	<b>PAISAGISMO</b>						<b>5.027,31</b>
16.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFR A	M2	57,20	27,67	1.582,72
16.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	20,00	81,90	1.638,00
16.3	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFR A	M2	4,00	231,73	926,92
16.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFR A	M3	4,25	206,98	879,67
<b>17</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>5.277,82</b>
17.1	COMP-LETRA PVC	LETREIRO - LETRA EM PVC EXPANDIDO, H= 50CM, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, FONTE GILL SANS MT COM BORDA DE 5 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	14,00	145,49	2.036,86
17.2	COMP-BRS	BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES EM PVC EXPANDIDO ESPESSURA 5,0MM, NA DIMENSÃO 0,50X0,50M	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	469,64	469,64
17.3	S00005	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	ORSE	UN	1,00	2.771,32	2.771,32
<b>18</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>12.144,64</b>
18.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00	41,66	6.665,60
18.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,00	171,22	5.479,04
						VALOR BDI TOTAL:	120.602,93
						VALOR ORÇAMENTO:	428.440,66
						VALOR TOTAL:	549.043,59
<b>QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS</b>							