

5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botão Cavalcante
DATA: 07/05/2026

AVANÇADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 205.604,00
1.1	CP-ADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 1.646,68	R\$ 2.056,04	R\$ 205.604,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 29.380,15
2.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.982,31	R\$ 7,15	R\$ 8,93	R\$ 26.632,03
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 229,01	R\$ 2.748,12
3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 132.203,77
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.216,68	R\$ 2,90	R\$ 3,62	R\$ 15.264,38
3.2	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	791,52	R\$ 104,47	R\$ 130,44	R\$ 103.245,87
3.3	C4814	SEINFRA	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	100,94	R\$ 108,65	R\$ 135,66	R\$ 13.693,52
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO							R\$ 1.731.846,87
4.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	543,51	R\$ 48,92	R\$ 61,08	R\$ 33.197,59
4.2	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,87	R\$ 646,46	R\$ 807,17	R\$ 8.773,94
4.3	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12MM UTIL. 5X	M2	595,71	R\$ 123,56	R\$ 154,28	R\$ 91.906,14
4.4	C3081	SEINFRA	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	493,76	R\$ 47,17	R\$ 58,90	R\$ 29.082,46
4.5	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	56.358,72	R\$ 12,87	R\$ 16,07	R\$ 905.684,63
4.6	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	640,44	R\$ 571,56	R\$ 713,65	R\$ 457.050,01
	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	91,80	R\$ 159,08	R\$ 198,63	R\$ 18.234,23
	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	548,64	R\$ 268,48	R\$ 335,22	R\$ 183.915,10
	C4449	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 M	M2	27,72	R\$ 115,65	R\$ 144,40	R\$ 4.002,77
	COBERTURA E FECHAMENTOS							R\$ 1.470.458,99
	COM-34563176	PRÓPRIA	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 40M	M2	2.953,50	R\$ 213,08	R\$ 266,05	R\$ 785.778,68
	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E	M2	2.953,50	R\$ 67,77	R\$ 84,62	R\$ 249.925,17
	C3675	SEINFRA	MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM	M2	1.172,89	R\$ 296,87	R\$ 370,67	R\$ 434.755,14
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							R\$ 553.131,00



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botelho Cavalcante
DATA: 07/05/2026

AVANÇADA




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1	ARQUIBANCADA							R\$ 368.409,35
6.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	70,82	R\$ 543,91	R\$ 679,13	R\$ 48.095,99
6.1.2	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	444,96	R\$ 576,54	R\$ 719,87	R\$ 320.313,36
6.2	FUNDAÇÕES DE ALVENARIAS							R\$ 87.022,92
6.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	70,25	R\$ 48,92	R\$ 61,08	R\$ 4.290,87
6.2.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,62	R\$ 543,91	R\$ 679,13	R\$ 34.377,56
6.2.3	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	43,21	R\$ 576,54	R\$ 719,87	R\$ 31.105,58
6.2.4	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,45	R\$ 808,69	R\$ 1.009,73	R\$ 2.473,84
6.2.5	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M ²	M2	294,50	R\$ 40,18	R\$ 50,17	R\$ 14.775,07
6.3	ALVENARIAS DE TIJOLOS							R\$ 52.449,73
6.3.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	666,96	R\$ 62,98	R\$ 78,64	R\$ 52.449,73
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS							R\$ 2.212,81
6.4.1	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,98	R\$ 1.808,40	R\$ 2.257,97	R\$ 2.212,81
6.5	DIVISÓRIAS							R\$ 43.036,19
1	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	72,96	R\$ 472,42	R\$ 589,86	R\$ 43.036,19
REVESTIMENTOS								R\$ 372.262,46
	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	3.598,71	R\$ 7,42	R\$ 9,26	R\$ 33.324,05
	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	624,29	R\$ 46,49	R\$ 58,05	R\$ 36.240,03
	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.974,41	R\$ 51,72	R\$ 64,58	R\$ 192.087,40
	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	624,29	R\$ 108,24	R\$ 135,15	R\$ 84.372,79
	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	624,29	R\$ 9,63	R\$ 12,02	R\$ 7.503,97
	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	55,43	R\$ 14,44	R\$ 18,03	R\$ 999,40



ANEXADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.7	C3035	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/ TETO	M2	55,43	R\$ 39,01	R\$ 48,71	R\$ 2.700,00
7.8	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	111,70	R\$ 87,14	R\$ 108,80	R\$ 12.152,96
7.9	C1126	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	111,70	R\$ 20,66	R\$ 25,80	R\$ 2.881,86
8	PISOS							R\$ 1.089.009,28
8.1	INTERNOS							R\$ 217.604,75
8.1.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1.116,79	R\$ 45,88	R\$ 57,29	R\$ 63.980,90
8.1.2	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	972,39	R\$ 109,79	R\$ 137,08	R\$ 133.295,22
8.1.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	144,40	R\$ 103,12	R\$ 128,76	R\$ 18.592,94
8.1.4	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	144,40	R\$ 9,63	R\$ 12,02	R\$ 1.735,69
8.2	EXTERNOS							R\$ 303.336,43
8.2.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.484,48	R\$ 50,91	R\$ 63,57	R\$ 157.938,39
8.2.2	C1089	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	M2	880,29	R\$ 91,63	R\$ 114,41	R\$ 100.713,98
8.2.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	545,56	R\$ 28,88	R\$ 36,06	R\$ 19.672,89
8.2.4	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	62,87	R\$ 152,49	R\$ 190,40	R\$ 11.970,45
8.2.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M3	73,56	R\$ 141,98	R\$ 177,28	R\$ 13.040,72
	QUADRA							R\$ 568.068,10
8.2.5.1	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	1.354,68	R\$ 120,93	R\$ 150,99	R\$ 204.543,13
8.2.5.2	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	772,46	R\$ 52,61	R\$ 65,69	R\$ 50.742,90
8.2.5.3	CP-PISO	PRÓPRIA	PISO MODULAR INTERNO DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E	M2	1.354,68	R\$ 184,92	R\$ 230,89	R\$ 312.782,07
	ESQUADRIAS							R\$ 64.097,73
	PORTAS							R\$ 56.943,24
8.2.5.3.1	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	5,00	R\$ 934,72	R\$ 1.167,09	R\$ 5.835,45



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botelho Cavalcante
DATA: 07/05/2026
AVANÇADA




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	5,00	R\$ 958,90	R\$ 1.197,28	R\$ 5.986,40
9.1.3	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	7,00	R\$ 1.002,81	R\$ 1.252,11	R\$ 8.764,77
9.1.4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	28,80	R\$ 640,10	R\$ 799,23	R\$ 23.017,82
9.1.5	C1970	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	28,08	R\$ 292,70	R\$ 365,47	R\$ 10.262,40
9.1.6	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	6,85	R\$ 359,69	R\$ 449,11	R\$ 3.076,40
9.2	JANELAS							R\$ 7.154,49
9.2.1	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,50	R\$ 366,28	R\$ 457,34	R\$ 4.802,07
9.2.2	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	M2	10,50	R\$ 179,43	R\$ 224,04	R\$ 2.352,42
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 93.831,44
10.1	RESERVATÓRIO							R\$ 30.897,32
10.1.1	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	R\$ 23.860,14	R\$ 29.791,77	R\$ 29.791,77
10.1.2	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	18,10	R\$ 48,92	R\$ 61,08	R\$ 1.105,55
10.2	TUBOS E REGISTROS							R\$ 13.008,01
10.2.1	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	142,17	R\$ 24,03	R\$ 30,00	R\$ 4.265,10
10.2.2	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1")	M	11,76	R\$ 32,10	R\$ 40,08	R\$ 471,34
10.2.3	C2627	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	53,94	R\$ 40,09	R\$ 50,06	R\$ 2.700,24
10.2.4	C2628	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	29,99	R\$ 45,69	R\$ 57,05	R\$ 1.710,93
10.2.5	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	UN	12,00	R\$ 110,31	R\$ 137,73	R\$ 1.652,76
10.2.6	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2")	UN	3,00	R\$ 167,26	R\$ 208,84	R\$ 626,52
10.2.7	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	UN	12,00	R\$ 105,53	R\$ 131,76	R\$ 1.581,12
3	APARELHOS							R\$ 49.926,11
3.1	C0356	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00X0.60)M	UN	5,00	R\$ 981,48	R\$ 1.225,48	R\$ 6.127,40
3.2	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60X0.60)M	UN	2,00	R\$ 746,88	R\$ 932,55	R\$ 1.865,10





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.3	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	19,00	R\$ 69,68	R\$ 87,00	R\$ 1.653,00
10.3.4	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	19,00	R\$ 29,30	R\$ 36,58	R\$ 695,02
10.3.5	C3004	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$ 301,34	R\$ 376,25	R\$ 752,50
10.3.6	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 729,79	R\$ 911,22	R\$ 2.733,66
10.3.7	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	12,00	R\$ 105,49	R\$ 131,71	R\$ 1.580,52
10.3.8	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00	R\$ 661,55	R\$ 826,01	R\$ 9.086,11
10.3.9	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	R\$ 1.208,36	R\$ 1.508,76	R\$ 3.017,52
10.3.10	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	25,00	R\$ 72,80	R\$ 90,90	R\$ 2.272,50
10.3.11	C1793	SEINFRA	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M	15,00	R\$ 1.012,80	R\$ 1.264,58	R\$ 18.968,70
10.3.12	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	4,80	R\$ 195,90	R\$ 244,60	R\$ 1.174,08
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 18.974,02
11.1	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	92,72	R\$ 42,14	R\$ 52,62	R\$ 4.878,93
11.2	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	30,58	R\$ 24,78	R\$ 30,94	R\$ 946,15
11.3	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	15,29	R\$ 17,97	R\$ 22,44	R\$ 343,11
11.4	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 334,51	R\$ 417,67	R\$ 1.253,01
11.5	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 465,14	R\$ 580,77	R\$ 3.484,62
11.6	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	R\$ 3.230,90	R\$ 4.034,10	R\$ 8.068,20
1	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 57.132,74
1.1	C0659	SEINFRA	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	132,40	R\$ 189,51	R\$ 236,62	R\$ 31.328,49
1.2	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	239,74	R\$ 80,54	R\$ 100,56	R\$ 24.108,25
1.3	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	8,00	R\$ 169,79	R\$ 212,00	R\$ 1.696,00
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 133.270,90
1	CABOS E ELETRODUTOS							R\$ 71.336,73
1.1	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM ²	M	874,20	R\$ 7,17	R\$ 8,95	R\$ 7.824,09
1.2	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	913,20	R\$ 8,67	R\$ 10,83	R\$ 9.889,96
1.3	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM ²	M	1.337,90	R\$ 10,38	R\$ 12,96	R\$ 17.339,18
1.4	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM ²	M	9,80	R\$ 18,62	R\$ 23,25	R\$ 227,85
1.5	C0553	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 25MM ²	M	39,10	R\$ 25,14	R\$ 31,39	R\$ 1.227,35



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Borges Cavalcante
DATA: 07/05/2026
AVANÇADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.6	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	507,40	R\$ 18,00	R\$ 22,47	R\$ 11.401,28
13.1.7	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	133,30	R\$ 27,32	R\$ 34,11	R\$ 4.546,86
13.1.8	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	56,90	R\$ 32,09	R\$ 40,07	R\$ 2.279,98
13.1.9	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	6,60	R\$ 37,44	R\$ 46,75	R\$ 308,55
13.1.10	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60MM (2")	M	26,70	R\$ 49,06	R\$ 61,26	R\$ 1.635,64
13.1.11	C1202	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	M	25,10	R\$ 77,61	R\$ 96,90	R\$ 2.432,19
13.1.12	C3618	SEINFRA	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES		314,56	R\$ 31,12	R\$ 38,86	R\$ 12.223,80
13.2	QUADROS E CAIXAS							R\$ 11.637,16
13.2.1	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.420,79	R\$ 3.022,60	R\$ 3.022,60
13.2.2	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 214,51	R\$ 267,84	R\$ 535,68
13.2.3	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	29,00	R\$ 169,79	R\$ 212,00	R\$ 6.148,00
13.2.4	C1114	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q D ATF 63A	UN	1,00	R\$ 115,07	R\$ 143,68	R\$ 143,68
13.2.5	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 123,69	R\$ 123,69
13.2.6	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 123,69	R\$ 247,38
13.2.7	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 123,69	R\$ 247,38
13.2.8	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	R\$ 24,06	R\$ 30,04	R\$ 180,24
13.2.9	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	R\$ 24,06	R\$ 30,04	R\$ 120,16
13.2.10	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,00	R\$ 160,14	R\$ 199,95	R\$ 199,95
13.2.11	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 167,10	R\$ 668,40
13	LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS							R\$ 50.297,01
13.1	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	R\$ 17,52	R\$ 21,88	R\$ 262,56



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botelho Cavalcante
DATA: 07/05/2026

ANEXADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.3.2	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$ 30,90	R\$ 38,58	R\$ 115,74
13.3.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	3,00	R\$ 18,43	R\$ 23,01	R\$ 69,03
13.3.4	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	14,00	R\$ 28,50	R\$ 35,59	R\$ 498,26
13.3.5	C1664	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 3 LÂMPADAS 40W	UN	3,00	R\$ 156,48	R\$ 195,38	R\$ 586,14
13.3.6	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	19,00	R\$ 128,84	R\$ 160,87	R\$ 3.056,53
13.3.7	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	5,00	R\$ 98,92	R\$ 123,51	R\$ 617,55
13.3.8	77475289 PRÓPRIA	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	50,00	R\$ 107,21	R\$ 133,86	R\$ 6.693,00
13.3.9	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$ 264,15	R\$ 329,82	R\$ 1.649,10
13.3.10	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	15,00	R\$ 1.310,80	R\$ 1.636,66	R\$ 24.549,90
13.3.11	CP-101657-59750450	PRÓPRIA	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	R\$ 325,68	R\$ 406,64	R\$ 12.199,20
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							R\$ 33.137,89
14.1	C4208	SEINFRA	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 3.281,64	R\$ 4.097,46	R\$ 4.097,46
14.2	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	M	90,00	R\$ 44,69	R\$ 55,80	R\$ 5.022,00
14.3	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	M	249,24	R\$ 64,14	R\$ 80,09	R\$ 19.961,63
14.4	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2 40M	UN	10,00	R\$ 324,91	R\$ 405,68	R\$ 4.056,80
	PINTURA PAREDES							R\$ 146.206,63
1	PAREDES							R\$ 102.230,47
1.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.974,41	R\$ 12,83	R\$ 16,02	R\$ 47.650,05
1.2	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	2.974,41	R\$ 14,70	R\$ 18,35	R\$ 54.580,42
2	ESQUADRIAS							R\$ 5.437,61
2.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,82	R\$ 24,64	R\$ 30,77	R\$ 1.563,73
2.2	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	69,85	R\$ 44,42	R\$ 55,46	R\$ 3.873,88
3	PISOS							R\$ 38.538,55
3.3	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.206,97	R\$ 25,57	R\$ 31,93	R\$ 38.538,55



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botelho Cavalcante
DATA: 07/05/2026

AVANÇADA




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	27/04/2026	BDI:	24,86%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	SEINFRA 28.1 DESONERADA		
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA		SINAPI 2026/01 DESONERADA		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16	OUTROS SERVIÇOS							R\$ 95.661,74
16.1	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REFORÇADO EM TIPO DE 1" PINTURA EM PRIMEIRO COM ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE	CJ	1,00	R\$ 4.452,67	R\$ 5.559,60	R\$ 5.559,60
16.2	C1350	SEINFRA	BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00	R\$ 13.493,52	R\$ 16.848,01	R\$ 16.848,01
16.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.375,17	R\$ 3.375,17
16.4	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R\$ 4.123,54	R\$ 5.148,65	R\$ 5.148,65
16.5	C3436	SEINFRA	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	621,97	R\$ 77,19	R\$ 96,38	R\$ 59.945,47
16.6	C3061	SEINFRA	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	37,00	R\$ 103,57	R\$ 129,32	R\$ 4.784,84
17	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.129,57
17.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.982,31	R\$ 1,38	R\$ 1,72	R\$ 5.129,57
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.549.110,92
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 4.682.228,26
							VALOR TOTAL:	R\$ 6.231.339,18



FRANCISCO
RODRIGO SABOIA
DA
SILVA:60591968371

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591968371

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botão Cavalcante
DATA: 07/05/2026

AVANÇADA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	DATA:	01/04/2026
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA	FONTE:	VERSO: HORA: MES:
CLIENTE:	PREFEITURA DE JAGUARIBARA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 86,44% 47,48%
		BRAPI:	202500 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,95%
		PRÓPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total	parceira
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 205.604,00	1,57%	7,01%	8,83%	8,83%	8,15%	10,16%	13,13%	12,13%	13,95%	16,24%	R\$ 205.604,00	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.380,15	100,00%										R\$ 29.380,15	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 132.203,77	50,00%	50,00%									R\$ 132.203,77	100,00%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE	R\$ 1.731.846,87		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						R\$ 1.731.846,87	100,00%
5	COBERTURA E FECHAMENTOS	R\$ 1.470.458,99					10,00%						R\$ 1.470.458,99	100,00%
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 553.131,00					30,00%	45,00%	45,00%				R\$ 553.131,00	100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 372.262,46								30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 372.262,46	100,00%
8	PISOS	R\$ 1.089.009,28								30,00%	40,00%	40,00%	R\$ 1.089.009,28	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 64.097,73									50,00%	50,00%	R\$ 64.097,73	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 93.831,44								50,00%		50,00%	R\$ 93.831,44	100,00%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 18.974,02							50,00%			50,00%	R\$ 18.974,02	100,00%
12	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 57.132,74									100,00%		R\$ 57.132,74	100,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 133.270,90								50,00%		50,00%	R\$ 133.270,90	100,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 33.137,89									100,00%		R\$ 33.137,89	100,00%
15	PINTURA	R\$ 146.206,63									50,00%	50,00%	R\$ 146.206,63	100,00%
16	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 95.661,74										100,00%	R\$ 95.661,74	100,00%
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.129,57										100,00%	R\$ 5.129,57	100,00%
	#REFI		R\$ 98.710,02	R\$ 426.884,09	R\$ 537.708,89	R\$ 537.708,89	R\$ 510.172,01	R\$ 682.595,92	R\$ 864.128,66	R\$ 742.811,76	R\$ 850.600,61	R\$ 980.018,33	R\$ 6.231.339,18	R\$ 6.231.339,18
			R\$ 98.710,02	R\$ 525.594,11	R\$ 1.063.303,00	R\$ 1.601.011,89	R\$ 2.111.183,90	2.793.779,82	R\$ 3.657.908,48	R\$ 4.400.720,24	R\$ 5.251.320,85			



FRANCISCO
RODRIGO
SABOIA DA
SILVA:60591968
371

Assinado de forma digital por FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA:60591968371

7. ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botão Cavalcante
DATA: 07/05/2026

AVANÇADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261828319

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2619666805

Registro: 367235CE

Empresa contratada: F. R. SABOIA DA SILVA - ME

Registro : 0010592601-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

AVENIDA AV. BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

Nº: 350

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBARA

UF: CE

CEP: 63490000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.017.642,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA TRISTÃO GONÇALVES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBARA

UF: CE

CEP: 63490000

Data de Início: 25/02/2026

Previsão de término: 24/03/2026

Coordenadas Geográficas: -5.452635, -38.477313

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

CPF/CNPJ: 07.442.981/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

81 - Projeto Arquitetônico > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

1,00

un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS

1,00

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00

un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00

un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botelho Cavalcante
DATA: 07/05/2026
AVANÇADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2DY80
Impresso em: 28/04/2026 às 21:03:00 por: , ip: 177.38.68.91

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261828319

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO ARQUITETONICO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITARIO E ESTRUTURAL, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CIDADE DE JAGUARIBARA/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA
RNP: 2619666805
Data: 28/04/2026 21:03:00

FRANCISCO RODRIGO SABOIA DA SILVA - CPF: 605.919.683-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59** Registrada em: **25/02/2026** Valor pago: **R\$ 285,59** Nosso Número: **8218612856**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
José Jackson Botão Cavalcante
DATA: 07/05/2026
AVANÇADA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2DY80
Impresso em: 28/04/2026 às 21:03:00 por: , ip: 177.38.68.91

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

