



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA					DATA :	08/01/2026		BDI :	23,72%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA					SEINFRA/ANP	2025/11	-	-	
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

BDI SERVIÇOS C/DESONERAÇÃO: 23,72% - BDI MATERIAIS: 15%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.074,34	0,08%
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	183,41	226,91	5.445,84	0,05%
1.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00	4,97	6,15	3.628,50	0,03%
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					234.819,00	2,02%
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	1.897,99	2.348,19	234.819,00	2,02%
3.0	-	-	BASE					4.582.970,37	39,42%
3.1	SEINFRA	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	29.100,34	78,64	97,29	2.831.172,08	24,35%
3.2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) DMT = 12,03	T	43.796,01	12,01	14,86	650.808,71	5,60%
3.3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29.100,34	1,57	1,94	56.454,66	0,49%
3.4	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	18.769,72	44,98	55,65	1.044.534,92	8,98%
4.0	-	-	IMPRIMAÇÃO					128.953,59	1,11%
4.1	SEINFRA	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	136.407,83	0,49	0,61	83.208,78	0,72%
4.2	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	163,69	243,01	279,46	45.744,81	0,39%
5.0	-	-	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE					1.957.067,06	16,83%
5.1	SEINFRA	C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	M2	127.313,97	9,47	11,72	1.492.119,73	12,83%
5.2	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (SOBRAL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	4.710,62	44,98	55,65	262.146,00	2,25%
5.3	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	725,69	243,01	279,46	202.801,33	1,74%
6.0	-	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS					3.445.538,05	29,64%

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	DATA : 08/01/2026 BDI : 23,72%																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2025/11</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2025/11	-	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																		

BDI SERVIÇOS C/DESONERAÇÃO: 23,72% - BDI MATERIAIS: 15%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
6.1	SEINFRA	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - BDI = 15%	T	204,61	2.764,44	3.179,11	650.477,70	5,60%
6.2	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15%	T	725,69	3.349,21	3.851,59	2.795.060,35	24,04%
7.0	-	-	DRENAGEM					1.097.788,62	9,44%
7.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	29.960,00	28,88	35,73	1.070.470,80	9,21%
7.2	SEINFRA	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	114,00	193,69	239,63	27.317,82	0,23%
8.0	-	-	SINALIZAÇÃO					165.577,25	1,42%
8.1	SEINFRA	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	4.607,77	26,82	33,18	152.885,81	1,32%
8.2	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	12,00	854,85	1.057,62	12.691,44	0,11%
9.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS					3.628,50	0,03%
9.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00	4,97	6,15	3.628,50	0,03%

TOTAL GERAL	11.625.416,78
--------------------	----------------------

O orçamento importa o valor de : R\$ 11.625.416,78 (Onze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com




PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS - TABELA SEINFRA COM E SEM DESONERAÇÃO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	DATA :	08/01/2026	BDI :	23,72%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

BDI SERVIÇOS C/DESONERAÇÃO: 23,72% - BDI SERVIÇOS S/DESONERAÇÃO: 20,19% - BDI MATERIAIS: 15%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$				PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	%	SEM BDI	COM BDI	TOTAL
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.074,34	0,08%			8.940,38
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	183,41	226,91	5.445,84	0,05%	187,01	224,77	5.394,48
1.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00	4,97	6,15	3.628,50	0,03%	5,00	6,01	3.545,90
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					234.819,00	2,02%			256.953,00
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	1.897,99	2.348,19	234.819,00	2,02%	2137,89	2.569,53	256.953,00
3.0	-	-	BASE					4.582.970,37	39,42%			4.551.703,51
3.1	SEINFRA	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	29.100,34	78,64	97,29	2.831.172,08	24,35%	80,67	96,96	2.821.568,97
3.2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 12,03 KM	T	43.796,01	12,01	14,86	650.808,71	5,60%			
3.2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 12,03 KM		43.796,01					12,15	14,60	639.421,75
3.3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29.100,34	1,57	1,94	56.454,66	0,49%	1,57	1,89	54.999,64
3.4	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	18.769,72	44,98	55,65	1.044.534,92	8,98%			
3.4	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	18.769,72					45,91	55,18	1.035.713,15
4.0	-	-	IMPRIMAÇÃO					128.953,59	1,11%			128.947,04
4.1	SEINFRA	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	136.407,83	0,49	0,61	83.208,78	0,72%	0,51	0,61	83.208,78
4.2	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	163,69	243,01	279,46	45.744,81	0,39%			
4.2	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	163,69					242,97	279,42	45.738,26
5.0	-	-	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE					1.957.067,06	16,83%			1.965.009,16
5.1	SEINFRA	C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	M2	127.313,97	9,47	11,72	1.492.119,73	12,83%	9,82	11,80	1.502.304,85
5.2	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (SOBRAL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	4.710,62	44,98	55,65	262.146,00	2,25%			
5.2	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT (SOBRAL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	4.710,62					45,91	55,18	259.932,01

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturairbiapina@gmail.com

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS - TABELA SEINFRA COM E SEM DESONERAÇÃO																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA	DATA : 08/01/2026 BDI : 23,72%																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2025/11</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2025/11	-	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICIPIO DE IBIAPINA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA																		

BDI SERVIÇOS C/DESONERAÇÃO: 23,72% - BDI SERVIÇOS S/DESONERAÇÃO: 20,19% - BDI MATERIAIS: 15%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO COM DESONERAÇÃO R\$				PREÇO SEM DESONERAÇÃO R\$		
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	%	SEM BDI	COM BDI	TOTAL
5.3	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	725,69	243,01	279,46	202.801,33	1,74%			
5.3	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	725,69					242,97	279,42	202.772,30
6.0	-	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS					3.445.538,05	29,64%			3.445.538,05
6.1	SEINFRA - ANP	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - BDI = 15%	T	204,61	2.764,44	3.179,11	650.477,70	5,60%	2764,44	3.179,11	650.477,70
6.2	SEINFRA - ANP	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15%	T	725,69	3.349,21	3.851,59	2.795.060,35	24,04%	3349,21	3.851,59	2.795.060,35
7.0	-	-	DRENAGEM					1.097.788,62	9,44%			1.125.205,20
7.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	29.960,00	28,88	35,73	1.070.470,80	9,21%	30,48	36,63	1.097.434,80
7.2	SEINFRA	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	114,00	193,69	239,63	27.317,82	0,23%	202,68	243,60	27.770,40
8.0	-	-	SINALIZAÇÃO					165.577,25	1,42%			161.927,86
8.1	SEINFRA	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	4.607,77	26,82	33,18	152.885,81	1,32%	27,00	32,45	149.522,14
8.2	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	12,00	854,85	1.057,62	12.691,44	0,11%	860,15	1.033,81	12.405,72
9.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS					3.628,50	0,03%			3.545,90
9.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00	4,97	6,15	3.628,50	0,03%	5,00	6,01	3.545,90
						TOTAL GERAL		11.625.416,78				11.647.770,10

DE ACORDO COM A PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS ACIMA, O ORÇAMENTO UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SEINFRA/CE 28.1 (COM DESONERAÇÃO) É O QUE APRESENTA MENOR VALOR GLOBAL.

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes
 Av. Deputado Fernando Melo, 148 – Ibiapina/CE
 www.ibiapina.ce.gov.br Fone (88) 3653-1777
 Email:infraestruturaibiapina@gmail.com