



| Quadro de Esquadrias | | | | |
|----------------------|-------------|--------|----------|----------|
| Código | Medida | Tipo | Peitoril | Material |
| PF | 3,00 x 2,30 | Correr | - | Ferro |
| P1 | 0,80 x 2,10 | Abriir | - | Madeira |
| P2 | 0,70 x 2,10 | Abriir | - | Madeira |
| P3 | 0,60 x 2,10 | Abriir | - | Madeira |
| P4 | 0,60 x 1,73 | Abriir | - | Madeira |
| P5 | 1,00 x 2,10 | Abriir | - | Madeira |
| J1 | 1,00 x 1,00 | Abriir | 1,10 | Vidro |
| C1 | 2,50 x 1,00 | Fixo | 1,30 | Cobogó |
| C2 | 1,50 x 1,00 | Fixo | 1,30 | Cobogó |
| C3 | 0,45 x 0,45 | Fixo | 1,80 | Cobogó |
| C4 | 2,00 x 0,40 | Fixo | 1,30 | Cobogó |
| C5 | 1,60 x 0,40 | Fixo | 1,30 | Cobogó |
| GF1 | 4,00 x 3,00 | Abriir | - | Ferro |
| GF2 | 1,16 x 1,10 | Fixo | 1,80 | Ferro |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|----------------|--------------------------------|
| PISO | |
| 1 | CIMENTADO |
| 2 | CERÂMICO |
| 2 | CERÂMICO |
| PAREDE | |
| 1 | TINTA LÁTEX |
| 2 | TINTA LÁTEX + CERÂMICA H=1,20m |
| 3 | TINTA LÁTEX + CERÂMICA H=1,50m |
| TETO | |
| 1 | TELHA CARÂMICA |
| 2 | LAJE APARENTE |
| 3 | FORRO PVC |
| 4 | SEM COBERTURA |
| 5 | COBERTA METÁLICA |

- GRADIL A SER SUBSTITUÍDO
- ALVENARIA A SER EXECUTADA
- ALVENARIA A SER DEMOLIDA

1 PLANTA BAIXA

Escala: S/E

| | | | |
|---------------------|---|---------|-------|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA | | |
| | ASSUNTO E.E.I.E.F. JARBAS PASSARINHO | | |
| | PROJETO PROJETO ARQUITETÔNICO | | |
| | DESENHO DEMOLIR / CONSTRUIR | | |
| ESCALA S/E | ÁREA CONSTRUI | PRANCHA | 01/01 |
| DATA MAIO/2026 | CADISTA WLADYMIER | 525,47m | |