



PLANTA DE SITUAÇÃO



 Prefeitura de Russas Município do Rio Grande do Norte		LEGENDA	
IMAGEM DE SATÉLITE/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: _____		RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ <i>Engenheiro de 2.º. Habilitação Especial</i> Asss. de Eng. Edsonilson Lima Engenheiro Civil CREA-CE: 08194438-3	
PREFEIRÊNCIA _____		OBRATO _____	
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO NELOONS DE ARAUJO TV. VILA GONÇALVES, 1550, VILA MATOS, RUSSAS/CE		ENCOMENDADO _____ TV. VILA GONÇALVES, 1550, VILA MATOS, RUSSAS/CE	
PROMOTORIADO _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		FOLHA/PÁGINA _____ 01/01	
DATA _____ DEVEREIRO DE 2024	ESCALA _____ NÃO INDICADA	ÁREAS _____ ÁREA DO TERRENO: 9.690,00 m² ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750,12 m² ÁREA CONSTRUÍDA (ATUAL): 2.924,58 m²	
CONTEÚDO _____ PLANTA DE SITUAÇÃO		RESPONSÁVEL _____ CREA-CE: 061344378-3	

PLANTA BAIXA



LEGENDA




IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Allyson da Silva Belarmino Lima
Arquiteto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061044338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓCIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1590, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

COLUM/FRANCHA

01/01

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 9,1


ÁREA CONST: 2,1

ÁREA CONST: 2,1

RESPONSÁVEL


CREA-CE

061044338-3



NEXO I.A

PLANTA BAIXA



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson de S. B. Barros Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0194438-1

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PEDROUS DE ABALHO

ENDEREÇO

TV. VILA GOMPAVES, 1560, VILA SANTOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

PROJETO

CONTÍTO

PLANTA BAIXA DA SALA 03

RESPONSÁVEL

ÁREA

ÁREA DO TERRENO:

9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE)



2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (TOTAL):

2.324,88 M²

NEXO I.A

PLANTA DE LOCAÇÃO



Prefeitura de
Russas
A modernidade ao seu lado

LEGENDA

PRÓPRIEDADE DE SATÉLITE / LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

REFERÊNCIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alfonso do S. S. Silva
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061344333

OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA BAUNILHO MILANOS DE AJOVO

ENDEREÇO: RUA VILA GONÇALVES, 1560, VILA ANTÔNIO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA: 10/01/2024

ESCALA: 1:100

QUANTIDADE: 01/01

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA DAS SALAS 1 E 2



RESPONSÁVEL: CREA-CE

061944338-3

ÁREA DO TERRENO: 9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (EXISTENTE): 2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA (PROJETO): 2.974,35 M²



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE LOCALIZACAO DO IMOVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alyson da Silva Belarmino Viana
Alyson da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 081944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

VILA GONÇALVES, 1590, VILA MATOSO, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

COMO INDICADO

CONTEÚDO

PLANTA DE COBERTURA DA SALA 1 E 2

RESPONSÁVEL

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

CRIE

081944338-3

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:



9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA:

2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUTIVA

2.924,38 M²



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alcyon da Silva Belarmino Maia

Engenheiro Civil
CREA CE 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

VILA GONÇALVES, 1560, VILA MANTOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

COMO INDICADO

CONTEÚDO

PLANTA DE COBERTURA DA SALA 3

RESPONSÁVEL

ALCYON DA SILVA BELARMINO MAIA

CREA

061944338-3

ÁREA

ÁREA DO TERRENO

9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUÍDA

2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA

2.924,38 M²

PLANTA DE CONSTRUÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATELITE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson da Silva Barbosa
 Alisson da Silva Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAFAELINO PELOFÔNIO DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV, VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTEÚDO

PLANTA DE CONSTRUÇÃO

RESPONSÁVEL

ALISSON DA SILVA BARBOSA

CREA-CE

061944338-3

ÁREAS

ÁREA DO TERCEIRO

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREAS

ÁREA DO TERCEIRO

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ESCALA

NÃO INDICADA

01/01

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

PLANTA DE DEMOLIÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson de Sá Belarmino Ueno
 Alisson de Sá Belarmino Ueno
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSÓ, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTEÚDO

ESCALA: NÃO INDICADA

PLANTA DE DEMOLIÇÃO

RESPONSÁVEL

CREA-CE 061944338-3

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA COM: 5

ÁREA COM: 2

ÁREA COM: 3


FOLHA/PRONCH


01/01

0014

ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO





1
FACHADA
Escala: 1 : 75



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE / LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alyson da Silva Belarmino Lima
Alyson da Silva Belarmino Lima
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944339-1

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMAUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1360, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPOSTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

COMO INDICADO

CONTÉUDO

FACHADA DAS SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL

ALYSON DA SILVA BELARMINO LIMA

CREA

061944339-1


ÁREAS
ÁREA DO TERRENO:
9.500,00 M²
ÁREA CONSTRUÍDA:
2.750,12 M²
ÁREA CONSTRUIVÍVEL:
2.924,38 M²

FOLHA/PRANCHA

01/01

0015

1
FACHADA
Escala: 1 : 50



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alyson da Silva Belarmino Viana

Engenheiro Civil

CREA-CE: 06194438-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPULAS DE ARAUJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

COMO INDICADO

FOLHA/PRANCHAS

01/01

CONTÉUDO

FACHADA SALA 3

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO:

9.600,00 M²

ÁREA CONSTRUIDA:

2.750,12 M²

ÁREA CONSTRUÍDA:



2.924,38 M²

RESPONSÁVEL

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

CREA

06194438-3





QUADRO DE PORTAS			
COO	QNTD	COMPRIMENTO	ALTURA
05	1	4,00	2,10

**Prefeitura de
Russas**

[illegible]

NEXO I.B

PLANTA BAIXA ELÉTRICA



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PERMITIDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alfonso de Sá Barbosa Neto
Alfonso de Sá Barbosa Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 08194333-1

OBJETO

PROJETO ELÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL PALAVRAS DE AMIGO

ENDEREÇO

TV. VILA CORAÇÕES, 1590, VILA SANTOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2023

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA ELÉTRICA

RESPONSÁVEL

CREA-CE

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUIDA (EXISTENTE)

ÁREA CONSTRUIDA (TOTAL)


9.600,00 M²

2.750,13 M²

2.304,38 M²

01/01

ÁREAS





ସାଧକୀ

[illegible]



Alfonso de Sola-Bermejo Alon-
 1942-2014
 Ingeniero Civil
 CREA-CE-0819425-3

[illegible]



MEMORIAL (CDD)		1970-1971 1972-1973 1974-1975 1976-1977 1978-1979 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550	
----------------	--	--	--

Atuação de Policiais de Manutenção e Pontos Múltiplos de TUGs por ambiente Conforme						
Atividade	Área	Período	Cobertura por Setor	Quantidade Máximo de TUGs		
			Por			
SEAL 10	12.42	12.42	12.42	5		
SEAL 11	12.46	12.46	12.46	5		
SEAL 12	12.50	12.50	12.50	5		
SEAL 13	12.54	12.54	12.54	5		
SEAL 14	12.58	12.58	12.58	5		
SEAL 15	13.02	13.02	13.02	5		
SEAL 16	13.06	13.06	13.06	5		
SEAL 17	13.10	13.10	13.10	5		
SEAL 18	13.14	13.14	13.14	5		
SEAL 19	13.18	13.18	13.18	5		
SEAL 20	13.22	13.22	13.22	5		
SEAL 21	13.26	13.26	13.26	5		
SEAL 22	13.30	13.30	13.30	5		
SEAL 23	13.34	13.34	13.34	5		
SEAL 24	13.38	13.38	13.38	5		
SEAL 25	13.42	13.42	13.42	5		
SEAL 26	13.46	13.46	13.46	5		
SEAL 27	13.50	13.50	13.50	5		
SEAL 28	13.54	13.54	13.54	5		
SEAL 29	13.58	13.58	13.58	5		
SEAL 30	14.02	14.02	14.02	5		
SEAL 31	14.06	14.06	14.06	5		
SEAL 32	14.10	14.10	14.10	5		
SEAL 33	14.14	14.14	14.14	5		
SEAL 34	14.18	14.18	14.18	5		
SEAL 35	14.22	14.22	14.22	5		
SEAL 36	14.26	14.26	14.26	5		
SEAL 37	14.30	14.30	14.30	5		
SEAL 38	14.34	14.34	14.34	5		
SEAL 39	14.38	14.38	14.38	5		
SEAL 40	14.42	14.42	14.42	5		
SEAL 41	14.46	14.46	14.46	5		
SEAL 42	14.50	14.50	14.50	5		
SEAL 43	14.54	14.54	14.54	5		
SEAL 44	14.58	14.58	14.58	5		
SEAL 45	15.02	15.02	15.02	5		
SEAL 46	15.06	15.06	15.06	5		
SEAL 47	15.10	15.10	15.10	5		
SEAL 48	15.14	15.14	15.14	5		
SEAL 49	15.18	15.18	15.18	5		
SEAL 50	15.22	15.22	15.22	5		
SEAL 51	15.26	15.26	15.26	5		
SEAL 52	15.30	15.30	15.30	5		
SEAL 53	15.34	15.34	15.34	5		
SEAL 54	15.38	15.38	15.38	5		
SEAL 55	15.42	15.42	15.42	5		
SEAL 56	15.46	15.46	15.46	5		
SEAL 57	15.50	15.50	15.50	5		
SEAL 58	15.54	15.54	15.54	5		
SEAL 59	15.58	15.58	15.58	5		
SEAL 60	16.02	16.02	16.02	5		
SEAL 61	16.06	16.06	16.06	5		
SEAL 62	16.10	16.10	16.10	5		
SEAL 63	16.14	16.14	16.14	5		
SEAL 64	16.18	16.18	16.18	5		
SEAL 65	16.22	16.22	16.22	5		
SEAL 66	16.26	16.26	16.26	5		
SEAL 67	16.30	16.30	16.30	5		
SEAL 68	16.34	16.34	16.34	5		
SEAL 69	16.38	16.38	16.38	5		
SEAL 70	16.42	16.42	16.42	5		
SEAL 71	16.46	16.46	16.46	5		
SEAL 72	16.50	16.50	16.50	5		
SEAL 73	16.54	16.54	16.54	5		
SEAL 74	16.58	16.58	16.58	5		
SEAL 75	17.02	17.02	17.02	5		
SEAL 76	17.06	17.06	17.06	5		
SEAL 77	17.10	17.10	17.10	5		
SEAL						

Atuação de Pesquisas de Inundação e Pontos Alagados de TMSs por ambiente Conforme					
Amostra	Área (m²)	Perímetro	Cálculo em m²	Quadrado Médio do Suroeste	Quadrado Médio do Sudoeste
				Perímetro	
CE 1	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 2	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 3	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 4	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 5	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 6	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 7	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 8	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 9	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 10	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 11	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 12	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 13	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 14	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 15	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 16	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 17	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 18	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 19	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 20	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 21	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 22	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 23	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 24	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 25	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 26	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 27	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 28	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 29	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 30	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 31	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 32	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 33	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 34	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 35	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 36	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 37	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 38	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 39	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 40	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 41	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 42	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 43	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 44	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 45	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 46	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 47	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 48	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 49	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 50	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 51	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 52	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 53	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 54	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 55	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 56	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 57	16,40	52,24	52,24	52,24	5
CE 58	16,40	52,24	52,24	52,24	5</

[illegible]

RECORDED, INDEXED		 ALLEN, John Bertram Allen Agent for the American Engineering Civil CREVICE, CH19433-3	
QUARTER PROJECTS LISTED BY AREA, PHASED BY THE ORDER OF ANALYSIS		PROJECTS 1. VITAL CONCERNS - 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597	

COI.B

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B),...

Sugestão de Cores para os condutores- FA,...

FA-2,5mm²	N-2,5mm²	FB-2,5mm²
1045,5	1045,5	1045,5

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade e peças	Referência Fabricante
Cabo de Eixo:		284	
Cabo de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x2"	177	Tipo linha Tigreflex ou equivalente
Cabo octogonal 4"x4" com fundo móvel, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	4"x4"	128	Tipo linha Tigreflex ou equivalente
Interruptores:			
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2"	19, 4"x2"	20	Plat Legend ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 2 tocas simples, 4"x2"	2x5, 4"x2"	22	Plat Legend ou equivalente
Quadros:			
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com baremamento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x375x78,7mm.	18/24 Disjuntores	2	Tipo ou equivalente
Quadro de Distribuição 27/36 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com baremamento de terra e neutro, porta branca, dimensões 355,4x352x78,7mm.	27/36 Disjuntores	1	Tipo ou equivalente
Torneiras			
Conjunto montado de 1 Torneira 2P+T, 10A, posição horizontal, 4"x2"	10A, 4"x2"	60	Plat Legend ou equivalente
Conjunto montado de 2 Torneiras 2P+T, 10A, posição horizontal, 4"x2"	2x10A, 4"x2"	75	Plat Legend ou equivalente

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)	Referência Fabricante
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR 15463	Ø25	1294,33 m	Tipo ou equivalente
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR 15463	Ø20	77,74 m	Tipo ou equivalente



Prefeitura de
Russas

LEGENDA

TIPO DE SÍMBOLO/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PERFITEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Oliver do S. do. Barros Neto
Assessoria de Engenharia Civil
CREA-CE: 05194438-3

OBJETO
PROJETO DE LÂMINA DA ESCOLA RUAUINO PELÓPOUS DE ARAÚJO

ENDEREÇO
TV. VILA GOMPALES, 1928, VILA MATOS, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS-CE

DATA
10/02

REVISÃO DE 2024
NÃO REVISADA

CONTÍDIO
ÁREAS

TABELAS 2

RESPONSÁVEL
ALYSON DA SILVA BRAGANÇA VIANA
CREA-CE: 08744338-3
ÁREA CONSTRUÇÃO (ATUAL):
2.364,38 m²

VIGAS BALDRAME



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro do Selo Baldrame Urbano

Engenheiro Civil

CREA-CE: 08.1944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA RAMPUNDO PELÓDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV, VILA GONÇALVES, 1300, VILA NATOS, RUSSAS/CE

PRIORITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

CONTEÚDO

VIGAS BALDRAME

RESPONSÁVEL

CREA-CE

081944338-3

ÁREA DO TERRENO

9,6

ÁREA CONST

2,7


ÁREA CONST

2,9



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	Total CA-50 (kg)	Total (kg)
VB1-VB2-VB10-VB11	1	Ø10	18	285	405	680	38,86	43,35
	2	Ø6,3	76	183	80	600	14,88	16,38
VB12-VB13	3	Ø10	8	285	290	2320	14,30	15,70
	4	Ø6,3	76	183	80	2240	5,48	6,03
VB3-VB4-VB7-VB8	5	Ø10	18	285	305	4980	30,46	33,28
	6	Ø6,3	56	183	94	5264	12,88	14,18
VB5-VB6	7	Ø10	8	285	390	3120	19,24	21,16
	8	Ø6,3	38	183	80	3040	7,44	8,19
VB9	9	Ø10	4	285	198	792	4,88	5,37
	10	Ø6,3	9	183	80	720	1,76	1,94
VB14-VB19	11	Ø10	8	285	319	2552	15,25	17,31
	12	Ø6,3	30	183	94	2820	6,90	7,60
VB15-VB18	13	Ø10	8	285	304	2432	1,5	18,50
	14	Ø6,3	76	183	94	2532	6,44	7,08
VB16-VB17	15	Ø10	8	285	385	3080	1,9	20,9
	16	Ø6,3	36	183	80	2880	7,05	7,76
Total:								174,01
								46,3

Aço: CA-50 (243,17 kg)
 Concreto: C25, em geral (3,20 m³) Tamanho máximo do agregado: 19 mm
 Formas: 36,20 m² Cobrimento: 2,5 cm



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 081944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAFAEL PÉLOPIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

CONTEÚDO

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL

CREA-CE 081944338-3

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO


081944338-3

ÁREAS

ÁREA DO TERRENO: 9,4

ÁREA CONST: 2,7

ÁREA CONST: 2,6



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATELITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson da Silva Belarmino Viana
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO FELIXIANO DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1990, VILA MATUOSO, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

NOVEMBRO DE 2023

CONTEÚDO


PLANTA DE LOCAÇÃO DA SALA 3

RESPONSÁVEL


Alisson da Silva Belarmino Viana

CREA-CE

061944338-3



PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

3

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alisson da Silva Belarmino Uliano
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMPINHO PELÓCIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA NATOSÓ, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

FOLHA/PRANCHAS

04/04

CONTÉUDO

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VIGAS

BALDAME, SAPATAS E PILARES DAS

SALAS 1 E 2

RESPONSÁVEL

CREA-CE

061944338-3

ÁREA DO TERCEIRO

9,1

ÁREA CONST

2,3


ÁREA CONST

2,3

0027

ASSINADO
ELETRONICAMENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO




ASSINADO
ELETRONICAMENTE

0027

2024

PLANTA DE LOCAÇÃO



LEGENDA

(3)

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Allyson da Silva Belarmino Nogueira
 Alyson da Silva Belarmino Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 061944338-3

OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICÍPIO RUA DE ARAÚJO

ENDEREÇO

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOS, RUSSAS-CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

FEVEREIRO DE 2024

ESCALA

NÃO INDICADA

FOLHA/PRINCIPA

03/04

CONTÉUDO

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS VIGAS

SALDAMES, SAPATAS E PILARES DA

SALA 3

RESPONSÁVEL

CREA-CE 061944338-3

ÁREA DO TERRENO:


1


2

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0028

ASSINADO ELETRONICAMENTE






Elemento	Pos.	Diâm.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	Indice
P1-P2-P4-P5-P6	1	ø10	4	300	340	1360	10,8	10,8
P8-P9-P10-P11	2	ø6,3	20	210	80	1700	3,2	3,2
P18-P19-P20	3	ø10	2	300	305	605	3,8	4,7
P12 AO P16	4	ø6,3	10	100	70	700	1,8	2,5
P3-P7-P17-P21	5	ø10	16	300	340	5440	35,4	35,4
	6	ø6,3	8	200	94	822	2,5	2,3
TOTAL							91,0	95,4


Agg: CA-50: 288,9 kg)
 Concreto: C25, em geral (2,75 m³) (tamanho máximo do agregado: 19 mm)
 Formas: 51,69 m² Cobrimento: 2,5 cm

SAPATAS

S1-S2-S4-S5-S6
S8-S9-S10-S11-S12-S13
S14-S15-S16-S18-S19-S20



S3-S7-S17-S21



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total CA-50 (cm)	Total+10% (kg)
S1-S2-S4-S5-S6 S8-S9-S10-S11-S12-S13 S14-S15-S16-S18-S19-S20	1	Ø10	170	10 54 10	74	12580	85.32
S3-S7-S17-S21	2	Ø10	48	10 64 10	84	4032	27.34
TOTAL						Ø10	112.66

Aço: CA-50: 112,66 kg

Concreto: C25, em geral (3,24 m³) Tamanho máxima do agregado: 19 mm

Formas: 10,40 m² Cobrimento: 3,0 cm



LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE/ LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PERÍMETRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alvaro da Silva Belarmino Vianna
Engenheiro Civil
CREA-CE: 061944338-3



OBJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RUA DO ARAÚJO DE ARAÚJO

BENEFÍCIO

TV, VILA GONÇALVES, 1564, VILA MATOS, RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

01/01

ESCALA

NÃO INDICADA

CONTEÚDO

SAPATAS

RESPONSÁVEL

NOME DE SUA ILUSTRAÇÃO

061944338-3

ÁREAS

ÁREA COM

ÁREA COM


ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

ÁREA COM

VIGAS



LEGENDA

2

IMAGEM DE SATÉLITE/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 081944338-3

OBJETO
 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MARIANO PLÓCIDAS DE ARAÚJO

ENDEREÇO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

PROPRIETÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA
 01/01

CONTÉUDO
 VIGAS

RESPONSÁVEL
 061944338-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 0031
 ASSINADO ELETRONICAMENTE

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	Total (kg)
V1-V2-V10-V11	1	Ø 10	16	205	405	610	38,96	43,96
	2	Ø 6,3	76	80	80	680	14,83	16,83
	3	Ø 10	8	205	290	2320	14,30	15,75
	4	Ø 6,3	28	80	80	2240	5,48	6,03
V3-V4-V7-V8	5	Ø 10	16	205	305	4880	30,09	33,09
	6	Ø 6,3	56	80	80	4480	18,97	12,96
	7	Ø 10	8	205	390	3120	16,24	21,16
	8	Ø 6,3	38	80	80	3040	7,44	8,19
V5-V6	9	Ø 10	4	18	198	792	4,88	5,37
	10	Ø 6,3	9	80	80	720	1,76	1,94
	11	Ø 10	8	205	319	2562	16,73	17,31
	12	Ø 6,3	30	80	80	2400	5,88	6,46
V14-V19	13	Ø 10	8	205	304	2432	1,5	18,90
	14	Ø 6,3	28	80	80	2240	5,48	6,02
	15	Ø 10	8	205	385	3080	1,9	20,9
	16	Ø 6,3	36	80	80	2880	7,05	7,76
Total:								46,3
								64,84

Aço: CA-50 (238,85 kg)

Concreto: C25, em geral (2,96 m³) Tamanho máximo do agregado: 19 mm

Fôrmas: 36,20 m² Cobrimento: 2,5 cm

V10-V11

2015/10 C=405
 2015/10 C=405

V12-V13

2015/10 C=298
 2015/10 C=298

V2-V4-V7-V8

2015/10 C=305
 2015/10 C=305

V5-V6

2015/10 C=390
 2015/10 C=390

V9

2015/10 C=188
 2015/10 C=188

V14-V19

2015/10 C=319
 2015/10 C=319


V15-V18

2015/10 C=304
 2015/10 C=304

V16-V17

2015/10 C=385
 2015/10 C=385

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



LEGENDA

IMAGEM DE SATÉLITE/LOCALIZAÇÃO DO PÓRTO

PERÍMETRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alfonso de S. da Silva
Alfonso de S. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-CE: 051944336-3

OBJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA BAUNILHO PELOPÓDAS DE AVALIO

ENDEREÇO

TV. VILA GOMÇAS, 1581, VILA MATOZ, RUSSAS/CE

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA

01/01

ESCALA

1:100

CONTEÚDO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

RESPONSÁVEL

051944336-3

ÁREA DO TERRENO:
9.600,00 m²

ÁREA CONSTRUÇÃO (EXISTENTE):
2.750,12 m²

ÁREA CONSTRUÇÃO (ATUAL):
2.974,38 m²

ALYSON DA SILVA
BELARION
VIANA:071513483
39

$$1 - \frac{(1 - I)}{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + I)}$$

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
	TOTAL	3,00%
R+S+G	RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
R	RISCO	0,97%
S+G	Seguro + Garantia	0,80%
	TOTAL	1,77%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas	0,59%
	TOTAL	0,59%
L	LUCRO	
	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,16%
I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	4,50%
	TOTAL	11,15%

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO						
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.						
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE						
	COMPOSIÇÃO DO BDI							
DATA : 27/05/2024		BI	HOR/	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,449	85,009	0,00%	0,00%
VERSÃO		PROPRIA	PROPRIA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SINAPI		PROPRIA	PROPRIA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEINFRA		PROPRIA	PROPRIA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FONTE		PROPRIA	PROPRIA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0033								




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO.	FONTE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
LOCAL:	PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.336,95	100,00 % R\$ 53.336,95						R\$ 53.336,95
2	ESQUADRIAS	R\$ 39.421,42		45,00 % R\$ 17.739,64			45,00 % R\$ 17.739,64	10,00 % R\$ 3.942,14	R\$ 39.421,42
3	ALVENARIA	R\$ 8.942,98					80,00 % R\$ 5.365,79	40,00 % R\$ 3.577,19	R\$ 8.942,98
4	SALAS NOVAS	R\$ 232.260,08	10,00 % R\$ 23.226,01	35,00 % R\$ 81.291,03	20,00 % R\$ 46.452,02	20,00 % R\$ 46.452,02	15,00 % R\$ 34.839,00	50,00 % R\$ 21.009,55	R\$ 232.260,08
5	PINTURA	R\$ 42.019,10					50,00 % R\$ 21.009,55	50,00 % R\$ 21.009,55	R\$ 42.019,10
6	BANHEIROS	R\$ 67.185,75			50,00 % R\$ 33.592,87	50,00 % R\$ 33.592,87			R\$ 67.185,75
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 33.188,32			50,00 % R\$ 16.594,16	50,00 % R\$ 16.594,16			R\$ 33.188,32
8	PISOS	R\$ 112.866,51		40,00 % R\$ 45.146,60	40,00 % R\$ 45.146,60	20,00 % R\$ 22.573,31		100,00 % R\$ 112.866,51	R\$ 112.866,51
9	FORRO	R\$ 53.426,49						100,00 % R\$ 53.426,49	R\$ 53.426,49
10	CAMPINHO	R\$ 15.143,89				50,00 % R\$ 7.571,95	50,00 % R\$ 7.571,94		R\$ 15.143,89
11	QUADRA	R\$ 46.862,59					70,00 % R\$ 32.803,81	30,00 % R\$ 14.058,78	R\$ 46.862,59
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 76.244,01	20,00 % R\$ 15.248,80		40,00 % R\$ 30.497,60	40,00 % R\$ 30.497,61		100,00 % R\$ 76.244,01	R\$ 76.244,01
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.657,64						100,00 % R\$ 2.657,64	R\$ 2.657,64
14	DIVERSOS	R\$ 29.731,42		50,00 % R\$ 14.865,71			50,00 % R\$ 14.865,71		R\$ 29.731,42
		R\$ 813.287,15	R\$ 91.811,76 R\$ 91.811,76	R\$ 159.042,98 R\$ 250.854,74	R\$ 172.283,26 R\$ 423.138,00	R\$ 157.281,92 R\$ 580.419,92	R\$ 134.195,44 R\$ 714.615,36	R\$ 98.671,79 R\$ 813.287,15	R\$ 813.287,15

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por: ALYSON DA SILVA
Assinado eletronicamente por: BELARMINO VIANA
Assinado eletronicamente por: VIANA:07151348339
Data: 27/05/2024 11:20:40






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SINAPI:	202404	COM DESONERAÇÃO:	85,06%	47,67%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				PRÓPRIA:	PRÓPRIA	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%			

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	751,98	R\$ 87,56	R\$ 65.843,37	8,10%	8,10%	/
COMP1001	TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO	PRÓPRIA	Serviço	M2	266,40	R\$ 160,27	R\$ 42.695,93	5,25%	13,35%	/
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO CVIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	Serviço	M2	70,56	R\$ 563,93	R\$ 39.790,90	4,89%	18,24%	/
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	298,16	R\$ 129,85	R\$ 38.716,08	4,76%	23,00%	/
104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	3.246,46	R\$ 11,31	R\$ 36.717,46	4,51%	27,51%	/
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOQUINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	495,74	R\$ 69,96	R\$ 34.681,97	4,26%	31,78%	/
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	32,43	R\$ 1.002,17	R\$ 32.500,37	4,00%	35,77%	/
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	472,89	R\$ 65,13	R\$ 30.799,33	3,79%	39,56%	/
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.662,76	R\$ 16,27	R\$ 27.053,11	3,33%	42,89%	/
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	178,50	R\$ 143,78	R\$ 25.664,73	3,16%	46,04%	/
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	370,41	R\$ 65,72	R\$ 24.343,35	2,99%	49,04%	/
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	413,58	R\$ 58,54	R\$ 24.210,97	2,98%	52,01%	/
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	136,62	R\$ 171,28	R\$ 23.400,27	2,88%	54,89%	/
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	233,79	R\$ 92,87	R\$ 21.712,08	2,67%	57,56%	/
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	3.858,47	R\$ 5,21	R\$ 20.102,63	2,47%	60,03%	/
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	517,31	R\$ 34,17	R\$ 17.676,48	2,17%	62,21%	/
92639	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	188,41	R\$ 90,51	R\$ 17.052,99	2,10%	64,30%	/
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	517,31	R\$ 32,06	R\$ 16.584,96	2,04%	66,34%	/
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	194,05	R\$ 79,30	R\$ 15.388,16	1,89%	68,23%	/
91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.312,07	R\$ 10,75	R\$ 14.104,75	1,73%	69,97%	/
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	135,89	R\$ 97,64	R\$ 13.268,30	1,63%		

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinatura eletrônica por Alyson da Silva Belarmino
Data: 27/05/2024
Hora: 14:00
Assinatura eletrônica por Alyson da Silva Belarmino
Data: 27/05/2024
Hora: 14:00



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO BELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA :	27/05/2024	BID :	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	18,00	R\$ 707,34	R\$ 12.732,12	1,57%	73,16%	E
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.312,07	R\$ 8,97	R\$ 11.789,27	1,45%	74,61%	E
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETITROL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	20,68	R\$ 513,84	R\$ 10.622,08	1,31%	75,92%	E
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	Serviço	M3	51,04	R\$ 203,37	R\$ 10.380,00	1,28%	77,19%	E
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 833,02	R\$ 9.996,24	1,23%	78,42%	E
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	649,64	R\$ 15,06	R\$ 9.783,58	1,20%	79,63%	E
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	188,41	R\$ 50,17	R\$ 9.452,53	1,16%	80,79%	E
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	661,14	R\$ 13,99	R\$ 9.249,35	1,14%	81,93%	E
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	1.312,07	R\$ 6,95	R\$ 9.118,89	1,12%	83,05%	E
C0843	CONCRETO P/VIÉR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	12,56	R\$ 671,15	R\$ 8.429,64	1,04%	84,08%	E
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TULO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	10,08	R\$ 835,30	R\$ 8.419,82	1,04%	85,12%	E
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	52,27	R\$ 136,47	R\$ 7.133,29	0,88%	86,00%	E
101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M2	147,27	R\$ 45,99	R\$ 6.772,95	0,83%	86,83%	E
C0074	ALVENARIA DE TULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,83	R\$ 137,14	R\$ 6.696,55	0,82%	87,65%	E
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP = 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	174,46	R\$ 37,27	R\$ 6.502,12	0,80%	88,45%	E
C1120	RELUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/ISO)	SEINFRA	Serviço	M2	426,97	R\$ 12,65	R\$ 5.401,17	0,66%	89,12%	E
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	128,00	R\$ 37,54	R\$ 4.805,12	0,59%	89,71%	E
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	404,89	R\$ 9,34	R\$ 3.782,27	0,57%	90,28%	E
C2460	TESOURA EM MASSAPANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M	22,05	R\$ 182,85	R\$ 4.031,84	0,50%	90,77%	E
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	566,52	R\$ 6,64	R\$ 3.761,69	0,46%	91,23%	E
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	Serviço	KG	233,94	R\$ 15,06	R\$ 3.523,14	0,43%	91,66%	E
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 52,99	R\$ 3.179,40	0,39%	92,05%	E

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		
DATA: 27/05/2024			
FONTE		VERSÃO	BID: 25,92%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
SINAPI		2024/004 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACIQUIL. %
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	77,75	R\$ 40,51	R\$ 3.149,65	0,39%	92,44%
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.521,57	R\$ 3.043,14	0,37%	92,82%
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	241,60	R\$ 12,13	R\$ 2.930,61	0,36%	93,18%
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	77,75	R\$ 35,72	R\$ 2.777,23	0,34%	93,52%
00038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	66,00	R\$ 41,39	R\$ 2.731,74	0,34%	93,86%
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	75,00	R\$ 35,89	R\$ 2.691,75	0,33%	94,19%
C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 323,77	R\$ 2.590,16	0,32%	94,51%
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	128,00	R\$ 20,02	R\$ 2.562,56	0,32%	94,82%
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	12,15	R\$ 200,31	R\$ 2.433,77	0,30%	95,12%
C2617	TUBO PVC SOLID. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	130,40	R\$ 17,93	R\$ 2.338,07	0,29%	95,41%
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	456,28	R\$ 4,95	R\$ 2.258,59	0,28%	95,69%
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 731,49	R\$ 2.194,47	0,27%	95,96%
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	117,12	R\$ 18,40	R\$ 2.155,01	0,26%	96,22%
93187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	21,60	R\$ 83,53	R\$ 2.020,25	0,25%	96,47%
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	177,00	R\$ 11,14	R\$ 1.971,78	0,24%	96,71%
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	63,00	R\$ 30,30	R\$ 1.908,90	0,23%	96,95%
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	36,20	R\$ 50,59	R\$ 1.831,36	0,23%	97,17%
11523	MICITORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	Material	M	1,90	R\$ 920,58	R\$ 1.749,10	0,22%	97,39%
97087	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	643,01	R\$ 2,33	R\$ 1.498,21	0,18%	97,57%
100753	LOCÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SINAPI	Serviço	M2	51,66	R\$ 26,00	R\$ 1.343,16	0,17%	97,74%
C2170	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P2	SEINFRA	Serviço	M2	141,61	R\$ 9,00	R\$ 1.274,49	0,16%	97,89%
C1869	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 136,64	R\$ 1.229,76	0,15%	98,04%
C1869	PEITORIL DE GRANTITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	10,20	R\$ 119,93	R\$ 1.223,29	0,15%	98,04%
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP=0,7MM	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 96,25	R\$ 1.155,00	0,14%	98,04%

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO

DATA:	27/05/2024	BDI:	25,97%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SENFEA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202404 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TULO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	1,50	R\$ 725,98	R\$ 1.088,97	0,13%	98,47%
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	4,50	R\$ 230,95	R\$ 1.038,28	0,13%	98,60%
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	22,00	R\$ 44,20	R\$ 972,40	0,12%	98,72%
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M2	86,20	R\$ 11,16	R\$ 961,99	0,12%	98,84%
COMP1004	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI) (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	9,00	R\$ 102,23	R\$ 920,07	0,11%	98,95%
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 38,91	R\$ 856,02	0,11%	99,05%
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	Material	M2	1,92	R\$ 431,38	R\$ 828,25	0,10%	99,16%
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	13,07	R\$ 57,77	R\$ 755,05	0,09%	99,25%
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	2,70	R\$ 273,38	R\$ 738,13	0,09%	99,34%
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	10,96	R\$ 66,44	R\$ 728,18	0,09%	99,43%
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	41,20	R\$ 17,63	R\$ 726,36	0,09%	99,52%
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MAÇIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	5,74	R\$ 124,89	R\$ 716,87	0,09%	99,61%
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	51,66	R\$ 10,85	R\$ 560,51	0,07%	99,68%
C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	7,81	R\$ 68,11	R\$ 531,94	0,07%	99,74%
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 22,06	R\$ 441,20	0,05%	99,79%
98689	SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	2,55	R\$ 124,89	R\$ 318,47	0,04%	99,83%
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	22,00	R\$ 13,15	R\$ 289,30	0,04%	99,87%
COMP1004	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" - INCLUNIDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)	PRÓPRIA	Serviço	M	2,00	R\$ 102,23	R\$ 204,46	0,03%	99,89%
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "10" CM, AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	3,00	R\$ 65,45	R\$ 196,35	0,02%	99,92%
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 16,65	R\$ 149,85	0,02%	99,94%
11095	ESCORRA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPLE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	Material	UN	22,00	R\$ 4,00	R\$ 88,00	0,01%	99,95%
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	0,25	R\$ 341,73	R\$ 85,43	0,01%	99,96%

[illegible]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			DATA :		27/05/2024	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:		TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SEINFRA		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
					PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 23,31	R\$ 69,93	0,01%	99,97%	C
C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA ÁGUA FRIA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 21,31	R\$ 63,93	0,01%	99,98%	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	4,50	R\$ 14,05	R\$ 63,22	0,01%	99,98%	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 15,05	R\$ 45,15	0,01%	99,99%	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	4,50	R\$ 9,77	R\$ 43,96	0,01%	99,99%	C
C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,68	R\$ 33,36	0,00%	100,00%	C
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	Material	M2	1,00	R\$ 17,20	R\$ 17,20	0,00%	100,00%	C
101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 693,96	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 813,287,
Outros -R\$ 0,
Valor total do Orçamento R\$ 813,287,

2

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO
em 27/05/2024 às 14:05:00, com IP 192.168.1.100, em um computador
com o sistema operacional Windows 10, versão 22H2, build 22H2.000.1
Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO
em 27/05/2024 às 14:05:00, com IP 192.168.1.100, em um computador
com o sistema operacional Windows 10, versão 22H2, build 22H2.000.1
Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO
em 27/05/2024 às 14:05:00, com IP 192.168.1.100, em um computador
com o sistema operacional Windows 10, versão 22H2, build 22H2.000.1



	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO														
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.														
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE														
	<table border="1"> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA : 27/05/2024</td> <td>B</td> </tr> </table>		PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	FORTE	VERSÃO	HORA	DATA : 27/05/2024	
PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA														
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%														
FORTE	VERSÃO	HORA														
DATA : 27/05/2024		B														

0040

ASSINADO

ELIZABETH



2

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A	GRUPO A	0,00%	0,00%
A1	INSS	1,50%	0,00%
A2	SESI	1,00%	0,00%
A3	SENAI	1,00%	0,00%
A4	INARA	0,20%	0,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	0,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL			
		16,80%	0,00%
GRUPO B			
B	GRUPO B	17,86%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL			
		49,69%	19,86%
GRUPO C			
C	GRUPO C	5,56%	4,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13%	0,10%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,94%	0,71%
C3	Férias Indenizadas	2,65%	1,99%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,47%	0,35%
C5	Indenização Adicional	9,75%	7,32%
TOTAL			
		8,82%	3,69%
GRUPO D			
D	GRUPO D	8,35%	3,34%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,47%	0,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
TOTAL			
		8,82%	3,69%

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELODAS			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
DATA : 27/05/2024		PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
FONTE		SEINFRA	SWAPI	SEINFRA	SEINFRA
VERBA		028.1 COM DESONERAÇÃO	85.445	85.005	85.005
0041		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1660, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
	DATA : 27/05/2024															
	HOR/VERSO															
	FONTE															
	SENHRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.445															
SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85.065								PRÓPRIA 0,00%								
PRÓPRIA 0,00%								0,00%								

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0042

0

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ALT	LARG	QTD
4,50	3,00000000	4,50
ALT * LARG		4,50

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	7,60000000	7,60
QUANTIDADE * ÁREA		7,60

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	117,12000000	117,12
QUANTIDADE * ÁREA		117,12

1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	370,41000000	370,41
QUANTIDADE * ÁREA		370,41

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	517,31000000	517,31
QUANTIDADE * ÁREA		517,31

1.6. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	5,74000000	5,74
QUANTIDADE * ÁREA		5,74

1.7. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	73,81000000	73,81
QUANTIDADE * ÁREA		73,81

1.8. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	73,81000000	73,81
QUANTIDADE * ÁREA		73,81

1.9. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,00000000	141,61000000	141,61
QUANTIDADE * ÁREA		141,61





MEMÓRIA DE CÁLCULO	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINA, QUADRA, DIVERSOS.	
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	
BI	DATA: 27/05/2024	VERSÃO	HORAS
		028.1 COM DESONERAÇÃO	84.449
		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.063
		PROPRIA	0.00%
			0.00%

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	65,52000000	65,52	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

2.2. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

PORTA EM ALUMÍNIO	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	65,52000000	65,52	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

7.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	47,26000000	47,26	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE (M2)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	47,26000000	47,26	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	22,40000000	22,40	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	44,80000000	44,80	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

REBOCO	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	44,80000000	44,80	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	QUANTIDADE * AREA	1,00000000	44,80000000	44,80	QTD
	AREA				
	QUANTIDADE				



6

4.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

13.07				
13.07	13,07000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.1.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

10.08				
10.08	10.0800000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE EMASSAMENTO EM TJOLO CERAMICO FURADO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

1:4 (M3)

4.1.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA

6.95				
6.95	6,94820000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ESCAVAÇÃO MANUAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

4.1.1. C1256 ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

3,36				
3,36	3,360000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	TRANSPORTE DE MATERIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	3,360000000	3,36
QUANTIDADE * AREA		3,36

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

3,36				
3,36	3,360000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

AF-09/2023 (M3)

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

44.80				
44.80	44,8000000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	
QTD	AREA	QUANTIDAD		

AF-04/2023 (M2)

3.6. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS.

44.80				
44.80	44,80000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	FUNDO SELADOR ACRILICO
QTD	AREA	QUANTIDADE		

3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓIDAS DE ARAÚJO														
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA, DIVERSOS														
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE														
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE														
	<table border="1"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,445</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,063</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table>					SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,445	0,00%	SNAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,063	0,00%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,445	0,00%													
SNAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,063	0,00%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%													

DATA : 27/05/2024

VERSÃO : 01

0044

ANEXO 02

RECEBEMOS



ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 19x19x19)cm ESP=20 cm	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	48,830000000	48,83
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

ESP=20 cm (M2)

4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	135,560000000	135,56
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	36,200000000	36,20
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

4.1.5.6. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m²	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	36,200000000	36,20
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

4.1.5.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	3,200000000	3,20
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

4.1.5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	3,200000000	3,20
	QUANTIDADE	AREA	QTD	

4.1.5.3. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm	QUANTIDADE * KG	1,000000000	69,160000000	69,16
	QUANTIDADE	KG	QTD	

4.1.5.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm (KG)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	QUANTIDADE * KG	1,000000000	174,010000000	174,01
	QUANTIDADE	KG	QTD	

4.1.5.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	52,273000000	52,27
	QUANTIDADE	AREA	QTD	



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCOURETAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOZO, RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	0,00%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
FORTE	VERBA		
DATA :	27/05/2024		
ASSINADO	0045		

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,0000000000	188,4100000000	188,41
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL	QUANTIDADE * AREA		188,41
TELHAMENTO COM TELHA			188,41

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,0000000000	188,4100000000	188,41
QUANTIDADE * AREA		188,41

4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

QTD	AREA	QUANTIDAD	1.000000000	368,78000000	368,78	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS VANTOS	QUANTIDADE * AREA	368,78	368,78
-----	------	-----------	-------------	--------------	--------	---	-------------------	--------	--------

AF-04/2023 (M2)

4.2.7. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO.

368,78			
368,78	368,78000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

368,78				
368,78	368,78000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA
QTD	AREA	QUANTIDADE		

4.2.5. C30/23 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

368,78				
368,78	368,7900000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA PENERIADA, TRACO 1:3
QTD	AREA	QUANTIDADE		

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

368,78					
368,78	368,78000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. =
QTD	AREA	QUANTIDADE			

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/PAREDE (M2)

[illegible]



PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X6)CM	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	14,03000000	14,03	14,03

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3 - EI-4 - P/ PISO (M2)

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	174,46000000	174,46	174,46

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	8,72000000	8,72	8,72

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
	1,00000000	141,81000000	141,81	141,81

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
	1,00000000	22,05000000	22,05	22,05

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

BEIRA E BICA	QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
	1,00000000	41,20000000	41,20	41,20

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPANHO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
DATA: 27/05/2024		
HORAS: 84,443		
VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI: 2024/04 COM DESONERAÇÃO		
PRÓPRIA: 0,00%		
PRÓPRIA: 0,00%		
0,00%		
0047		



2

4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm (KG)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm		QUANTIDADE * KG	1,000000000	188,96	188,96
		QUANTIDADE	KG	QTD	

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M		QUANTIDADE * UN	1,000000000	22,00	22,00
		QUANTIDADE	UN	QTD	

4.5.1.6. 11095 ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL (UN)

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE		QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	36,20	36,20
		QUANTIDADE	ÁREA	QTD	

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO		QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	2,96	2,96
		QUANTIDADE	ÁREA	QTD	

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

CONCRETO P/VR., FCK 25 MPa		QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	2,96	2,96
		QUANTIDADE	ÁREA	QTD	

4.5.1.3. C0843 CONCRETO P/VR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm		QUANTIDADE * KG	1,000000000	64,84	64,84
		QUANTIDADE	KG	QTD	

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm (KG)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm		QUANTIDADE * KG	1,000000000	174,01	174,01
		QUANTIDADE	KG	QTD	

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA		QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	14,03	14,03
		QUANTIDADE	ÁREA	QTD	

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
LOCAL:		TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	
OBRA:		CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO FELÓPIDAS DE ARAUJO	
DATA: 27/06/2024		PROPRIA	PROPRIA
SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%
FONTE		VERSÃO	0,00%
HORA		04,443	
ASSINADO		0048	



2

4.6.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PORTA EM ALUMINIO		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	5,040000000	5,04
		QUANTIDADE	AREA	QTD	5,04

4.6.1.1. C1968 PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	10,400000000	10,40
		QUANTIDADE	AREA	QTD	10,40

4.5.3.4. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	3,240000000	3,24
		QUANTIDADE	AREA	QTD	3,24

3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	3,240000000	3,24
		QUANTIDADE	AREA	QTD	3,24

4.5.3.2. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm		QUANTIDADE * KG	1,000000000	112,660000000	112,66
		QUANTIDADE	KG	QTD	112,66

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A.		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	51,690000000	51,69
		QUANTIDADE	AREA	QTD	51,69

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	2,750000000	2,75
		QUANTIDADE	AREA	QTD	2,75

4.5.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO (M3)

CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa		QUANTIDADE * AREA	1,000000000	2,750000000	2,75
		QUANTIDADE	AREA	QTD	2,75

4.5.2.3. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 mm		QUANTIDADE * KG	1,000000000	99,940000000	99,94
		QUANTIDADE	KG	QTD	99,94

		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
LOCAL:		TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS PRELIMINARES, ESCAVADOURAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA DIVERSOS	
OBRA:		CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO	
FONTE:		SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	
HORA:		84,445	
VERSÃO:		0,00%	
PRÓPRIA:		0,00%	
PRÓPRIA 2024/04 COM DESONERAÇÃO		65,063	
DATA : 27/05/2024		0049	



AF-04/2023 (M2)

5.4.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

108,14			
108,14	108,14000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

AF-04/2023 (M2)

5.3.1. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES.

576,93			
576,93	576,930000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	

(M2)

5.2.1. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMASOS. AF_04/2023

2.249,90				
2.249,90	0	2.249,90000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	- PLANTURA LATEX ACRILICA	

AF-04/2023 (M2)

5.1.1. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES.

10.20			
10.20	1,000000000	10,200000000	10.20
QTD	COMP	QUANTIDAD	

4.6.2.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm (M)

VERGA E CONTRAVERGA	QUANTIDADE * COMP	1,0000000000	21,6000000000	21,60
MOLDADA IN LOCO EM				
CONCRETO				
				21,60
				21,60

DE VAO, AF_03/2016 (M)

4.6.2.2. 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M

18.00			
18.00	18.0000000000	1.0000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

4.6.2.1: 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO.

2,55				
2,55	1,000000000	2,550000000	QUANTIDADE * COMP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM
QTD	COMP	QUANTIDAD		

4.6.1.3. 986889 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

3,00				
3,00	3,000000000	1,000000000	QUANTIDADE * COMP	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
QTD	COMP	QUANTIDAD		

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPANHÃO, QUADRA, DIVERSOS.
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO

PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,00%
SERFERA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%
CONTE	VERSÃO	HORA
DATA : 27/05/2024		B

0050

ASSINADO E L. 13.306/2014 V12

48 VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2,00				
2,00	2,000000000	1,000000000	QUANTIDADE * UN	BACIA SANITÁRIA PARA CABEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
QTD	UN	QUANTIDAD		

6.5.2. C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

12,00				
12,00	12,00000000	1,00000000	QUANTIDADE * UN	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA
QTD	UN	QUANTIDADE		

6.5.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,000000000	233,790000000	233,79
QUANTIDADE * ÁREA		233,79

(PAREDE/PISO) (M2)

... C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²)

67,14	67,14	1,00000000	67,14000000	QTD
REJUNTAMENTO C/ ARG. 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)				
QUANTIDADE * AREA				
QUANTIDADE				
AREA				
QTD				

cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M²)

6.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900

QTD	ÁREA	QUANTIDADE	QUANTIDADE * ÁREA	1,000000000	67,14000000	67,14	67,14
CERÂMICA ESMALTADA							
REFRIGERADA C/ ARG. PRE-							
FABRICADA ACIMA DE 30x30							
cm (900 cm²)							

4 - P/PIISO (M2)

6.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-

233,79					
233,79	233,79000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CERÂMICA ESMALTADA TIFINICADA C/ ARG. PRÉ- ABRIÇADA ÀTE 30x30cm (900cm²)	
QTD	AREA	QUANTIDADE			

PAREDE (M2)

6.1. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/

566,52				
566,52	566,52000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	CAIACAO EM DUAS DEMAO COM SUPERCAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

5.5.1. COTAÇÃO EM DUAS DEMAS COM SUPERCAL (M2)

310,94			
310,94	310,94000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	
DATA : 27/05/2024	B1 HORA: 84,449 026,1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 026,1 COM DESONERAÇÃO 85,009 0,00% 0,00%	



7.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-1 D/PEI-9 (M2)

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, TETO		QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
		1,000000000	84,210000000	84,21	84,21

6.8. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_04/2023 (M2)

PORTA EM ALUMINIO		QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
		1,000000000	20,680000000	20,68	20,68

6.7. C4517 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		QUANTIDADE * AREA	QUANTIDADE	AREA	QTD
		1,000000000	20,680000000	20,68	20,68

6.6. 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")		QUANTIDADE * UN	QUANTIDADE	UN	QTD
		1,000000000	9,000000000	9,00	9,00

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL		QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
		1,000000000	1,900000000	1,90	1,90

6.5.6. 11523 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL (M)

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS		QUANTIDADE * UN	QUANTIDADE	UN	QTD
		1,000000000	8,000000000	8,00	8,00

6.5.5. C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

CHUVEIRO PLÁSTICO		QUANTIDADE * UN	QUANTIDADE	UN	QTD
		1,000000000	9,000000000	9,00	9,00

6.5.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

VASO SANITÁRIO INFANTIL		QUANTIDADE * UN	QUANTIDADE	UN	QTD
		1,000000000	3,000000000	3,00	3,00

AF_01/2020 (UN)

		ORÇAMENTO: 0052
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	DATA: 27/05/2024
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	VERSÃO: 028.1
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS	SEMPRE COM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO:	DE ARAUJO	84,441
PROPRIA:	PROPRIA	85,063
SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO	0,00%
PROPRIA:	PROPRIA	0,00%



0 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

REGULARIZAÇÃO DE BASE	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	338,810000000	338,81	338,81

(M2)

8.3.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

PISO INDUSTRIAL NATURAL	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	178,500000000	178,50	178,50

AF_04/2022 (M2)

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM.

REGULARIZAÇÃO DE BASE	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	178,500000000	178,50	178,50

(M2)

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	473,640000000	473,64	473,64

EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20X10X6)CM	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	473,640000000	473,64	473,64

MECANIZADA (M2)

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIOULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	193,180000000	193,18	193,18

(PAREDE/PISO) (M2)

3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²)	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	136,620000000	136,62	136,62

5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

7.2. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²)	QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
	1,000000000	56,560000000	56,56	56,56



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
DATA:	27/05/2024
VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	84,449
PROPRIA:	2024/04 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA:	85,063
PROPRIA:	0,00%
PROPRIA:	0,00%

MEMÓRIAS DE CÁLCULO



610.17				
610.17	610.17000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	FORRO PVC
QTD	AREA	QUANTIDAD		

9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

38.61				
38.61	38.61000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

38,61			
38,61	38,61000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDADE	

8.3.7. C07/6 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

25,74				
25,74	25,74000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO 9x19)cm
QTD	AREA	QUANTIDAD		

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

155,34	155,34	155,34000000	QUANTIDADE * AREA	CAMADA SEPARADORA EM LONA PLASTICA	QUANTIDADE	AREA	QTD
--------	--------	--------------	-------------------	------------------------------------	------------	------	-----

8.3.5. 9/087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF--09/2021 (M2)

8.07				
8.07	8.07000000	1.00000000	QUANTIDADE * AREA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUPOLINHO (20X10X6)CM
QTD	AREA	QUANTIDAD		

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

QUANTIDADE DE	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	147,270000000	147,27
REASSENTAMENTO DE				
BLCOS RETANGULAR PARA				
PISO INTERTRAVADO				

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

EXECUÇÃO DE PASSEIO	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	23,71	23,71
(CALÇADA), 70M				
	QUANTIDAD	AREA	QTD	

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSASSAÇÊ	CIENTE:
	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSASSAÇÊ	LOCAL:
	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHÃO, QUADRA DIVERSOS.	DESCRIÇÃO:
	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO	OBRAS:
FONTE	PROPRIA	DATA : 27/05/2024
SEINFRA	PRÓPIA	HORA
028.1 COM DESONERAÇÃO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	08.441
VERSÃO	PROPRIA	0.00%
B	PROPRIA	0.00%

Assinado eletronicamente nº 0054 em 27/05/2024 às 11:17 AM

[illegible]

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

QUANTIDADE	ÁREA	QTD
1,000000000	2,700000000	2,70
QUANTIDADE * ÁREA		2,70
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO)		

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X550CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020 (M2)

20,70				
20,70	20,70000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	PINTURA LATEX ACRILICA
QTD	AREA	QUANTIDAD		

1.6. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO.S. AF_04/2023 (M2)

20,70				
20,70	20,70000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD	
QUANTIDADE - AREA	1,00000000	20,70000000	20,70
CHAPISCO C/ ARGAMASSA			

10.1.4. C07/76 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

10.35				
10.35	10.35000000	1.00000000	QUANTIDADE - AREA	ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm. 2.20 METROS DE ALTURA
QTD	AREA	QUANTIDAD		


101.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 3P.=10cm (1:2:8) (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
1,000000000	1,498000000	1,50
QUANTIDADE * AREA		1,50

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
0.86	1.000000000	0.856000000	0.86
0.86			0.86

10.1.1. C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHÃO, QUADRA, DIVERSOS.			
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
	FONTE	SINAPI	PROPRIA		
	VERSÃO	028.1 COM DESGREGAÇÃO	PROPRIA	0.00%	0.00%

DATA : 27/05/2024

HORA: 84.449

B: 85.069

MEMÓRIAS DE CÁLCULO





149 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U"		QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
		1,00000000	2,00000000		2,00

PINTURA (M) (M)

11.4.2. COMP1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U" - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E

RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO		QUANTIDADE * COMP	QUANTIDADE	COMP	QTD
		1,00000000	9,00000000		9,00

11.4.1. COMP1004 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E

TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	12,00000000		12,00

11.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	121,20000000		121,20

AF_04/2023 (M2)

11.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.

TELA EM ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	266,40000000		266,40

11.1. COMP1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO (M2)

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA, ÁREA FINA, 20 CM DE ALTURA		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	51,04000000		51,04

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	4,39600000		4,40

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE (M2)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS		QUANTIDADE * ÁREA	QUANTIDADE	ÁREA	QTD
		1,00000000	4,39600000		4,40

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

		ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS		DE ARAÚJO	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURAS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
DATA : 27/05/2024		HORA:	PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
VERSÃO		84,449	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,091	0,00%
0056		0,00%			



12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, O EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QUANTIDADE * UN		QUANTIDADE	UN	QTD
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC		1,000000000	128,000000000	128,00

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE * UN		QUANTIDADE	UN	QTD
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES		1,000000000	22,000000000	22,00

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

QUANTIDADE * UN		QUANTIDADE	UN	QTD
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR		1,000000000	75,000000000	75,00

12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

QUANTIDADE * UN		QUANTIDADE	UN	QTD
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR		1,000000000	128,000000000	128,00

12.1.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

QUANTIDADE * AREA		QUANTIDADE	AREA	QTD
TRANSPORTE DE MATERIAL		1,000000000	0,250000000	0,25

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

QUANTIDADE * AREA		QUANTIDADE	AREA	QTD
CARGA MANUAL DE ENTULHO		1,000000000	0,250000000	0,25

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

QUANTIDADE * AREA		QUANTIDADE	AREA	QTD
FORMA DE TABUAS DE 1" DE		1,000000000	1,400000000	1,40

11.4.5. C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

QUANTIDADE * AREA		QUANTIDADE	AREA	QTD
CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa		1,000000000	0,410000000	0,41

11.4.4. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QUANTIDADE * AREA		QUANTIDADE	AREA	QTD
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO		1,000000000	0,250000000	0,25

		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
		LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
		OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓIDAS DE ARAÚJO
		DATA:	27/05/2024
		VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA:	0,00%
		PROPRIA:	0,00%
		0,00%	
		ASSINADO ELETRONICAMENTE	0057

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

20,00				
20,00	20,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES
QTD	UN	QUANTIDAD		

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

66.00				
66.00	66.0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR
QTD	UN	QUANTIDAD		

12.1.11.00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) (UN)

QUANTIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	QUANTIDADE * UN	0,000000000	3,000000000	0,00
QUANTIDADE	UN	QTD		0,00

12.1.10. 1011880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE	COMP	QTD
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM²	QUANTIDADE * COMP	1,000000000 3.858,4700000 0
		3.858,47

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 (M)

QUANTIDADE	UN	QTD
1,000000000	177,000000000	177,00
QUANTIDADE * UN		177,00

12.1.8, C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

63.00				
63.00	63.0000000000	1.0000000000	QUANTIDADE * UN	QUANTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
QTD	UN	QUANTIDAD		

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

60.00				
60.00	60,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO)
QTD	UN	QUANTIDADE		

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 03/2023 (UN)

1.312.07					
1.312.07	0	1.000000000	1.312.07000000	QUANTIDADE * COMP	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
QTD	COMP	QUANTIDADE			

	ORÇ:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA, DIVERSOS.			
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CÉ			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CÉ			
	DATA :	27/05/2024	FONTE :	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VERSÃO :		SINAPI :	2024/04 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA
		HORA :	04.44h	05.05h	0.00%
		MATERIAL :	0.00%	0.00%	0.00%
		VALOR TOTAL :	0058		

3,00			
3,00	3,00000000	UN	SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM
QTD	UN		

13,7,89400 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

2.00				
2.00	2.000000000	UN	TE PVC SOLD. MARROM D=32mm	
QTD	UN			

13.6. C2382 TE PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

4.50			
4.50	4.50000000	COMP	ENCHIMENTO DE RASGO C/CARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm
QTD	COMP		

13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

4.50			
4.50	4.500000000	COMP	PARAFUSOS D=32 A 50mm
QTD	COMP		

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

3,00			
3,00	3,000000000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM
QTD	UN		

13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 (UN)

3,00			
3,00	3,00000000	UN	TE REDUÇAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM
QTD	UN		

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDABEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)

130.40				
130.40	130.40000000	1.00000000	TUBO PVC SOLD. MARROM D=	QTD
	COMP	QUANTIDADE		

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (M)

1.312.07				
1.312.07	0	1.000000000	1.312.0700000	
QTD	COMP	QUANTIDAD	QUANTIDADE * COMP	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

QUANTIDADE	COMP	QTD
1,000000000	1,312,07000000	1,312,07
QUANTIDADE * COMP		1,312,07

	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHOS, QUADRA, DIVERSOS.
	OBRAS:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
		FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO R\$443,50 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO R\$5.005
		PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% PRÓPRIA 0,00%

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DATA : 27/05/2024

HORA: 0059

X-CONSOLIDADO
ESTIMANDO ANTES

14.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

		QUANTIDADE	AREA	QTD
BANCADA DE GRANITO CINZA	QUANTIDADE * AREA	1,000000000	1,920000000	1,92
POLIDO E=2cm				
1,92				

14.2.1. 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm (M2)

22.00				
22.00	22.000000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	PINTURA LATEX ACRILICA
QTD	AREA	QUANTIDAD		

AF-04/2023 (M2)

14.1.7. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS.

22.00			
22.00	22.00000000	1.00000000	FUNDO SELADOR ACRILICO
QTD	AREA	QUANTIDADE	QUANTIDADE * AREA

1.6.88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

QUANTIDADE	AREA	QTD
QUANTIDADE * AREA	1,000000000	22,00
MASSA UNICA	22,00000000	22,00

14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

22,00					
22,00	22,0000000000	1,0000000000	QUANTIDADE * AREA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm	
QTD	AREA	QUANTIDAD			

(M2)

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

0.33				
0.33	0.33000000	1,00000000	QUANTIDADE * AREA	ANSPORTE DE MATERIAL
QTD	AREA	QUANTIDAD		

14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)

0,33				
0,33	0,330000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA	CARGA MANUAL DE ENTULHO
QTD	AREA	QUANTIDAD		

14.1.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

22.00			
22.00	22,000000000	1,000000000	QUANTIDADE * AREA
QTD	AREA	QUANTIDAD	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA DIVERSOS.
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	

DATA : 27/05/2024	VERSÃO	HORA	0050
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.443	
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85.089	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.003	
PRÓPRIA		0.005	





	OBRAS:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHÃO, QUADRA, DIVERSOS.
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSASS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSASS/CE
	MEMÓRIAS DE CÁLCULO	

DATA : 27/05/2024	EMPRESA	PROPOSTA	VALOR	PERCENTUAL
FONTE	SEINFRA	PRÓPRIA	84.449	0,00%
VERSO	028.1 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	85.009	0,00%
BOM	028.1 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	85.009	0,00%

ATA Nº 0061
ATA Nº 0061
ATA Nº 0061



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA			OUTROS		
					MATERIAL	EQUIPAMENTOS	BDI			
SERVIÇOS PRELIMINARES										
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 36,91	R\$ 146,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,54	R\$ 230,95
DEMOLIÇÕES										
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,60	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,95	R\$ 13,68	R\$ 66,44
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	117,12	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 18,40
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	370,41	R\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,53	R\$ 65,72
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	517,31	R\$ 27,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,03	R\$ 34,17
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,74	R\$ 61,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,51	R\$ 25,71	R\$ 124,89
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 35,72
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 40,51
LOCAÇÃO										
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	141,61	R\$ 5,54	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1,85	R\$ 9,00
ESQUADRIAS										R\$ 1.274,49
										R\$ 39.421,42



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento eletrônico foi assinado pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Viana, no âmbito do processo administrativo nº 0062/2024, com o intuito de dar ciência e ciência dos fatos ocorridos no processo administrativo. A assinatura eletrônica foi realizada pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Viana, no âmbito do processo administrativo nº 0062/2024, com o intuito de dar ciência e ciência dos fatos ocorridos no processo administrativo.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE:	VERBAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 37,56	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,05	R\$ 59,54
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 1,40	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,02	R\$ 4,95
	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	3,36	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,95	R\$ 13,68	R\$ 223,24
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 35,72
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 136,11
	SALAS NOVAS										R\$ 232.260,08
	FUNDAÇÃO										R\$ 28.598,26
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,95	R\$ 54,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,02	R\$ 68,11
	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,08	R\$ 430,57	R\$ 232,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,94	R\$ 835,30
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	13,07	R\$ 30,74	R\$ 15,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 57,77
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,27	R\$ 31,38	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,09	R\$ 136,47
	BALDRAME										R\$ 11.816,74
1.	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 15,06
2.	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	69,16	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 15,06
3.	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15
4.	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 200,31
5.	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 3,82	R\$ 36,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 50,59
6.	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 97,64
	ALVENARIA										R\$ 72.494,25
	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	135,56	R\$ 44,84	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,32	R\$ 79,30
	C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,83	R\$ 70,21	R\$ 38,69	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,23	R\$ 137,14
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 5,18	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 9,34
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 40,55	R\$ 11,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,41	R\$ 65,13

2



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 10:07:53. O documento foi assinado digitalmente com o certificado digital de uso pessoal de ALYSON DA SILVA BELARMINO, emitido por ICP-Brasil, no dia 27/05/2024 às 10:07:53. O documento foi assinado digitalmente com o certificado digital de uso pessoal de ALYSON DA SILVA BELARMINO, emitido por ICP-Brasil, no dia 27/05/2024 às 10:07:53.

[illegible]

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	NORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	64,84	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 976,49
3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 1.986,60
4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 592,92
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 3.534,57
6	I1095	ESCALA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGf (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 88,00
PILARES										
1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	188,96	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 11.794,36
2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	99,94	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 2.845,74
3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 1.506,10
4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 1.845,66
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	51,69	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 550,85
SAPATAS										
1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	112,66	R\$ 3,46	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 5.047,01
2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 5.535,65
3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,24	R\$ 159,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,23	R\$ 1.696,66
4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,40	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 2.174,53
ESQUADRIAS										
PORTAS										
1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 82,39	R\$ 365,46	R\$ 0,00	R\$ 116,08	R\$ 649,00
2	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,00	R\$ 12,59	R\$ 33,11	R\$ 0,01	R\$ 13,47	R\$ 1.015,46
3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,55	R\$ 12,44	R\$ 80,27	R\$ 0,00	R\$ 25,71	R\$ 19.332,69
JANELAS										
1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJOS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,00	R\$ 22,33	R\$ 528,05	R\$ 0,00	R\$ 11,36	R\$ 3.357,03
2	93187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA	SINAPI	M	21,60	R\$ 19,47	R\$ 45,00	R\$ 0,02	R\$ 9,79	R\$ 2.842,21



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDÁS DE ARAÚJO			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
	DATA :	27/05/2024	BDI :	25,92%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016									
PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,20	R\$ 17,39	R\$ 77,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,69	R\$ 1.223,29
									R\$ 42.019,10
									R\$ 25.446,37
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.249,90	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
									R\$ 8.071,25
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	576,93	R\$ 4,78	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,88	R\$ 13,99
									R\$ 1.223,06
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	108,14	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
									R\$ 3.516,73
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	310,94	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31
									R\$ 3.516,73
CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	566,52	R\$ 4,83	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 6,64
									R\$ 67.185,75
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 30,68	R\$ 43,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 21.712,08
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 25,57	R\$ 77,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,73	R\$ 8.718,13
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 8,52	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 814,41
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2.957,44
									R\$ 20.952,72
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 85,16	R\$ 576,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,47	R\$ 9.996,24
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 127,74	R\$ 1.080,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,21	R\$ 1.521,57
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 12,76	R\$ 581,84	R\$ 0,00	R\$ 6,32	R\$ 150,57	R\$ 731,49
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 5,87	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 16,65

**ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339**



Assinado digitalmente por ALYSON DA SILVA BELAR
 VNO:0715138230
 MD: C=BR, O=C=BRASIL, OU=CAI SOLUTIMATES S/A,
 2000550099110, CN=ALYSON DA SILVA BELAR, OU=CAI
 DA SILVA BELAR, OU=VNO:0715138230
 Pêlo: método de sua assinatura legal
 Localizado em: 10/04/2024 10:47:00-0000
 Cade: 2024.0.028 10/04/2024 10:47:00-0000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO			DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			FONTE:	PRÓPRIA	VERSÃO:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
	C3598	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA SICOLUNA C/ TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 117,10	R\$ 140,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,65	R\$ 2.590,16
	I1523	MICROSCOPIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,90	R\$ 0,00	R\$ 731,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,50	R\$ 1.749,10
	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 25,97	R\$ 82,53	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 28,13	R\$ 1.229,76
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,68	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,26	R\$ 2,30	R\$ 230,79
	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PETITÓRI, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,68	R\$ 0,00	R\$ 407,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,73	R\$ 10.622,08
	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	84,21	R\$ 4,78	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 13,99	R\$ 1.178,10
		REVESTIMENTO CERÂMICO									R\$ 33.188,32
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	56,56	R\$ 25,57	R\$ 77,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,73	R\$ 7.344,32
	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,62	R\$ 71,64	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 35,26	R\$ 23.400,27
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	193,18	R\$ 8,52	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 2.443,73
		PISOS									R\$ 112.866,51
		PISO INTERTRAVADO DO PARQUINHO									R\$ 34.239,43
	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 3SMPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	473,64	R\$ 8,49	R\$ 47,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 14,40	R\$ 69,96
	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	473,64	R\$ 0,29	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,48	R\$ 2,33
		PISO INDUSTRIAL									R\$ 31.387,44
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	178,50	R\$ 16,19	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 5.722,71
	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FOK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	178,50	R\$ 7,73	R\$ 102,56	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 29,60	R\$ 25.664,73
		CALÇADA									R\$ 47.239,64
	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	338,81	R\$ 16,19	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 10.862,25
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	23,71	R\$ 160,27	R\$ 548,03	R\$ 1,04	R\$ 86,54	R\$ 206,29	R\$ 1.002,17
	101662	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM	SINAPI	M2	147,27	R\$ 18,63	R\$ 8,10	R\$ 0,08	R\$ 9,71	R\$ 9,47	R\$ 45,96

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339



Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:04:33. O documento foi assinado digitalmente pelo usuário ALYSON DA SILVA BELARMINO, CPF: 028.100.000-00, no âmbito da Prefeitura Municipal de Russas/CE. Para mais informações, consulte o site: www.russas.ce.gov.br. Assinatura: Alyson da Silva Belarmino, CPF: 028.100.000-00, em 27/05/2024 às 14:04:33.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE										
3	16219	TELA DE NYLON 6=3mm RETICULADA DE 6x6cm	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 0,00	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 17,20
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	51,04	R\$ 23,99	R\$ 137,52	R\$ 0,00	R\$ 41,96	R\$ 10.380,00
QUADRA										
	COMP1001	TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO	PRÓPRIA	M2	266,40	R\$ 52,75	R\$ 74,53	R\$ 0,00	R\$ 32,99	R\$ 160,27
	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	121,20	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,33	R\$ 11,31
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 12,98	R\$ 63,46	R\$ 0,00	R\$ 19,81	R\$ 96,25
RECUPERAÇÃO DOS PILARES										
1	COMP1004	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI) (M)	PRÓPRIA	M	9,00	R\$ 13,50	R\$ 67,69	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 102,23
2	COMP1004	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO "U" - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 13,50	R\$ 67,69	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 102,23
3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 271,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,34	R\$ 341,73
4	C0843	CONCRETO PAVBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,41	R\$ 125,96	R\$ 407,04	R\$ 0,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15
5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,40	R\$ 56,23	R\$ 21,31	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 97,64
6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 35,72
7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 40,51
INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL										
1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	SINAPI	UN	128,00	R\$ 11,43	R\$ 12,52	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 37,54
2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	75,00	R\$ 12,54	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 7,39	R\$ 35,89
3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 16,00	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 38,91
4	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	128,00	R\$ 6,86	R\$ 5,52	R\$ 0,00	R\$ 4,12	R\$ 20,02
5	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	1.312,07	R\$ 4,14	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2,21	R\$ 10,75
6	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 19,74	R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 10,91	R\$ 52,98



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente com certificado digital ICP-Brasil. Para mais informações, consulte o site do TCE/CE.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25.92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUISSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64.44%	47.48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	35.06%	47.87%
					PRÓPRIA		0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 12,97	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,30	R\$ 1.908,90
8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	177,00	R\$ 6,49	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,14	R\$ 1.971,78
9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.858,47	R\$ 0,89	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 5,21	R\$ 20.102,63
10	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 22,20	R\$ 517,19	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 693,96	R\$ 0,00
11	00038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	66,00	R\$ 0,00	R\$ 32,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,39	R\$ 2.731,74
12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 9,08	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,06	R\$ 441,20
13	C2095	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,97	R\$ 11.789,27
14	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 5,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 9.118,89

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

C2617	TUBO PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	130,40	R\$ 5,53	R\$ 8,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,93	R\$ 2.338,07
C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 8,09	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,31	R\$ 63,93
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 5,47	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,05	R\$ 45,15
C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,05	R\$ 63,23
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 7,60	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,77	R\$ 43,97
C2382	TE PVC SOLD, MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 8,09	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,68	R\$ 33,36
89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,71	R\$ 8,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,31	R\$ 69,93

DIVERSOS

RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS											
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,15	R\$ 289,30
2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 19,17	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,72	R\$ 11,79
3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 4,54	R\$ 27,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,34	R\$ 40,51
4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 5,16	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,34	R\$ 207,08

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:05:11. O documento eletrônico assinado por ALYSON DA SILVA BELARMINO, no âmbito do processo administrativo nº 0070, é válido e produz efeitos jurídicos. Para mais informações, consulte o processo administrativo nº 0070.

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

2

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSÓ, RUSSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				
DATA: 27/05/2024		BDI: 25,92%			
FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
SENIFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
5	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 13,30	R\$ 15,20	R\$ 0,05	R\$ 6,55	R\$ 9,10	R\$ 44,20	R\$ 972,40
6	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 1,40	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 108,90
7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 3,44	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 248,82
BANCADA DA BIBLIOTECA												
1	17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 0,00	R\$ 342,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,80	R\$ 431,38	R\$ 828,25
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.662,76	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 16,27	R\$ 27.053,11
											VALOR BDI TOTAL:	167.408,16
											VALOR ORÇAMENTO:	645.878,99
											VALOR TOTAL	813.287,15

2



**AL YSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA: 07151348339**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPIÑHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 183,41	R\$ 47,54	R\$ 230,95	R\$ 53.336,95
DEMOLIÇÕES								
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,60	R\$ 52,76	R\$ 13,68	R\$ 66,44	R\$ 504,94
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	117,12	R\$ 14,61	R\$ 3,79	R\$ 18,40	R\$ 2.155,01
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	370,41	R\$ 52,19	R\$ 13,53	R\$ 65,72	R\$ 24.343,35
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	517,31	R\$ 27,14	R\$ 7,03	R\$ 34,17	R\$ 17.676,48
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,74	R\$ 99,18	R\$ 25,71	R\$ 124,89	R\$ 716,87
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 2.636,49
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	73,81	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 2.990,04
LOCAÇÃO								
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	141,61	R\$ 7,15	R\$ 1,85	R\$ 9,00	R\$ 1.274,49
ESQUADRIAS								
PORTAS								
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	65,52	R\$ 8,86	R\$ 2,30	R\$ 11,16	R\$ 731,20
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	65,52	R\$ 447,85	R\$ 116,08	R\$ 563,93	R\$ 36.948,69
REFORMA DE ESQUADRIAS								
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	47,26	R\$ 8,62	R\$ 2,23	R\$ 10,85	R\$ 512,77
100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. PE	SINAPI	M2	47,26	R\$ 20,65	R\$ 5,35	R\$ 26,00	R\$ 1.241,53
ALVENARIA								



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 10:42:27. O documento foi assinado digitalmente pelo servidor público em exercício no cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, sob o protocolo de assinatura digital nº 0072, em conformidade com a Lei nº 12.365/2012 e a Resolução nº 10.071/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA "RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAÚJO"			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			
	DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	SENIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	22,40	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 1.776,32
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 418,43
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 2.917,82
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 58,54	R\$ 2.622,59
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 221,76
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	44,80	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 506,69
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	3,36	R\$ 52,76	R\$ 13,68	R\$ 66,44	R\$ 223,24
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 120,02
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,36	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 136,11
SALAS NOVAS								R\$ 232.260,08
FUNDAÇÃO								R\$ 28.598,26
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,95	R\$ 54,09	R\$ 14,02	R\$ 68,11	R\$ 473,36
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,08	R\$ 663,36	R\$ 171,94	R\$ 835,30	R\$ 8.419,82
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,07	R\$ 45,88	R\$ 11,89	R\$ 57,77	R\$ 755,05
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,27	R\$ 108,38	R\$ 28,09	R\$ 136,47	R\$ 7.133,29
BALDRAME								R\$ 11.816,74
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.620,59
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	69,16	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 1.041,55
C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 2.144,88
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	R\$ 672,80

6

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA :	27/05/2024	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	MOBIL	MES
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOZO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM EDI	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI		
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 40,18	R\$ 10,41	R\$ 50,59	R\$ 1.831,36
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 3.534,57
ALVENARIA								
C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	135,56	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 10.749,91
C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,83	R\$ 108,91	R\$ 28,23	R\$ 137,14	R\$ 6.696,55
C0776	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 3.444,41
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 24.018,64
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	368,78	R\$ 46,49	R\$ 12,05	R\$ 58,54	R\$ 21.588,38
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	368,78	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 1.825,46
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	368,78	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 4.170,90
COBERTURA								
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	188,41	R\$ 71,88	R\$ 18,63	R\$ 90,51	R\$ 17.052,99
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	188,41	R\$ 39,84	R\$ 10,33	R\$ 50,17	R\$ 9.452,53
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	41,20	R\$ 14,00	R\$ 3,63	R\$ 17,63	R\$ 726,36
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	22,05	R\$ 145,21	R\$ 37,64	R\$ 182,85	R\$ 4.031,84
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	141,81	R\$ 69,54	R\$ 18,02	R\$ 87,56	R\$ 12.416,88
PISOS								
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	8,72	R\$ 795,88	R\$ 206,29	R\$ 1.002,17	R\$ 8.852,52
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 29,60	R\$ 7,67	R\$ 37,27	R\$ 6.503,22



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

Q

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA em 27/05/2024 às 10:42:27. O documento foi assinado digitalmente pelo servidor público ALYSON DA SILVA, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, no cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, lotado no Departamento de Planejamento e Gestão, sob o protocolo nº 0074/2024. O documento foi gerado pelo sistema de assinatura eletrônica em 27/05/2024 às 10:42:27.



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES: ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSASSICE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSASSICE			
DATA:		27/05/2024	BDI:	25,92%
FONTE		VERSÃO	HORA: MES	
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%	
SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08% 47,67%	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 103,12	R\$ 26,73	R\$ 129,85	R\$ 22.653,63
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	174,46	R\$ 9,63	R\$ 2,50	R\$ 12,13	R\$ 2.116,20
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	14,03	R\$ 55,56	R\$ 14,40	R\$ 69,96	R\$ 981,54
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	SINAPI	M2	14,03	R\$ 1,85	R\$ 0,48	R\$ 2,33	R\$ 32,69
ESTRUTURAS								
VIGAS								
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	174,01	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.620,59
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	64,84	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 976,49
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 1.986,60
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,96	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	R\$ 592,92
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	36,20	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 3.534,57
I1095	ESCORRA METÁLICA TElescópica, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGf (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 3,18	R\$ 0,82	R\$ 4,00	R\$ 88,00
PILARES								
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm	SEINFRA	KG	188,96	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 2.845,74
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm	SEINFRA	KG	99,94	R\$ 11,96	R\$ 3,10	R\$ 15,06	R\$ 1.505,10
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 1.845,66
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,75	R\$ 159,08	R\$ 41,23	R\$ 200,31	R\$ 550,85
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	51,69	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 5.043,36
SAPATAS								

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:071513483339

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				
DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUISSAS/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISSAS/CE				
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SEINFRA	SINAPI	PROPRIA	85,06%	47,67%	0,00%
PROPRIA			0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	108,14	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 1.223,06
		FACHADA							
1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	310,94	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 3.516,73
		MUROS							
1	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	566,52	R\$ 5,27	R\$ 1,37	R\$ 6,64	R\$ 3.761,69
		BANHEIROS							
	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 73,75	R\$ 19,12	R\$ 92,87	R\$ 21.712,08
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 103,12	R\$ 26,73	R\$ 129,85	R\$ 8.718,13
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,14	R\$ 9,63	R\$ 2,50	R\$ 12,13	R\$ 814,41
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	233,79	R\$ 10,05	R\$ 2,60	R\$ 12,65	R\$ 2.957,44
		PEÇAS							
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 661,55	R\$ 171,47	R\$ 833,02	R\$ 9.996,24
	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.208,36	R\$ 313,21	R\$ 1.521,57	R\$ 3.043,14
	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 580,92	R\$ 150,57	R\$ 731,49	R\$ 2.194,47
	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 13,22	R\$ 3,43	R\$ 16,65	R\$ 149,85
	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 257,12	R\$ 66,65	R\$ 323,77	R\$ 2.590,16
	I4523	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	1,90	R\$ 731,08	R\$ 189,50	R\$ 920,58	R\$ 1.749,10
	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 108,51	R\$ 28,13	R\$ 136,64	R\$ 1.229,76
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,68	R\$ 8,86	R\$ 2,30	R\$ 11,16	
	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,68	R\$ 407,91	R\$ 105,73	R\$ 513,64	

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA: 07151348339



PROCESSO ADMINISTRATIVO
0077
ASSINADO
ELECTRONICAMENTE
ELECTRONICAMENTE

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA, BE
em 27/05/2024 às 14:42:29, no âmbito do Processo Administrativo nº 0077/2024, em nome do Município de Alyson da Silva Belarmino, Viana, sob o protocolo nº 0077/2024, para a finalidade de assinatura de documento.

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

⑤



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO				DATA:	27/05/2024	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	MOA	ÍNDICE
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,61	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 360,62
8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	38,61	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 2.514,67
FORRO									
									R\$ 53.426,49
	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	610,17	R\$ 69,54	R\$ 18,02	R\$ 87,56	R\$ 53.426,49
CAMPINHO									
									R\$ 15.143,89
ALVENARIA									
									R\$ 4.584,55
1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,86	R\$ 54,09	R\$ 14,02	R\$ 68,11	R\$ 58,57
2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 576,54	R\$ 149,44	R\$ 725,98	R\$ 1.088,97
3	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,35	R\$ 62,98	R\$ 16,32	R\$ 79,30	R\$ 820,76
4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,70	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 193,34
5	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	20,70	R\$ 51,72	R\$ 13,41	R\$ 65,13	R\$ 1.348,19
6	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	20,70	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 234,12
7	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI	M2	2,70	R\$ 217,11	R\$ 56,27	R\$ 273,38	R\$ 738,13
8	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	20,70	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 102,47
RECUPERAÇÃO DAS TRAVES									
									R\$ 179,34
1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	SINAPI	M2	4,40	R\$ 8,62	R\$ 2,23	R\$ 10,85	R\$ 47,74
2	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	4,40	R\$ 20,65	R\$ 5,35	R\$ 26,00	R\$ 114,40
3	16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 13,66	R\$ 3,54	R\$ 17,20	
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	51,04	R\$ 161,51	R\$ 41,86	R\$ 203,37	



ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

[Handwritten signature]

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA em 27/05/2024 às 14:05:00
CPF: 030.123.456-78
Assinado eletronicamente por BELARMINO VIANA em 27/05/2024 às 14:05:00
CPF: 030.123.456-78
Assinado eletronicamente por VIANA em 27/05/2024 às 14:05:00
CPF: 030.123.456-78



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO	DATA :	27/05/2024	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE :	VERSÃO :	HORA :	DIAS :
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
QUADRA								
COMP1001	TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO	PRÓPRIA	M2	266,40	R\$ 127,28	R\$ 32,99	R\$ 160,27	R\$ 42.695,93
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	SINAPI	M2	121,20	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 1.370,77
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 76,44	R\$ 19,81	R\$ 96,25	R\$ 1.155,00
RECUPERAÇÃO DOS PILARES								
COMP1004	RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI) (M)	PRÓPRIA	M	9,00	R\$ 81,19	R\$ 21,04	R\$ 102,23	R\$ 920,07
COMP1004	SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" - INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)	PRÓPRIA	M	2,00	R\$ 81,19	R\$ 21,04	R\$ 102,23	R\$ 204,46
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 271,39	R\$ 70,34	R\$ 341,73	R\$ 85,43
C0843	CONCRETO P/MBR., FOK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,41	R\$ 533,00	R\$ 138,15	R\$ 671,15	R\$ 275,17
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,40	R\$ 77,54	R\$ 20,10	R\$ 97,64	R\$ 136,70
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 8,93
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,25	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 10,13
INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL								
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	128,00	R\$ 29,81	R\$ 7,73	R\$ 37,54	R\$ 4.805,12
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	75,00	R\$ 28,50	R\$ 7,39	R\$ 35,89	R\$ 2.691,75
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 30,90	R\$ 8,01	R\$ 38,91	R\$ 856,02
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	128,00	R\$ 15,90	R\$ 4,12	R\$ 20,02	R\$ 2.562,56
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.312,07	R\$ 8,54	R\$ 2,21	R\$ 10,75	R\$ 14.112,60

2

ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339

[illegible]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELOPIDAS DE ARAUJO															
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		DATA :		27/05/2024		BDI :	25.92%								
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		FONTE		SEINFRA		VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO		HORA	64,44%		MÊS	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		SINAPI		2024/04 COM DESONERAÇÃO		PROPRIA		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
6	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 42,08	R\$ 10,91	R\$ 52,99	R\$ 3.179,40
7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 24,06	R\$ 6,24	R\$ 30,30	R\$ 1.908,90
8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	177,00	R\$ 8,85	R\$ 2,29	R\$ 11,14	R\$ 1.971,78
9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.858,47	R\$ 4,14	R\$ 1,07	R\$ 5,21	R\$ 20.102,63
10	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,00	R\$ 551,11	R\$ 142,85	R\$ 693,96	R\$ 0,00
11	00038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	66,00	R\$ 32,87	R\$ 8,52	R\$ 41,39	R\$ 2.731,74
12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 17,52	R\$ 4,54	R\$ 22,06	R\$ 441,20
13	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 7,12	R\$ 1,85	R\$ 8,97	R\$ 11.769,27
14	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	1.312,07	R\$ 5,52	R\$ 1,43	R\$ 6,95	R\$ 9.118,89
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									R\$ 2.657,64
	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	130,40	R\$ 14,24	R\$ 3,69	R\$ 17,93	R\$ 2.338,07
	C2405	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,92	R\$ 4,39	R\$ 21,31	R\$ 63,93
	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,95	R\$ 3,10	R\$ 15,05	R\$ 45,15
	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 11,16	R\$ 2,89	R\$ 14,05	R\$ 63,23
	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	4,50	R\$ 7,76	R\$ 2,01	R\$ 9,77	R\$ 43,97
	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,25	R\$ 3,43	R\$ 16,68	R\$ 33,36
	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 18,51	R\$ 4,80	R\$ 23,31	R\$ 69,93
DIVERSOS									
RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS									

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0081

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALYSON DA SILVA BELARMINO


VIANA:07151348339

Assinado eletronicamente por ALYSON DA SILVA BELARMINO em 27/05/2024 às 14:02:33. O documento eletrônico foi assinado pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Russas/CE, com o certificado digital nº 151348339, emitido em 27/05/2024 às 14:02:33. Para obter o documento original, acesse o link: <https://portal.transparencia.org.br/portal/assinatura/verificar-assinatura>



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 10,44	R\$ 2,71	R\$ 13,15	R\$ 289,30
2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 28,37	R\$ 7,35	R\$ 35,72	R\$ 11,79
3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,33	R\$ 32,17	R\$ 8,34	R\$ 40,51	R\$ 13,37
4	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 7,42	R\$ 1,92	R\$ 9,34	R\$ 205,48
5	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 35,10	R\$ 9,10	R\$ 44,20	R\$ 972,40
6	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 3,93	R\$ 1,02	R\$ 4,95	R\$ 108,90
7	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	22,00	R\$ 8,98	R\$ 2,33	R\$ 11,31	R\$ 248,82
	BANCADA DA BIBLIOTECA								
									R\$ 828,25
1.1	17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 342,58	R\$ 88,80	R\$ 431,38	R\$ 828,25
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.662,76	R\$ 12,92	R\$ 3,35	R\$ 16,27	R\$ 27.053,11
									R\$ 167.408,16
									R\$ 645.878,99
									R\$ 813.287,15

**ALYSON DA SILVA
BELARMINO
VIANA:07151348339**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B. PROPOSTA:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44h
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06h
		PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:						R\$ 146,4841

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200

VALOR:						R\$ 183,41
--------	--	--	--	--	--	------------

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 25,11	R\$ 8,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 19,98	R\$ 43,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 52,76

VALOR:						R\$ 52,76
--------	--	--	--	--	--	-----------

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,6132


VALOR:						R\$ 14,61
--------	--	--	--	--	--	-----------

1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,1900

VALOR:						R\$ 52,19
--------	--	--	--	--	--	-----------

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,1388

VALOR:						R\$ 27,14
--------	--	--	--	--	--	-----------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO		DATA : 27/05/2024		B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FORTE	VERSÃO	HORA
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441
				SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,009
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROJETO

0084

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE



1.6. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66580000	R\$ 25,11	R\$ 16,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 19,98	R\$ 82,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 99,18
VALOR:						R\$ 99,18

1.7. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,0838
Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2912
VALOR:						R\$ 28,37

1.8. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 32,1711
VALOR:						R\$ 32,17

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 21,7300	R\$ 0,4346
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 16,0900	R\$ 0,6436
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 17,0000	R\$ 0,2040
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 36,6400	R\$ 0,3298
TOTAL Material:						R\$ 1,6120
Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5406
VALOR:						R\$ 7,15

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,11	R\$ 2,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 19,98	R\$ 6,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	BOMBA:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,86
VALOR:	R\$ 8,86

2.2. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 83,5800	R\$ 0,2424
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,8307
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 9,3400	R\$ 14,0100
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 38,6800	R\$ 96,7000
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 253,6800	R\$ 253,6800
TOTAL Material:						R\$ 365,4631
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 82,3900
VALOR:						R\$ 447,85

2.3.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 2,26	R\$ 0,67
TOTAL Material:						R\$ 0,67
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 26,63	R\$ 7,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,95
VALOR:						R\$ 8,62

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11600000	R\$ 39,12	R\$ 4,49
TOTAL Material:						R\$ 4,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	R\$ 26,63	R\$ 16,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,16
VALOR:						R\$ 20,65

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÔPIDAS DE ARAÚJO		DATA:	27/05/2024
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.		FONTE:	SEINFRA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		VERSÃO:	028,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		SINAPI:	2024/04 COM DESONERAÇÃO
				PROPRIA:	0,00%
					0,00%



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	R\$ 62,98

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
				TOTAL Material:		R\$ 2,2351
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,1850
				VALOR:		R\$ 7,42

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430
					VALOR:	R\$ 51,72

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1.045,7200	R\$ 20,9144
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,9144
					VALOR:	R\$ 46,49

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B1
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72	
TOTAL Material:					R\$ 1,72	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06680000	R\$ 26,63	R\$ 1,77	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21	
VALOR:					R\$ 3,93	

3.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56	
TOTAL Material:					R\$ 3,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42	
VALOR:					R\$ 8,98	

3.7. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 25,11	R\$ 8,89	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 19,98	R\$ 43,87	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 52,76	
VALOR:					R\$ 52,76	

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0838	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912	
VALOR:					R\$ 28,37	

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSAO	HORA
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,091
		PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%



10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 32,1711
VALOR:						R\$ 32,17

4.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878
VALOR:						R\$ 54,09

4.1.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500
TOTAL Material:						R\$ 124,5500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 375,1920
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 545,3800	R\$ 163,6140
TOTAL Serviço:						R\$ 163,6140
VALOR:						R\$ 663,36

3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1770	R\$ 0,9064
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9064
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 83,5800	R\$ 2,7749
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 100,5000	R\$ 4,4220
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 7,8100
TOTAL Material:						R\$ 15,0069
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,9700
VALOR:						R\$ 45,88

4.1.4. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024		B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
				TOTAL Material:		R\$ 77,0000

Mão de Obra		FDNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 31,3820
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 31,3820

VALOR:	R\$ 108,38
--------	------------

4.1.5.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
				TOTAL Material:		R\$ 8,4956

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 11,96
--------	-----------

4.1.5.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 mm (KG)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
				TOTAL Material:		R\$ 8,4956

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 3,4608

VALOR:	R\$ 11,96
--------	-----------

4.1.5.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 17,9764

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
				TOTAL Material:		R\$ 404,2635

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE: VERSÃO HORA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,449 SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,061 PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%	PROCESSO ADMINISTRATIVO 0090 ASSINADO ELETRONICAMENTE
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
VALOR:						R\$ 533,00

4.1.5.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800
VALOR:						R\$ 159,08

4.1.5.5. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 36,3600
TOTAL Material:						R\$ 36,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8200
VALOR:						R\$ 40,18

4.1.5.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:						R\$ 21,3050
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,2380
VALOR:						R\$ 77,54

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B	ASSINADO ELETRONICAMENTE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,443	
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,063	
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				

TOTAL Material:	R\$ 18,1443
-----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 62,98
--------	-----------

4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 83,5800	R\$ 3,4519
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,9600	R\$ 5,9424
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100

TOTAL Material:	R\$ 38,6992
-----------------	-------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,9664

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,2064
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 108,91
--------	------------

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253

	TOTAL Material:	R\$ 2,2351
--	------------------------	-------------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690

	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
--	--------------------	------------

VALOR:	R\$ 7,42
--------	----------

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760

TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720
--------------------	--	-------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430

	TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430
--	-----------------------	--------------------

VALOR:	R\$ 51,72
--------	-----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			85,00%
			0,00%
			0,00%

4.2.5. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 1.045,7200	R\$ 20,9144
TOTAL Serviço:						R\$ 20,9144
VALOR:						R\$ 46,49

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16680000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:						R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,21
VALOR:						R\$ 3,93

4.2.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:						R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,42
VALOR:						R\$ 8,98

4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05980000	R\$ 24,41	R\$ 1,45
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	R\$ 25,65	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSQ, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

HORA

84,449

86,089

0,00%

0,00%



00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95600000	R\$ 12,50	R\$ 24,45
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 14,69	R\$ 1,02
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 13,25	R\$ 0,66
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 13,36	R\$ 0,40
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29200000	R\$ 2,38	R\$ 7,83
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65800000	R\$ 26,44	R\$ 17,39
					TOTAL Material:	R\$ 51,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	R\$ 20,86	R\$ 8,49
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	R\$ 24,79	R\$ 9,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,58
					VALOR:	R\$ 71,88

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 24,41	R\$ 1,25
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 25,65	R\$ 0,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 960,00	R\$ 26,40
					TOTAL Material:	R\$ 26,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 19,98	R\$ 7,97
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 24,59	R\$ 3,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,24
					VALOR:	R\$ 39,84

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 119,5800	R\$ 0,2990
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,9600	R\$ 0,3110
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,7100	R\$ 0,2300
					TOTAL Material:	R\$ 0,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA:	27/05/2024	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 18,4800	R\$ 5,9072
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,1552
					VALOR:	R\$ 14,00

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,9100	R\$ 3,4775
I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 34,5400	R\$ 79,4420
I1581 PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,3700	R\$ 19,1100
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 17,0000	R\$ 4,2500
TOTAL Material:					R\$ 106,2795

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 21,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9340
VALOR:					R\$ 145,21

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
TOTAL Material:					R\$ 69,5400
VALOR:					R\$ 69,54

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, LUBRIFICANTE CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,52	R\$ 0,20
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,26	R\$ 3,97
00004509 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,92	R\$ 18,50
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,08	R\$ 10,20
TOTAL Material:					R\$ 32,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,79	R\$ 40,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,11	R\$ 35,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 19,98	R\$ 60,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 136,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 508,85	R\$ 626,40
TOTAL Serviço:					R\$ 626,40


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,061	
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROJETO

0095

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE



VALOR:	R\$ 795,88
--------	------------

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,7100	R\$ 10,3518
TOTAL Material:					R\$ 13,4025

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930

VALOR:	R\$ 29,60
--------	-----------

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:					R\$ 77,5500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

VALOR:	R\$ 103,12
--------	------------

4.4.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240

VALOR:	R\$ 9,63
--------	----------

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6525



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	8
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300	R\$ 40,8563
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300	R\$ 0,5013
TOTAL Material:					R\$ 46,1049

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979
VALOR:					R\$ 55,56

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
TOTAL Material:					R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11	R\$ 0,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 1,85

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 11,96

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024		B1
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,05%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

PROJ. 0097

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ANEXADO ELETROBR/CE/AM/511



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,4608
					VALOR:	R\$ 11,98

4.5.1.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 17,9764

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
					TOTAL Material:	R\$ 404,2635

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
					VALOR:	R\$ 533,00

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 159,0800
					VALOR:	R\$ 159,08

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
					TOTAL Material:	R\$ 21,3050

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,2380
					VALOR:	R\$ 77,54

4.5.1.6. I1095 ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTES: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA PRÓPRIA VERSÃO: 84,449 85,061 0,00% 0,00%	HORAS:
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE		



Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1095	ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1800	R\$ 3,1800
TOTAL Material:						R\$ 3,1800
VALOR:						R\$ 3,18

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm (KG)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:						R\$ 8,4956
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4608
VALOR:						R\$ 11,96

4.5.2.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento.Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9764
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:						R\$ 404,2635
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE				

PROCESO

0099

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 533,00
--------	------------

4.5.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800
VALOR:					R\$ 159,08

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 77,54

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material:					R\$ 8,4956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 11,96

4.5.3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:						R\$ 404,2635

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600
VALOR:					R\$ 533,00

4.5.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,0800
VALOR:					R\$ 159,08

4.5.3.4. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380
VALOR:					R\$ 77,54

4.6.1.1. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 83,5800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,7100
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 9,3400
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 38,6800
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 253,6800
TOTAL Material:					R\$ 365,4631
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAUJO	DATA:	27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 447,85

4.6.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 9,52	R\$ 0,07
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,68	R\$ 2,37
TOTAL Material:					R\$ 3,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 25,11	R\$ 9,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 19,98	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,68

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 508,65	R\$ 10,68
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,59	R\$ 8,36
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 164,97	R\$ 15,50
TOTAL Serviço:					R\$ 34,54

VALOR: R\$ 51,98

4.6.1.3. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R\$ 3,44	R\$ 4,43
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 75,84	R\$ 75,84
TOTAL Material:					R\$ 80,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R\$ 24,61	R\$ 13,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R\$ 19,98	R\$ 5,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,91
VALOR:					R\$ 99,18

4.6.2.1. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	R\$ 914,84	R\$ 508,65
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	R\$ 0,25	R\$ 1,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	BENEFICIÁRIO:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,08%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	R\$ 31,40	R\$ 17,58
					TOTAL Material:	R\$ 528,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 25,11	R\$ 24,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	R\$ 19,98	R\$ 9,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,69
					VALOR:	R\$ 561,74

4.6.2.2. 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,52	R\$ 0,09
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 11,68	R\$ 2,37
					TOTAL Material:	R\$ 3,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61200000	R\$ 25,11	R\$ 15,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	R\$ 19,98	R\$ 6,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04300000	R\$ 508,65	R\$ 21,87
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,59	R\$ 8,36
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,11400000	R\$ 164,97	R\$ 18,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 49,03
					VALOR:	R\$ 74,28

4.6.2.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 75,8400	R\$ 75,8400
					TOTAL Material:	R\$ 75,8400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,6950
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 720,1000	R\$ 2,7004
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,7004



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA:	27/05/2024	B:	0103
FONTE:	VERSÃO	HORA:	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44	
SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 95,24

5.1.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR: R\$ 8,98

5.2.1. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,63	R\$ 6,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,98	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55

VALOR: R\$ 11,11

5.3.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR: R\$ 8,98

5.4.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE:	VERBOS
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,42
VALOR:	R\$ 8,98

5.5.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
TOTAL Material:					R\$ 0,4410

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,8320

VALOR:	R\$ 5,27
--------	----------

6.1. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 14,5200
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,9500	R\$ 28,5450
TOTAL Material:					R\$ 43,0650

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 24,1600	R\$ 17,3952
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,6864

VALOR:	R\$ 73,75
--------	-----------

6.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,4200	R\$ 19,3600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,9000	R\$ 58,1900
TOTAL Material:					R\$ 77,5500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

VALOR:	R\$ 103,12
--------	------------

6.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 6,5700	R\$ 1,1103
TOTAL Material:					R\$ 1,1103

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240
VALOR:					R\$ 9,63

6.4. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5308
TOTAL Material:					R\$ 1,5308
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,5240
VALOR:					R\$ 10,05

6.5.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 237,2400	R\$ 237,2400
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,6300	R\$ 260,6300
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
I1925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9300	R\$ 36,9300
TOTAL Material:					R\$ 576,3916
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 85,1600
VALOR:					R\$ 661,55

6.5.2. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,1000	R\$ 10,1000
I8636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 317,4700	R\$ 317,4700
I8651 BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 701,5600	R\$ 701,5600
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 22,5900
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8200	R\$ 8,8200
I1516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 10,8200	R\$ 1,0820

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			85,06%
			0,00%
			0,00%



11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
					TOTAL Material:	R\$ 1.080,5236

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 127,7400
					VALOR:	R\$ 1.208,36

6.5.3. 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,64	R\$ 12,64
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 475,28	R\$ 475,28
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 30,86	R\$ 61,72
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 138,51	R\$ 12,20
					TOTAL Material:	R\$ 561,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R\$ 24,36	R\$ 12,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R\$ 19,98	R\$ 6,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,08
					VALOR:	R\$ 580,92

6.5.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 7,2200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,3800	R\$ 0,1260
					TOTAL Material:	R\$ 7,3460

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,8700
					VALOR:	R\$ 13,22

6.5.5. C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1500	R\$ 8,1500
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 3,4000
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3800	R\$ 14,3800
16122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,1300	R\$ 13,1300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44h
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06h
		PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%

						TOTAL Material:	R\$ 140,0200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 52,5250	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 64,5700	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 117,0950
						VALOR:	R\$ 257,12

6.5.6. I1523 MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL (M)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 731,0800	R\$ 731,0800	
						TOTAL Material:	R\$ 731,0800
						VALOR:	R\$ 731,08

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4320	
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,1000	R\$ 82,1000	
						TOTAL Material:	R\$ 82,5320
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,9738
						VALOR:	R\$ 108,51

6.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,11	R\$ 2,72	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 19,98	R\$ 6,14	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,86
						VALOR:	R\$ 8,86

6.7. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 407,9100	R\$ 407,9100	
						TOTAL Material:	R\$ 407,9100
						VALOR:	R\$ 407,91

6.8. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/06/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1550, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,441
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,5240
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 10,05
--------	-----------

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6525

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300	R\$ 40,8563
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300	R\$ 0,5013
					TOTAL Material:	R\$ 46,1049

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 55,56
--------	-----------

8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
				TOTAL Material:		R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11	R\$ 0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98	R\$ 0,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 1,85
--------	----------

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R\$ 0,7100	R\$ 6,2196
					TOTAL Material:	R\$ 9,2703

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4800	R\$ 10,1530
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,1930



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024	B
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

VALOR: R\$ 25,46

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00428500	R\$ 9,30	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,03

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 16,15	R\$ 6,46
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	R\$ 465,00	R\$ 59,12
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	R\$ 13,52	R\$ 0,02
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	R\$ 4,08	R\$ 0,20
00043614 TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	R\$ 14,51	R\$ 0,93
TOTAL Material:					R\$ 66,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	R\$ 24,79	R\$ 0,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06519900	R\$ 25,11	R\$ 1,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09514700	R\$ 19,98	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,32

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	R\$ 58,48	R\$ 1,36
97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	R\$ 12,97	R\$ 28,53
97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,52600000	R\$ 21,77	R\$ 11,45
TOTAL Serviço:					R\$ 43,10

VALOR: R\$ 114,18

8.3.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 83,5800	R\$ 3,0507
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	R\$ 0,7100	R\$ 6,2196
TOTAL Material:					R\$ 9,2703

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,1930

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO				DATA: 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.				FONTE	VERSÃO	HOR	
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
						SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE							
								PROPOSTA Nº 0111	
								ASSINADO ELETRONICAMENTE	
								PÓS-ENTRADA ELETRONICAMENTE	



VALOR:	R\$ 25,46
--------	-----------

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,52	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 13,26	R\$ 3,97
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,92	R\$ 18,50
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 4,08	R\$ 10,20
TOTAL Material:						R\$ 32,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,79	R\$ 40,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,11	R\$ 35,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 19,98	R\$ 60,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 136,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 508,65	R\$ 626,40
TOTAL Serviço:						R\$ 626,40

VALOR:	R\$ 795,88
--------	------------

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13090000	R\$ 0,63	R\$ 0,08
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,48	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 130,00	R\$ 7,38
00004741	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 109,66	R\$ 0,70
TOTAL Material:						R\$ 8,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26990000	R\$ 24,93	R\$ 6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26990000	R\$ 19,98	R\$ 5,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
TOTAL Serviço:						R\$ 16,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 36,52
--------	-----------

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,6525

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 40,7300
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300
TOTAL Material:					R\$ 46,1049

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7979

VALOR:	R\$ 55,56
--------	-----------

8.3.5. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 25,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 1,85
--------	----------

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300
TOTAL Material:					R\$ 18,1443

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELOFIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	BEM:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,441
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,061
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 62,98
---------------	------------------

8.3.7. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,42
---------------	-----------------

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5720

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200	R\$ 26,1430
TOTAL Serviço:						R\$ 26,1430
VALOR:						R\$ 51,72

9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,5400	R\$ 69,5400
TOTAL Material:						R\$ 69,5400
VALOR:						R\$ 69,54

10.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878
VALOR:						R\$ 54,09

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 119,5800	R\$ 25,1118
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,9600	R\$ 29,7120
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,9745



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO

DATA : 27/05/2024

SEINFRAS

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA

84,441

DESCRIÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.

SEINFRA

2024/04 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

85,081

LOCAL:

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

PRÓPRIA

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0114

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 124,5500
					TOTAL Material:	R\$ 201,3483

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 205,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 169,8320
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 375,1920
					VALOR:	R\$ 576,54

10.1.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
					TOTAL Material:	R\$ 18,1443

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8352
					VALOR:	R\$ 62,98

10.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
				TOTAL Material:		R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1850
					VALOR:	R\$ 7,42

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 1.045,7200
				TOTAL Serviço:	R\$ 26,1430

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B1	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1580, VILA MATOSO, RUSSAS/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROCESO 0115

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ELETRONICAMENTE



VALOR:	R\$ 51,72
--------	-----------

10.1.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos 50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 35,20	R\$ 139,04
TOTAL Material:					R\$ 139,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 25,11	R\$ 51,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 19,98	R\$ 20,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 72,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 594,76	R\$ 5,94
TOTAL Serviço:					R\$ 5,94

VALOR:	R\$ 217,11
--------	------------

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:					R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 3,93
--------	----------

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	R\$ 2,26	R\$ 0,67

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024	B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,449
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,069
					PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Material:	R\$ 0,67
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 26,63	R\$ 7,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,95
VALOR:						R\$ 8,62

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,11500000	R\$ 39,12	R\$ 4,49
TOTAL Material:					R\$ 4,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60690000	R\$ 26,63	R\$ 16,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,16
VALOR:						R\$ 20,65

10.2.3. I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 13,6600	R\$ 13,6600
TOTAL Material:					R\$ 13,6600
VALOR:					R\$ 13,66

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 119,5800	R\$ 137,5170
					TOTAL Material:	R\$ 137,5170

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9980
					VALOR:	R\$ 161,51

11.1. COMP1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6810	TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM - Percentual=43,3300%	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 43,33	R\$ 74,53
					TOTAL Material:	R\$ 74,53

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE - Percentual=19,1000%	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 22,75
I1858	SERRALHEIRO - Percentual=24,1600%	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 30,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,449	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,089	
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROJETO

0117

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE



VALOR:	R\$ 127,28
--------	------------

11.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693 TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:					R\$ 3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,63	R\$ 4,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42

VALOR:	R\$ 8,98
--------	----------

11.3. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,2900	R\$ 6,8700
I1920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 1,0200
I9141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 50,5200	R\$ 55,5720
TOTAL Material:					R\$ 63,4620

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9780

VALOR:	R\$ 76,44
--------	-----------

1.1. COMP1004 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPOXI E APLICAÇÃO DE TINTAEPOXI) (M) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL - Percentual=12,0900%	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,29	R\$ 0,68
I1346 LIXA PARA FERRO - Percentual=1,4500%	SEINFRA	UN	0,28000000	R\$ 2,14	R\$ 0,61
I6740 PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" - Percentual=26,5300%	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 39,49	R\$ 49,97
I1878 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT - Percentual=22,9000%	SEINFRA	M	0,08000000	R\$ 34,09	R\$ 3,35
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO - Percentual=42,6800%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 63,53	R\$ 7,25
I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) - Percentual=36,0000%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 53,58	R\$ 5,83
TOTAL Material:					R\$ 67,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,21435150	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I0045 AJUDANTE DE PINTOR - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 19,10	R\$ 0,96
I2395 PINTOR - Percentual=20,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 24,16	R\$ 1,25
I1879 SOLDADOR - Percentual=21,4300%	SEINFRA	H	0,21448116	R\$ 25,00	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.

LOCAL:

TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

DATA : 27/05/2024

BE

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO84,44%

SINAPI

2024/04 COM DESONERAÇÃO85,08%

PRÓPRIA

PRÓPRIA0,00%0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0118

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

VALOR:	R\$ 81,19
--------	-----------

11.4.2. COMP1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" – INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL - Percentual=12,0900%	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 20,29	R\$ 0,68
I1346 LIXA PARA FERRO - Percentual=1,4500%	SEINFRA	UN	0,28000000	R\$ 2,14	R\$ 0,61
I6740 PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" - Percentual=26,5300%	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 39,49	R\$ 49,97
I1878 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT - Percentual=22,9000%	SEINFRA	M	0,08000000	R\$ 34,09	R\$ 3,35
I2093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO - Percentual=42,6800%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 63,53	R\$ 7,25
I2094 TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) - Percentual=36,0000%	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 53,58	R\$ 5,83
TOTAL Material:					R\$ 67,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,21435150	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I0045 AJUDANTE DE PINTOR - Percentual=16,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 19,10	R\$ 0,96
I2395 PINTOR - Percentual=20,7700%	SEINFRA	H	0,04298956	R\$ 24,16	R\$ 1,25
I1879 SOLDADOR - Percentual=21,4300%	SEINFRA	H	0,21448116	R\$ 25,00	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,50

VALOR:	R\$ 81,19
--------	-----------

11.4.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 239,9800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 271,3880

VALOR:	R\$ 271,39
--------	------------

11.4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 83,5800	R\$ 72,4555
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 100,5000	R\$ 63,0135
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 247,7900
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045
TOTAL Material:					R\$ 404,2635

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAJMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B1
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HOM
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 533,00

11.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material:					R\$ 21,3050

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,2380

VALOR: R\$ 77,54

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0838

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912

VALOR: R\$ 28,37

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 32,1711

VALOR: R\$ 32,17

12.1.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Material:					R\$ 12,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 21,33	R\$ 7,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 25,42	R\$ 9,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,29

VALOR: R\$ 29,81

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA : 27/05/2024		B
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
					SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,08%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE					

PROJ. 0120

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Assinatura de [nome] [CPF]



12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
TOTAL Material:						R\$ 15,9600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5425
VALOR:						R\$ 28,50

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
TOTAL Material:						R\$ 14,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0025
VALOR:						R\$ 30,90

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,53	R\$ 5,53
TOTAL Material:						R\$ 5,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 21,33	R\$ 4,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 25,42	R\$ 5,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,37
VALOR:						R\$ 15,90

12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,28	R\$ 2,29
TOTAL Material:						R\$ 2,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 21,33	R\$ 2,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024		BZ	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,443	
	LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,061	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PROJETO

PROJETO

0121

ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJ



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 25,42	R\$ 3,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,25
					VALOR:	R\$ 8,54

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,68	R\$ 31,68
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,08
					VALOR:	R\$ 42,08

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
					TOTAL Material:	R\$ 11,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,9750
					VALOR:	R\$ 24,06

12.1.8. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 2,3600
					TOTAL Material:	R\$ 2,3600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,4875
					VALOR:	R\$ 8,85

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,23	R\$ 2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,74	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 2,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	B1
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,33	R\$ 0,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 25,42	R\$ 0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,34
VALOR:						R\$ 4,14

12.1.10. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 507,85	R\$ 507,85
TOTAL Material:						R\$ 507,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63370000	R\$ 21,33	R\$ 13,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63370000	R\$ 25,42	R\$ 16,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 710,97	R\$ 13,65
TOTAL Serviço:						R\$ 13,65

VALOR: R\$ 551,11

12.1.11. 00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,87	R\$ 32,87
TOTAL Material:						R\$ 32,87

VALOR: R\$ 32,87

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400	R\$ 8,4400
TOTAL Material:						R\$ 8,4400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825

VALOR: R\$ 17,52

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA: 27/05/2024	BOMBA:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TV, VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSQ, RUSSAS/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO 85,06%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,3480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,1230
					VALOR:	R\$ 7,12

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 83,5800	R\$ 0,0167
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,9600	R\$ 0,0346
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,7100	R\$ 0,0021
					TOTAL Material:	R\$ 0,0534
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,8460
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,4700
					VALOR:	R\$ 5,52

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 83,3600	R\$ 0,0444
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 81,0200	R\$ 0,0183
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,5600	R\$ 8,6456
					TOTAL Material:	R\$ 8,7083
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,0524
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,5354
					VALOR:	R\$ 14,24

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00950000	R\$ 83,3600	R\$ 0,6019
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 81,0200	R\$ 0,9153
I1981	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,3100	R\$ 7,3100
					TOTAL Material:	R\$ 8,8272
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,0902
					VALOR:	R\$ 16,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO	DATA:	27/05/2024	B1
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,445
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,065
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 63,01	R\$ 0,59
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R\$ 1,79	R\$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 71,39	R\$ 0,78
TOTAL Material:						R\$ 3,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 20,36	R\$ 3,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R\$ 24,36	R\$ 4,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,09
VALOR:						R\$ 11,95

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,5220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,1620
VALOR:						R\$ 11,16

13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 83,5800	R\$ 0,0418
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,9600	R\$ 0,0701
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,0426
TOTAL Material:						R\$ 0,1545

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4800	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,6010
VALOR:						R\$ 7,76

13.6. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 83,3600	R\$ 0,7603
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 61,0200	R\$ 0,2748
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
TOTAL Material:						R\$ 5,1549

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024		B	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE		VERSÃO	HORA		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%			
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%			
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE						

PROCESSO Nº 0125

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ELABORADO POR: [NOME]

ELABORADO EM: [DATA]



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,6290
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4612
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0902
VALOR:					R\$ 13,25

13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	R\$ 63,01	R\$ 0,78
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	R\$ 1,79	R\$ 0,10
0020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R\$ 71,39	R\$ 1,02
00007136 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,68	R\$ 6,68
TOTAL Material:					R\$ 8,58
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 20,36	R\$ 4,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 24,36	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,93
VALOR:					R\$ 18,51

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,4380
VALOR:					R\$ 10,44

14.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0838
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912
VALOR:					R\$ 28,37

14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 173,7102	R\$ 32,1711

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO			DATA: 27/05/2024	B1
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						0,00%
						0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 32,1711
----------------------------------	-------------

VALOR:	R\$ 32,17
--------	-----------

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material:						R\$ 2,2351

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1850

VALOR:	R\$ 7,42
--------	----------

14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	R\$ 25,11	R\$ 11,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	R\$ 19,98	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	R\$ 609,74	R\$ 18,53
TOTAL Serviço:						R\$ 18,53

VALOR:	R\$ 35,10
--------	-----------

14.1.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 10,34	R\$ 1,72
TOTAL Material:						R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06880000	R\$ 26,63	R\$ 1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 19,98	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 3,93
--------	----------

14.1.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,31	R\$ 3,56
TOTAL Material:						R\$ 3,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO

DATA : 27/05/2024

DESCRIÇÃO:SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.

LOCAL:TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE

FONTE

SEINFRA

SINAPI

PRÓPRIA

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/04 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

0127

ASSINADO ELETRONICAMENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 26,83	R\$ 4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 19,98	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,42
VALOR:						R\$ 8,98

14.2.1. I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 342,5800	R\$ 342,5800
TOTAL Material:						R\$ 342,5800
VALOR:						R\$ 342,58

14.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:						R\$ 12,92

2

	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÔPIDAS DE ARAÚJO	DATA : 27/05/2024	BI
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS, ALVENARIA, SALAS NOVAS, PINTURA, BANHEIROS, REVESTIMENTO CERÂMICO, PISOS, CAMPINHO, QUADRA, DIVERSOS.	FONTE	VERSAO
	LOCAL:	TV. VILA GONÇALVES, 1560, VILA MATOSO, RUSSAS/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				0,00% 0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.336,95	6,56%
2	ESQUADRIAS	R\$ 39.421,42	4,85%
3	ALVENARIA	R\$ 8.942,98	1,10%
4	SALAS NOVAS	R\$ 232.260,08	28,56%
5	PINTURA	R\$ 42.019,10	5,17%
6	BANHEIROS	R\$ 67.185,75	8,28%
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 33.188,32	4,08%
8	PISOS	R\$ 112.866,51	13,88%
9	FORRO	R\$ 53.426,49	6,57%
10	CAMPINHO	R\$ 15.143,89	1,86%
11	QUADRA	R\$ 46.862,59	5,76%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 76.244,01	9,37%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.657,64	0,33%
14	DIVERSOS	R\$ 29.731,42	3,66%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 167.408,16 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 645.878,99
		VALOR TOTAL:	R\$ 813.287,15

2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / S
Nº CE20241:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619443383

Registro: 349024CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura municipal de Russas.

TRAVESSA Joaquim Nogueira da Costa

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

Nº: 0001

CEP: 62900000

ART Vinculada: CE20231269448

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 713.454,59

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA VILA GONÇALVES

Complemento:

Cidade: RUSSAS

Data de Início: 20/02/2024

Previsão de término: 20/02/2025

Coordenadas Geográficas: -4.948678, -37.963857

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura municipal de Russas.

Código: 62900-000

Nº: 1560

Bairro: VILA MATOSO

UF: CE

CEP: 62900000

CPF/CNPJ: 07.535.446/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

2.924,38

Unidade

m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

2.924,38

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

2.924,38

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

2.924,38

Unidade

m2

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

2.924,38

m2

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

2.924,38

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO PELÓPIDAS DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

ALYSON DA SILVA BELARMINO VIANA - CPF: 071.513.483-39

Prefeitura municipal de Russas. - CNPJ: 07.535.446/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 20/02/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8216790539



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



**CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RAIMUNDO
PELÓPIDAS DE ARAÚJO.**

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL	4
LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5
CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA	6
Considerações Gerais:	6
Localização do empreendimento:	6
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	7
DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	7
ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS.....	10
Projeto Arquitetônico:	10
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS	10
Orçamento Básico:	10
Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:	11
Curva ABC:.....	11
Cronograma Físico Financeiro:	11
Memória de Cálculo dos Quantitativos:	12
Composição do BDI	12
Encargos Sociais.....	12
Composições de Preços	13
PREMISSAS PARA LICITAÇÃO	13
Regime de execução	13
Prazos	13
Classificação:.....	14
Acervo Técnico sugerido.....	14
ORÇAMENTO COMPARATIVO.....	15
CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.....	15
Normas	16
Materiais.....	16
Mão de Obra.....	16
Assistência Técnica e Administrativa.....	17
Despesas Indiretas e Encargos Sociais	17
Condições de Trabalho e Segurança da Obra	17
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA	18



APRESENTAÇÃO

Esse trabalho se propõe a descrever adequadamente o Projeto de Construção e reforma na escola Raimundo Pelópidas de Araújo, situado na TV. Vila Gonçalves, nº 1560, Vila Matoso, cep 62900-000, no Município de Russas/CE, fornecendo informações importantes para execução da obra.

A obra deverá ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, à Lei 14.133/21 e ao edital e seus anexos, compostos pelos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O Relatório contém os seguintes capítulos:

- **Memorial Descritivo:**
 - Apresenta a estrutura do relatório, o resumo do projeto e a equipe que participou da elaboração do projeto, localiza, situa e descreve os estudos e projetos desenvolvidos, especificações técnicas.
- **Orçamentação:**
 - Descreve as definições e apresenta o Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Preços, Composições de Preço Unitário, Cotações de Preço, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AV. DOM LINO, N° 831 - CENTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, N° 001 - CENTRO



EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

- **Engenheiro Responsável:**

Alyson da Silva Belarmino Viana

- **Engenheiro Fiscal:**

Alyson da Silva Belarmino Viana

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS

AV. DOM LINO, Nº 231 - CENTRO




**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

TV. JOÃO NOGUEIRA DA COSTA, Nº 001 - CENTRO



LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município está localizado conforme os mapas abaixo:





CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA

Considerações Gerais:

Trata-se de um projeto que tem por objetivo ampliar a quantidade de salas existente na escola e a reforma dos outros ambientes existentes.

A construção das novas salas e a reforma dos ambientes existentes serão executados com alvenaria de acordo com as larguras e extensões projetadas, podendo estas dimensões serem observadas nas Peças Gráficas, com a Planta Baixa e os Cortes.

O construtor, para executar a obra, deverá levar em consideração estas duas peças. Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento, existe uma prancha de localização que identifica onde acontecerão as intervenções.

Localização do empreendimento:

Coordenadas Geográficas: -4.948678, -37.963857

Endereço: Tv. Vila Gonçalves

Número: 1560

Bairro: Vila Matoso


CEP: 62900-000

Cidade: Russas/CE



Fonte: Google Earth (2024)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	
Espaço das salas 1 e 2	Espaço da sala 3
	
Visão geral da escola	Visão Geral da fachada

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Essa escola, atualmente, possui uma área construída no total de 2.750,12 m² e área de ampliação será de 174,26 m². Neste plano de trabalho será contemplado apenas o setor interno e externo, destacado no relatório fotográfico.

Durante os estudos preliminares realizados do projeto definiu-se as seguintes diretrizes:

- Construção de 03 salas com alvenaria e estrutura de concreto armado.
- Reforma das alvenarias, revestimento cerâmico das paredes e pisos dos ambientes existentes.
- Troca da instalação elétrica.
- Reforma das instalações hidráulicas e sanitárias.
- Troca das esquadrias.

- Recuperação das calçadas.
- Recuperação da quadra.

A seguir exibimos de forma breve a descrição dos serviços a serem executados:

- **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Para o início da construção, deverá constar no terreno a placa padrão da obra com as informações necessárias. Será necessário a demolição de partes da edificação para a reconstrução das mesmas e a execução de gabarito para os novos ambientes.
- **ESQUADRIAS:** No tocante as esquadrias, será feito a substituição das portas existentes por portas de alumínio com vidro, também será feito a recuperação de algumas esquadrias.
- **SALAS NOVAS:** O item contempla os subitens: fundação, alvenaria, cobertura, pisos, estruturas e esquadrias referentes a construção das salas. Os subitens descrevem os processos e uso dos materiais de escavação de valas, lastro de concreto, embasamento em alvenaria cerâmica, estrutura de baldrame, aterro, levantamento de alvenarias e todos os seus processos de revestimento impermeabilização e pintura, trama de madeira, telhas cerâmicas, beira e bica, tesouras em massaranduba, forros em PVC, execução de passeio, regularização de base, revestimento cerâmico para piso, rejuntamento, piso intertravado, lona plástica, armadura em aço CA-50, concreto 25MPa, lançamento e aplicação de concreto s/ elevação, formas de tabuas, escoras metálicas, portas e janelas em alumínio, vergas e contravergas, peitoril e soleiras. serão executados nos pontos no qual a construção será realizada
- **ALVENARIA:** Será feito o levantamento de alvenarias de tijolo cerâmico que receberam chapisco e revestimentos de emboço e reboco, seguidos de impermeabilização e pintura.
- **PINTURA:** o item pinturas contempla os subitens: paredes, tetos, pilares, fachada e muro. Os subitens descrevem os processos e uso dos materiais de pintura com tinta látex acrílica e caiação.
- **BANHEIROS:** Esse item contempla a reforma dos banheiros masculinos e femininos onde será feito a troca de todo revestimento cerâmico, rejuntamento, peças sanitárias, substituição das portas antigas por novas portas de alumínio e pinturas.

- **REVESTIMENTO CERÂMICO:** o item descreve os serviço e materiais necessários para a recuperação dos revestimentos cerâmicos já existentes que receberão um novo revestimento similar ao existente.
- **PISO:** O item contempla os subitens: piso intertravado, piso industrial e calçada que descrevem os processos e uso dos materiais necessários para aplicação de piso intertravado com lona plástica, regularização de base, piso industrial de concreto armado, execução de passeio, reassentamento de blocos de intertravados, alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco e reboco.
- **FORRO:** O item descreve o serviço e uso de material necessário para a instalação de forro PVC.
- **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** Será refeita toda a instalação elétrica, de forma que será substituída toda a instalação antiga e instaladas luminárias, pontos para ventilação, pontos de energia, pontos de ar-condicionado e equipamentos específicos. Os cabos serão de cobre flexíveis isolados, distribuídos de acordo com o projeto elétrico.
- **CAMPINHO:** A etapa descreve a reforma do campinho de areia existente no local, que consiste no levantamento de alvenaria de tijolo cerâmico e blocos de cobogó com os revestimentos, impermeabilização e pintura devidamente embasada com tijolo cerâmico. O item também descreve a reforma das traves com lixamento, pintura e tela de nylon, será acrescentado uma nova camada de areia.
- **QUADRA:** O item descreve a reforma da quadra com a troca de parte da tela do alambrado, instalação de telhas metálicas,
- **DIVERSOS:** O item descreve a resolução de pequenos problemas e serviços que não se encaixam nos itens anteriores. Os problemas e serviços que são a recuperação de trincas, fissuras e que serão resolvidas com a demolição do revestimento de argamassa, aplicação de um novo revestimento com chapisco, massa única, fundo selador e pintura. Outros serviços a serem prestados serão a instalação de uma bancada em granito cinza polido e a limpeza geral da obra.

ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetônico de construção e reforma na escola Raimundo Pelópidas de Araujo;

Projeto Arquitetônico:

O projeto arquitetônico é uma representação técnica e detalhada da edificação, desenvolvida pelo engenheiro civil projetista. Ele engloba todos os aspectos relacionados à concepção visual e funcional do edifício, incluindo o layout dos espaços internos, a distribuição dos ambientes, a disposição dos elementos estruturais, como paredes, pilares e lajes, além de detalhes como acabamentos, materiais e sistemas construtivos a serem utilizados. O objetivo principal do projeto arquitetônico é traduzir as necessidades e expectativas do cliente em uma proposta concreta e viável, que atenda aos requisitos estéticos, funcionais, técnicos e regulamentares.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Orçamento Básico:

Neste capítulo apresentaremos a definição de todas as planilhas relativas à orçamentação da obra, bem como todas as premissas básicas para sua elaboração.

Ao final deste relatório apresentaremos sequencialmente as seguintes planilhas:

- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamentária – Custo Direto
- Resumo do Orçamento
- Relatório Analítico – Composição de Custos
- Curva ABC dos Serviços
- Cronograma Físico Financeiro;
- Detalhamento da Composição do BDI;
- Detalhamento da Composição dos Encargos Sociais;

- Memória de Cálculo de Quantitativos;

O orçamento é a avaliação do custo de uma determinada obra ou serviço de engenharia a ser executado, onde são discriminados todos os serviços e materiais pertinentes e necessários à execução da obra. É a relação discriminada de serviços com os respectivos preços, unidades, quantidades, preços unitários, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

Os preços orçados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão de obra.

Fonte de Preços e Tabelas utilizadas:

Para elaboração deste orçamento adotou-se os preços básicos e oficiais das seguintes tabelas de Preço:

- Tabela **SEINFRA 28.1** vigente com desoneração (Disponível e publicada no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará - <https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos>);
- Tabela **SINAPI/CE 04/2024** com desoneração (Disponível e publicada no site da Caixa Econômica Federal - <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi>);

Curva ABC:

A curva ABC é a categorização dos serviços de maiores valores ao de menores valores, classificando-os de A a C, onde na coluna A são os serviços de maiores valores, na coluna B os serviços de valor médio e na coluna C os serviços de menor valor.

Cronograma Físico Financeiro:

O cronograma físico e financeiro, propomos o avanço físico e o avanço financeiro da obra. No cronograma físico determinamos o avanço esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.



O tempo de duração proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas características realizadas pela Prefeitura Municipal.

O Cronograma físico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Memória de Cálculo dos Quantitativos:

O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações sobre a preparação do orçamento. A memória de cálculo de quantitativos demonstra de forma clara e transparente o método de cálculo para se calcular a quantidade de cada item orçado.

A Memória de Cálculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composição do BDI

O BDI é a taxa de Bonificação e Despesas Indiretas das Obras. É um elemento primordial no processo de formação do preço final pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. No Estado do Ceará a apresentação do detalhamento do BDI no orçamento-base ganhou respaldo com a Resolução do TCE-CE nº 2.206/2012.

Para a obra em questão a Prefeitura Municipal adota na Composição do BDI o método e todos os limites propostos no Acórdão 2622/13 – TCU Plenário. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Encargos Sociais

A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Para tanto, o



Município utilizou-se da Composição de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) na ocasião da publicação da Tabela de Preços Básicos utilizada para ser fonte de preços deste orçamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capítulo.

Composições de Preços

As composições de custo unitário de serviços estão apresentadas com a discriminação separada de material e mão de obra, mostrando no final a somatória. A Súmula nº 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composições de custos unitários devem compor o orçamento-base e as propostas das licitantes. Neste relatório constam as seguintes composições:

- Composições de Preços Unitárias (CPU) de Serviços constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboração deste orçamento;

PREMISSAS PARA LICITAÇÃO

Regime de execução

O regime de execução utilizado será: **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, cuja a contratação da execução da obra ou do serviço se faz por preço certo de unidades determinadas.

A escolha do regime se deu pela complexidade do empreendimento, que se trata da construção de 3 salas e reforma da unidade escolar.

Prazos

- Ordem de serviço:
Sugere-se que a ordem de serviço seja realizada em um intervalo de 45 dias.
- Entrega temporária:
Será necessário um prazo de 15 dias para o recebimento temporário pelo fiscal da obra.
- Entrega definitiva:
Será necessário um prazo de 30 dias para o recebimento definitivo pelo gestor do contrato.

Classificação:

O empreendimento se trata de uma **OBRA**, pois envolve intervenções no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que têm como objetivo inovar o espaço físico da natureza ou modificar a característica original de bens imóveis.

Acervo Técnico sugerido

- Primeira sugestão

PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO.

Quantidade mínima sugerida: $70,56 * 50\% = 35,28 \text{ m}^2$

- Segunda sugestão

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 M2 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.

Quantidade mínima sugerida: $298,16 * 50\% = 149,08 \text{ m}^2$

- Terceira sugestão

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Quantidade mínima sugerida: $3.246,46 * 50\% = 1.623,23 \text{ m}^2$

Justificativa: Dentre os itens classificados na categoria A da Curva ABC, o engenheiro responsável pelos projetos, orçamento e fiscalização julga os itens a seguir elencados como os de maior relevância para a execução da referida obra e, portanto, devem compor o acervo técnico sugerido dado o seu nível de complexidade de execução, dos impactos negativos da má execução dos mesmos e seu impacto econômico no orçamento. É válido ressaltar que os demais itens da referida categoria não apresentam grandes desafios em virtude da sua natureza de execução e embora tenham impacto no orçamento não representam dificuldades que careçam de alta especialização da contratada para garantia de uma entrega capaz de atender os padrões de qualidade adequados.



ORÇAMENTO COMPARATIVO

ORÇA	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	Orçamento sem desoneração	R\$ 851.788,77
2	Orçamento com desoneração	R\$ 813.287,15

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.



Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e a Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

P



Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas à Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na



eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

1. SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES

Deverá seguir de acordo com as peças gráficas e descrições mencionadas.

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Deverá ser executada placa padrão de obra em aço galvanizado, na rua especificada em orçamento anexo. A placa da obra deverá ter tamanho igual ou superior à 3,00m x 1,50m (base x altura).

Executar-se-á placa de obra em chapa de aço galvanizado com as seguintes informações:

- Nome do empreendimento;
- Número do processo licitatório;
- Valor do empreendimento;
- Nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização e execução com respectivos registros no CREA/CE e numeradas ARTs;
- Nome da empresa vencedora do certame;
- Timbres do município de Russas/CE
- Endereço da obra;
- Slogan do CREA/CE

P

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

Deverá ser feito a retirada do revestimento cerâmico do piso inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

1.4. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS

Deverá ser feito a retirada do revestimento cerâmico das paredes inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.

1.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

A demolição do piso de cimento deverá ser feita cuidadosamente com a utilização das ferramentas adequadas, nos locais conforme projeto arquitetônico. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

1.6. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

1.7. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.



1.8. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

1.9. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

Antes da execução do gabarito, é fundamental realizar uma análise detalhada do projeto arquitetônico e/ou estrutural, identificando todas as dimensões, cotas e alinhamentos a serem locados. Utilizando as informações do projeto, procede-se à marcação no terreno, garantindo a correta posição e alinhamento da estrutura. Recomenda-se o uso de instrumentos topográficos adequados para garantir a precisão das medições. Após a marcação, são fixadas as referências físicas, tais como estacas, pregos ou piquetes, de acordo com as dimensões e alinhamentos definidos em projeto. É imprescindível garantir a estabilidade e precisão dessas referências durante todo o período da obra. Após a execução do gabarito, é realizada uma verificação minuciosa da precisão das dimensões e alinhamentos locados, comparando-se com as especificações do projeto. Qualquer discrepância identificada deve ser corrigida imediatamente.

2. ESQUADRIAS

Será feito a retiradas das portas existentes e feito a substituição por novas portas de alumínio, além da recuperação das esquadrias que permaneceram.

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Inicialmente, as portas e janelas deverão ser soltas das dobradiças, caso possuem. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vão.

2.2. C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO

Deverá ser feito a instalação de novas portas de alumínio com detalhe de visor em vidro.

2.3. REFORMA DE ESQUADRIAS

2.3.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Deverá ser feito o lixamento manual das superfícies metálicas das esquadrias que não sofreram substituição.

2.3.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE



Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

3. ALVENARIA

Será feito a demolição de alvenarias que apresentam visível degradação e a reconstrução das mesmas.

3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada, esp=10cm 1:2:8.

3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

3.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

3.4. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O emboço tem a função de fazer o nivelamento para o chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber o reboco.



3.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

3.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

3.7 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

O processo a ser utilizado será o de demolição manual e sem reaproveitamento. Em linhas gerais, serão utilizadas ferramentas manuais e portáteis motorizadas. Os elementos da edificação, durante a demolição e a remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências da Municipalidade local. As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

3.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

3.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

4. SALAS NOVAS

4.1. FUNDAÇÃO

4.1.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Remoção de Materiais Superficiais: Utilizando pás, enxadas e picaretas, procede-se à remoção dos materiais superficiais, como vegetação, terra solta e detritos, até alcançar o nível de escavação desejado.



4.1.2 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

O procedimento para alvenaria de embasamento com tijolos furados e argamassa de cimento e areia 1:4 consiste na execução conjunta da base da alvenaria. Os tijolos furados são assentados com argamassa mista, contendo cal hidratada para melhor aderência e resistência. Esse processo é realizado de forma colaborativa, onde várias pessoas trabalham juntas na construção da base da alvenaria. A escolha de tijolos furados e da argamassa adequada é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura.

4.1.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

No fundo da vala será feito um lastro de concreto magro de 0,05 m para receber a alvenaria de embasamento.

4.1.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUI- SIÇÃO

Antes de iniciar o aterro, é necessário preparar a área de trabalho, garantindo o acesso adequado para os equipamentos e a segurança dos trabalhadores.

Verificação das Condições do Solo Existente:

Realiza-se uma análise do solo existente para determinar suas características e verificar se há necessidade de algum tipo de preparação prévia, como remoção de materiais orgânicos, nivelamento ou correção de umidade.

Aquisição do Material para Aterro:

O material para aterro é adquirido de acordo com as especificações do projeto, considerando fatores como granulometria, capacidade de suporte e características de compactação.

Carregamento e Transporte do Material:

Utilizando equipamentos como caminhões basculantes ou escavadeiras, o material para aterro é carregado e transportado para o local de aplicação.

Espalhamento do Material:

O material é espalhado de forma uniforme sobre a área a ser aterrada, utilizando equipamentos como tratores com lâmina niveladora ou escavadeiras.

Compactação Mecânica:

Após o espalhamento, inicia-se o processo de compactação mecânica do material utilizando rolos compactadores vibratórios ou pneumáticos. A compactação é realizada em camadas sucessivas, com controle de umidade e densidade para garantir a estabilidade e a capacidade de suporte adequada do aterro.

Controle de Compactação:

R

Durante o processo de compactação, são realizados testes de controle de densidade, utilizando equipamentos como penetrômetros ou densímetros, para verificar se os padrões de compactação especificados estão sendo atendidos.

Verificação de Níveis e Perfis:

Verifica-se os níveis e perfis do aterro para garantir que as elevações e inclinações especificadas em projeto estejam sendo alcançadas.

4.1.5 BALDRAME

4.1.5.1 C 0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,0 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.1.5.2 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.1.5.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.1.5.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os



lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.1.5.5 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

A impermeabilização com emulsão asfáltica é um processo utilizado para proteger superfícies contra a penetração de água e umidade. A emulsão asfáltica é uma mistura de asfalto, água e emulsificantes que forma uma película aderente e flexível quando aplicada em substratos como concreto, alvenaria ou metal. A impermeabilização com emulsão asfáltica é um processo utilizado para proteger superfícies contra a penetração de água e umidade. A emulsão asfáltica é uma mistura de asfalto, água e emulsificantes que forma uma película aderente e flexível quando aplicada em substratos como concreto, alvenaria ou metal.

4.1.5.6 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.2. ALVENARIA

4.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGA- MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa de cimento e areia 1:2:8.

4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGA- MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada e espessura de 20 cm

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE



O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

4.2.4. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

4.2.5. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de emboço de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O emboço tem a função de fazer o nivelamento para o chapisco, deixando a superfície mais preenchida para receber o reboco.

4.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

4.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

4.3. COBERTURA



4.3.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

A trama de madeira é uma estrutura composta por ripas, caibros e terças utilizada na construção de telhados de até duas águas, ou seja, telhados com duas inclinações. Esta estrutura serve como suporte para as telhas de encaixe de cerâmica ou de concreto, garantindo a estabilidade e a sustentação do telhado como um todo. Essa trama é projetada especificamente para telhados de até duas águas, o que significa que é ideal para estruturas com uma inclinação simétrica em ambas as direções. A utilização de telhas de encaixe de cerâmica ou de concreto oferece durabilidade e resistência às intempéries, tornando o telhado adequado para diversos tipos de clima.

4.3.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

As telhas cerâmicas capa-canal são caracterizadas por suas nervuras e canais que garantem uma melhor vedação e escoamento da água, proporcionando maior proteção contra infiltrações. O estilo colonial dessas telhas é tradicional e esteticamente atraente, conferindo um visual clássico e charmoso ao telhado. A instalação desse tipo detalhamento envolve vários passos, incluindo a preparação da estrutura de suporte (trama de madeira), a fixação das telhas cerâmicas capa-canal de acordo com o alinhamento e inclinação adequados, e a aplicação de acessórios como cumeeiras e rufos para garantir a vedação e acabamento adequados.

4.3.3. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

A beira é a parte saliente do telhado que fica na extremidade superior da inclinação, enquanto a bica é a parte que se estende além da parede, permitindo o escoamento da água da chuva para longe da estrutura da construção. Ao utilizar telhas coloniais, que possuem um estilo tradicionalmente arredondado e curvado, a beira e a bica devem ser projetadas de forma a manter a harmonia estética com o restante do telhado. Isso geralmente significa moldá-las de maneira a complementar o perfil das telhas e proporcionar um acabamento visualmente agradável.

4.3.4. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS

A tesoura é uma das partes principais da estrutura de um telhado, responsável por sustentar o peso da cobertura e distribuí-lo de forma uniforme pelos pilares ou paredes da edificação. A escolha da madeira de massaranduba para a construção da tesoura é devido às suas propriedades naturais, como resistência, durabilidade e estabilidade estrutural, o que a torna uma opção ideal para suportar as cargas impostas pelo telhado. Os acessórios incluídos podem variar, mas geralmente consistem em conectores metálicos, parafusos, pregos e outros itens necessários para montar e fixar a tesoura de forma segura e estável.

4.3.5. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As dimensões das placas (100x6000 mm ou 200x6000 mm) indicam a largura e o comprimento das peças utilizadas na instalação. Essas medidas variam para se adequar às necessidades específicas do projeto e do ambiente a ser forrado.

(Handwritten signature)



4.4. PISOS

4.4.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

4.4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

4.4.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

4.4.4 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

4.4.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Em resumo, o item descreve um tipo de pavimento intertravado composto por blocos de concreto, com dimensões padronizadas, resistência adequada, cor cinza e compactação mecanizada. Esse tipo de pavimento é amplamente utilizado em áreas públicas, como calçadas, praças, estacionamentos e estradas, devido à sua durabilidade, facilidade de instalação e manutenção, e estética agradável.

4.4.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

R



4.5 ESTRUTURAS

4.5.1 VIGAS

4.5.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,0 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.1.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.1.3. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.1.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.



O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.5.1.6. I1095 ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL

O item escora metálica telescópica, com altura regulável de 1,80 a 3,20 metros, com capacidade mínima de 1000 quilogramas-força (10 kilonewtons), inclusive tripé e forçado - locação mensal descreve um equipamento utilizado na construção civil para suportar cargas verticais temporárias, como vigas, lajes, formas de concreto ou estruturas similares.

4.5.2. PILARES

4.5.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,00 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 6,3 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.2.3. CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de



aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.2.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.2.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.5.3. SAPATAS

4.5.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=10,0mm

A armadura CA-50A média, com diâmetro 10,00 mm, é utilizada em diversas aplicações na construção civil, como reforço em estruturas de concreto armado. A quantidade necessária é determinada pelo projeto estrutural, levando em consideração as dimensões e as cargas a serem suportadas pela estrutura. O peso é expresso em quilogramas (kg) e varia de acordo com a quantidade de barras de armadura necessárias para a construção, sendo calculado com base no peso linear de cada barra e na quantidade total requerida para a obra.

4.5.3.2. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de



aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

4.5.3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. Não será admitido o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da Fiscalização. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

4.5.3.4 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 PORTAS

4.6.1.1 C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO

O item descreve uma porta fabricada com estrutura de alumínio e painéis de vidro temperado, oferecendo uma combinação de beleza, funcionalidade e segurança para diversos ambientes residenciais e comerciais.

4.6.1.2 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

A verga moldada in loco em concreto é um componente essencial em muitas construções, proporcionando suporte e estruturação em aberturas de portas, janelas e outras áreas onde é necessário reforço. Sua fabricação no local permite uma maior flexibilidade e adaptação às necessidades específicas do projeto.



**4.6.1.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020**

As soleiras em granito são amplamente utilizadas em construções residenciais e comerciais devido à sua durabilidade, resistência e apelo estético. Além de servirem como uma transição suave entre o interior e o exterior de um edifício, elas também podem adicionar um toque de elegância e sofisticação ao design do ambiente.

4.6.2 JANELAS

4.6.2.1. 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

O item descreve uma janela completa de correr feita de alumínio, projetada para fornecer iluminação natural e ventilação em uma construção, com todas as peças necessárias para sua operação e instalação, incluindo vidros, ferragens e acabamentos.

4.6.2.2 93187 VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Em resumo, o item descreve vergas e contravergas moldadas no local em concreto para janelas com vãos maiores, destinadas a proporcionar suporte estrutural adequado e garantir a estabilidade e segurança das aberturas. Esses elementos são fundamentais na construção de janelas em edifícios e residências, especialmente em aberturas maiores, onde as cargas sobre a estrutura são mais significativas.

4.6.2.3 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

O item descreve um peitoril de granito com largura de 15 centímetros, utilizado para proteger a parede abaixo da janela e proporcionar uma superfície plana e esteticamente agradável. Esse elemento não só adiciona um toque de elegância ao ambiente, mas também desempenha um papel funcional importante na proteção da estrutura contra os elementos externos.

5. PINTURA

5.1 PAREDES

5.1.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.2 TETOS

5.2.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.3 PILARES

5.3.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.4 FACHADA

5.4.1 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em paredes por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies das paredes.

5.5 MUROS

5.5.1 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

O item descreve um processo de revestimento de paredes externas utilizando caiação aplicado em duas demãos, com a adição de supercal para melhorar suas propriedades e durabilidade. Essa técnica é uma opção econômica e durável para proteger e embelezar superfícies de alvenaria em diversos tipos de construções.

6. BANHEIROS

6.1 C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

6.2 C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

6.3 C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

6.4 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

6.5. PEÇAS

6.5.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

O item descreve um conjunto sanitário composto por uma bacia de louça branca e uma caixa de descarga acoplada, utilizado para a higiene pessoal em banheiros residenciais, comerciais e públicos.

6.5.2 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

Em resumo, a bacia sanitária para cadeirantes com assento de abertura frontal é um equipamento sanitário projetado para atender às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, oferecendo maior conforto, acessibilidade e independência durante o uso do banheiro.

6.5.3 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Em resumo, o "vaso sanitário infantil de louça branca - fornecimento e instalação" é um equipamento sanitário projetado especificamente para crianças, oferecendo um tamanho e design adequados para facilitar seu uso e promover sua independência no banheiro.

6.5.4 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

Em resumo, o "chuveiro plástico (instalado)" é um componente essencial do banheiro, fornecendo água para o banho de forma segura, eficiente e confortável. Sua instalação profissional garante um funcionamento adequado e confiável ao longo do tempo.

6.5.5 C3598 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

Em resumo, o "lavatório de louça branca sem coluna, com torneira plástica e acessórios, padrão popular" oferece uma solução básica e funcional para a higiene das mãos em ambientes de padrão mais simples. Ele é caracterizado por sua simplicidade, durabilidade e custo acessível, atendendo às necessidades básicas de lavagem das mãos em ambientes de uso coletivo.

6.5.6 MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL

Em resumo, o "mictório coletivo de aço inoxidável" oferece uma solução durável, higiênica e de baixa manutenção para atender às necessidades de higiene pessoal em locais de alto tráfego. Seu design coletivo e material resistente o tornam uma escolha popular em instalações públicas e comerciais

6.5.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

Em resumo, o "registro de pressão com canopla cromada de diâmetro 25mm (1 polegada)" é um componente essencial em sistemas de encanamento, fornecendo controle sobre o fluxo e a pressão da água. Sua construção robusta e acabamento cromado o tornam uma escolha durável e esteticamente agradável para uso em ambientes residenciais e comerciais.

6.6. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Em resumo, o serviço de "remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento" envolve a desinstalação manual e cuidadosa de portas existentes, sem a intenção de reutilizá-las posteriormente. Este processo é realizado visando a substituição por novas portas ou outras necessidades relacionadas à modificação do espaço ou da estrutura.

6.7 C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTA-GEM

Este tipo de porta em alumínio anodizado natural/fosco, de abrir, sem bandeira e/ou peitoril, sem vidro, é comumente encontrado em uma variedade de ambientes, como residências, escritórios, lojas e instalações industriais, oferecendo uma solução durável e esteticamente agradável para o acesso controlado entre espaços.

6.8 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

O item descreve um serviço de pintura utilizando tinta látex acrílica econômica, aplicada manualmente em tetos por um pintor qualificado, com a aplicação de duas demãos para garantir uma cobertura uniforme e duradoura. Este serviço é comumente utilizado em projetos de construção, reforma ou manutenção para renovar e decorar as superfícies dos tetos.

7. REVESTIMENTO CERÂMICO

7.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO



Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

**7.2. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA
ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE**

Em suma, o item descreve um revestimento cerâmico de alta qualidade, retificado e esmaltado, projetado para resistir ao desgaste em áreas de piso com alto tráfego. A aplicação é realizada com argamassa pré-fabricada, garantindo uma instalação segura e duradoura.

7.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

Descreve um processo de preenchimento das juntas entre peças de cerâmica ou porcelanato utilizando argamassa pré-fabricada, com especificações específicas para o tamanho das peças e a largura das juntas.

8. PISOS

8.1 PISO INTERTRAVADO DO PARQUINHO

8.1.1. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Em resumo, o item descreve um tipo de pavimento intertravado composto por blocos de concreto, com dimensões padronizadas, resistência adequada, cor cinza e compactação mecanizada. Esse tipo de pavimento é amplamente utilizado em áreas públicas, como calçadas, praças, estacionamentos e estradas, devido à sua durabilidade, facilidade de instalação e manutenção, e estética agradável.

8.1.2. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

8.2. PISO INDUSTRIAL

8.2.1. C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.



8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA, espessura de 12,0 cm" oferece uma solução robusta e durável para ambientes industriais e comerciais, garantindo resistência, estabilidade e segurança para as operações diárias.

8.3. CALÇADA

8.3.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Em resumo, o serviço de "reassentamento de blocos retangulares para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangulares - incluso retirada e colocação do material" oferece uma solução econômica e sustentável para a manutenção e aprimoramento de calçadas pavimentadas com blocos intertravados.

8.2.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

execução de piso industrial de concreto armado, FCK = 20 MPA, espessura de 12,0 cm" oferece uma solução robusta e durável para ambientes industriais e comerciais, garantindo resistência, estabilidade e segurança para as operações diárias.

8.3. CALÇADA

8.3.1 C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

Descreve um serviço de preparação de uma base nivelada e regularizada utilizando uma mistura de argamassa composta por cimento e areia, sem a necessidade de peneirar os materiais antes da



mistura, com uma proporção de 1 parte de cimento para 3 partes de areia e uma espessura alvo de 3 centímetros.

8.3.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

O acabamento convencional refere-se a um estilo de acabamento simples e tradicional, sem a utilização de técnicas ou materiais especiais para decoração ou texturização da superfície do concreto. Isso pode resultar em uma aparência básica, mas funcional, adequada para calçadas e pisos externos.

8.3.3. 101862 REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Em resumo, o serviço de "reassentamento de blocos retangulares para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangulares - incluso retirada e colocação do material" oferece uma solução econômica e sustentável para a manutenção e aprimoramento de calçadas pavimentadas com blocos intertravados.

8.3.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

O piso intertravado tipo tijolinho (20x10x6)cm 35MPa, cor cinza - compactação mecanizada é uma solução durável, esteticamente agradável e versátil para pavimentação de áreas externas, proporcionando uma superfície resistente e de baixa manutenção para diversos projetos de construção e urbanismo.

8.3.5. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

O processo de instalação da camada separadora envolve colocar a lona plástica diretamente sobre o solo, antes da aplicação do concreto. A lona é estendida de maneira a cobrir toda a área da estrutura a ser construída e é fixada no lugar para garantir que permaneça nivelada e sem dobras.

8.3.6. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cimento e cal hidratada esp=1:2:8.

8.3.7. CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento



e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

8.3.8. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

9. FORRO

9.1 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM

As dimensões das placas (100x6000 mm ou 200x6000 mm) indicam a largura e o comprimento das peças utilizadas na instalação. Essas medidas variam para se adequar às necessidades específicas do projeto e do ambiente a ser forrado.

10. CAMPINHO

10.1. ALVENARIA

10.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Remoção de Materiais Superficiais: Utilizando pás, enxadas e picaretas, procede-se à remoção dos materiais superficiais, como vegetação, terra solta e detritos, até alcançar o nível de escavação desejado.

10.1.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

O procedimento para alvenaria de embasamento com tijolos furados e argamassa de cimento e areia 1:4 consiste na execução conjunta da base da alvenaria. Os tijolos furados são assentados com argamassa mista, contendo cal hidratada para melhor aderência e resistência. Esse processo é realizado de forma colaborativa, onde várias pessoas trabalham juntas na construção da base da alvenaria. A escolha de tijolos furados e da argamassa adequada é essencial para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura.

(Handwritten signature)



10.1.3. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Deverá ser executado alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19) assentado com argamassa mista de cal hidratada, esp=10cm 1:2:8.

10.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

10.1.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

O serviço de reboco de argamassa sobre bloco de concreto e/ou tijolo cerâmico, com fornecimento e execução, expresso em metros quadrados (m²), compreende uma etapa importante no acabamento de paredes internas ou externas. O processo inicia-se com a preparação da superfície, que pode incluir a aplicação de chapisco e emboço para melhorar a aderência. Em seguida, a argamassa é preparada e aplicada sobre os blocos de concreto ou tijolos cerâmicos de forma uniforme, utilizando ferramentas adequadas para nivelamento e acabamento. O reboco proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber pintura ou outros tipos de acabamento final. Este serviço visa garantir uma aparência estética agradável e proteção adicional para as paredes da construção.

10.1.6. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

10.1.7. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Este serviço consiste na construção de detalhes de alvenaria de vedação utilizando cobogós de concreto de dimensões 7x50x50cm, que proporcionam passagem de luz e ventilação. A argamassa de assentamento, preparada em betoneira, é utilizada para fixar os cobogós. O processo inclui preparação do local, mistura da argamassa, assentamento dos cobogós com nivelamento e alinhamento, verificação de prumo e nível, e acabamento final. Os custos



envolvem materiais, mão de obra, equipamentos e despesas indiretas, sendo necessária a supervisão técnica para garantir qualidade e conformidade com normas técnicas.

10.1.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

10.2. RECUPERAÇÃO DAS TRAVES

10.2.1. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Deverá ser feito o lixamento manual das superfícies metálicas das traves, de modo que estejam prontas para o recebimento da pintura.

10.2.2. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

10.2.3. I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm

A instalação deve ser feita de forma que preencha toda a área da trave e deixe folga.

10.3. C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Deverá ser espalhada uma nova camada de areia fina na superfície com campinho.

11. QUADRA

11.1 COMP 1001 TELA DE ALUMÍNIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM PARA ALAMBRADO

O item descreve a malha de alumínio que deve percorrer todo o alambrado da quadra deixando o alambrado 100% recuperado.

11.2 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante. A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.



11.3 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

O item telha de alumínio ondulada descreve o material que vai recompor as aberturas e falhas no telhado da quadra.

11.4 RECUPERAÇÃO DOS PILARES

11.4.1. COMP 1003 RECUPERAÇÃO DE PILAR METÁLICO - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTAEPÓXI) (M)

O item descreve a recuperação dos pilares metálicos através do processo de lixamento, limpeza, aplicação de primer epóxi e tinta epóxi é fundamental para garantir a durabilidade, proteção contra corrosão e estética dos elementos estruturais, contribuindo para a segurança e longevidade das edificações.

11.4.2. COMP 1004 SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO TIPO " U " - 6"X2"X3/16" – INCLUINDO PERFIL, SOLDA E PINTURA (M)

11.4.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

O item descreve o serviço de demolição de concreto simples, deverá ser feito a demolição das sapatas aparentes dos pilares que demonstram deterioração.

11.4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Para a produção de concreto para vibração com resistência característica à compressão de 25 MPa, utilizando agregado produzido localmente, o processo construtivo envolve a preparação e dosagem dos materiais (cimento, agregados, água e aditivos), seguida pela mistura homogênea dos componentes. Após a mistura, o concreto é transportado para o local de aplicação e despejado nos moldes ou formas preparadas, onde é vibrado para garantir compactação e eliminação de vazios. Após a colocação, o concreto é protegido durante o processo de cura para garantir sua resistência e durabilidade, e pode passar por processos adicionais de acabamento conforme necessário para o projeto. Este processo assegura a produção de concreto de qualidade, atendendo aos requisitos técnicos da obra.

11.4.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

A forma de tábuas de 1 polegada para fundações, utilizadas principalmente em estruturas de fundação. Essas tábuas são dispostas em moldes para dar forma ao concreto durante o processo de construção, garantindo a conformidade com as dimensões e geometria especificadas. O uso de tábuas de 1 polegada proporciona a resistência e rigidez necessárias para suportar a pressão do concreto durante a fundação. A quantidade necessária é determinada pela área total das fundações a serem construídas, multiplicada pelo número de vezes que as tábuas serão utilizadas para moldar as diferentes seções das fundações.

11.4.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

11.4.7. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL

12.1.1. 103783 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Seguir projeto sugerido.

12.1.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.5. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.6. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20"

Seguir projeto sugerido.

12.1.8. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

Seguir projeto sugerido.

12.1.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Seguir projeto sugerido.

12.1.10. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Seguir projeto sugerido.

12.1.11. 00038111 VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)

Seguir projeto sugerido.

12.1.12. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

Seguir projeto sugerido.

12.1.13. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

Seguir projeto sugerido.

12.1.14. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

Seguir projeto sugerido.

13. INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

13.1. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.2. C2405 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA ÁGUA FRIA

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.3. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.4. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.



13.5. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.6. C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

13.7. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Deverão ser executadas de acordo com as normas da NBR 8160 e projeto apresentado.

14. DIVERSOS

14.1 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E FISSURAS

14.1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

O item descreve a demolição de revestimento de argamassa para a recuperação da área demolida.

14.1.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

Deverá ser feito a carga manual de entulhos gerados na obra para seu posterior transporte para local devido.

14.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

Deverá ser feito o transporte dos entulhos gerados na obra, o transporte poderá abranger até o máximo da distância descrita no item. O descarte deve ser em local devido.

14.1.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3 e espessura de 5mm para parede, expresso em metros quadrados (m²), consiste em uma etapa inicial no revestimento de paredes. O processo envolve a preparação da argamassa com proporções específicas de cimento e areia, sem a necessidade de peneiramento, garantindo uma mistura heterogênea que promove uma aderência eficaz à superfície. A aplicação é feita utilizando técnicas de lançamento manual ou mecânico, cobrindo a parede de forma uniforme com uma camada de chapisco de aproximadamente 5mm de espessura. Este procedimento visa proporcionar uma base rugosa e aderente para a aplicação de camadas subsequentes de revestimento, melhorando a fixação e durabilidade do acabamento final.

(Assinatura)



14.1.5. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

A argamassa utilizada possui um traço de 1 parte de cimento, 2 partes de cal e 8 partes de areia. Este material é preparado mecanicamente, garantindo uma mistura homogênea e consistente.

14.1.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245) A aplicação pode ser feita com rolo de acordo com instruções do fabricante.

14.1.7. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Deverá ser feito a pintura das esquadrias que não sofreram substituição, a superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

14.2 BANCADA DA BIBLIOTECA

14.2.1. 17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm

A instalação da bancada de granito requer habilidades técnicas específicas e ferramentas adequadas. O peso da bancada deve ser cuidadosamente distribuído e apoiado para garantir sua estabilidade e integridade estrutural.

14.3 C1628 LIMPEZA GERAL

Em resumo, a limpeza de obras é um serviço abrangente e detalhado que visa deixar o local de construção em condições limpas, seguras e prontas para ocupação ou uso final.

(Handwritten signature)