

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILLUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS
DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILLUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS
LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 03/08/2025 **BDI :** 26,65%
VERSÃO **HORA** **MES**
 2025/06 111,36% 69,82%
 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 2025/01 COM DESONERAÇÃO
 2025/06 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA 92,17% 53,90%
 0,00% 0,00%



Governo Municipal de
MORRINHOS
 Trabalho e Compromisso

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	176,10	R\$ 11,60	R\$ 2.042,76	0,06%	98,34%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	371,98	R\$ 5,47	R\$ 2.034,73	0,06%	98,40%	C
S07697	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-1	ORSE	Serviço	m2	9,65	R\$ 203,12	R\$ 1.960,11	0,06%	98,46%	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	33,00	R\$ 58,66	R\$ 1.935,78	0,05%	98,51%	C
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	9,44	R\$ 202,93	R\$ 1.915,66	0,05%	98,57%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	15,65	R\$ 108,96	R\$ 1.705,22	0,05%	98,62%	C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 561,11	R\$ 1.683,33	0,05%	98,66%	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	4,20	R\$ 370,70	R\$ 1.556,94	0,04%	98,71%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	11,34	R\$ 137,26	R\$ 1.556,53	0,04%	98,75%	C
102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	110,00	R\$ 13,70	R\$ 1.507,00	0,04%	98,79%	C
C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	28,00	R\$ 53,19	R\$ 1.489,32	0,04%	98,84%	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	Serviço	M2	31,36	R\$ 46,67	R\$ 1.463,57	0,04%	98,88%	C
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	40,59	R\$ 35,17	R\$ 1.427,55	0,04%	98,92%	C
C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	Serviço	M2	8,41	R\$ 167,51	R\$ 1.408,76	0,04%	98,96%	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	89,50	R\$ 15,10	R\$ 1.351,45	0,04%	99,00%	C
S13594	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	ORSE	Serviço	un	8,10	R\$ 166,08	R\$ 1.345,25	0,04%	99,04%	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 657,02	R\$ 1.314,04	0,04%	99,07%	C
00011871	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 637,86	R\$ 1.275,72	0,04%	99,11%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	2,70	R\$ 463,89	R\$ 1.252,50	0,04%	99,14%	C
89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	31,00	R\$ 39,86	R\$ 1.235,66	0,04%	99,18%	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	42,47	R\$ 28,94	R\$ 1.229,08	0,03%	99,21%	C
S09552	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	ORSE	Serviço	m2	4,42	R\$ 256,78	R\$ 1.134,97	0,03%	99,25%	C
C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	33,00	R\$ 33,78	R\$ 1.114,74	0,03%	99,28%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 03/08/2025 BDI : 26,65%

VERSAO 2025/06

HORA 111,36% 68,62%

MES 84,44% 47,46%

ORSE 028.1 COM DESONERAÇÃO


SEINFRA 2025/01 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 92,17% 53,50%

SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 88,15	R\$ 1.057,80	0,03%	99,31%	C
S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	ORSE	Serviço	m	22,00	R\$ 47,94	R\$ 1.054,68	0,03%	99,34%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	64,50	R\$ 16,30	R\$ 1.051,35	0,03%	99,37%	C
S11596	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão inicial inferior	ORSE	Serviço	cj	2,00	R\$ 510,40	R\$ 1.020,80	0,03%	99,40%	C
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	15,65	R\$ 62,49	R\$ 977,97	0,03%	99,43%	C
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	1,50	R\$ 631,78	R\$ 947,67	0,03%	99,45%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	70,20	R\$ 13,48	R\$ 946,30	0,03%	99,48%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	56,93	R\$ 16,43	R\$ 935,36	0,03%	99,51%	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	3.333,00	R\$ 0,28	R\$ 933,24	0,03%	99,53%	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	56,70	R\$ 16,36	R\$ 927,61	0,03%	99,56%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 28,99	R\$ 869,70	0,02%	99,58%	C
S00071	Atorro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	ORSE	Serviço	m3	12,05	R\$ 70,49	R\$ 849,40	0,02%	99,61%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	40,59	R\$ 20,58	R\$ 835,34	0,02%	99,63%	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	42,00	R\$ 17,49	R\$ 734,58	0,02%	99,65%	C
95826	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	34,16	R\$ 19,01	R\$ 649,38	0,02%	99,67%	C
S11942	Janela em alumínio, cor N/PIB, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	ORSE	Serviço	m2	1,40	R\$ 409,08	R\$ 572,71	0,02%	99,69%	C
S13649	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 282,48	R\$ 564,96	0,02%	99,70%	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	33,00	R\$ 16,25	R\$ 536,25	0,02%	99,72%	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	3,05	R\$ 173,08	R\$ 527,89	0,01%	99,73%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	56,70	R\$ 9,06	R\$ 513,70	0,01%	99,75%	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	9,12	R\$ 56,25	R\$ 513,00	0,01%	99,76%	C
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	9,65	R\$ 48,38	R\$ 466,87	0,01%	99,78%	C
S02496	Regularização mecanizada de áreas	ORSE	Serviço	m2	382,27	R\$ 1,17	R\$ 447,26	0,01%	99,79%	C
C1090	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 102,64	R\$ 411,36	0,01%	99,80%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 03/08/2025 BDI: 26,65%

VERSAO: 2025/06

HORA: 111,38%
MES: 69,82%


028.1 COM DESONERAÇÃO: 84,44%
47,48%

2025/01 COM DESONERAÇÃO: -
-

2025/06 COM DESONERAÇÃO: 92,17%
53,50%

PROPRIA: 0,00%
0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S01530	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	ORSE	Serviço	m	13,00	R\$ 30,04	R\$ 390,52	0,01%	99,81%	C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	2,44	R\$ 156,49	R\$ 381,84	0,01%	99,82%	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	30,33	R\$ 12,20	R\$ 370,03	0,01%	99,83%	C
C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	SEINFRA	Serviço	M	52,00	R\$ 6,88	R\$ 357,76	0,01%	99,84%	C
S07854	Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), inclusive acoplador p/condutor, Amanco ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 178,07	R\$ 356,14	0,01%	99,85%	C
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,45	R\$ 243,42	R\$ 352,96	0,01%	99,86%	C
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	1,82	R\$ 191,60	R\$ 348,71	0,01%	99,87%	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	21,04	R\$ 16,55	R\$ 348,21	0,01%	99,88%	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 42,77	R\$ 342,16	0,01%	99,89%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 30,47	R\$ 335,17	0,01%	99,90%	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	56,70	R\$ 5,86	R\$ 332,26	0,01%	99,91%	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	R\$ 324,82	R\$ 324,82	0,01%	99,92%	C
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SICRO	Material	m²	1,35	R\$ 216,58	R\$ 292,38	0,01%	99,93%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	2,30	R\$ 120,62	R\$ 277,43	0,01%	99,94%	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	11,90	R\$ 22,29	R\$ 265,25	0,01%	99,94%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 122,57	R\$ 245,14	0,01%	99,95%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 116,39	R\$ 232,78	0,01%	99,96%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,08	R\$ 2.290,34	R\$ 183,23	0,01%	99,96%	C
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 39,41	R\$ 157,64	0,00%	99,97%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 36,10	R\$ 144,40	0,00%	99,97%	C
C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	2,93	R\$ 43,42	R\$ 127,22	0,00%	99,97%	C
S89779S	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 41,43	R\$ 124,29	0,00%	99,98%	C
S01697	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 55,37	R\$ 110,74	0,00%	99,98%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS				DATA :	03/08/2025		BDI :	26,65%	
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS				ORSE	202506	111,36%	69,82%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
					SICRO NOVO	202501 COM DESONERAÇÃO				
					SINAPI	202506 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%		
					PRÓPRIA		0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 98,98	R\$ 98,98	0,00%	99,98%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 15,97	R\$ 95,82	0,00%	99,99%	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	0,13	R\$ 636,91	R\$ 82,80	0,00%	99,99%	C
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	5,50	R\$ 14,32	R\$ 78,76	0,00%	99,99%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	1,26	R\$ 61,96	R\$ 78,07	0,00%	99,99%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 11,21	R\$ 67,26	0,00%	100,00%	C
S01159	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 9,82	R\$ 58,92	0,00%	100,00%	C
S07768	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 46,72	R\$ 46,72	0,00%	100,00%	C
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 26,23	R\$ 26,23	0,00%	100,00%	C
C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	2,50	R\$ 10,40	R\$ 26,00	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 3.521.296,95

Outros -R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 3.521.296,93

ALEX
 Assinado digitalmente
 por ALEX RODRIGUES
RODRIGUES DEDE
OLIVEIRA:84416
 157304
 Data: 2026.02.09
 14:32:55-03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 03/08/2025

VERSÃO 2025/06

BDI : 26,65%

FONTE ORSE 111,35% HORA 89,82% MÊS

SEINFRA 828.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 92,17% 55,50%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 1.884.167,78	6,48 % R\$ 123.085,52	9,06 % R\$ 168.940,49	13,85 % R\$ 258.427,18	4,95 % R\$ 91.734,98	3,38 % R\$ 63.465,70	3,45 % R\$ 68.054,00	5,71 % R\$ 111.571,57	5,71 % R\$ 111.571,57	3,49 % R\$ 67.766,37
1.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	100,00 % R\$ 2.787,48								
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.924,00	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20
1.3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - NOVA FLORESTA	R\$ 346.057,32	30,00 % R\$ 103.817,20	30,00 % R\$ 103.817,20	40,00 % R\$ 138.422,92						
1.4	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BELA VISTA	R\$ 141.346,43	10,00 % R\$ 14.134,64	30,00 % R\$ 42.403,93	40,00 % R\$ 56.538,57	20,00 % R\$ 28.269,29					
1.5	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - ASSENTAMENTO	R\$ 219.026,00						30,00 % R\$ 65.707,80	30,00 % R\$ 65.707,80	30,00 % R\$ 65.707,80	10,00 % R\$ 21.902,60
1.6	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BOA ESPERANÇA	R\$ 145.058,58							30,00 % R\$ 43.517,57	30,00 % R\$ 43.517,57	30,00 % R\$ 43.517,57
1.7	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - BOM JARDIM	R\$ 203.731,64		10,00 % R\$ 20.373,16	30,00 % R\$ 61.119,49	30,00 % R\$ 61.119,49	30,00 % R\$ 61.119,50				
1.8	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - LAJES	R\$ 343.269,23									
1.9	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PILÕES	R\$ 201.409,36									
1.10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO SÃO LUIS	R\$ 83.974,31									
1.11	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CANINANA	R\$ 150.583,43									
2	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE CAMPOS E DE RUAS DA SEDE	R\$ 636.877,69	2,42 % R\$ 17.606,52	2,22 % R\$ 14.819,04	4,32 % R\$ 28.792,43	4,32 % R\$ 28.792,43	4,32 % R\$ 28.792,42	4,33 % R\$ 28.941,83	4,33 % R\$ 28.941,82	2,23 % R\$ 14.968,44	4,33 % R\$ 28.941,83
2.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	100,00 % R\$ 2.787,48								
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.913,00	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65
2.3	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO SÃO JOSÉ	R\$ 69.866,94	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,38				



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 03/08/2025 BDI : 26,65%

VERSÃO 2025/05

HORA 111,36% 69,82%

ORSE 2025/05

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2.4	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO CANINANA	R\$ 69.866,94			20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39		
2.5	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO ITANS	R\$ 70.613,94								20,00 % R\$ 14.122,79	20,00 % R\$ 14.122,79
2.6	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO BOM PRINCÍPIO	R\$ 69.866,94									20,00 % R\$ 13.973,39
2.7	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - SEDE	R\$ 336.962,45									
3	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	R\$ 779.692,97	10,18 % R\$ 56.764,54	8,61 % R\$ 42.248,55	6,86 % R\$ 24.655,78	4,41 % R\$ 1.198,75	15,74 % R\$ 112.677,32	24,61 % R\$ 243.577,36	8,75 % R\$ 87.507,36	6,48 % R\$ 65.211,65	2,14 % R\$ 22.492,32
3.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	100,00 % R\$ 2.787,48								
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.975,00	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75
3.3	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - ESPINHOS	R\$ 97.107,34									
3.4	CONSTRUÇÃO DO MONTE GARGANO (ETAPA 02)	R\$ 565.071,52	9,50 % R\$ 52.778,31	7,28 % R\$ 41.049,80	4,24 % R\$ 23.457,03		19,66 % R\$ 111.478,57	39,32 % R\$ 222.957,14	11,80 % R\$ 66.887,14	7,86 % R\$ 44.591,43	0,34 % R\$ 1.872,10
3.5	CONSTRUÇÃO DE CAPELA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 90.751,63									
4	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS (TRAVESSIAS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE	R\$ 220.558,49	7,19 % R\$ 42.897,63	9,15 % R\$ 43.083,39	10,75 % R\$ 43.235,03	7,26 % R\$ 42.904,26	8,71 % R\$ 43.041,70	10,30 % R\$ 976,18	8,29 % R\$ 785,68	4,00 % R\$ 379,10	2,74 % R\$ 259,69
4.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	7,19 % R\$ 200,42	9,15 % R\$ 255,05	10,75 % R\$ 289,65	7,26 % R\$ 202,37	8,71 % R\$ 242,79	10,30 % R\$ 287,11	8,29 % R\$ 231,08	4,00 % R\$ 111,50	2,74 % R\$ 76,38
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.690,00	7,19 % R\$ 481,01	9,15 % R\$ 612,14	10,75 % R\$ 719,18	7,26 % R\$ 485,69	8,71 % R\$ 582,70	10,30 % R\$ 689,07	8,29 % R\$ 554,60	4,00 % R\$ 267,60	2,74 % R\$ 183,31
4.3	FAIXAS ELEVADAS	R\$ 211.081,01	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20	20,00 % R\$ 42.216,20
		R\$ 3.521.296,93	R\$ 240.354,21	R\$ 269.091,47	R\$ 355.110,42	R\$ 164.630,42	R\$ 247.977,14	R\$ 341.549,37	R\$ 228.806,43	R\$ 192.130,76	R\$ 119.460,21
			R\$ 240.354,21	R\$ 509.445,68	R\$ 864.556,10	R\$ 1.029.186,52	R\$ 1.277.163,66	R\$ 1.618.713,03	R\$ 1.847.519,46	R\$ 2.039.650,22	R\$ 2.159.110,43



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS						
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS						
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS						
DATA:	03/08/2025	BDI:	26,65%				
FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2025/05	HORA:	111,38%	MES:	69,82%
	SEINFRA		028.1.COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%
	SICRO NOVO		2025/01.COM DESONERAÇÃO		-		-
	SINAPI		2025/06.COM DESONERAÇÃO		92,17%		53,50%
	PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 1.894.167,78	4,47 % R\$ 85.505,92	5,52 % R\$ 105.326,97	8,60 % R\$ 165.749,78	7,00 % R\$ 131.422,85	3,40 % R\$ 62.769,01	2,09 % R\$ 39.281,99	3,14 % R\$ 57.655,18	3,14 % R\$ 57.655,18	2,70 % R\$ 49.257,76
1.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48									
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.924,00	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20
1.3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - NOVA FLORESTA	R\$ 346.057,32									
1.4	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BELA VISTA	R\$ 141.346,43									
1.5	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - ASSENTAMENTO	R\$ 219.026,00									
1.6	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BOA ESPERANÇA	R\$ 145.058,58	10,00 % R\$ 14.505,87								
1.7	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - BOM JARDIM	R\$ 203.731,64									
1.8	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - LAJES	R\$ 343.269,23	20,00 % R\$ 68.653,85	30,00 % R\$ 102.980,77	30,00 % R\$ 102.980,77	20,00 % R\$ 68.653,84					
1.9	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PILÕES	R\$ 201.409,36									
1.10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO SÃO LUIS	R\$ 83.974,31									
1.11	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CANINANA	R\$ 150.583,43									
2	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE CAMPOS E DE RUAS DA SEDE	R\$ 636.877,69	4,33 % R\$ 28.941,82	2,22 % R\$ 14.819,04	13,29 % R\$ 82.211,53	13,29 % R\$ 82.211,52	11,19 % R\$ 68.238,14	11,19 % R\$ 68.238,14	11,19 % R\$ 68.238,14	0,12 % R\$ 845,65	0,12 % R\$ 845,65
2.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48									
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.913,00	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65
2.3	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO SÃO JOSÉ	R\$ 69.866,94									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 03/09/2025 BDI : 26,65%

VERSÃO 2025/06

FORTE ORSE 111,36% HORA MIES 69,82%

SEINFRA 02h.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%

SICRO NOVO 2025/01 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 95,17% 53,50%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
2.4	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO CANINANA	R\$ 69.866,94									
2.5	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO ITANS	R\$ 70.613,94	20,00 % R\$ 14.122,78								
2.6	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO BOM PRINCÍPIO	R\$ 69.866,94	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,39	20,00 % R\$ 13.973,38					
2.7	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - SEDE	R\$ 336.962,45			20,00 % R\$ 67.392,49	20,00 % R\$ 67.392,49	20,00 % R\$ 67.392,49	20,00 % R\$ 67.392,49	20,00 % R\$ 67.392,49		
3	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	R\$ 779.692,97	1,95 % R\$ 20.620,21	2,83 % R\$ 28.424,24	1,93 % R\$ 19.349,08	1,93 % R\$ 19.349,08	2,83 % R\$ 28.424,23	0,12 % R\$ 1.198,75	0,12 % R\$ 1.198,75	0,12 % R\$ 1.198,75	0,12 % R\$ 1.198,75
3.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48									
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.975,00	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75
3.3	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - ESPINHOS	R\$ 97.107,34	20,00 % R\$ 19.421,46								
3.4	CONSTRUÇÃO DO MONTE GARGANO (ETAPA 02)	R\$ 565.071,52									
3.5	CONSTRUÇÃO DE CAPELA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 90.751,63		30,00 % R\$ 27.225,49	20,00 % R\$ 18.150,33	20,00 % R\$ 18.150,33	30,00 % R\$ 27.225,48				
4	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS (TRAVESSIAS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE	R\$ 220.558,49	3,04 % R\$ 288,12	3,29 % R\$ 311,81	5,64 % R\$ 534,53	5,20 % R\$ 492,83	3,86 % R\$ 365,83	2,94 % R\$ 278,64	3,30 % R\$ 312,76	1,93 % R\$ 182,92	1,01 % R\$ 95,72
4.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	3,04 % R\$ 84,74	3,29 % R\$ 91,71	5,64 % R\$ 157,21	5,20 % R\$ 144,95	3,86 % R\$ 107,60	2,94 % R\$ 81,95	3,30 % R\$ 91,99	1,93 % R\$ 53,80	1,01 % R\$ 28,15
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.690,00	3,04 % R\$ 203,38	3,29 % R\$ 220,10	5,64 % R\$ 377,32	5,20 % R\$ 347,88	3,86 % R\$ 258,23	2,94 % R\$ 196,69	3,30 % R\$ 220,77	1,93 % R\$ 129,12	1,01 % R\$ 67,57
4.3	FAIXAS ELEVADAS	R\$ 211.081,01									
			R\$ 135.356,07	R\$ 148.882,06	R\$ 267.844,92	R\$ 233.476,28	R\$ 159.797,21	R\$ 108.997,52	R\$ 127.404,83	R\$ 59.882,50	R\$ 51.997,88
		R\$ 3.521.296,93	R\$ 2.294.466,50	R\$ 2.443.348,56	R\$ 2.711.193,48	R\$ 2.944.669,76	R\$ 3.104.466,97	R\$ 3.213.464,49	R\$ 3.340.869,32	R\$ 3.400.751,82	R\$ 3.452.149,70

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA:	03/08/2025	BDI:	26,65%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/06	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	R\$ 1.884.167,78	1,83 % R\$ 32.462,89	1,83 % R\$ 32.462,87	100,00 % R\$ 1.884.167,78
1.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48			100,00 % R\$ 2.787,48
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.924,00	5,00 % R\$ 2.346,20	5,00 % R\$ 2.346,20	100,00 % R\$ 46.924,00
1.3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - NOVA FLORESTA	R\$ 346.057,32			100,00 % R\$ 346.057,32
1.4	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BELA VISTA	R\$ 141.346,43			100,00 % R\$ 141.346,43
1.5	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - ASSENTAMENTO	R\$ 219.026,00			100,00 % R\$ 219.026,00
1.6	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BOA ESPERANÇA	R\$ 145.058,58			100,00 % R\$ 145.058,58
1.7	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA - BOM JARDIM	R\$ 203.731,64			100,00 % R\$ 203.731,64
1.8	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - LAJES	R\$ 343.269,23			100,00 % R\$ 343.269,23
1.9	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PILÕES	R\$ 201.409,36			100,00 % R\$ 201.409,36
1.10	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - BAIRRO SÃO LUIS	R\$ 83.974,31			100,00 % R\$ 83.974,31
1.11	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CANINANA	R\$ 150.583,43	20,00 % R\$ 30.116,69	20,00 % R\$ 30.116,67	100,00 % R\$ 150.583,43
2	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE CAMPOS E DE RUAS DA SEDE	R\$ 636.877,69	0,12 % R\$ 845,65	0,12 % R\$ 845,65	100,00 % R\$ 636.877,69
2.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48			100,00 % R\$ 2.787,48
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.913,00	5,00 % R\$ 845,65	5,00 % R\$ 845,65	100,00 % R\$ 16.913,00
2.3	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO SÃO JOSÉ	R\$ 69.866,94			100,00 % R\$ 69.866,94



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS
 DESCRIÇÃO: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA:	03/08/2025	BDI:	26,65%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/06	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	Total parcela
2.4	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO CANINANA	R\$ 69.866,94			100,00 % R\$ 69.866,94
2.5	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO ITANS	R\$ 70.613,94			100,00 % R\$ 70.613,94
2.6	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - CAMPO BOM PRINCÍPIO	R\$ 69.866,94			100,00 % R\$ 69.866,94
2.7	MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO - SEDE	R\$ 336.962,45			100,00 % R\$ 336.962,45
3	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	R\$ 779.692,97	0,12 % R\$ 1.198,75	0,15 % R\$ 1.198,75	100,00 % R\$ 779.692,97
3.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48			100,00 % R\$ 2.787,48
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.975,00	5,00 % R\$ 1.198,75	5,00 % R\$ 1.198,75	100,00 % R\$ 23.975,00
3.3	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO - ESPINHOS	R\$ 97.107,34			100,00 % R\$ 97.107,34
3.4	CONSTRUÇÃO DO MONTE GARGANO (ETAPA 02)	R\$ 565.071,52			100,00 % R\$ 565.071,52
3.5	CONSTRUÇÃO DE CAPELA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	R\$ 90.751,63			100,00 % R\$ 90.751,63
4	CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS (TRAVESSIAS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE	R\$ 220.558,49	0,71 % R\$ 67,29	0,69 % R\$ 65,38	100,00 % R\$ 220.558,49
4.1	PLACA DA OBRA	R\$ 2.787,48	0,71 % R\$ 19,79	0,69 % R\$ 19,24	100,00 % R\$ 2.787,48
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.690,00	0,71 % R\$ 47,50	0,69 % R\$ 46,14	100,00 % R\$ 6.690,00
4.3	FAIXAS ELEVADAS	R\$ 211.081,01			100,00 % R\$ 211.081,01
		R\$ 3.521.296,93	R\$ 34.574,58	R\$ 34.572,65	R\$ 3.521.296,93
			R\$ 3.486.724,28	R\$ 3.521.296,93	

Assinado digitalmente
 por ALEX RODRIGUES
**ALEX RODRIGUES DE
 OLIVEIRA:84416157304**
 157304
 Data: 2026.02.09
 14:33:14-03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

Governo Municipal de
MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	DATA : 03/08/2025	BDI = 26,65%																									
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> <td>111,36%</td> <td>49,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/06	111,36%	49,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																									
ORSE	2025/06	111,36%	49,82%																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																									
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO																											
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS																											

COD	DESCRIÇÃO	%
ITEM	DESCRIÇÃO	
AC	Administração Central	4,40%
S+G	Seguros e garantia	0,95%
R	Riscos	1,24%
DF	Despesas financeiras	1,30%
L	Lucro	7,50%
TOTAL		15,39%

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO)	2,00%
	CPRB	2,70%
TOTAL		8,35%

BDI = 26,65%

$$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ALEX
RODRIGUES DE
OLIVEIRA:84416
157304

Assinado digitalmente
 por ALEX RODRIGUES
 OLIVEIRA:84416157304
 Data: 2026.02.09
 14:33:26-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Governo Municipal de
MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	DATA : 03/08/2025	BDI : 26,65%
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORSE	2025/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,36%
			84,44%
			92,17%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,35%	16,29%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	16,74%	6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

ALEX
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA:8441
6157304

Assinado digitalmente
 por ALEX
 RODRIGUES DE
 OLIVEIRA:8441615730
 Data: 2026.02.09
 14:33:40-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Governo Municipal de MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	DATA : 03/08/2025	BDI : 26,65%																								
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/06</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>59,50%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	ORSE	2025/06	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	59,50%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES																								
ORSE	2025/06	111,36%	69,82%																								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO																										
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%	59,50%																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS																										

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


ALEX
RODRIGUES DE
OLIVEIRA:844164
157304

Assinado digitalmente
 por ALEX RODRIGUES
 DE
 OLIVEIRA:8441615730
 Data: 2026.02.09
 14:33:55-03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Governo Municipal de MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

OBRA:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	DATA : 03/08/2025	BDI : 26,65%
DESCRIÇÃO:	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS COM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MORRINHOS	ORSE	2025/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Assinado digitalmente por
 ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA:84416157304
 Data: 2026.02.09 14:34:08-03'00'