COMISSÃO
Fls: 1553
Rúbrica

C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm - M

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,1250	24,1600	3,0200
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	12,2500
MATERIAIS					
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	419,0200	419,0200
				Total:	419,0200
SERVIÇOS					
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,5700	435,4166	248,1875
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	69,5867	77,9371
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0400	454,4460	18,1778
				Total:	344,3024

Total Simples:	775,57
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	775,57

C3649 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX - M2

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	1,5000	19,1000	28,6500
I1530	MONTADOR	H	2,5000	24,1600	60,4000
				Total:	89,0500
MATERIAIS					
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,5600	4,8360
I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	M2	0,2500	609,1200	152,2800
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	9,3400	14,0100
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	0,9000	253,6800	228,3120
				Total:	399,4380

Total Simples:	488,49
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	488,49

C0923 - CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA) - M

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8500	19,1000	16,2350
I0498	CARPINTEIRO	H	0,8500	24,1600	20,5360
				Total:	36,7710
MATERIAIS					
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1000	31,8800	3,1880
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,0750	16,1800	1,2135
I1498	MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO	M	1,0200	36,8700	37,6074
I1565	PARAFUSO GALVANIZADO 5/16"X50 C/BUCHA S 10 PUMEX	UN	8,0000	0,9400	7,5200
				Total:	49,5289

Total Simples:	86,30
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	86,30

COMISSÃO ... Fls. 1554 Rubrica

C0922 - CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3500	24,1600	8,4560
I2543	SERVENTE	H	0,3500	18,4600	6,4610
				Total:	14,9170
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0015	83,5800	0,1254
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3500	0,7100	0,2485
I1216	GANCHO DE ALUMINIO	UN	4,0000	5,4100	21,6400
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	1,7500	38,6800	67,6900
				Total:	89,7039

Total Simples:	104,62
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	104,62

J648 - RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 - UN

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I6721	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO	UN	1,0000	23.615,5500	23.615,5500
				Total:	23.615,5500
SERVIÇOS					
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,0000	48,9190	244,5950
				Total:	244,5950

Total Simples:	23.860,14
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	23.860,14

C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	1.026,8000	1.026,8000
				Total:	1.026,8000
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	469,9629	56,3955
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	159,0800	19,0896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
				Total:	81,3554

Total Simples:	1.108,16
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.108,16

C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - M

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,0000	143,7400	143,7400
				Total:	143,7400

Total Simples:	143,74
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	143,74

C3646 - GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I6719	GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	827,3900	827,3900
				Total:	827,3900
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2400	469,9629	112,7911
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,2400	159,0800	38,1792
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2400	48,9190	11,7406
				Total:	162,7109

Total Simples:	990,10
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	990,10

C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX - M

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,5500	24,1600	13,2880
I2543	SERVENTE	H	0,5500	18,4600	10,1530
				Total:	23,4410
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0030	83,5800	0,2507
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7500	0,7100	0,5325
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,1000	159,0700	174,9770
				Total:	175,7602

Total Simples:	199,20
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	199,20

C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I6718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	731,0600	731,0600
				Total:	731,0600
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	469,9629	56,3955
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	159,0800	19,0896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
				Total:	81,3554

Total Simples:	812,42
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	812,42

COMIS
Fls. 1556
Rúbrica

C3643 - CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I6716	CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	1.154,7900	1.154,7900
				Total:	1.154,7900
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	469,9629	56,3955
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	159,0800	19,0896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
				Total:	81,3554

Total Simples:	1.236,15
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.236,15

C3642 - CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
ATERIAIS					
I6715	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	896,3500	896,3500
				Total:	896,3500
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	469,9629	56,3955
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	159,0800	19,0896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
				Total:	81,3554

Total Simples:	977,71
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	977,71

C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I6714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	620,5500	620,5500
				Total:	620,5500
SERVIÇOS					
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1200	469,9629	56,3955
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,1200	159,0800	19,0896
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	48,9190	5,8703
				Total:	81,3554

Total Simples:	701,91
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	701,91

C0926 - CARROSSEL DE RODA - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	UN	1,0000	1.154,7900	1.154,7900
				Total:	1.154,7900

Total Simples:	1.154,79
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.154,79

COMIS
Fls. 1552
Rubrica

C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0774	18,4600	1,4288
				Total:	1,4288

Total Simples:	1,43
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1,43

C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0300	277,5820	8,3275
				Total:	8,3275
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0300	18,4600	0,5538
				Total:	0,5538

Total Simples:	8,88
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	8,88

C0929 - CORTE EM CONCRETO DETERIORADO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	36,9200

Total Simples:	36,92
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	36,92

C0932 - CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM P.TOSCA) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,2500	79,4826	19,8707
				Total:	19,8707
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	23,4800	11,7400
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	20,9700

Total Simples:	40,84
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	40,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1558
Rubrica

C0931 - CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO FERRULE(PAV. EM ASFALTO) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,3500	79,4826	27,8189
				Total:	27,8189
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,7000	23,4800	16,4360
I2543	SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
				Total:	29,3580

Total Simples:	57,18
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	57,18

C0930 - CORTE MANUAL EM TERRA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0500	CAVOUQUEIRO	H	1,5000	18,4600	27,6900
I2543	SERVENTE	H	1,5000	18,4600	27,6900
				Total:	55,3800

Total Simples:	55,38
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	55,38

C0936 - CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA - UN

EMPREITADA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0865	CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 10" X 4"X 5/8"	UN	1,0000	74,9500	74,9500
				Total:	74,9500

Total Simples:	74,95
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	74,95

3636 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2400	24,1600	5,7984
I2543	SERVENTE	H	0,4800	18,4600	8,8608
				Total:	14,6592
MATERIAIS					
I6712	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,00m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	972,4300	972,4300
				Total:	972,4300

Total Simples:	987,09
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	987,09

COMISSÃO ... Fls. 1557 Rubrica

C3635 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2030	24,1600	4,9045
I2543	SERVENTE	H	0,3690	18,4600	6,8117
				Total:	11,7162
MATERIAIS					
I6711	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,90m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	678,1500	678,1500
				Total:	678,1500

Total Simples:	689,87
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	689,87

C0934 - CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1"(INTERIOR) - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0900	79,4826	7,1534
				Total:	7,1534
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,3500	23,4800	8,2180
I2543	SERVENTE	H	0,3500	18,4600	6,4610
				Total:	14,6790
MATERIAIS					
I0021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	7,0000	0,3500
I1411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,9000	1,8000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	0,4000	4,3300	1,7320
				Total:	3,8820

Total Simples:	25,71
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	25,71

C0933 - CORTE OU RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MEIO FIO ATE 1"(CAPITAL) - UN

UIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,1500	79,4826	11,9224
				Total:	11,9224
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,3500	23,4800	8,2180
I2543	SERVENTE	H	0,3500	18,4600	6,4610
				Total:	14,6790
MATERIAIS					
I0021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	7,0000	0,3500
I1411	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,9000	1,8000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	0,4000	4,3300	1,7320
				Total:	3,8820

Total Simples:	30,48
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	30,48

COMISSÃO
Fls. 1580
Rúbrica

C3637 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	24,1600	6,0400
I2543	SERVENTE	H	0,5000	18,4600	9,2300
				Total:	15,2700
MATERIAIS					
I6713	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,20m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	1.182,0300	1.182,0300
				Total:	1.182,0300

Total Simples:	1.197,30
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.197,30

C3632 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3000	18,4600	5,5380
				Total:	9,8868
MATERIAIS					
I6708	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,60m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	372,7200	372,7200
				Total:	372,7200

Total Simples:	382,61
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	382,61

C3631 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	24,1600	4,3488
I2543	SERVENTE	H	0,3000	18,4600	5,5380
				Total:	9,8868
ATERIAIS					
I6707	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,50m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	258,6600	258,6600
				Total:	258,6600

Total Simples:	268,55
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	268,55

COMIS Fls. 150 Rúbrica

C3634 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1870	24,1600	4,5179
I2543	SERVENTE	H	0,3210	18,4600	5,9257
				Total:	10,4436
MATERIAIS					
I6710	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,80m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	597,1300	597,1300
				Total:	597,1300

Total Simples:	607,57
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	607,57

C3633 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1870	24,1600	4,5179
I2543	SERVENTE	H	0,3210	18,4600	5,9257
				Total:	10,4436
MATERIAIS					
I6709	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,70m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	523,8400	523,8400
				Total:	523,8400

Total Simples:	534,28
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	534,28

C3630 - GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1740	24,1600	4,2038
I2543	SERVENTE	H	0,2820	18,4600	5,2057
				Total:	9,4095
ATERIAIS					
I6706	TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,40m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS	M	1,0000	204,4100	204,4100
				Total:	204,4100

Total Simples:	213,82
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	213,82

C0939 - CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA - UN

EMPREITADA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0868	CORTE DE PERFIL METALICO I DE 12"X 5"X 1/4"	UN	1,0000	49,2100	49,2100
				Total:	49,2100

Total Simples:	49,21
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	49,21

COMISSÃO
Fls. 1562
Rubrica

C0937 - CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO ' I ' DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA - UN

EMPREITADA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0866	CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 12" X 5"X 1/4"	UN	1,0000	89,6000	89,6000
				Total:	89,6000

Total Simples:	89,60
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	89,60

C0938 - CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA - UN

EMPREITADA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0867	CORTE DE PERFIL METALICO I DE 10"X4"X5/8"	UN	1,0000	41,0200	41,0200
				Total:	41,0200

Total Simples:	41,02
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	41,02

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	225,0000	225,0000
I1724	PREGO	KG	0,2000	17,0000	3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	737,0083

Total Simples:	958,90
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	958,90

COMISSÃO
Fls. 1563
Rúbrica

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	200,8200	200,8200
I1724	PREGO	KG	0,2000	17,0000	3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	712,8283

Total Simples:	934,72
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	934,72

C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	318,9900	318,9900
I1724	PREGO	KG	0,2000	17,0000	3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	830,9983

Total Simples:	1.052,89
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.052,89

COMISSÃO
Fls. 1564
Rubrica

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	268,9100	268,9100
I1724	PREGO	KG	0,2000	17,0000	3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	780,9183

Total Simples:	1.002,81
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.002,81

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,0000	341,6800	341,6800
I1724	PREGO	KG	0,2000	17,0000	3,4000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	853,6883

Total Simples:	1.075,58
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.075,58

COMISSÃO
Fls. 1565
Rúbrica

C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	2,0000	200,8200	401,6400
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	988,3083

Total Simples:	1.333,11
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.333,11

C1982 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000
ATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,0000	268,9100	537,8200
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.124,4883

Total Simples:	1.469,29
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.469,29

COMISSÃO ... Fls. 1566 Rúbrica

C1981 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	2,0000	225,0000	450,0000
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.036,6683

Total Simples:	1.381,47
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.381,47

C1984 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	2,0000	341,6800	683,3600
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.270,0283

Total Simples:	1.614,83
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.614,83

COMISSÃO
Fls 1562
Rubrica

C1983 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	58,6900	58,6900
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,0000	71,2000	142,4000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	2,0000	318,9900	637,9800
I1724	PREGO	KG	0,4000	17,0000	6,8000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.224,6483

Total Simples:	1.569,45
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.569,45

C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930

ATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	268,9100	268,9100
I1724	PREGO	KG	0,2500	17,0000	4,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	718,8583

Total Simples:	940,75
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	940,75

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1568
Rúbrica

C1976 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	2,0000	341,6800	683,3600
I1724	PREGO	KG	0,5000	17,0000	8,5000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.208,8183

Total Simples:	1.553,62
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.553,62

C1975 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000
ATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	2,0000	318,9900	637,9800
I1724	PREGO	KG	0,5000	17,0000	8,5000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.163,4383

Total Simples:	1.508,24
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.508,24

COMISSÃO
Fls. 1569
Rúbrica

C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,0000	19,1000	114,6000
I0498	CARPINTEIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	344,8000

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	178,7400	178,7400
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	20,8600	125,1600
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	UN	2,0000	28,9200	57,8400
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,0000	268,9100	537,8200
I1724	PREGO	KG	0,5000	17,0000	8,5000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	1.063,2783

Total Simples:	1.408,08
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.408,08

C1979 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,0000	341,6800	341,6800
I1724	PREGO	KG	0,2500	17,0000	4,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	791,6283

Total Simples:	1.013,52
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.013,52

COMISSÃO ... Fls. 1520 Rubrica

C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	24,1600	33,8240
I2543	SERVENTE	H	1,4000	18,4600	25,8440
				Total:	221,8930

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	83,5800	0,8859
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	227,9000	227,9000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9600	1,6512
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7100	1,2212
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	20,8600	62,5800
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,9800	66,9800
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	71,2000	71,2000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3400	2,7200
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	318,9900	318,9900
I1724	PREGO	KG	0,2500	17,0000	4,2500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7600	10,5600
				Total:	768,9383

Total Simples:	990,83
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	990,83

C1973 - PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,5000	19,1000	47,7500
I1858	SERRALHEIRO	H	2,5000	24,1600	60,4000
				Total:	108,1500

MATERIAIS					
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,4000	365,9400	146,3760
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,4000	583,9000	233,5600
I1784	REBITES	KG	0,1000	63,0700	6,3070
				Total:	386,2430

Total Simples:	494,39
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	494,39

COMISSÃO
Fls. 1571
Rúbrica

C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	1,3000	8,6800	11,2840
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,3000	44,9200	58,3960
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000	37,1000	48,2300
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000	771,0200	1.002,3260
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000	14,2500	18,5250
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	2,4570	422,2800	1.037,5420
				Total:	2.355,2090

Total Simples:	2.355,21
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	2.355,21

C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	2,6000	8,6800	22,5680
I0494	CAPUCHINHO (1037)	UN	1,3000	5,5900	7,2670
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6000	44,9200	116,7920
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000	37,1000	96,4600
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000	771,0200	2.004,6520
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000	14,2500	37,0500
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	2,6000	46,1500	119,9900
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,9140	422,2800	2.075,0839
				Total:	4.688,5389

Total Simples:	4.688,54
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	4.688,54

1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	24,1600	72,4800
I2543	SERVENTE	H	3,0000	18,4600	55,3800
				Total:	127,8600
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0072	83,5800	0,6018
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,9600	0,4704
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,7100	1,4413
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	162,3300	162,3300
				Total:	164,8435

Total Simples:	292,70
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	292,70

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1572
Rubrica

C1968 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	82,3900
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	83,5800	0,2424
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,7100	0,8307
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	9,3400	14,0100
I1623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	38,6800	96,7000
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	253,6800	253,6800
				Total:	365,4631

Total Simples:	447,85
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	447,85

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	82,3900
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	83,5800	0,2424
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,7100	0,8307
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	556,6400	556,6400
				Total:	557,7131

Total Simples:	640,10
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	640,10

C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	24,1600	24,1600
I2543	SERVENTE	H	1,1000	18,4600	20,3060
				Total:	44,4660
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0130	83,5800	1,0865
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,9600	0,9600	0,9216
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800	0,7100	3,2518
I1703	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	309,9600	309,9600
				Total:	315,2199

Total Simples:	359,69
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	359,69

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1573
Rubrica

C1964 - PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,0000	19,1000	38,2000
I1858	SERRALHEIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2391	PEDREIRO	H	6,0000	24,1600	144,9600
I2543	SERVENTE	H	6,0000	18,4600	110,7600
				Total:	342,2400
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0289	83,5800	2,4155
I0280	BRITA	M3	0,0317	100,5000	3,1858
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,2000	0,7100	10,0820
I1699	PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m	UN	1,0000	1.038,7300	1.038,7300
				Total:	1.054,4133

Total Simples:	1.396,65
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.396,65

C1963 - PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
				Total:	162,2250
MATERIAIS					
I1698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	UN	1,0000	3.335,4300	3.335,4300
				Total:	3.335,4300

Total Simples:	3.497,66
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	3.497,66

C1966 - PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,5000	19,1000	9,5500
I1858	SERRALHEIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
I2391	PEDREIRO	H	4,0000	24,1600	96,6400
I2543	SERVENTE	H	4,0000	18,4600	73,8400
				Total:	192,1100
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0177	83,5800	1,4794
I0280	BRITA	M3	0,0194	100,5000	1,9497
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7000	0,7100	6,1770
I1700	PORTA CORTA-FOGO (0,80X2,10)m	UN	1,0000	1.038,7300	1.038,7300
				Total:	1.048,3361

Total Simples:	1.240,45
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	1.240,45

C1965 - PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	14,0000	19,1000	267,4000
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	24,1600	6,0400
I1858	SERRALHEIRO	H	7,0000	24,1600	169,1200
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	24,1600	48,3200
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	527,8000

MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0210	83,5800	1,7552
I0280	BRITA	M3	0,0226	100,5000	2,2713
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,1200	0,7100	7,1852
I1701	PORTA CORTA-FOGO DE CORRER INDUSTRIAL	M2	1,0000	1.496,5600	1.496,5600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,5200	12,7700	6,6404
				Total:	1.514,4121

Total Simples:	2.042,21
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	2.042,21

C1960 - PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	19,1000	17,1900
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9000	24,1600	21,7440
I2391	PEDREIRO	H	0,8000	24,1600	19,3280
I2543	SERVENTE	H	0,8000	18,4600	14,7680
				Total:	73,0300

MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	4,0000	16,6300	66,5200
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1,0000	2,2600	2,2600
I1192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	M2	1,0000	50,5200	50,5200
				Total:	119,3000

Total Simples:	192,33
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	192,33

C1962 - PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,60X2.1O)m (S/ACESSÓRIOS) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
				Total:	162,2250

MATERIAIS					
I1697	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,60 X 2,10)m	UN	1,0000	2.501,5800	2.501,5800
				Total:	2.501,5800

Total Simples:	2.663,80
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	2.663,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1525
Rubrica

C1961 - PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	19,1000	71,6250
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	24,1600	90,6000
				Total:	162,2250
MATERIAIS					
I1696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m	UN	1,0000	5.003,1400	5.003,1400
				Total:	5.003,1400

Total Simples:	5.165,36
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	5.165,36

C1959 - PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1.5)cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	19,1000	22,9200
I0498	CARPINTEIRO	H	1,2000	24,1600	28,9920
I2391	PEDREIRO	H	0,7000	24,1600	16,9120
I2543	SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
				Total:	81,7460
MATERIAIS					
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	16,6300	49,8900
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	UN	1,0000	2,2600	2,2600
I1192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	M2	1,0000	50,5200	50,5200
				Total:	102,6700

Total Simples:	184,42
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	184,42

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	24,1600	36,2400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	82,3900
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	119,5800	0,8610
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	25,1700	62,9250
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	0,9600	0,4704
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,7100	1,4413
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	20,8600	37,1308
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	66,9800	39,5182
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	162,3300	162,3300
				Total:	304,6767

Total Simples:	387,07
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	387,07

COMISSÃO ... Fls. 1526 Rubrica

C1957 - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X3.50)m - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,3000	44,9200	58,3960
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000	37,1000	48,2300
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000	771,0200	1.002,3260
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000	14,2500	18,5250
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	3,9000	26,0600	101,6340
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	1,3000	66,8400	86,8920
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,0950	422,2800	1.729,2366
				Total:	3.224,1456

Total Simples:	3.224,15
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	3.224,15

I956 - PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	1,3000	44,9200	58,3960
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	1,3000	37,1000	48,2300
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,3000	771,0200	1.002,3260
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,3000	14,2500	18,5250
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	3,9000	26,0600	101,6340
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	1,3000	66,8400	86,8920
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	3,3930	422,2800	1.432,7960
				Total:	2.927,7050

Total Simples:	2.927,71
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	2.927,71

C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10mm (3.60X3.50)m - CJ

ATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6000	44,9200	116,7920
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000	37,1000	96,4600
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	UN	1,3000	155,6700	202,3710
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	UN	1,3000	162,7200	211,5360
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000	771,0200	2.004,6520
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000	14,2500	37,0500
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,6000	60,3500	156,9100
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	UN	2,6000	69,6200	181,0120
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	10,4000	26,0600	271,0240
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	3,9000	26,0600	101,6340
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000	46,1500	59,9950
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	17,4720	422,2800	7.378,0762
				Total:	11.026,1882

Total Simples:	11.026,19
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	11.026,19

COMISSÃO
Fls. 1577
Rúbrica

C1954 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6000	44,9200	116,7920
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000	37,1000	96,4600
I1151	FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209)	UN	2,6000	86,2400	224,2240
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000	771,0200	2.004,6520
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000	14,2500	37,0500
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,6000	60,3500	156,9100
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	7,8000	26,0600	203,2680
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	3,9000	26,0600	101,6340
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000	46,1500	59,9950
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	13,5720	422,2800	5.731,1842
				Total:	8.940,8452

Total Simples:	8.940,85
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	8.940,85

C1953 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6000	44,9200	116,7920
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000	37,1000	96,4600
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000	771,0200	2.004,6520
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000	14,2500	37,0500
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,6000	26,0600	67,7560
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	1,3000	26,0600	33,8780
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	2,6000	66,8400	173,7840
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000	46,1500	59,9950
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	8,1900	422,2800	3.458,4732
				Total:	6.257,5162

Total Simples:	6.257,52
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	6.257,52

COMISSÃO
Fls. 1528
Rubrica

C1952 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,6000	44,9200	116,7920
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000	37,1000	96,4600
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000	137,6200	178,9060
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000	771,0200	2.004,6520
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000	14,2500	37,0500
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,6000	26,0600	67,7560
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	1,3000	26,0600	33,8780
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	2,6000	66,8400	173,7840
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,3000	46,1500	59,9950
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	6,7860	422,2800	2.865,5921
				Total:	5.664,6351

Total Simples:	5.664,64
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	5.664,64

C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	175,9000
MATERIAIS					
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	4,0000	1,4000	5,6000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	11,2000	11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,7300	2,7300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	4,5700	13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,9000	2,9000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,1800	2,3600
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,0000	17,0100	17,0100
				Total:	57,4400

Total Simples:	233,34
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	233,34

COMISSÃO ... Fls 1529 ... Rubrica

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	23,4800	70,4400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	173,8900

MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	119,5800	0,4783
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,9600	2,8800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,7100	2,1300
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	8,8200	8,8200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	2,3600	4,7200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	3,2500	3,2500
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	16,9800	16,9800
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	3,9300	3,9300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300	15,8200	5,2206
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000	6,9100	10,3650
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000	10,7500	5,3750
				Total:	64,1489

Total Simples:	238,04
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	238,04

C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	175,9000

MATERIAIS					
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,8100	7,2400
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	11,2000	3,6960
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,7300	2,7300
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	4,5700	13,7100
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,1800	2,3600
				Total:	31,6660

Total Simples:	207,57
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	207,57

COMISSÃO
Fls. 1580
Rubrica

C1940 - PLUG FERRO FUNDIDO D=100mm (4") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3900	19,1000	7,4490
I2320	ENCANADOR	H	0,3900	23,4800	9,1572
				Total:	16,6062
MATERIAIS					
I0069	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 100M	UN	1,0000	22,0700	22,0700
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0130	39,3200	0,5112
I1676	PLUG FERRO FUNDIDO 100MM (4')	UN	1,0000	121,1200	121,1200
				Total:	143,7012

Total Simples:	160,31
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	160,31

C1941 - PLUG FERRO FUNDIDO D=150mm (6") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	19,1000	9,5500
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	23,4800	11,7400
				Total:	21,2900
MATERIAIS					
I0070	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM	UN	1,0000	28,6900	28,6900
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0164	39,3200	0,6448
I1677	PLUG FERRO FUNDIDO 150MM (6')	UN	1,0000	130,7800	130,7800
				Total:	160,1148

Total Simples:	181,40
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	181,40

C1942 - PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	19,1000	5,7300
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	24,1500	7,2450
				Total:	12,9750
MATERIAIS					
I1683	PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A / 380V	UN	1,0000	47,5900	47,5900
				Total:	47,5900

Total Simples:	60,56
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	60,56

COMISSÃO
Fls. 1582
Rúbrica

C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	1,3992	0,8395
				Total:	0,8395
MAO DE OBRA					
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7500	19,1000	14,3250
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1500	24,1600	27,7840
				Total:	42,1090
MATERIAIS					
I0508	CERA	KG	0,3000	20,0000	6,0000
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	4,1800	2,5080
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,7100	0,5680
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,1500	23,7800	3,5670
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	45,1100	4,5110
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,9000	2,2950
				Total:	19,4490

Total Simples:	62,40
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	62,40

C1944 - POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE - M2

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	1,3992	0,8395
				Total:	0,8395
MAO DE OBRA					
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7500	19,1000	14,3250
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,3000	24,1600	31,4080
				Total:	45,7330
MATERIAIS					
I0508	CERA	KG	0,3000	20,0000	6,0000
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,5000	4,1800	2,0900
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,2500	23,7800	5,9450
				Total:	14,0350

Total Simples:	60,61
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	60,61

C1946 - PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXA DE DERIVAÇÃO - UN

		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0300	19,1000	0,5730
I2312	ELETRICISTA	H	0,0300	24,1500	0,7245
				Total:	1,2975
MATERIAIS					
I0469	CANTONEIRA DE SEPARAÇÃO	UN	2,0000	4,4800	8,9600
I1692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	UN	1,0000	11,5100	11,5100
				Total:	20,4700

Total Simples:	21,77
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	21,77

COMISSÃO ... Fls. 1582 Rubrica

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	24,1500	72,4500
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	175,9000

MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	2,1100	25,3200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,9300	1,9300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	11,2000	11,2000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,7300	2,7300
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	11,0900	1,1090
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	4,5700	13,7100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,9000	2,9000
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7500	2,2500
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	24,7400	24,7400
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,1800	2,3600
				Total:	88,2490

Total Simples:	264,15
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	264,15

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	19,1000	57,3000
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	23,4800	70,4400
I2543	SERVENTE	H	2,5000	18,4600	46,1500
				Total:	173,8900

MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	119,5800	0,4185
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,9600	2,4000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,7100	1,7750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7900	1,5800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	2,6500	10,6000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	5,9400	5,9400
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	2,1800	4,3600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	3,3900	3,3900
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	4,1200	4,1200
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	4,3300	5,1960
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	8,5600	42,8000
				Total:	82,5795

Total Simples:	256,47
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	256,47

COMISSÃO Fls 1583 Rubrica

C1939 - PLUG FERRO FUNDIDO D= 75mm (3") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	19,1000	5,5390
I2320	ENCANADOR	H	0,2900	23,4800	6,8092
				Total:	12,3482
MATERIAIS					
I0072	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM	UN	1,0000	19,2000	19,2000
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0114	39,3200	0,4482
I1679	PLUG FERRO FUNDIDO 75MM (3')	UN	1,0000	65,1700	65,1700
				Total:	84,8182

Total Simples:	97,17
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	97,17

C1938 - PLUG FERRO FUNDIDO D= 50mm (2") - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2100	19,1000	4,0110
I2320	ENCANADOR	H	0,2100	23,4800	4,9308
				Total:	8,9418
MATERIAIS					
I0071	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM	UN	1,0000	18,7000	18,7000
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	KG	0,0098	39,3200	0,3853
I1678	PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2')	UN	1,0000	46,5400	46,5400
				Total:	65,6253

Total Simples:	74,57
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	74,57

C1933 - PLACA DE BORRACHA (50X50)cm ESP.=13mm, E NATA DE COLA PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
I2543	SERVENTE	H	0,6300	18,4600	11,6298
				Total:	23,7098
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0021	83,5800	0,1755
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,2600	0,7100	4,4446
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,1000	17,9400	1,7940
I1657	PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM	M2	1,0500	263,0300	276,1815
				Total:	282,5956

Total Simples:	306,31
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	306,31

COMISSÃO ... Fls 1584 Rubrica

C1936 - PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4000	24,1600	9,6640
I2543	SERVENTE	H	0,4200	18,4600	7,7532
				Total:	17,4172
MATERIAIS					
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,2500	4,1800	1,0450
I0800	CIMENTO COLANTE	KG	4,5000	1,1200	5,0400
I1670	PLACA DE MÁRMORE PADRONIZADA 15X30CM	M2	1,0500	246,1500	258,4575
				Total:	264,5425

Total Simples:	281,96
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	281,96

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	36,9200
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	39,0300	39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,8800	31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,0900	72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,9900	2,3985
				Total:	146,4941

Total Simples:	183,41
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	183,41

C1934 - PLACA DE BORRACHA (50x50)cm ESP.= 7,5mm, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 1:2, E NATA DE COLA PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	24,1600	12,0800
I2543	SERVENTE	H	0,6100	18,4600	11,2606
				Total:	23,3406
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0016	83,5800	0,1337
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,9300	0,7100	4,2103
I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,1000	17,9400	1,7940
I1656	PISO DE BORRACHA 50x50cm ESPESSURA 7,5mm	M2	1,0500	208,1700	218,5785
				Total:	224,7165

Total Simples:	248,06
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	248,06

COMISSÃO
Fls. 1585
Rúbrica

C1935 - PISO DE CONCRETO FCK=20MPa ESP.= 20cm, P/ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,1430	25,1770	3,6003
				Total:	3,6003
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,9300	24,1600	22,4688
I2543	SERVENTE	H	2,0000	18,4600	36,9200
				Total:	59,3888
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1781	83,5800	14,8856
I0146	ASFALTO MODIFICADO	KG	0,4300	4,6900	2,0167
I0280	BRITA	M3	0,1672	100,5000	16,8036
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	64,0000	0,7100	45,4400
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0100	14,2000	0,1420
I1825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	0,4500	2,8300	1,2735
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,0920	6,0500	0,5566
				Total:	81,1180

Total Simples:	144,11
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	144,11

C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0500	19,1000	0,9550
I2312	ELETRICISTA	H	0,0500	24,1500	1,2075
				Total:	2,1625
MATERIAIS					
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,9000	2,9000
				Total:	2,9000

Total Simples:	5,06
Encargos Sociais:	*INCLUSO*
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	5,06