

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO VALE DO AMANHECER NO MUNICÍPIO DO CRATO.

ENDEREÇO: LARGO JÚLIO SARAIVA, S/N, CENTRO, CRATO/CE

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA - 028 - Ceará

DATA BASE: JUNHO DE 2026

B.D.I.: Encargos Sociais:

24,22% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		SUBTOTAL 1	22.112,00
1.1	COMPADM	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PAVIMENTAÇÃO	%	100	178,01	221,12	22.112,00
2			PLACA PADRÃO OBRA		1		SUBTOTAL 2	2.733,96
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	12	183,41	227,83	2.733,96
3			AVENIDA DA PIRÂMIDE		1		SUBTOTAL 3	300.991,57
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL 3.1	12.371,99
3.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	3.132,15	0,28	0,35	1.096,25
3.1.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	3.132,15	2,90	3,60	11.275,74
3.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				SUBTOTAL 3.2	283.263,61
3.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	36,22	48,92	60,77	2.200,84
3.2.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	894,90	27,49	34,15	30.560,84
3.2.3	PROPRIA_94294	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS.	M	894,90	6,84	8,50	7.606,65
3.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	26,85	502,89	624,69	16.771,05
3.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	26,85	159,08	197,61	5.305,24
3.2.6	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	2.720,50	64,91	80,63	219.353,59
3.2.7	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	223,73	5,27	6,55	1.465,40
3.3			SERVIÇOS DIVERSOS				SUBTOTAL 3.3	5.355,98
3.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	3.132,15	1,38	1,71	5.355,98
4			RUA A8		1		SUBTOTAL 4	102.507,84
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL 4.1	4.143,00
4.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	1.048,86	0,28	0,35	367,10
4.1.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.048,86	2,90	3,60	3.775,90
4.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				SUBTOTAL 4.2	96.571,30
4.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	14,16	48,92	60,77	860,48
4.2.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	349,62	27,49	34,15	11.939,52
4.2.3	PROPRIA_94294	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS.	M	349,62	6,84	8,50	2.971,77
4.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	10,49	502,89	624,69	6.552,12
4.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	10,49	159,08	197,61	2.072,65
4.2.6	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	888,03	64,91	80,63	71.602,25
4.2.7	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	87,41	5,27	6,55	572,50
4.3			SERVIÇOS DIVERSOS				SUBTOTAL 4.3	1.793,55
4.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	1.048,86	1,38	1,71	1.793,55
5			RUA A9		1		SUBTOTAL 5	47.977,35
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL 5.1	1.941,74
5.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	491,58	0,28	0,35	172,05
5.1.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	491,58	2,90	3,60	1.769,69
5.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				SUBTOTAL 5.2	45.195,00
5.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	6,64	48,92	60,77	403,29
5.2.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	4,92	502,89	624,69	3.070,85
5.2.3	PROPRIA_94294	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS.	M	163,86	6,84	8,50	1.392,81
5.2.4	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	4,92	159,08	197,61	971,41
5.2.5	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	163,86	27,49	34,15	5.595,82
5.2.6	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	415,39	64,91	80,63	33.492,50
5.2.7	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	40,97	5,27	6,55	268,32
5.3			SERVIÇOS DIVERSOS				SUBTOTAL 5.3	840,60
5.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	491,58	1,38	1,71	840,60

6			RUA A10		1		SUBTOTAL 6	42.630,69
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				SUBTOTAL 6.1	1.727,73
6.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	437,40	0,28	0,35	153,09
6.1.2	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	437,40	2,90	3,60	1.574,64
6.2			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				SUBTOTAL 6.2	40.155,01
6.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	5,90	48,92	60,77	358,84
6.2.2	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	145,80	27,49	34,15	4.979,07
6.2.3	PRÓPRIA_94294	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS.	M	145,80	6,84	8,50	1.239,30
6.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	4,37	502,89	624,69	2.732,39
6.2.5	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	4,37	159,08	197,61	864,35
6.2.6	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	368,87	64,91	80,63	29.742,31
6.2.7	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	36,45	5,27	6,55	238,75
6.3			SERVIÇOS DIVERSOS				SUBTOTAL 6.3	747,95
6.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	437,40	1,38	1,71	747,95

Total sem BDI	417.769,62
Total do BDI	101.183,80
Total Geral	518.953,42

IAN HENRIQUE TELES BRAGA
 CREA/CE 344396
 RNP: 061885643-9