

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE

Comissão Permanente de Licitação

CARIRÉ - CE

REF.: CONTRATAÇÃO DIRETA - 02.PD.SMS/2026

Prezados (as), Senhores (as),

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo de Contratação Direta em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Aviso de Contratação Direta.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

- **Razão Social:** A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP
- **Inscrição CNPJ:** 07.386.649/0001-31
- **Inscrição Estadual:** 06.046.880-7
- **Inscrição Municipal:** 3504
- **Endereço Completo:** RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO – Nº 1710 – BAIRRO LAPA – FRECHEIRINHA – CE – CEP 62.340-000.
- **Contato:** 88 9 9439-6236
- **E-mail:** AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
- **Banco do Brasil** - Agência Nº: 5663-4 – Conta Corrente Nº: 21985-1
- **Banco Bradesco** – Agência Nº: 751 – Conta Corrente Nº: 2290-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 359
P.M. CARIRÉ

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- Nome Completo: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
- Inscrição CPF: 136.218.663-53
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: AMDESLIMACONSTRUcoes@HOTMAIL.COM



OBJETO:

Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO E PARA REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.**

1. FORMAÇÃO DE PREÇOS:

RESUMO DAS OBRAS		VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	
01	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	R\$ 66.093,38
02	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	R\$ 37.537,33
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (CENTO E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		R\$ 103.630,71

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Apresente Proposta de Preços é válida por 200 (DUZENTOS) dias, contados da data da sua apresentação.

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.: **ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA**, portador da carteira de identidade nº **1010193 SSP-CE** e CPF sob o nº **136.218.663-53**, como representante legal desta empresa.



AM DE SLIMA
CONSTRUCOES E SERVICOS.


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
F. 361
P.M. CARIRI

- Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas e normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- Declaramos que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Declaramos que o prazo de garantia das obras será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
RESSALVA: emprega menos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x);
- Declara, para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- DECLARA, para os devidos fins de direito, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- DECLARA, nos termos e para os fins do artigo 4º, VII, da lei federal nº 10.520/2002, para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital do Processo Licitatório em epígrafe;
- DECLARA, para os devidos fins de direito, que possui capacidade de execução do objeto da licitação e que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e objetos do presente certame;
- DECLARA, para os devidos fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- DECLARA, para os devidos fins de direito, que tomou conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital;
- DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Declaramos que, a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Sob as penas da Lei, que concordamos integralmente com os termos do edital e seus anexos;
- Sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital;
- Sob as penas da Lei, que tomamos conhecimento de todas as informações, condições e peculiaridades da contratação para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- Sob as penas da Lei, que o **Sr. FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS, Engenheiro Civil**, solteiro, portador da Carteira Profissional do **CREA CE N° 51486/D**, inscrito no **CPF N° 600.448.493-89, Carteira de Identidade** sob o **N° 2001004001604 SSP-CE**, residente e domiciliado a **AV DEP. MANOEL RODRIGUES, N° 255, CENTRO, CARIRÉ/CE**, foi o responsável pela elaboração da proposta e orçamento.

Frecheirinha -CE, 26 de FEVEREIRO de 2026

ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA
LIMA:13621866353
Assinado de forma digital por ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA
LIMA:13621866353
Dados: 2026.02.26 09:12:41 -03'00'



FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE N° 51486/D
RNP: 0612270025
CPF N° 600.448.493-89

A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – EPP
CNPJ: 07.386.649/0001-31
ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
PROPRIETÁRIO
RG N° 1010193 SSP-CE | CPF N° 136.218.663-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		DATA : 23/02/2026		BDI : 22,47%		VERSÃO		HORA MES	
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
DESCRIÇÃO:		LOCAL:		CLIENTE:		UNIDADES:		VALOR POR UNIDADE:	
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		1.0SERVIÇO		R\$ 66.093,38	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 217,62	R\$ 1.305,72		
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 66,75	R\$ 1.834,96		
1.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	677,14	R\$ 7,07	R\$ 4.787,38		
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 16,02	R\$ 275,70		
1.5	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	4,98	R\$ 98,51	R\$ 490,58		
2 PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS									
2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 166,91	R\$ 4.588,36		
2.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 12,26	R\$ 337,03		
2.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	6,39	R\$ 47,73	R\$ 304,99		
3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
3.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00		
3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 298,55	R\$ 298,55		
3.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 36,04	R\$ 360,40		
3.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 164,29	R\$ 1.642,90		
3.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 41,43	R\$ 414,30		
3.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 63,66	R\$ 636,60		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 364
 P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1.051.488/0

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6736

AM DE SLIMA
 CONSTRUCOES E SERVICOS

3.7	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 78,75	R\$ 787,50
3.8	C4824	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 67,52	R\$ 67,52
3.9	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 84,63	R\$ 677,04
3.10	C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M	SEINFRA	M3	3,60	R\$ 0,18	R\$ 0,18
3.11	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 48,06	R\$ 336,42
3.12	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 636,40	R\$ 636,40
3.13	I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 45,23	R\$ 226,15
3.14	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,17	R\$ 16,17
3.15	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	0,80	R\$ 264,36	R\$ 211,49
3.16	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 54,18	R\$ 54,18
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	200,00	R\$ 8,63	R\$ 1.726,00
4.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 34,76	R\$ 208,56
4.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 136,65	R\$ 4.099,50
4.4	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 59,94	R\$ 299,70
4.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 21,54	R\$ 172,32
5	EQUADRIDAS E FERRAGENS						
5.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.276,50	R\$ 10.212,00
5.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,50	R\$ 208,76	R\$ 1.565,70
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 179,88	R\$ 1.439,04
6	COBERTA						
6.1	C4464	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	36,50	R\$ 17,78	R\$ 644,53
6.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 65,23	R\$ 1.122,61
6.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 131,61	R\$ 2.265,01
7	PINTURA						
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	231,90	R\$ 28,66	R\$ 6.646,25
							R\$ 6.506,08
							R\$ 13.216,74

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 365

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 O.E.A.P.E. N° 4881/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amfdestimarconstrucoes@hotmail.com - Contato: R\$ 9439-6736

AM DE SLIMA
 CNPJ: 07.386.649/0001-31
 Fone: 135.215.663-93

7.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	433,91	R\$ 26,59	R\$ 11.537,67
7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,64	R\$ 56,05	R\$ 147,97
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 6,76	R\$ 13,05
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	56,28	R\$ 30,75	R\$ 1.730,61
7.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	39,51	R\$ 32,16	R\$ 1.270,64
8		LIMPEZA GERAL					R\$ 341,70
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	194,15	R\$ 1,76	R\$ 341,70
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 12.127,87
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 53.965,51
VALOR TOTAL:							R\$ 66.093,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 366
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: P.F. 51 4861/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdepsilon@amdepsilon.com.br - Contato: 889 9439-6736

Am de S Lima
 08.08.2023 14:56:14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	DATA:	23/02/2026	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	SEINFRA		HORA	
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	VERSÃO		MES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ - CE	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO	OZ: 114,15% 71,31% F.I. 367 P.M. CARIÉ		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 38,49	R\$ 139,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,93	R\$ 217,62
1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 54,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 66,75
1.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	SEINFRA	M2	677,14	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 7,07
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	17,21	R\$ 13,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 16,02
1.5	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	4,98	R\$ 58,32	R\$ 22,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,07	R\$ 98,51
PREÇOS TOTAIS											
2		PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS									R\$ 5.230,38
2.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 75,16	R\$ 61,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,62	R\$ 166,91
2.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,49	R\$ 8,95	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2,25	R\$ 12,26
2.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	6,39	R\$ 31,67	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,76	R\$ 47,73
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
3.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 182,86	R\$ 78,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,71	R\$ 320,00
3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 182,86	R\$ 60,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,78	R\$ 298,55
3.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 16,24	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 36,04
3.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 29,19	R\$ 104,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,14	R\$ 164,29
3.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,76	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 41,43
3.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,76	R\$ 39,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 63,66

7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,64	R\$ 36,45	R\$ 9,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 56,05	R\$ 147,97
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,93	R\$ 5,10	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 6,76	R\$ 13,05
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	56,28	R\$ 17,22	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,64	R\$ 30,75	R\$ 1.730,61
7.6	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	39,51	R\$ 20,46	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 32,16	R\$ 1.270,64
8		LIMPEZA GERAL										R\$ 341,70
8.1	C9447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	194,15	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 1,76	R\$ 341,70
											VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.127,87
											VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 53.965,51
											VALOR TOTAL:	R\$ 66.093,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 369

 P.M. CARIRÉ

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	DATA : 23/02/2026	BDI : 22,47%	
DESCRIÇÃO:	FONTE	HORA	MES
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE	SEINFRA	114,15%	71,31%
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE	028 SEM DESONERAÇÃO		
LOCAL: LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			
UNIDADES: 1.0SERVIÇO			
VALOR POR UNIDADE: R\$ 66.093,38			

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.694,34	13,15
2	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS	R\$ 5.230,38	7,91
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.685,80	10,12
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.506,08	9,84
5	EQUADRIDAS E FERRAGENS	R\$ 13.216,74	20,00
6	COBERTA	R\$ 4.072,15	6,16
7	PINTURA	R\$ 21.346,19	32,30
8	LIMPEZA GERAL	R\$ 341,70	0,52

VALOR BDI TOTAL: R\$ 12.127,87
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 53.965,51
 VALOR TOTAL: R\$ 66.093,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 370
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA.CE. 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504

AM DE SLIMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE	DATA: 23/02/2026	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE	FONTE: SEINFRA	HORA: 114,15%
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO. CARIRÉ - CE	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	MES: 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38		

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,020000000	R\$ 37,0800	R\$ 37,8216
11100	SEINFRA	L	1,000000000	R\$ 30,2900	R\$ 30,2900
11691	SEINFRA	M	4,500000000	R\$ 15,2900	R\$ 68,8050
11725	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 15,1900	R\$ 2,2785
				TOTAL Material:	R\$ 139,1951

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,900000000	R\$ 20,2600	R\$ 38,4940
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,4940
				VALOR:	177,69

1.2. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,237500000	R\$ 28,8600	R\$ 6,3793
12543	SEINFRA	H	2,375000000	R\$ 20,2600	R\$ 48,1175
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,4968
				VALOR:	54,50

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 Fl. 371

1.3. C2198 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,28500000	R\$ 20,2600	R\$ 5,7741
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7741
VALOR:					5,77

1.4. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CTELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,05700000	R\$ 26,8600	R\$ 1,5310
12543	SEINFRA	H	0,57000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,5482
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,0792
VALOR:					13,08

1.5. C3729 REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11566	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,8600	R\$ 3,4400
11624	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 7,4700	R\$ 18,6750
TOTAL Material:					R\$ 22,1150
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 21,1000	R\$ 20,0450
11858	SEINFRA	H	1,42500000	R\$ 26,8600	R\$ 38,2755
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,3205
VALOR:					80,44

2.1. C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 50,2600	R\$ 55,2860

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	R\$ 26,8600	1,33000000	R\$ 26,8600	R\$ 35,7238
12543 SERVENTE	H	R\$ 20,2600	1,33000000	R\$ 20,2600	R\$ 26,9458
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,6696
Serviço	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	R\$ 916,7600	0,02000000	R\$ 916,7600	R\$ 18,3352
TOTAL Serviço:					R\$ 18,3352
VALOR:					136,29

2.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	R\$ 6,2400	0,16900000	R\$ 6,2400	R\$ 1,0546
TOTAL Material:					R\$ 1,0546
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	R\$ 26,8600	0,19000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,1034
12543 SERVENTE	H	R\$ 20,2600	0,19000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,8494
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,9528
VALOR:					10,01

2.3. C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	R\$ 26,8600	0,57000000	R\$ 26,8600	R\$ 15,3102
12543 SERVENTE	H	R\$ 20,2600	0,57000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,5482
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,8584
Serviço	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3	R\$ 484,6600	0,02500000	R\$ 484,6600	R\$ 12,1165
TOTAL Serviço:					R\$ 12,1165

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 373
P.M. CARIRÉ

VALOR: 38,97

3.1. C-1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 113,6000	R\$ 0,3976
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9100	R\$ 2,2750
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	R\$ 0,6700	R\$ 1,6750
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 1,5000
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	R\$ 2,5200	R\$ 10,0800
11283 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	R\$ 5,6400	R\$ 5,6400
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	R\$ 2,0700	R\$ 4,1400
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
11973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	R\$ 3,9100	R\$ 3,9100
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	R\$ 4,1100	R\$ 4,9320
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	R\$ 8,1300	R\$ 40,6500
TOTAL Material:				R\$ 78,4196
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,85000000	R\$ 21,1000	R\$ 60,1350
12320 ENCANADOR	H	2,85000000	R\$ 26,1800	R\$ 74,6130
12543 SERVENTE	H	2,37500000	R\$ 20,2600	R\$ 48,1175
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 182,8655
VALOR:			261,29	

3.2. C-1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00400000	R\$ 113,6000	R\$ 0,4544
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	R\$ 0,9100	R\$ 2,7300
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 2,0100

Mão de Obra	SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 8,3800	R\$ 8,3800
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	R\$ 2,2400	R\$ 4,4800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	R\$ 3,0900	R\$ 3,0900
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	R\$ 16,1300	R\$ 16,1300
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	R\$ 3,7300	R\$ 3,7300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	R\$ 15,0300	R\$ 4,9599
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,5600	R\$ 9,8400
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,2100	R\$ 5,1050
TOTAL Material:					R\$ 60,9093
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,85000000	R\$ 21,1000	R\$ 60,1350
12320	ENCANADOR	H	2,85000000	R\$ 26,1800	R\$ 74,6130
12543	SERVENTE	H	2,37500000	R\$ 20,2600	R\$ 48,1175
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 182,8655
VALOR:					243,77

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 375
 P.M. GARIRÉ

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,0952
11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,00000000	R\$ 13,0900	R\$ 13,0900
TOTAL Material:					R\$ 13,1852
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,47500000	R\$ 21,1000	R\$ 10,0225
12320	ENCANADOR	H	0,23750000	R\$ 26,1800	R\$ 6,2178
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,2403
VALOR:					29,43

3.4. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,0952
12131	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,8600	R\$ 104,8600
			TOTAL Material:		R\$ 104,9552
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,61750000	R\$ 21,1000	R\$ 13,0293
12320	SEINFRA	H	0,61750000	R\$ 26,1800	R\$ 16,1662
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 29,1955
			VALOR:		134,15

3.5. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,0700	R\$ 21,0700
			TOTAL Material:		R\$ 21,0700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,47500000	R\$ 26,8600	R\$ 12,7585
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,7585
			VALOR:		33,83

3.6. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,2200	R\$ 39,2200
			TOTAL Material:		R\$ 39,2200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,47500000	R\$ 26,8600	R\$ 12,7585
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,7585
			VALOR:		51,98

3.7. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,000000000	R\$ 51,5400	R\$ 51,5400
TOTAL Material:				R\$ 51,5400
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,475000000	R\$ 26,8600	R\$ 12,7585
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,7585
VALOR:				64,30

3.8. C4924 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19405 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,000000000	R\$ 32,6700	R\$ 32,6700
TOTAL Material:				R\$ 32,6700
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,475000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,0225
12320 ENCANADOR	H	0,475000000	R\$ 26,1800	R\$ 12,4355
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,4580
VALOR:				55,13

3.9. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,0952
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,000000000	R\$ 39,8100	R\$ 39,8100
TOTAL Material:				R\$ 39,9052
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,617500000	R\$ 21,1000	R\$ 13,0293

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 377

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 OEA.C.F.E. 51 48870

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504

AM DE SLIMA

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61750000	R\$ 26,1800	R\$ 16,1662
					TOTAL Mdo de Obra:	R\$ 20,1955
					VALOR:	69,10

3.10. C1277 ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHF)	H	0,02109000	R\$ 1,7627	R\$ 0,0370
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,0370
VALOR:				0,04

3.11. C4212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (UN)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)	H	0,25270000	R\$ 26,1100	R\$ 6,5980
CAMINHONETE SAVEIRO (CHF)	H	0,06317500	R\$ 76,0500	R\$ 4,9308
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 11,5288

Mdo de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCANADOR	H	0,31587500	R\$ 26,1800	R\$ 8,2696
MOTORISTA	H	0,31587500	R\$ 20,8600	R\$ 6,5892
SERVENTE	H	0,63412500	R\$ 20,2600	R\$ 12,8474
TOTAL Mdo de Obra:				R\$ 27,7062
VALOR:				39,24

3.12. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00000000	R\$ 506,1700	R\$ 506,1700
TOTAL Materiais:				R\$ 506,1700
VALOR:				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 FI. 378

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: P.E. 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 880.9439.6736

AM DE SLIMA

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66500000	RS 20,2600	RS 13,4729
					TOTAL MÃO de Obra:	RS 13,4729
					VALOR:	519,64

3.13. 11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	RS 36,9300	RS 36,9300
TOTAL Material:				RS 36,9300
VALOR:				36,93

3.14. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,00000000	RS 6,8600	RS 6,8600
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	RS 0,3400	RS 0,1190
TOTAL Material:				RS 6,9790
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	H	0,23750000	RS 26,1800	RS 6,2178
TOTAL MÃO de Obra:				RS 6,2178
VALOR:				13,20

3.15. C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00000000	RS 209,4800	RS 209,4800
TOTAL Material:				RS 209,4800
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H	0,23750000	RS 26,8600	RS 6,3793
TOTAL MÃO de Obra:				RS 6,3793
VALOR:				215,86

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 379
P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
OEA.C.F. 51 48610

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504

AM DE S LIMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 380
 P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1.118.881-0

3.16. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,47000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,1598		
12127 TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,00000000	R\$ 31,5000	R\$ 31,5000		
			TOTAL Material:	R\$ 31,6598		
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,26600000	R\$ 21,1000	R\$ 5,6126		
12320 ENCANADOR	H	0,26600000	R\$ 26,1800	R\$ 6,9639		
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5765		
			VALOR:	44,24		

4.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	M	1,02000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0400		
			TOTAL Material:	R\$ 2,0400		
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10450000	R\$ 21,1000	R\$ 2,2050		
12312 ELETRICISTA	H	0,10450000	R\$ 26,8500	R\$ 2,8058		
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,0108		
			VALOR:	7,05		

4.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 3,3100	R\$ 3,3100		
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	R\$ 1,2400	R\$ 1,2400		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 381

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 06.51486/D

19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,3100	R\$ 10,6200
						TOTAL Material: R\$ 15,1700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27550000	R\$ 21,1000	R\$ 5,8131
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27550000	R\$ 26,8500	R\$ 7,3972
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,2103
						VALOR: 26,38

4.3. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,4700	R\$ 61,4700
						TOTAL Material: R\$ 61,4700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,04500000	R\$ 21,1000	R\$ 22,0495
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,04500000	R\$ 26,8500	R\$ 28,0583
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 50,1078
						VALOR: 111,58

4.4. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,8000	R\$ 24,8000
						TOTAL Material: R\$ 24,8000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50350000	R\$ 21,1000	R\$ 10,6239
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50350000	R\$ 26,8500	R\$ 13,5190
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 24,1429
						VALOR: 48,94

4.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	UN	1,00000000	R\$ 8,0200	R\$ 8,0200
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES				R\$ 8,0200
TOTAL Material:				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,19950000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2095
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
12312	H	0,19950000	R\$ 26,8500	R\$ 5,3566
ELETRICISTA				
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,5661
			VALOR:	17,59

5.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	CJ	2,00000000	R\$ 46,1600	R\$ 92,3200
ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)				
C4421	CJ	1,00000000	R\$ 565,0800	R\$ 565,0800
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm				
C4427	UN	1,00000000	R\$ 384,9000	R\$ 384,9000
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS				
TOTAL Serviço:				R\$ 1.042,3000
			VALOR:	1.042,30

5.2. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	M2	1,00000000	R\$ 170,4600	R\$ 170,4600
VIDRO LISO, E = 4MM(COLOCADO)				
TOTAL Material:				R\$ 170,4600
			VALOR:	170,46

5.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	UN	1,00000000	R\$ 55,7600	R\$ 55,7600
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				
			VALOR:	55,76

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 382

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE - 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504

AM DE S LIMA

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	SEINFRA	1,900000000	R\$ 21,1000	R\$ 40,0900
10498	H	SEINFRA	1,900000000	R\$ 26,8600	R\$ 51,0340
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 91,1240
VALOR:					146,88

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	0,285000000	R\$ 26,8600	R\$ 7,6551
12543	H	SEINFRA	0,285000000	R\$ 20,2600	R\$ 5,7741
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,4292

Serviço	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	M3	SEINFRA	0,002000000	R\$ 544,9800	R\$ 1,0900
TOTAL Serviço:					R\$ 1,0900
VALOR:					14,52

6.1. C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

6.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	UN	SEINFRA	6,000000000	R\$ 0,6700	R\$ 4,0200
TOTAL Material:					R\$ 4,0200

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	1,045000000	R\$ 26,8600	R\$ 28,0687
12543	H	SEINFRA	1,045000000	R\$ 20,2600	R\$ 21,1717
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,2404
VALOR:					53,26

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 383

Fco. Edison Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 OAB/CE - 51.886/0

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 880.9439.6236

AM DE S LIMA

6.3. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50000000	R\$ 6,0800	R\$ 21,2800
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33000000	R\$ 24,7900	R\$ 32,9707
11724 PREGO	KG	0,12000000	R\$ 16,1500	R\$ 1,9380
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50000000	R\$ 1,6300	R\$ 5,7050
TOTAL Material:				R\$ 61,8937
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	0,95000000	R\$ 21,1000	R\$ 20,0450
10498 CARPANTEIRO	H	0,95000000	R\$ 26,8600	R\$ 25,5170
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,5620
VALOR:				107,46

7.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 19,2800	R\$ 0,9640
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	R\$ 12,1400	R\$ 1,4568
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,1675
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000	R\$ 21,0900	R\$ 3,5853
TOTAL Material:				R\$ 6,1736
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,33250000	R\$ 21,1000	R\$ 7,0158
12395 PINTOR	H	0,38000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,2068
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 17,2226
VALOR:				23,40

7.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

VALOR:				23,40
--------	--	--	--	-------

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M GARIRÉ
 FI. 384

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 51.486/1-D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 880.9439.6236

AM DE S LIMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 385
 P.M. GARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 O.E.A.P.F. 51.4861/D

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11480	L	0,12000000	R\$ 11,4800	R\$ 1,3776
11347	UN	0,25000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,1675
12096	L	0,17000000	R\$ 17,3100	R\$ 2,9427
TOTAL Material:				R\$ 4,4878
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	0,33250000	R\$ 21,1000	R\$ 7,0158
12395	H	0,38000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,2068
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 17,2226
VALOR:				21,71

7.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,03000000	R\$ 19,2800	R\$ 0,5784
11100	L	0,16000000	R\$ 30,2900	R\$ 4,8464
11346	UN	0,30000000	R\$ 2,0300	R\$ 0,6090
12293	L	0,12000000	R\$ 27,3700	R\$ 3,2844
TOTAL Material:				R\$ 9,3182
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	H	0,76000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,0360
12395	H	0,76000000	R\$ 26,8600	R\$ 20,4136
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 36,4496
VALOR:				45,77

7.4. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	KG	0,30000000	R\$ 1,4000	R\$ 0,4200
TOTAL Material:				R\$ 0,4200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,19000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,1034
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,1034
VALOR:				5,52

7.5. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÃS MINERAL	L	0,04000000	R\$ 19,2800	R\$ 0,7712
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	R\$ 30,2900	R\$ 4,8464
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	R\$ 15,3700	R\$ 1,9981
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,2680
TOTAL Material:				R\$ 7,8837

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,33250000	R\$ 21,1000	R\$ 7,0158
12395 PINTOR	H	0,38000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,2068
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 17,2226
VALOR:				25,11

7.6. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08000000	R\$ 6,5900	R\$ 0,5272
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,25000000	R\$ 21,0900	R\$ 5,2725
TOTAL Material:				R\$ 5,7997

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,47500000	R\$ 26,8600	R\$ 12,7585
12543 SERVENTE	H	0,38000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,6988
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 20,4573
VALOR:				26,26

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
Fl. 386

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA.CE - 51 4861/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
Contato: 889 9439-6736

AM DE SLIMA

8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07125000	R\$ 20,2600	R\$ 1,4435
SERVENTE				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,4435
				VALOR:	1,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 387

 P.M. CARIRÉ


 Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA.CE. 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 880 9439-6736


 AM DE S LIMA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE			DATA : 23/02/2026	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE			VERSÃO	HORA
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE			028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			FONTE	MES
UNIDADES:	1.0SERVIÇO			SEINFRA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38				

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (C-J)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,20000000	R\$ 5,5000	R\$ 28,6000		
11724 PREGO	KG	0,10000000	R\$ 16,1500	R\$ 1,6150		
			TOTAL Material:	R\$ 30,2150		
Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,33250000	R\$ 21,1000	R\$ 7,0158		
10488 CARPINTEIRO	H	0,33250000	R\$ 26,8600	R\$ 8,9310		
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,9468		
			VALOR:	46,16		

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 79,4000	R\$ 96,5504		
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	292,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 195,6400		
			TOTAL Material:	R\$ 292,1904		
Mão de Obra						
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
12543 SERVENTE	H	30,82750000	R\$ 20,2600	R\$ 624,5652		
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 624,5652		
			VALOR:	916,76		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 388
 P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: P.E. 51.886/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 889.9439-6236

AM DE S LIMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 389

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE. 54.488/D

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	1,216000000	R\$ 79,4000	R\$ 96,5504
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	292,000000000	R\$ 0,6700	R\$ 195,6400
TOTAL Material:				R\$ 292,1904
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	9,500000000	R\$ 20,2600	R\$ 192,4700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 192,4700
VALOR:				484,66

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	1,216000000	R\$ 79,4000	R\$ 96,5504
10441 CAL HIDRATADA	KG	162,000000000	R\$ 0,9100	R\$ 147,4200
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	162,000000000	R\$ 0,6700	R\$ 108,5400
TOTAL Material:				R\$ 352,5104
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	9,500000000	R\$ 20,2600	R\$ 192,4700
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 192,4700
VALOR:				544,98

10685 BOMBA ELÉTRICA PIDRENAGEM 3,6 HP (CHP) (H)

Genral	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIACÃO	H	0,909800000	R\$ 1,0000	R\$ 0,9098
12702 JUROS	H	0,172400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1724
12703 MANUTENÇÃO	H	0,670400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6704
TOTAL Genral:				R\$ 1,7526

Aut. Medeiros de Souza Lima

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,1500	R\$ 3,2300
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 10,0200
TOTAL Material:						R\$ 479,8338
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,47500000	R\$ 21,1000	R\$ 10,0225
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,47500000	R\$ 26,8600	R\$ 12,7585
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 26,8600	R\$ 35,7238
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 20,2600	R\$ 26,9458
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,4506
VALOR:						565,08

12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12707	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,8300	R\$ 46,9476	
TOTAL Material:						R\$ 46,9476
VALOR:						46,95

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12380	SEINFRA	H	0,95000000	R\$ 20,8600	R\$ 19,8170	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,8170
VALOR:						19,82

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11027	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 15,8000	R\$ 47,4000	
11154	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,6300	R\$ 63,6300	
18273	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 157,6900	R\$ 157,6900	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 391

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 O.E.A.P.E. - 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdepsilon@construcoes@hotmail.com - Contato: RRG 9439-6736

Ata de Abertura de Lances Limpa

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	2,42250000	RS 21,1000	RS 51,1148
10498	H	2,42250000	RS 26,8600	RS 65,0684
TOTAL Mão de Obra:				RS 116,1832
VALOR:				384,90
TOTAL Material:				RS 268,7200

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 392
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - C.F. 61.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeclimar@construcoes@hotmail.com - Contato: 880 9430-6236

Ata
 Edson de Souza Lima
 CPF: 136.218.003-53

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	DATA :	23/02/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	HORA	114,15%	MES	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE				
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	433,91	R\$ 26,59	R\$ 11.537,67	17,46	17,46	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.276,50	R\$ 10.212,00	15,45	32,91	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	231,90	R\$ 28,66	R\$ 6.646,25	10,06	42,96	A
C2196	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	Serviço	M2	677,14	R\$ 7,07	R\$ 4.787,38	7,24	50,21	B
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	27,49	R\$ 166,91	R\$ 4.588,36	6,94	57,15	B
C1685	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	30,00	R\$ 136,65	R\$ 4.099,50	6,20	63,35	B
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	17,21	R\$ 131,61	R\$ 2.265,01	3,43	66,78	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	27,49	R\$ 66,75	R\$ 1.834,96	2,78	69,55	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	56,28	R\$ 30,75	R\$ 1.730,61	2,62	72,17	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 8,63	R\$ 1.726,00	2,61	74,78	B
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 164,29	R\$ 1.642,90	2,49	77,27	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	7,50	R\$ 208,76	R\$ 1.565,70	2,37	79,64	B
C1381	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 179,88	R\$ 1.439,04	2,18	81,82	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 217,62	R\$ 1.305,72	1,98	83,79	C
C1910	PINTURA P/PIFO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVAZOR"	SEINFRA	Serviço	M2	39,51	R\$ 32,16	R\$ 1.270,64	1,92	85,71	C
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	17,21	R\$ 65,23	R\$ 1.122,61	1,70	87,41	C
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 78,75	R\$ 787,50	1,19	88,60	C
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	38,50	R\$ 17,78	R\$ 684,53	1,04	89,64	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 84,63	R\$ 677,04	1,02	90,66	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 TI. 393
 [Assinatura]

Item	Descrição	SEINFRA	Serviço	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem	Valor Líquido
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 63,66	R\$ 636,60	0,96	91,83
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 636,40	R\$ 636,40	0,96	92,59
C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	M2	4,98	R\$ 98,51	R\$ 490,58	0,74	93,33
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 41,43	R\$ 414,30	0,63	93,96
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 36,04	R\$ 360,40	0,55	94,51
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	194,15	R\$ 1,76	R\$ 341,70	0,52	95,02
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	27,49	R\$ 12,26	R\$ 337,03	0,51	95,53
C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 48,06	R\$ 336,42	0,51	96,04
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	0,48	96,53
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	6,39	R\$ 47,73	R\$ 304,99	0,46	96,99
C1483	INTERRUPTOR DUAS TELAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 59,94	R\$ 299,70	0,45	97,44
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	1,00	R\$ 298,55	R\$ 298,55	0,45	97,89
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	17,21	R\$ 16,02	R\$ 275,70	0,42	98,31
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	5,00	R\$ 45,23	R\$ 226,15	0,34	98,65
C4638	FLUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	Serviço	M	0,80	R\$ 264,36	R\$ 211,49	0,32	98,97
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 34,76	R\$ 208,56	0,32	99,29
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 21,54	R\$ 172,32	0,26	98,55
C1278	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	2,64	R\$ 56,05	R\$ 147,97	0,22	98,77
C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 67,52	R\$ 67,52	0,10	98,87
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 54,18	R\$ 54,18	0,08	98,96
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 16,17	R\$ 16,17	0,02	98,98
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	1,93	R\$ 6,76	R\$ 13,05	0,02	100,00
C1277	ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	3,60	R\$ 0,05	R\$ 0,18	0,00	100,00

Subtotal até 100,00% R\$ 66.093,38

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 66.093,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 394

P.M. CARIRÉ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	DATA:	23/02/2026	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE			HORA:	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ - CE			MES:	71,31%
UNIDADES:	1 OSERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	422,41	R\$ 20,26	R\$ 8.557,95	15,86	12,95	A
12385	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	285,53	R\$ 26,86	R\$ 7.938,06	14,71	30,57	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	242,10	R\$ 21,10	R\$ 5.108,34	9,47	40,03	A
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Material	M	40,80	R\$ 47,77	R\$ 1.949,02	3,61	43,65	A
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COM LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	30,00	R\$ 61,47	R\$ 1.844,10	3,42	47,06	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	65,00	R\$ 26,86	R\$ 1.745,88	3,24	50,30	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 216,51	R\$ 1.732,08	3,21	53,51	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	60,24	R\$ 26,86	R\$ 1.618,03	3,00	56,51	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	58,02	R\$ 26,85	R\$ 1.557,74	2,89	59,39	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	30,24	R\$ 50,26	R\$ 1.519,81	2,82	62,21	B
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	Material	M2	7,50	R\$ 170,46	R\$ 1.278,45	2,37	64,58	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	73,76	R\$ 17,31	R\$ 1.276,87	2,37	66,94	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	60,05	R\$ 21,10	R\$ 1.267,04	2,35	69,29	B
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 157,69	R\$ 1.261,52	2,34	71,63	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	58,02	R\$ 21,10	R\$ 1.224,15	2,27	73,90	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,78	R\$ 26,86	R\$ 1.122,34	2,08	75,98	B
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 104,86	R\$ 1.048,60	1,94	77,92	B
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	49,30	R\$ 21,09	R\$ 1.039,75	1,93	79,85	B
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	52,07	R\$ 11,48	R\$ 597,75	1,11	80,95	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 TI. 395
 P.M. CARIÉ

12320	ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,38	R\$ 26,18	R\$ 585,90	1,09	82,04	C
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	Material	M	22,89	R\$ 24,79	R\$ 567,43	1,05	83,09	C
18139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	10,00	R\$ 51,54	R\$ 515,40	0,96	84,05	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	8,00	R\$ 63,63	R\$ 509,04	0,94	84,99	C
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	Material	UN	1,00	R\$ 506,17	R\$ 506,17	0,94	85,93	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,31	R\$ 21,10	R\$ 470,86	0,87	86,80	C
11100	ESMALTE SINTETICO	Material	L	15,43	R\$ 30,29	R\$ 467,29	0,87	87,67	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	Material	M	83,20	R\$ 5,50	R\$ 457,60	0,85	88,51	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	Material	UN	8,00	R\$ 55,76	R\$ 446,08	0,83	89,34	C
11681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	27,00	R\$ 15,29	R\$ 412,83	0,76	90,11	C
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Material	M	204,00	R\$ 2,00	R\$ 408,00	0,76	90,86	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	Material	UN	10,00	R\$ 39,22	R\$ 392,20	0,73	91,59	C
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	Material	UN	24,00	R\$ 15,80	R\$ 379,20	0,70	92,29	C
10405	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	60,24	R\$ 6,08	R\$ 366,23	0,68	92,97	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	27,83	R\$ 12,14	R\$ 337,83	0,63	93,60	C
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	Material	UN	8,00	R\$ 39,81	R\$ 318,48	0,59	94,19	C
10035	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	13,93	R\$ 19,28	R\$ 268,48	0,50	94,68	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	M2	6,12	R\$ 37,08	R\$ 226,93	0,42	95,10	C
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	Material	UN	10,00	R\$ 21,07	R\$ 210,70	0,39	95,49	C
11858	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	7,10	R\$ 26,86	R\$ 190,61	0,35	95,85	C
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	Material	UN	5,00	R\$ 36,93	R\$ 184,65	0,34	96,19	C
18639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	Material	M	0,80	R\$ 209,48	R\$ 167,58	0,31	96,50	C
10805	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	225,16	R\$ 0,67	R\$ 150,86	0,28	96,78	C
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	Material	UN	10,00	R\$ 13,09	R\$ 130,90	0,24	97,02	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	188,96	R\$ 0,67	R\$ 126,61	0,23	97,26	C
11285	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	Material	UN	5,00	R\$ 24,80	R\$ 124,00	0,23	97,49	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	7,32	R\$ 15,37	R\$ 112,45	0,21	97,69	C
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	4,73	R\$ 21,10	R\$ 99,82	0,18	97,88	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	60,24	R\$ 1,63	R\$ 98,18	0,18	98,06	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 396



Item	Material	SEINFRA	M	12,45	R\$ 7,47	R\$ 93,00	0,17	98,23	C
11624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U)	SEINFRA	M	12,45	R\$ 7,47	R\$ 93,00	0,17	98,23	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	4,31	R\$ 20,86	R\$ 89,94	0,17	98,40	C
11724	PREGO	SEINFRA	KG	5,27	R\$ 16,15	R\$ 85,03	0,16	98,56	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,04	R\$ 79,40	R\$ 82,67	0,15	98,71	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	48,00	R\$ 1,67	R\$ 80,16	0,15	98,86	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	103,26	R\$ 0,67	R\$ 69,18	0,13	98,99	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 8,02	R\$ 64,16	0,12	99,11	C
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 5,31	R\$ 63,72	0,12	99,23	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00	R\$ 8,13	R\$ 40,65	0,08	99,30	C
19405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,67	R\$ 32,67	0,06	99,36	C
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 31,50	R\$ 31,50	0,06	99,42	C
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	96,00	R\$ 0,32	R\$ 30,72	0,06	99,48	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	4,65	R\$ 6,24	R\$ 28,99	0,05	99,53	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	31,73	R\$ 0,91	R\$ 28,88	0,05	99,58	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	3,16	R\$ 6,59	R\$ 20,83	0,04	99,62	C
12707	GASOLINA	SEINFRA	L	4,30	R\$ 4,83	R\$ 20,76	0,04	99,66	C
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 3,31	R\$ 19,86	0,04	99,70	C
11586	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	19,92	R\$ 0,86	R\$ 17,13	0,03	99,73	C
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,13	R\$ 16,13	0,03	99,76	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,90	R\$ 15,19	R\$ 13,67	0,03	99,78	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	11,09	R\$ 1,00	R\$ 11,09	0,02	99,81	C
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 2,52	R\$ 10,08	0,02	99,82	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50	R\$ 6,56	R\$ 9,84	0,02	99,84	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,3168	R\$ 27,37	R\$ 8,67	0,02	99,86	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 8,38	R\$ 8,38	0,02	99,87	C
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1,24	R\$ 7,44	0,01	99,89	C
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6,86	R\$ 6,86	0,01	99,90	C
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5,64	R\$ 5,64	0,01	99,91	C

AM DE S LIMA

CONSTRUCOES E SERVICOS

ID	Descrição	SEINFRA	Material	M	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Unid
12185	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	0,50	R\$ 10,21	R\$ 5,11	0,01
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	0,33	R\$ 15,03	R\$ 4,96	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	Material	M	1,20	R\$ 4,11	R\$ 4,93	0,01
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,24	R\$ 4,48	0,01
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,07	R\$ 4,14	0,01
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3,91	R\$ 3,91	0,01
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3,73	R\$ 3,73	0,01
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	0,01
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 3,09	R\$ 3,09	0,01
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	8,66	R\$ 0,34	R\$ 2,94	0,01
12702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	2,91	R\$ 1,00	R\$ 2,91	0,01
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	2,25	R\$ 1,00	R\$ 2,25	0,00
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	0,792	R\$ 2,03	R\$ 1,61	0,00
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 0,75	R\$ 1,50	0,00
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,0075	R\$ 113,60	R\$ 0,85	0,00
12496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	0,579	R\$ 1,40	R\$ 0,81	0,00

Subtotal até 100,00%

Outros: -R\$ 2,17

Valor total do Orçamento: R\$ 53.965,51

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 398
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1.111.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 889 9439-6736

Antônio Carlos de Souza Lima

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 399

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	DATA :	VERSÃO	BDI : 22,47%
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	23/02/2026		
DESCRIÇÃO:	FORTE	HORA	MES
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	SEINFRA	114,15%	71,31%
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.694,34	100,00%						100,00%
			R\$ 8.694,34						R\$ 8.694,34
2	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS	R\$ 5.230,38		100,00%					100,00%
				R\$ 5.230,38					R\$ 5.230,38
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.685,80		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
				R\$ 2.674,32	R\$ 1.337,16	R\$ 1.337,16	R\$ 1.337,16		R\$ 6.685,80
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.506,08		40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
				R\$ 2.602,43	R\$ 1.301,22	R\$ 1.301,22	R\$ 1.301,21		R\$ 6.506,08
5	EQUADRIDAS E FERRAGENS	R\$ 13.216,74			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 3.304,19	R\$ 3.304,19	R\$ 3.304,19	R\$ 3.304,17	R\$ 13.216,74
6	COBERTA	R\$ 4.072,15			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 1.018,04	R\$ 1.018,04	R\$ 1.018,04	R\$ 1.018,03	R\$ 4.072,15
7	PINTURA	R\$ 21.346,19			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R\$ 5.336,55	R\$ 5.336,55	R\$ 5.336,55	R\$ 5.336,54	R\$ 21.346,19
8	LIMPEZA GERAL	R\$ 341,70						100,00%	100,00%
								R\$ 341,70	R\$ 341,70
		R\$ 66.093,38	R\$ 8.694,34	R\$ 10.507,13	R\$ 12.297,16	R\$ 12.297,16	R\$ 12.297,15	R\$ 10.000,44	R\$ 66.093,38
			R\$ 8.694,34	R\$ 19.201,47	R\$ 31.498,63	R\$ 43.795,79	R\$ 56.092,94	R\$ 66.093,38	

Atos Medeiros de Souza Lima

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 889 9439-6736

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº. 61.486/D

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	DATA :	23/02/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIÉ - CE	HORA	114,15%	MES	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ - CE				
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			3,48135000	3,48135000	3,48135000	3,48135000	13,92540000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTIRO	H			15,01237500	15,01237500	15,01237500	15,01237500	60,04950000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		23,20660000	11,60330000	11,60330000	11,60330000		58,01650000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		8,92240000	4,46120000	4,46120000	4,46120000		22,30600000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			60,52533125	60,52533125	60,52533125	60,52533125	242,10132500
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	4,73100000						4,73100000
I0108	AREIA GROSSA	M3		0,00300000	0,00150000	0,00150000	0,00150000		0,00750000
I0109	AREIA MEDIA	M3		0,86281280	0,04460800	0,04460800	0,04460800	0,04460800	1,04124480
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		4,64581000					4,64581000
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L			0,79020000	0,79020000	0,79020000	0,79020000	3,16080000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1/FL.	UN			2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	8,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		81,60000000	40,80000000	40,80000000	40,80000000	40,80000000	204,00000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M		2,20000000	15,05875000	15,05875000	15,05875000	15,05875000	60,23500000
I0441	CAL HIDRATADA	KG		0,07600000	7,65850000	7,65850000	7,65850000	7,65850000	31,73400000
I0498	CARPINTEIRO	H			15,05037500	15,05037500	15,05037500	15,01237500	60,23950000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	6,12000000						6,12000000
I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN		0,40000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000		1,00000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG		209,38860000	4,21850000	4,21850000	4,21850000	3,11850000	225,16260000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN		0,80000000	0,40000000	0,40000000	0,40000000		2,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN		1,60000000	0,80000000	0,80000000	0,80000000		4,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	UN			6,00000000	6,00000000	6,00000000	6,00000000	24,00000000



AM DE S LIMA

CONSTRUCOES E SERVICOS

11100	ESMALTE SINTETICO	L			6,000000000					2,356800000	2,356800000	2,356800000	2,356800000	15,427200000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN								2,000000000	2,000000000	2,000000000	2,000000000	8,000000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN								2,000000000	2,000000000	2,000000000	2,000000000	8,000000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M		3,46400000						1,732000000	1,732000000	1,732000000	1,732000000	8,660000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L								1,829100000	1,829100000	1,829100000	1,829100000	7,316400000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN		3,200000000						1,600000000	1,600000000	1,600000000	1,600000000	8,000000000
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN		2,000000000						1,000000000	1,000000000	1,000000000	1,000000000	5,000000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN		0,400000000						0,200000000	0,200000000	0,200000000	0,200000000	1,000000000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN		0,800000000						0,400000000	0,400000000	0,400000000	0,400000000	2,000000000
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN		0,400000000						0,200000000	0,200000000	0,200000000	0,200000000	1,000000000
11283	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN		0,400000000						0,200000000	0,200000000	0,200000000	0,200000000	1,000000000
11328	LADRILHISTA	H		41,78480000										41,784800000
11346	LIXA PARA FERRO	UN								0,198000000	0,198000000	0,198000000	0,198000000	0,792000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN								47,241125000	47,241125000	47,241125000	47,241125000	188,964500000
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN		12,000000000						6,000000000	6,000000000	6,000000000	6,000000000	30,000000000
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN		0,800000000						0,400000000	0,400000000	0,400000000	0,400000000	2,000000000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN		0,400000000						0,200000000	0,200000000	0,200000000	0,200000000	1,000000000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L								6,957000000	6,957000000	6,957000000	6,957000000	27,828000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L								13,017300000	13,017300000	13,017300000	13,017300000	52,068200000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN								19,920000000	19,920000000	19,920000000	19,920000000	19,920000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN								24,000000000	24,000000000	24,000000000	24,000000000	96,000000000
11624	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)	M								12,450000000	12,450000000	12,450000000	12,450000000	12,450000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M								27,000000000	27,000000000	27,000000000	27,000000000	27,000000000
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN		4,000000000						2,000000000	2,000000000	2,000000000	2,000000000	10,000000000
11724	PREGO	KG								1,316300000	1,316300000	1,316300000	1,316300000	5,265200000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG								0,900000000	0,900000000	0,900000000	0,900000000	0,900000000
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M								15,058750000	15,058750000	15,058750000	15,058750000	60,235000000
11858	SERRALHEIRO	H								7,098650000	7,098650000	7,098650000	7,098650000	7,098650000
11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN		4,000000000						2,000000000	2,000000000	2,000000000	2,000000000	10,000000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ
406

11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN				12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000	48,00000000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	2,00000000			1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	5,00000000
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	0,40000000			0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	0,40000000			0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	0,40000000			0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN				25,81500000	25,81500000	25,81500000	25,81500000	103,26000000
12096	TINTA LATEX	L				18,44117500	18,44117500	18,44117500	18,44117500	73,76470000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L				12,32512500	12,32512500	12,32512500	12,32512500	49,30050000
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	0,40000000			0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	3,20000000			1,60000000	1,60000000	1,60000000	1,60000000	8,00000000
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	4,00000000			2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	10,00000000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,13200000			0,06600000	0,06600000	0,06600000	0,06600000	0,33000000
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	0,60000000			0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	1,50000000
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,20000000			0,10000000	0,10000000	0,10000000	0,10000000	0,50000000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	0,48000000			0,24000000	0,24000000	0,24000000	0,24000000	1,20000000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	2,00000000			1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	5,00000000
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2				1,87500000	1,87500000	1,87500000	1,87500000	7,50000000
12283	ZARCÃO	L				0,07920000	0,07920000	0,07920000	0,07920000	0,31680000
12312	ELETRICISTA	H	23,20660000			11,60330000	11,60330000	11,60330000	11,60330000	58,01650000
12320	ENCANADOR	H	8,95185000			4,47592500	4,47592500	4,47592500	4,47592500	22,37982500
12380	MOTORISTA	H	1,72467750			0,86233875	0,86233875	0,86233875	0,86233875	4,31169375
12391	PEDREIRO	H	7,50984500			12,74923750	12,74923750	12,74923750	12,74923750	64,99909500
12395	PINTOR	H				73,88363750	73,88363750	73,88363750	73,88363750	295,53455000
12496	SUPERCAL	KG				0,14475000	0,14475000	0,14475000	0,14475000	0,57900000
12543	SERVENTE	H	279,48335000			15,80633750	15,80633750	15,80633750	15,80633750	422,40634700
12701	DEPRECIÇÃO	H	4,43519839			2,21759920	2,21759920	2,21759920	2,21759920	11,08799598
12702	JUROS	H	1,16227321			0,58113660	0,58113660	0,58113660	0,58113660	2,90568302
12703	MANUTENÇÃO	H	0,90187341			0,45093670	0,45093670	0,45093670	0,45093670	2,25468351
12707	GASOLINA	L	1,71937080			0,85968540	0,85968540	0,85968540	0,85968540	4,29842700
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	30,23900000							30,23900000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FL. 402

18519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			5,72232500	5,72232500	5,72232500	5,72232500	22,88930000
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M			20,80000000	20,80000000	20,80000000	20,80000000	83,20000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M			10,20000000	10,20000000	10,20000000	10,20000000	40,80000000
18273	PORTA PARAMÁ (0,80 x 2,10 m)	UN			2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	8,00000000
18639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,32000000		0,16000000	0,16000000	0,16000000	0,16000000	0,80000000
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	0,40000000		0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00000000		2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	10,00000000
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,40000000		1,20000000	1,20000000	1,20000000	1,20000000	6,00000000
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,40000000		1,20000000	1,20000000	1,20000000	1,20000000	6,00000000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	4,80000000		2,40000000	2,40000000	2,40000000	2,40000000	12,00000000
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00000000		2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	10,00000000
19405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	0,40000000		0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	1,00000000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 403

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	DATA : 23/02/2026	VERSÃO	BDI : 22,47%
PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA 114,15% MES 71,31%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1,0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 66.093,38		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 2104
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - PE - 51.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6736

AM DE SLIMA
 RUA...
 CEP: 135.215.603-53

B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 405

 P.M. CARIRÉ

OBRA: PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRÉ - CE.
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	
	PIS	8,65%
	COFINS	0,65%
	ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)	3,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	5,00%
		0,00%
	B D I =	22,47%
	BDI = $(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) - 1$	
	(1-I)	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 Fl. 406

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 06.51.886/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 Contato: 880 9439-6236

AM DE S LIMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE			DATA : 23/02/2026		BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:		PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE			VERSÃO		HORA MES			
LOCAL:		CENTRO, CARIRÉ - CE			028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE								
UNIDADES:		1.OSERVICO								
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 37.537,33								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 224,46	R\$ 1.346,76			
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 6,88	R\$ 1.017,28			
1.3	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	90,05	R\$ 17,71	R\$ 1.594,79			
2 COBERTA										
2.1	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 193,51	R\$ 28.612,39			
2.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	70,23	R\$ 48,66	R\$ 3.417,39			
3 PINTURA										
3.1	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	90,05	R\$ 14,21	R\$ 1.279,61			
4 LIMPEZA										
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 1,82	R\$ 269,11			
							VALOR BDI TOTAL:			
							VALOR ORÇAMENTO:			
							VALOR TOTAL:			

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ
207

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1.061.414/86/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
E-mail: amdeasilima@construcoes.com.br - Contato: 889 9439-6736

AM DE SILIMA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE

DATA: 23/02/2026 **BDI:** 22,47%

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE

VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO **HORA:** MES

LOCAL: CENTRO, CARIRÉ - CE **SEINFRA:** 114,15% **71,31%**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

UNIDADES: 1.OSERVIÇO

VALOR POR UNIDADE: R\$ 37.537,33

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 39,70	R\$ 143,58	R\$ 0,00	R\$ 41,18	R\$ 224,46
1.2	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 6,88
1.3	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	90,05	R\$ 9,93	R\$ 4,53	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 17,71
COBERTA										
2.1	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 13,85	R\$ 144,16	R\$ 0,00	R\$ 35,50	R\$ 193,51
2.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	70,23	R\$ 23,16	R\$ 16,57	R\$ 0,00	R\$ 9,93	R\$ 48,66
PINTURA										
3.1	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	90,05	R\$ 4,86	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 14,21
LIMPEZA										
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	147,86	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 1,82
									VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6.886,07
									VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 30.651,26
									VALOR TOTAL:	R\$ 37.537,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 Fl. 408

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 P.O.S. - R.F. 61.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdesilvaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6736

AM DE SILVA
 CNPJ: 07.386.649/0001-31

RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 23/02/2026	BDI : 22,47%
OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. CENTRO. CARIRÉ - CE	VERSÃO	HORA MES
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. CENTRO. CARIRÉ - CE	SEINFRA	114,15% 71,31%
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.958,83	10,55
2	COBERTA	R\$ 32.029,78	85,33
3	PINTURA	R\$ 1.279,61	3,41
4	LIMPEZA	R\$ 269,11	0,72
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6.886,07	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 30.651,26	
	VALOR TOTAL:	R\$ 37.537,33	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 409
 P.M. CARIRÉ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	DATA : 23/02/2026	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1,0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33		

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,2500	R\$ 39,0150
11100	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,2400	R\$ 31,2400
11691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,7700	R\$ 70,9650
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,6700	R\$ 2,3505
				TOTAL Material:	R\$ 143,5705

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 20,2600	R\$ 39,7096
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 39,7096
				VALOR:	183,28

1.2. C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CÍTELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,24500000	R\$ 20,2600	R\$ 4,9637
12070	SEINFRA	H	0,02450000	R\$ 26,8600	R\$ 0,65581
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,6218
				VALOR:	5,62

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 FI. 450

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: CE 51.488/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslima@construcoes.com.br - hotmail.com - Contato: 889.9439.5235

AM DE S LIMA
 CNPJ: 136.219.603-53

1.3. C4914 REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	L	0,100000000	R\$ 45,3000	R\$ 4,5300
TOTAL Material:				R\$ 4,5300
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,490000000	R\$ 20,2600	R\$ 9,9274
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,9274
VALOR:				14,46

2.1. C2426 TELHA DE ALUMÍNIO C/MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	UN	3,000000000	R\$ 2,2400	R\$ 6,7200
11920	UN	3,000000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,9900
12042	M2	1,000000000	R\$ 136,4500	R\$ 136,4500
TOTAL Material:				R\$ 144,1600
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	H	0,294000000	R\$ 26,8600	R\$ 7,8968
12543	H	0,294000000	R\$ 20,2600	R\$ 5,9564
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,8532
VALOR:				158,01

2.2. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	M	1,030000000	R\$ 15,0200	R\$ 15,4706
11725	KG	0,070000000	R\$ 15,6700	R\$ 1,0969
TOTAL Material:				R\$ 16,5675
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:				

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ

Fl. 2/11

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CE-51.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 880 9430-6236

Art. Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.603-53

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,490000000	RS 21,1000	RS 10,3390
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,490000000	RS 26,1800	RS 12,8282
TOTAL Mão de Obra:						RS 23,1672
VALOR:						39,73

3.1. C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,033000000	RS 19,8800	RS 0,6560
11100	SEINFRA	L	0,176000000	RS 31,2400	RS 5,4982
11346	SEINFRA	UN	0,275000000	RS 2,1000	RS 0,5775
TOTAL Material:					RS 6,7317

Mão de Obra

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,068600000	RS 21,1000	RS 1,4475
12395	SEINFRA	H	0,127400000	RS 26,8600	RS 3,4220
TOTAL Mão de Obra:					RS 4,8695
VALOR:					11,60

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,073500000	RS 20,2600	RS 1,4891
TOTAL Mão de Obra:					RS 1,4891
VALOR:					1,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M CARIRÉ

Fl. 412

Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE - 51.484/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
E-mail: amdelimac@amdelimac.com.br - Contato: 880.9430.6236

AM DE SLIMA
RUA: 136.248.603-53

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	DATA :	23/02/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE			HORA	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE			MES	71,31%
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	Serviço	M2	147,86	R\$ 193,51	R\$ 28.612,39	76,22	76,22	B
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	70,23	R\$ 48,66	R\$ 3.417,39	9,10	85,33	C
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	Serviço	M2	90,05	R\$ 17,71	R\$ 1.594,79	4,25	89,58	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 224,46	R\$ 1.346,76	3,59	93,16	C
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CIREVÓLVER	SEINFRA	Serviço	M2	90,05	R\$ 14,21	R\$ 1.279,61	3,41	96,57	C
C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	147,86	R\$ 6,88	R\$ 1.017,28	2,71	99,28	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	147,86	R\$ 1,82	R\$ 269,11	0,72	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 37.537,33

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 37.537,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 413

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	DATA:	23/02/2026	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE			028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE				
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12042	TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	Material	M2	147,86	R\$ 136,45	R\$ 20.175,50	65,82	65,75	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	146,45	R\$ 20,26	R\$ 2.967,05	9,68	75,50	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	43,47	R\$ 26,86	R\$ 1.167,63	3,81	79,31	B
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33MM	SEINFRA	Material	M	72,34	R\$ 15,02	R\$ 1.086,50	3,54	82,86	C
11215	GANCHO COM PORÇA E ARRUELA	SEINFRA	Material	UN	443,58	R\$ 2,24	R\$ 993,62	3,24	86,10	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,41	R\$ 26,18	R\$ 900,92	2,94	89,04	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,41	R\$ 21,10	R\$ 726,11	2,37	91,41	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	21,85	R\$ 31,24	R\$ 682,56	2,23	93,63	C
11681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	27,00	R\$ 15,77	R\$ 425,79	1,39	95,02	C
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEOESMALTE VERNIZ	SEINFRA	Material	L	9,01	R\$ 45,30	R\$ 407,93	1,33	96,35	C
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	11,47	R\$ 26,86	R\$ 308,15	1,01	97,36	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	R\$ 38,25	R\$ 234,09	0,76	98,12	C
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	Material	UN	443,58	R\$ 0,33	R\$ 146,38	0,48	98,60	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,18	R\$ 21,10	R\$ 130,34	0,43	99,03	C
12070	TELHADISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,62	R\$ 26,86	R\$ 97,30	0,32	99,34	C
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	5,82	R\$ 15,67	R\$ 91,14	0,30	99,64	C
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	2,97	R\$ 19,88	R\$ 59,08	0,19	99,83	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	24,76	R\$ 2,10	R\$ 52,00	0,17	100,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 454

 P.M. CARIRÉ



Subtotal até 100,00%

R\$ 30.652,09

Outros:

-R\$ 0,83

Valor total do Orçamento:

R\$ 30.651,26




Amde S Lima
CPF: 136.218.663-53

Rua Cap. Joaquim Francisco, Nº 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
E-mail: amdeclimarconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6236


Fco. Edson Prado de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE - 51.486/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	DATA: 23/02/2026	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE		
UNIDADES:	1.0SERVIÇO		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.958,83	100,00% R\$ 3.958,83			100,00% R\$ 3.958,83
2	COBERTA	R\$ 32.029,78	20,00% R\$ 6.405,96	40,00% R\$ 12.811,91	40,00% R\$ 12.811,91	100,00% R\$ 32.029,78
3	PINTURA	R\$ 1.279,61		50,00% R\$ 639,81	50,00% R\$ 639,80	100,00% R\$ 1.279,61
4	LIMPEZA	R\$ 269,11			100,00% R\$ 269,11	100,00% R\$ 269,11
		R\$ 37.537,33	R\$ 10.364,79	R\$ 13.451,72	R\$ 13.720,82	R\$ 37.537,33
			R\$ 10.364,79	R\$ 23.816,51	R\$ 37.537,33	R\$ 37.537,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 436
 P.M. CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE - 51.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6736

AM DE SLIMA
 REC. 135.248.663-53

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	DATA :	23/02/2026	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CENTRO, CARIRÉ - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE				
UNIDADES:	1.0SERVIÇO				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	L		1,48582500	1,48582500	2,97165000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	6,88254000	13,76508000	13,76508000	34,41270000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H		3,08871500	3,08871500	6,17743000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000			6,12000000
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	14,46738000	28,93476000	28,93476000	72,33690000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000	7,92440000	7,92440000	21,84880000
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	86,71600000	177,43200000	177,43200000	443,58000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN		12,38187500	12,38187500	24,76375000
11530	MONTADOR	H	8,69416800	17,38833600	17,38833600	43,47084000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,00000000			27,00000000
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,88322000	1,96644000	1,96644000	5,81610000
11920	TALA DE AJUSTE	UN	86,71600000	177,43200000	177,43200000	443,58000000
12042	TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	M2	29,57200000	59,14400000	59,14400000	147,86000000
12070	TELHADISTA	H	3,62257000			3,62257000
12320	ENCANADOR	H	6,88254000	13,76508000	13,76508000	34,41270000
12395	PINTOR	H		5,73618500	5,73618500	11,47237000
12543	SERVENTE	H	100,80436800	17,38833600	28,25604600	146,44875000
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEOESMALTE VERNIZ	L	9,00500000			9,00500000

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M CARIRÉ
 Fl. 417

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE - 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdesilimarconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 0430-6736

AM DE SILIMA
 CONSTRUCOES E SERVICOS
 CNPJ: 07.386.649/0001-31

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. CENTRO. CARIRÉ - CE	DATA : 23/02/2026	BDI : 22,47%
DESCRICOAO:	PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. CENTRO. CARIRÉ - CE	FONTE	HORA
LOCAL:	CENTRO. CARIRÉ - CE	SEINFRA	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	VERSÃO	MES
UNIDADES:	1.0SERVICO	028 SEM DESONERACAO	71,31%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 37.537,33		

COD	DESCRICOAO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxil io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxil io Acidente de Trabalho	0,11	0,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 418
 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1.061.414/8610

B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ
 Fl. 439

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: CE-51.486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: 889 9439-6236

AMDESLIMA
 CNPJ: 07.386.649/0001-31
 CEP: 136.215.603-53

OBRA: PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRÉ - CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
IMPOSTOS		
	PIS	8,65%
	COFINS	0,65%
	ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA)	3,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	5,00%
		0,00%
	B D I =	22,47%
	BDI = [1+AC+S+R+GIX(1+DFIX(1+L)) - 1	
	(1-1)	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 420

 P.M CARIRÉ

Fco. Edson Prado de Moraes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE - 51 486/D

Rua Cap. Joaquim Francisco, N° 1710, Bairro Lapa, Frecheirinha - CE
 CNPJ: 07.386.649/0001 - 31 - CGF: 06.046.880 - 7 - Inscrição Municipal: 3504
 E-mail: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com - Contato: RRG 9439-6236

Am de Slima
 Antônio Medeiros de Souza Lima
 CPF: 136.218.603-53