


PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA						TABELA DE REFERÊNCIA:	
OBJETO: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL						SEINFRA 28/ANP 08-2024	SINAPI 06/2024 Ñ DES
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.						BDI SERVIÇOS:	BDI MATERIAL:
DATA: 27/08/2024						19,61%	11,10%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 189.710,00
1.1	COMP.AUX.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 1.586,07	R\$ 1.897,10	R\$ 189.710,00
2		SERVICOS PRELIMINARES					R\$ 20.705,04
2.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	972,00	R\$ 5,00	R\$ 5,98	R\$ 5.812,56
2.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	972,00	R\$ 5,00	R\$ 5,98	R\$ 5.812,56
2.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	24,00	R\$ 316,30	R\$ 378,33	R\$ 9.079,92
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 6.467.908,33
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	68568,50	R\$ 0,30	R\$ 0,36	R\$ 24.684,66
3.2	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6664,86	R\$ 0,57	R\$ 0,68	R\$ 4.532,10
3.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	27,43	R\$ 3.340,98	R\$ 3.711,83	R\$ 101.815,50
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3428,43	R\$ 1.456,30	R\$ 1.741,88	R\$ 5.971.913,65
3.5	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	205705,80	R\$ 1,26	R\$ 1,51	R\$ 310.615,74
3.6	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	5544,00	R\$ 7,32	R\$ 8,76	R\$ 48.565,42
3.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2189,88	R\$ 2,21	R\$ 2,64	R\$ 5.781,26
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 6.678.323,37


Clévio Gomes V. Mendes
Coordenador de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral