

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

DATA: 27/08/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	COMP.AUX.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	QTD.						SUBTOTAL	100,00
				100,00						100,00	
2		SERVICOS PRELIMINARES									
2.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.	DMT					SUBTOTAL	972,00
		MOTONIVELADORA		1,00	243,00					243,00	
		COMPACTADOR LISO TANDEM		1,00	243,00					243,00	
		COMPACTADOR LISO DE PNEU		1,00	243,00					243,00	
		VIBROACABADORA		1,00	243,00					243,00	
2.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	QTD.	DMT					SUBTOTAL	972,00
		IDEM MOBILIZAÇÃO		1,00	972,00					972,00	
2.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	QTD.	COMPR.	ALT.				SUBTOTAL	24,00
				2,00	4,00	3,00				24,00	
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA		SUBTOTAL	68568,50
	PEDRO MENDES	AV JERONIMO DE MEDEIROS PRADO		1,00	441,00	7,00		3087,00		3087,00	
	PEDRO MENDES	RUA VEREADOR RAIMUNDO NONATO PIMENTEL GOMES		1,00	537,00	7,00		3759,00		3759,00	
	PEDRO MENDES	RUA MARCOS DA CRUZ		1,00	200,50	7,00		1403,50		1403,50	
	PEDRO MENDES	RUA JOSE DE OLIVEIRA CASTRO		1,00	147,00	7,00		1029,00		1029,00	
	PEDRO MENDES	RUA CARMEM MARIA DA PONTE SOUSA ARAUJO		1,00	232,50	7,00		1627,50		1627,50	
	PEDRO MENDES	RUA ANTONIO VANDERLEY BEZERRA ARRUDA		1,00	118,50	7,00		829,50		829,50	
	PEDRO MENDES	RUA RITA MARINA MORAES DE AQUINO		1,00	283,50	7,00		1984,50		1984,50	
	PEDRO MENDES	RUA TICIANO DIAS RIBEIRO FILHO		1,00	246,50	7,00		1725,50		1725,50	
	PEDRO MENDES	RUA JOSE RAIMUNDO LOPES RIBEIRO		1,00	246,50	7,00		1725,50		1725,50	
	PEDRO MENDES	RUA TARCISIO DIAS RIBEIRO FILHO		1,00	210,50	7,00		1473,50		1473,50	
	BELCHIOR	AVENIDA OSVALDO BEZERRA DE ARRUDA 01		1,00	1578,50	7,00		11049,50		11049,50	
	BELCHIOR	AVENIDA OSVALDO BEZERRA DE ARRUDA 02		1,00	1589,00	7,00		11123,00		11123,00	
	BELCHIOR	RUA VEREADOR JOSE MARIA LINHARES		1,00	740,00	7,00		5180,00		5180,00	
	BELCHIOR	RUA VEREADOR JOAQUIM BARRETO LIMA		1,00	618,00	7,00		4326,00		4326,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA FRANCISCO MESSIAS FONTELES		1,00	109,00	7,00		763,00		763,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA DEPUTADO FAUSTO ARRUDA		1,00	93,00	7,00		651,00		651,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA RAIMUNDO ATIBONE XIMENES		1,00	111,50	7,00		780,50		780,50	
	GERARDO CRISTINO	RUA DEPUTADO FIGUEIREDO CORREIA		1,00	95,50	7,00		668,50		668,50	
	GERARDO CRISTINO	RUA TENENTE SOUSA		1,00	226,00	7,00		1582,00		1582,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA FRANCISCO JACINTO FERREIRA DA PONTE		1,00	203,50	7,00		1424,50		1424,50	
	GERARDO CRISTINO	RUA VALDEMAR LIRA PESSOA		1,00	155,00	7,00		1085,00		1085,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA FRACISCO LOPES MACEDO		1,00	131,00	7,00		917,00		917,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA JOÃO BATISTA PIERRE		1,00	200,50	7,00		1403,50		1403,50	
	GERARDO CRISTINO	RUA FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA		1,00	293,00	7,00		2051,00		2051,00	
	GERARDO CRISTINO	RUA JOSE RADIER SOUSA		1,00	196,50	7,00		1375,50		1375,50	
	COHAB III	AVENIDA CLETO PONTES		1,00	792,00	7,00		5544,00		5544,00	
3.2	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	QTD.	ÁREA	T/M2	KM			SUBTOTAL	6664,86
		RUAS PROJETADAS		1,00	68568,50	0,0004	243,00			6664,86	
3.3	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	QTD.	ÁREA	T/M2				SUBTOTAL	27,43
		RUAS PROJETADAS		1,00	68568,50	0,0004				27,43	
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	QTD.	ÁREA	ALT.				SUBTOTAL	3428,43
		RUAS PROJETADAS		1,00	68568,50	0,05				3428,43	
3.5	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	QTD.	VOL.	DENSIDAD E	KM			SUBTOTAL	205705,80
		RUAS PROJETADAS		1,00	3428,43	2,40	25,00			205705,80	


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

DATA: 27/08/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
3.6	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA		SUBTOTAL	5544,00
	COHAB III	AVENIDA CLETO PONTES		1,00	792,00	7,00		5544,00		5544,00	
3.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	QTD.	ÁREA	ALT.	KM			SUBTOTAL	2189,88
		RUAS PROJETADAS		1,00	5544,00	0,05	7,90			2189,88	


Clévio Gomes V. Mendes
Coordenador de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral