

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA									
DESCRIÇÃO					TABELA DE REFERÊNCIA:				
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (721,00M²)				EMOP (02/2026) - GOINFRA CIVIL (12/2025) - IOPES (01/2026) - ORSE (02/2026) - SEINFRA (028) - SETOP (01/2026) - SINAPI (03/2026) - CDHU (201) - Composições Próprias (PRÓPRIA)				
LOCAL:	BAIRRO COHAB III - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE								
DATA:	08/05/2026								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:					B.D.I :		24,37%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
2		MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	LADOS		SUBTOTAL:	2.188,20
		ÁREA DO TERRENO	1				2.188,20			2.188,20	
2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	LADOS	COEFICIENTE	SUBTOTAL:	1.263,00
		QUADRO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE	1808,44							1.808,44	
		QUADRO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE A ATERRO COMPENSADO	-545,44							- 545,44	
2.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.		LADOS	CONCRETO	SUBTOTAL:	545,44
		QUADRO DE CUBAÇÃO	545,44							545,44	
2.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.		LADOS	CONCRETO	SUBTOTAL:	545,44
		QUADRO DE CUBAÇÃO	545,44							545,44	
2.5	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.	AREA	LADOS	EMPOLAMENTO	SUBTOTAL:	1.515,60
		ITEM 1.2	1263						1,20	1.515,60	
2.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	LADOS		SUBTOTAL:	1.515,60
		ITEM 1.5	1515,6							1.515,60	
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
17.4		SUBESTAÇÃO									
17.4.1	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	QTD	COMPR.	LARG.	ALT.	ÁREA	LADOS		SUBTOTAL:	1,00
		PROJETO ELÉTRICO - SUBESTAÇÃO A SER IMPLANTADA	1							1,00	