

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À PRAINHA DO DISTRITO DE JAIBARAS.

LOCAL: DISTRITO DE JAIBARAS, SOBRAL/CE

DATA: 11/08/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS						SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	COMP.AUX_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	%	QTD.						SUBTOTAL	100,00
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100,00						100,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	QTD.	COMP	ALTURA	ÁREA	VOLUME		SUBTOTAL	12,00
					4,00	3,00				12,00	
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	QTD.	COMP	ALTURA	ÁREA	VOLUME		SUBTOTAL	6,00
		ALUGUEL DE CONTAINER		6,00						6,00	
3		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									
3.1	106577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	3966,66
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA						813,63		813,63	
		RUA MARINA DOURADO FELIX						1522,00		1522,00	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO						924,62		924,62	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE						706,41		706,41	
3.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	3966,66
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA						813,63		813,63	
		RUA MARINA DOURADO FELIX						1522,00		1522,00	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO						924,62		924,62	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE						706,41		706,41	
3.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	108,60
		ÁREA DO PROJETO- CALÇADAS					0,05	2172,00		108,60	
3.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	2172,00
		ÁREA DO PROJETO- CALÇADAS						2172,00		2172,00	
3.5	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	1126,76
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA- CALÇADA			205,44					205,44	
		RUA MARINA DOURADO FELIX- CALÇADA			512,76					512,76	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO- CALÇADA			259,72					259,72	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE- CALÇADA			148,84					148,84	
3.6	COMP. AUX. 02	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=0,30m/E=0,08m	M	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	1126,76
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA			205,44					205,44	
		RUA MARINA DOURADO FELIX			512,76					512,76	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO			259,72					259,72	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE			148,84					148,84	
3.7	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	3966,66
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA						813,63		813,63	
		RUA MARINA DOURADO FELIX						1522,00		1522,00	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO						924,62		924,62	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE						706,41		706,41	
3.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	3966,66
		RUA FRANCISCO ALVES PESSOA						813,63		813,63	
		RUA MARINA DOURADO FELIX						1522,00		1522,00	
		RUA JOÃO LOURENÇO DE MELO						924,62		924,62	
		RUA ABILIO DE ALBUQUERQUE						706,41		706,41	
3.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	QTD.	PERIMETRO	VOL	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	901,93
		IGUAL ITEM 3.7					0,20	3966,66		793,33	
		IGUAL ITEM 3.3				108,60				108,60	
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	DISTANCIA	VOL		SUBTOTAL	18038,60
		IGUAL ITEM 3.9					20,00	901,93		18038,60	
3.11	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	QTD.	PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	ÁREA		SUBTOTAL	2021,06
		ÁREA INTERTRAVADO VIA					0,40	3966,66		1586,66	
		ÁREA INTERTRAVADO CALÇADA					0,20	2172,00		434,40	