

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA 1

LOCAL: SOBRAL/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMP. AUX. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	QTD.				SUBTOTAL	100,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		100,00				100,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	QTD.	COMPR.	ALT.		SUBTOTAL	12,00
		PLACA DA OBRA		1,00	4,00	3,00		12,00	
2.2	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	QTD.	ÁREA			SUBTOTAL	10.500,51
		VER TABELA DE ÁREAS		0,10	105.005,14			10.500,51	
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	QTD.	VOL.			SUBTOTAL	10.500,51
		VER TABELA DE ÁREAS		1,00	10.500,51			10.500,51	
2.4	C5185	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE	M3	QTD.	VOL.			SUBTOTAL	10.500,51
		VER TABELA DE ÁREAS		1,00	10.500,51			10.500,51	
2.5	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	QTD.				SUBTOTAL	12,00
		VER TABELA DE ÁREAS		12,00				12,00	
2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	AREA				SUBTOTAL	105.005,14
		VER TABELA DE ÁREAS		105.005,14				105.005,14	
3		PISOS							
3.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	QTD.	AREA			SUBTOTAL	5.250,26
		VER TABELA DE ÁREAS		0,05	105.005,14			5.250,26	
3.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	QTD.	COMP.			SUBTOTAL	105.005,14
		VER TABELA DE ÁREAS		1,00	105.005,14			105.005,14	
4		LIMPEZA GERAL							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	QTD.	COMP.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	105.005,14
		VER TABELA DE ÁREAS		1,00			105.005,14	105.005,14	