

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)

LOCAL: SANTANA DO ACARAÚ/CE TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO E 028 SEM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO						SEINFRA 28.1 COM DESON. (BDI = 26,96%)			SEINFRA 028 SEM DESON. (BDI = 23,29%)		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$
						SEM BDI	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 56.977,00	R\$ 72.338,00		R\$ 65.291,00	R\$ 80.497,27
1.1	CC001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 569,77	R\$ 56.977,00	R\$ 72.338,00	R\$ 652,91	R\$ 65.291,00	R\$ 80.497,27
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.800,79	R\$ 3.555,89		R\$ 2.896,94	R\$ 3.571,65
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 2.200,92	R\$ 2.794,29	R\$ 187,01	R\$ 2.244,12	R\$ 2.766,78
2.2	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,17	R\$ 512,71	R\$ 599,87	R\$ 761,60	R\$ 557,97	R\$ 652,82	R\$ 804,87
3		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 2.186,80	R\$ 2.776,36		R\$ 2.200,00	R\$ 2.712,38
3.1	C4992	CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	220,00	R\$ 4,97	R\$ 1.093,40	R\$ 1.388,18	R\$ 5,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.356,19
3.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	220,00	R\$ 4,97	R\$ 1.093,40	R\$ 1.388,18	R\$ 5,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.356,19
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 152.854,06	R\$ 194.063,52		R\$ 161.696,78	R\$ 199.355,96
4.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	3.687,54	R\$ 31,82	R\$ 117.337,52	R\$ 148.971,72	R\$ 34,05	R\$ 125.560,74	R\$ 154.803,83
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 4,58	R\$ 2.533,34	R\$ 3.216,33	R\$ 4,69	R\$ 2.594,18	R\$ 3.198,37
4.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 57,90	R\$ 32.026,28	R\$ 40.660,57	R\$ 58,88	R\$ 32.568,35	R\$ 40.153,52
4.4	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 1,73	R\$ 956,92	R\$ 1.214,90	R\$ 1,76	R\$ 973,51	R\$ 1.200,24
5		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 65.377,81	R\$ 83.003,66		R\$ 66.494,31	R\$ 81.980,85
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	838,22	R\$ 6,44	R\$ 5.398,14	R\$ 6.853,47	R\$ 6,56	R\$ 5.498,72	R\$ 6.779,38
5.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1.005,86	R\$ 57,90	R\$ 58.239,53	R\$ 73.940,90	R\$ 58,88	R\$ 59.225,27	R\$ 73.018,84
5.3	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	1.005,86	R\$ 1,73	R\$ 1.740,14	R\$ 2.209,29	R\$ 1,76	R\$ 1.770,32	R\$ 2.182,63
6		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS					R\$ 1.197.041,59	R\$ 1.519.763,99		R\$ 1.239.560,94	R\$ 1.528.254,68
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.644,70	R\$ 2,90	R\$ 30.869,63	R\$ 39.192,08	R\$ 2,97	R\$ 31.614,76	R\$ 38.977,83
6.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	8.247,80	R\$ 110,11	R\$ 908.165,02	R\$ 1.153.006,30	R\$ 113,93	R\$ 939.671,60	R\$ 1.158.521,12
6.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	824,78	R\$ 112,70	R\$ 92.952,68	R\$ 118.012,72	R\$ 115,04	R\$ 94.882,67	R\$ 116.980,84
6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.229,18	R\$ 61,44	R\$ 75.520,82	R\$ 95.881,23	R\$ 66,22	R\$ 81.396,30	R\$ 100.353,50
6.5	CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	PRÓPRIA	T	1.243,52	R\$ 72,00	R\$ 89.533,44	R\$ 113.671,66	R\$ 73,98	R\$ 91.995,61	R\$ 113.421,39
7		DRENAGEM					R\$ 20.144,68	R\$ 25.575,69		R\$ 20.986,30	R\$ 25.874,02
7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	36,17	R\$ 54,09	R\$ 1.956,31	R\$ 2.463,73	R\$ 59,36	R\$ 2.146,91	R\$ 2.646,93
7.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	36,17	R\$ 502,89	R\$ 18.188,37	R\$ 23.091,96	R\$ 520,89	R\$ 18.839,39	R\$ 23.227,09
8		PASSEIOS					R\$ 262.779,55	R\$ 333.624,89		R\$ 271.848,38	R\$ 335.151,87
8.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.205,59	R\$ 27,49	R\$ 33.141,67	R\$ 42.076,66	R\$ 28,64	R\$ 34.528,10	R\$ 42.569,69
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	179,97	R\$ 161,51	R\$ 29.067,47	R\$ 36.904,05	R\$ 163,85	R\$ 29.488,60	R\$ 36.356,50
8.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.799,73	R\$ 50,91	R\$ 91.624,34	R\$ 116.326,26	R\$ 51,82	R\$ 93.262,09	R\$ 114.982,83
8.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	482,24	R\$ 141,98	R\$ 68.467,87	R\$ 86.926,80	R\$ 148,55	R\$ 71.636,16	R\$ 88.320,22
8.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	190,12	R\$ 5,27	R\$ 1.001,94	R\$ 1.272,06	R\$ 5,81	R\$ 1.104,60	R\$ 1.361,86
8.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	787,04	R\$ 25,57	R\$ 20.124,51	R\$ 25.550,08	R\$ 27,64	R\$ 21.753,68	R\$ 26.820,11
8.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	61,88	R\$ 61,44	R\$ 3.801,91	R\$ 4.826,90	R\$ 66,22	R\$ 4.097,69	R\$ 5.052,05
8.8	CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	PRÓPRIA	T	215,97	R\$ 72,00	R\$ 15.549,84	R\$ 19.742,08	R\$ 73,98	R\$ 15.977,46	R\$ 19.698,61
9		CICLOVIA					R\$ 111.782,14	R\$ 141.918,59		R\$ 120.451,47	R\$ 148.504,62
9.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.205,59	R\$ 61,44	R\$ 74.071,45	R\$ 94.041,11	R\$ 66,22	R\$ 79.834,17	R\$ 98.427,55
9.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.390,45	R\$ 25,57	R\$ 35.553,81	R\$ 45.139,11	R\$ 27,64	R\$ 38.432,04	R\$ 47.382,86
9.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	64,50	R\$ 33,44	R\$ 2.156,88	R\$ 2.738,37	R\$ 33,88	R\$ 2.185,26	R\$ 2.694,21
10		SINALIZAÇÃO					R\$ 41.381,77	R\$ 52.538,29		R\$ 41.725,90	R\$ 51.443,86
10.1	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	276,00	R\$ 61,46	R\$ 16.962,96	R\$ 21.536,17	R\$ 62,05	R\$ 17.125,80	R\$ 21.114,40
10.2	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	371,20	R\$ 16,04	R\$ 5.954,05	R\$ 7.559,26	R\$ 16,22	R\$ 6.020,86	R\$ 7.423,12



OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)

LOCAL: SANTANA DO ACARAU/CE TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO E 028 SEM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO						SEINFRA 28.1 COM DESON. (BDI = 26,96%)			SEINFRA 028 SEM DESON. (BDI = 23,29%)		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	VALOR	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$
						UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI
10.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	21,60	R\$ 854,85	R\$ 18.464,76	R\$ 23.442,86	R\$ 860,15	R\$ 18.579,24	R\$ 22.906,34
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 92.558,11	R\$ 117.511,76		R\$ 95.770,30	R\$ 118.075,22
11.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 473,51	R\$ 9.943,71	R\$ 12.624,53	R\$ 504,17	R\$ 10.587,57	R\$ 13.053,42
11.2	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	598,82	R\$ 17,01	R\$ 10.185,93	R\$ 12.932,05	R\$ 18,42	R\$ 11.030,26	R\$ 13.599,21
11.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1.612,02	R\$ 15,57	R\$ 25.099,15	R\$ 31.865,88	R\$ 16,23	R\$ 26.163,08	R\$ 32.256,47
11.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	620,84	R\$ 8,76	R\$ 5.438,56	R\$ 6.904,79	R\$ 9,32	R\$ 5.786,23	R\$ 7.133,84
11.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	R\$ 2.204,03	R\$ 1.758,56	R\$ 1.758,56	R\$ 2.168,13
11.6	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 374,78	R\$ 374,78	R\$ 475,82	R\$ 385,83	R\$ 385,83	R\$ 475,69
11.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 198,12	R\$ 251,53	R\$ 103,29	R\$ 206,58	R\$ 254,69
11.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 72,18	R\$ 91,64	R\$ 25,47	R\$ 76,41	R\$ 94,21
11.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 535,32	R\$ 679,64	R\$ 133,83	R\$ 535,32	R\$ 660,00
11.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 382,16	R\$ 382,16	R\$ 485,19	R\$ 396,26	R\$ 396,26	R\$ 488,55
11.11	CC003	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO , FLANGELADO , H=10M , INCLUSIVE 02 (DUAS) LUMINARIAS DE LED 70W	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 1.929,61	R\$ 38.592,20	R\$ 48.996,66	R\$ 1.942,21	R\$ 38.844,20	R\$ 47.891,01
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 16.125,36	R\$ 20.472,75		R\$ 17.761,26	R\$ 21.897,86
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.685,04	R\$ 1,38	R\$ 16.125,36	R\$ 20.472,75	R\$ 1,52	R\$ 17.761,26	R\$ 21.897,86
VALOR TOTAL (SEM E COM BDI, RESPECTIVAMENTE):							R\$ 2.022.009,66	R\$ 2.567.143,39		R\$ 2.106.683,58	R\$ 2.597.330,24

Lucidio Jose Costa
Carneiro:09778870144

Assinado de forma digital por Lucidio
Jose Costa Carneiro:09778870144
Dados: 2026.06.10 11:42:25 -03'00'



OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)
LOCAL: SANTANA DO ACARAÚ/CE TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO						SEINFRA 28.1 COM DESON. (BDI = 26,96%)		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	VALOR	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$
						UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 56.977,00	R\$ 72.338,00
1.1	CC001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 569,77	R\$ 56.977,00	R\$ 72.338,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.800,79	R\$ 3.555,89
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 183,41	R\$ 2.200,92	R\$ 2.794,29
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,17	R\$ 512,71	R\$ 599,87	R\$ 761,60
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						R\$ 2.186,80	R\$ 2.776,36
3.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	220,00	R\$ 4,97	R\$ 1.093,40	R\$ 1.388,18
3.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	220,00	R\$ 4,97	R\$ 1.093,40	R\$ 1.388,18
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 152.854,06	R\$ 194.063,52
4.1	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	3.687,54	R\$ 31,82	R\$ 117.337,52	R\$ 148.971,72
4.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 4,58	R\$ 2.533,34	R\$ 3.216,33
4.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 57,90	R\$ 32.026,28	R\$ 40.660,57
4.4	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	553,13	R\$ 1,73	R\$ 956,92	R\$ 1.214,90
5	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 65.377,81	R\$ 83.003,66
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	838,22	R\$ 6,44	R\$ 5.398,14	R\$ 6.853,47
5.2	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	1.005,86	R\$ 57,90	R\$ 58.239,53	R\$ 73.940,90
5.3	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	1.005,86	R\$ 1,73	R\$ 1.740,14	R\$ 2.209,29
6	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS						R\$ 1.197.041,59	R\$ 1.519.763,99
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.644,70	R\$ 2,90	R\$ 30.869,63	R\$ 39.192,08
6.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	8.247,80	R\$ 110,11	R\$ 908.165,02	R\$ 1.153.006,30
6.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	824,78	R\$ 112,70	R\$ 92.952,68	R\$ 118.012,72
6.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.229,18	R\$ 61,44	R\$ 75.520,82	R\$ 95.881,23
6.5	CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	PROPRIA	T	1.243,52	R\$ 72,00	R\$ 89.533,44	R\$ 113.671,66
7	DRENAGEM						R\$ 20.144,68	R\$ 25.575,69
7.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	36,17	R\$ 54,09	R\$ 1.956,31	R\$ 2.483,73
7.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	36,17	R\$ 502,89	R\$ 18.188,37	R\$ 23.091,96
8	PASSEIOS						R\$ 262.779,55	R\$ 333.624,89
8.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.205,59	R\$ 27,49	R\$ 33.141,67	R\$ 42.076,66
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	179,97	R\$ 161,51	R\$ 29.067,47	R\$ 36.904,05
8.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.799,73	R\$ 50,91	R\$ 91.624,34	R\$ 116.326,26
8.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	482,24	R\$ 141,98	R\$ 68.467,87	R\$ 86.926,80
8.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	190,12	R\$ 5,27	R\$ 1.001,94	R\$ 1.272,06
8.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	787,04	R\$ 25,57	R\$ 20.124,51	R\$ 25.550,08



OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)
LOCAL: SANTANA DO ACARAÚ/CE TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO						SEINFRA 28.1 COM DESON. (BDI = 26,96%)		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$
						SEM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	61,88	R\$ 61,44	R\$ 3.801,91	R\$ 4.826,90
8.8	CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	PRÓPRIA	T	215,97	R\$ 72,00	R\$ 15.549,84	R\$ 19.742,08
9	CICLOVIA						R\$ 111.782,14	R\$ 141.918,59
9.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.205,59	R\$ 61,44	R\$ 74.071,45	R\$ 94.041,11
9.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.390,45	R\$ 25,57	R\$ 35.553,81	R\$ 45.139,11
9.3	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	64,50	R\$ 33,44	R\$ 2.156,88	R\$ 2.738,37
10	SINALIZAÇÃO						R\$ 41.381,77	R\$ 52.538,29
10.1	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	276,00	R\$ 61,46	R\$ 16.962,96	R\$ 21.536,17
10.2	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	371,20	R\$ 16,04	R\$ 5.954,05	R\$ 7.559,26
10.3	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	21,60	R\$ 854,85	R\$ 18.464,76	R\$ 23.442,86
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 92.558,11	R\$ 117.511,76
11.1	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 473,51	R\$ 9.943,71	R\$ 12.624,53
11.2	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	598,82	R\$ 17,01	R\$ 10.185,93	R\$ 12.932,05
11.3	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1.612,02	R\$ 15,57	R\$ 25.099,15	R\$ 31.865,88
11.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	620,84	R\$ 8,76	R\$ 5.438,56	R\$ 6.904,79
11.5	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	R\$ 2.204,03
11.6	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 374,78	R\$ 374,78	R\$ 475,82
11.7	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 99,06	R\$ 198,12	R\$ 251,53
11.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,06	R\$ 72,18	R\$ 91,64
11.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 133,83	R\$ 535,32	R\$ 679,64
11.10	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 382,16	R\$ 382,16	R\$ 485,19
11.11	CC003	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO , FLANGELADO , H=10M , INCLUSIVE 02 (DUAS) LUMINARIAS DE LED 70W	PRÓPRIA	UN	20,00	R\$ 1.929,61	R\$ 38.592,20	R\$ 48.996,66
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 16.125,36	R\$ 20.472,75
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.685,04	R\$ 1,38	R\$ 16.125,36	R\$ 20.472,75
VALOR TOTAL (SEM E COM BDI, RESPECTIVAMENTE):							R\$ 2.022.009,66	R\$ 2.567.143,39

Lucidio Jose Costa
Carneiro:0977887014
4

Assinado de forma digital por
Lucidio Jose Costa
Carneiro:09778870144
Dados: 2025.06.10 11:42:57 -03'00'