

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)  
LOCAL: SANTANA DO ACARAÚ/CE TABELA: SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					
CC001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%			
MAO DE OBRA					
		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,50	R\$ 6.171,03	R\$ 3.085,52
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,37	R\$ 17.326,01	R\$ 6.410,62
				VALOR TOTAL SIMPLES (1 MÊS):	R\$ 9.496,14
				VALOR TOTAL (6 MESES):	R\$ 56.976,84
				FRAÇÃO DO VALOR TOTAL PARA 1%:	R\$ 569,77
CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	I			
EQUIPAMENTOS					
		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,47	R\$ 66,68	R\$ 31,34
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,20	R\$ 203,28	R\$ 40,66
				TOTAL:	R\$ 72,00
				VALOR TOTAL:	R\$ 72,00
CC003	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO FLANGELADO, H=10M, INCLUSIVE 02 (DUAS) LUMINARIAS DE LED 70W	UN			
MAO DE OBRA					
		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	H	2,66	R\$ 24,15	R\$ 64,24
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,60	R\$ 19,10	R\$ 11,46
				TOTAL:	R\$ 75,70
EQUIPAMENTOS					
		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,98	R\$ 102,16	R\$ 100,12
10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,18	R\$ 275,12	R\$ 49,52
				TOTAL:	R\$ 149,64
MATERIAIS					
		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19618	CHUMBADOR PBA INOX 3/8" X 3"	UN	4,00	R\$ 14,58	R\$ 58,32
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	11,00	R\$ 34,91	R\$ 384,01
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	21,00	R\$ 1,74	R\$ 36,54
16694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR 740KG	UN	1,00	R\$ 631,50	R\$ 631,50
10278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN	2,00	R\$ 41,05	R\$ 82,10
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 255,90	R\$ 511,80
				TOTAL:	R\$ 1.704,27
				VALOR TOTAL:	R\$ 1.929,61



OBRA: URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADES (SAÍDA MORRINHOS)

LOCAL: SANTANA DO ACARAÚ/CE TABELA: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA					
CC001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%			
MAO DE OBRA		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,50	R\$ 6.963,71	R\$ 3.481,86
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,37	R\$ 19.999,74	R\$ 7.399,90
VALOR TOTAL SIMPLES (1 MÊS):					R\$ 10.881,76
VALOR TOTAL (6 MESES):					R\$ 65.290,56
FRAÇÃO DO VALOR TOTAL PARA 1%:					R\$ 652,91

CC002	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X)	I			
EQUIPAMENTOS		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI)	H	0,47	R\$ 69,63	R\$ 32,73
10693	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP)	H	0,20	R\$ 206,23	R\$ 41,25
TOTAL:					R\$ 73,98
VALOR TOTAL:					R\$ 73,98

CC003	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO, FLANGELADO, H=10M, INCLUSIVE 02 (DUAS) LUMINARIAS DE LED 70W	UN			
MAO DE OBRA		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	H	2,66	R\$ 26,85	R\$ 71,42
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,60	R\$ 21,10	R\$ 12,66
TOTAL:					R\$ 84,08
EQUIPAMENTOS		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	H	0,98	R\$ 105,80	R\$ 103,68
10747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,18	R\$ 278,76	R\$ 50,18
TOTAL:					R\$ 153,86
MATERIAIS		UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19618	CHUMBADOR PBA INOX 3/8" X 3"	UN	4,00	R\$ 14,58	R\$ 58,32
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	11,00	R\$ 34,91	R\$ 384,01
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	21,00	R\$ 1,74	R\$ 36,54
16694	POSTE METALICO CONICO RETO H=10,0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR 740KG	UN	1,00	R\$ 631,50	R\$ 631,50
10278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN	2,00	R\$ 41,05	R\$ 82,10
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 255,90	R\$ 511,80
TOTAL:					R\$ 1.704,27
VALOR TOTAL:					R\$ 1.942,21

Lucidio Jose Costa  
Carneiro:0977887  
0144

