

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Extensão : 5,000 UN/MES Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Serviço: CPU44972 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	815,51	1,0000000	815,51
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43503	MES	250,24	1,0000000	250,24
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43479	MES	114,72	1,0000000	114,72
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40861	MES	231,43	1,0000000	231,43
Insumo	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL	41776	H	16,40	220,0000000	3.608,00
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	101372	MES	9,17	1,0000000	9,17

Custo Unitário Direto Total	5.288,46
BDI 28,35%	1.499,27
Preço unitário total	6.787,73

ADAP DO BANCO SINAPI MES DEZ/2023 COD 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Observação: SENDO INCLUÍDO O INSUMO VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO), SENDO CONSIDERADO 220H EQUIVALENTE A TOTAL DE HORAS MENSAIS

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Extensão : 5,000 UN/MES Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Serviço: CPU44975 - TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43494	MES	148,04	1,0000000	148,04
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	252,08	1,0000000	252,08
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	43470	MES	10,89	1,0000000	10,89
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	7,31	1,0000000	7,31
Insumo	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	40944	MES	8.487,24	1,0000000	8.487,24
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	100315	MES	131,46	1,0000000	131,46

Custo Unitário Direto Total	9.037,02
BDI 28,35%	2.561,99
Preço unitário total	11.599,01

Observação: ADAP SINAPI MÊS 12/2023 - COD - 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: CPU 5919716 - TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS, COM PONTÃO FLUTUANTE, CAPACIDADE ATÉ 500 T. Unidade: KM

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EMBARCAÇÃO REBOCADORA 2 X 268 KW	MAT9606	KM	154,66	1,0000000	154,66
Insumo	PONTÃO FLUTUANTE, MEDINDO 15,0 X 30,0 M X 1,8 M, COM CAPACIDADE DE 500 T.	MAT9620	KM	72,18	1,0000000	72,18

Custo Unitário Direto Total					226,84
BDI 20,93%					47,47
Preço unitário total					274,31

Observação: REFERÊNCIA: SICRO3 5919716_10/2023

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 3 - CANTEIRO DE OBRA

Extensão : 95,600 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU41187 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL Unidade: UN

PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50, 80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M	589	M	50,03	26,9900000	1.350,30
Insumo	Lona com plotagem de gráfica	D00475	M2	90,00	10,9700000	987,30
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" , E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/ M (NBR 5580)	7696	M	74,07	4,8800000	361,46
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3" , E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/ M (NBR 5580)	7694	M	123,70	20,3300000	2.514,82
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94962	M3	577,88	0,0640000	36,98
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	M3	83,55	0,0640000	5,34
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	25,12	32,9175000	826,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	32,9175000	695,21

Custo Unitário Direto Total	6.778,29
BDI 28,35%	1.921,64
Preço unitário total	8.699,93

Observação: COMPOSIÇÃO ELABORADA PELO RESUMO DE QUANTITATIVO DO PROJETO FORNECIDO PELA SEINFRA-AM COM BASE SINAPI, CONFORME SITE LINK <https://www.seinfra.am.gov.br/placas-de-obras/> E PRANCHA EM ANEXO "PLACA-METALICA-4X3M".

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 3 - CANTEIRO DE OBRA

Extensão : 95,600 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 CANTEIRO DE OBRAS

Serviço: CPU41187 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL Unidade: UN
PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50, 80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M	589	M	50,03	26,9900000	1.350,30
Insumo	Lona com plotagem de gráfica	D00475	M2	90,00	10,9700000	987,30
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" , E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/ M (NBR 5580)	7696	M	74,07	4,8800000	361,46
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3" , E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/ M (NBR 5580)	7694	M	123,70	20,3300000	2.514,82
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94962	M3	577,88	0,0640000	36,98
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	M3	83,55	0,0640000	5,34
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	25,12	32,9175000	826,88
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	32,9175000	695,21

Custo Unitário Direto Total	6.778,29
BDI 28,35%	1.921,64
Preço unitário total	8.699,93

Observação: COMPOSIÇÃO ELABORADA PELO RESUMO DE QUANTITATIVO DO PROJETO FORNECIDO PELA SEINFRA-AM COM BASE SINAPI, CONFORME SITE LINK <https://www.seinfra.am.gov.br/placas-de-obras/> E PRANCHA EM ANEXO "PLACA-METALICA-4X3M".

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU44570 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EXCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1, 20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T , POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	88908	CHI	100,10	0,0016000	0,16
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1, 20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T , POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	88907	CHP	258,57	0,0066000	1,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,0082000	0,17

Custo Unitário Direto Total	2,03
BDI 28,35%	0,57
Preço unitário total	2,60

Observação: ADAP DO BANCO SINAPI 05/2022 - COD 101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU0005 - Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (80% - 20%) na pista com material de jazida com areia comercial

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	99,50	0,2750600	27,36
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	78,87	0,0458000	3,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	335,17	0,0042000	1,40
Composição	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100976	M3	8,93	2,0630000	18,42
Composição	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EXCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	CPU006	M3	2,03	0,8802100	1,78

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Composição	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	5923	CHI	3,40	0,0417000	0,14
Composição	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	5921	CHP	5,25	0,0083000	0,04
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5934	CHI	101,97	0,0424000	4,32
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	263,72	0,0077000	2,03
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	96464	CHI	95,39	0,0462000	4,40
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	96463	CHP	229,16	0,0038000	0,87
Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO . AF_02/2016	93244	CHI	70,28	0,0354000	2,48

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Composição	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	73436	CHP	172,15	0,0146000	2,51
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,2000000	4,22
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	89036	CHI	52,17	0,0417000	2,17
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	89035	CHP	138,05	0,0083000	1,14

Custo Unitário Direto Total	76,89
BDI 28,35%	21,79
Preço unitário total	98,68

Observação: ADAP DA BANCO SICRO - BASE 10/2023 - COD 4011256 - Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial 101767.SINAPI FEVEREIRO 2023 EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA E 4011256 SICRO OUTUBRO 2022 MATERIAL, ATIVIDADES, ATIVIDADE AXILIAR E TEMPO FIXO

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU026 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6079	M3	36,51	1,0000000	36,51

Custo Unitário Direto Total					36,51
BDI 28,35%					10,35
Preço unitário total					46,86

Observação: BASE DE REFERENCIA SINAPI 12/2023, UTILIZADO INSUMO 6079 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU017 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	2,3986000	50,65

Custo Unitário Direto Total						50,65
BDI 28,35%						14,35
Preço unitário total						65,00

Observação: ADAP BANCO SINAPI BASE 03/2019 - COD 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _10/2017

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: CPU027 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	6081	M3	51,12	1,0000000	51,12

Custo Unitário Direto Total					51,12
BDI 28,35%					14,49
Preço unitário total					65,61

Observação: REFERENCIA BASE SINAPI INSUMO 6081 DE 10/2023

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2023
Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICIPIO DE TAPAUÁ/AM
Extensão : 1727,140 M2
Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

02 INFRAESTRUTURA

Serviço: CPU017 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017						Unidade: M3
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	2,3986000	50,65
Custo Unitário Direto Total						50,65
BDI 28,35%						14,35
Preço unitário total						65,00

Observação: ADAP BANCO SINAPI BASE 03/2019 - COD 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU43301 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA),
FCK = 40 MPA, CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, CAMADA COM ESPESSURA
DE 12,5 CM

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	42409	KG	11,58	0,4000000	4,63
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34496	M3	971,32	0,1325000	128,69
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	20,48	0,0067000	0,13
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	1,33	0,1667000	0,22
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M	20,62	0,0208000	0,42
Composição	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	97115	KG	60,56	0,0212000	1,28
Composição	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	97113	M2	2,19	1,1280000	2,47
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	97089	KG	14,59	1,8000000	26,26
Composição	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	97091	KG	13,86	2,5200000	34,92

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Composição	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	97120	KG	11,70	0,3398000	3,97
Composição	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	97116	KG	23,96	0,2391000	5,72
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	25,24	0,0574000	1,44
Composição	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	97114	M	0,36	0,0909000	0,03
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,1003000	2,56
Composição	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	95270	CHP	10,34	0,0122000	0,12
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,1886000	3,98

Custo Unitário Direto Total	216,84
BDI 28,35%	61,47
Preço unitário total	278,31

Observação: REFERENCIA SINAPI 97110 - 03/2022

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

04 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU43307 - COLCHÃO DE AREIA

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	366	M3	99,50	1,1200000	111,44
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total					132,56
BDI 28,35%					37,58
Preço unitário total					170,14

Observação: BASE DE REFERENCIA ORSE COMPOSIÇÃO 3212 DE 05/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

05 DRENAGEM

Serviço: CPU43302 - MEIO FIO E SARJETA MFC03(25x25) - AREIA E SEIXO COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	102481	M3	1.059,93	0,0420000	44,51
Composição	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica - espessura 1 cm	CPU43305	KG	46,67	0,0595000	2,77
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	M3	83,55	0,0300000	2,50
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	96540	M2	119,61	0,0867000	10,37

Custo Unitário Direto Total	60,15
BDI 28,35%	17,05
Preço unitário total	77,20

Observação: UTILIZADO BANCO AGETOP COD 41332 - MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

08 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU015 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	MAT42679	UN	1.100,00	1,0000000	1.100,00
Insumo	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	MAT42680	UN	630,00	1,0000000	630,00
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	22,21	1,5000000	33,31
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,5000000	44,04

Custo Unitário Direto Total					1.807,35
BDI 28,35%					512,38
Preço unitário total					2.319,73

Observação: ADAP BANCO SBC BASE 02/2024 - COD 202330 MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

08 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU014 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40 X 60 CM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	4375	UN	0,11	4,0000000	0,44
Insumo	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	10848	UN	753,75	1,0000000	753,75
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,2500000	6,39

Custo Unitário Direto Total					760,58
BDI 28,35%					215,62
Preço unitário total					976,20

Observação: BASE DE REFERENCIA Agetop Civil - Goiânia/GO COMPOSIÇÃO 270805 DE 08/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS. SUBSTITUIDO POR INSUMOS SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

08 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU44770 - SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM , OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43058	KG	10,15	52,9000000	536,93
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	30,00	0,9200000	27,60
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO)	10527	M/MÊS	20,75	3,0000000	62,25
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	247,50	0,0219500	5,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	5070	KG	20,70	0,3260000	6,74
Insumo	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS , MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4512	M	0,92	3,2600000	2,99
Insumo	SI-12 TOTEM DE SINALIZAÇÃO	MAT45294	UN	10.002,96	1,0000000	10.002,96
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3993	M2	91,34	0,8150000	74,44
Insumo	VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW)	MAT45293	H	1,81	0,1141800	0,20
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	22,12	1,7930000	39,66
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	22,26	9,8001700	218,15
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	22,21	4,6000000	102,16

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	25,24	1,7930000	45,25
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	94965	M3	756,91	1,1646400	881,52
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	5,2420000	133,98
Composição	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88313	H	28,72	11,3545500	326,10
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	4,6000000	135,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	11,3545500	239,80

Custo Unitário Direto Total	12.841,21
BDI 28,35%	3.640,48
Preço unitário total	16.481,69

Observação: ADAP DO BANCO FDE DATA BASE 04/2023 COD 16.18.081 - SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU43365 - Gradil em alumínio anodizado, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	100,80	0,0200000	2,01
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,24	6,3400000	7,86
Insumo	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2" m2	MAT43366	M2	280,00	1,0000000	280,00
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	246,20	0,0300000	7,38
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	343,93
BDI 28,35%	97,50
Preço unitário total	441,43

Observação: REFERENCIA ORSE 11494 - 05/2023

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU019 - PORTA DE FERRO DE GRADIL

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças conforme desenho m2	MAT42669	M2	287,24	1,0000000	287,24
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA , PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88627	M3	845,76	0,0060000	5,07
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90830	UN	144,72	0,6000000	86,83
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,6000000	46,97
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,8000000	38,01

Custo Unitário Direto Total	464,12
BDI 28,35%	131,57
Preço unitário total	595,69

Observação: COMPOSIÇÃO CRIADA DO CODIGO 12104 Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho. Banco de dados da ORSE de 09/2023 substituídos por insumos SINAPI.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU001 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE CONCRETO COM MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	MAT43309	M3	38,36	0,0800000	3,06
Insumo	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	43130	KG	30,00	0,3000000	9,00
Insumo	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	MAT43310	M3	16,34	0,0300000	0,49
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103322	M2	57,17	0,3670000	20,98
Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87548	M2	30,25	0,9000000	27,22
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	11,88	0,9000000	10,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	118,12
BDI 28,35%	33,48
Preço unitário total	151,60

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICIPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Observação: BASE DE REFERENCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11758 DE 09/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU019 - PORTA DE FERRO DE GRADIL

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças conforme desenho m2	MAT42669	M2	287,24	1,0000000	287,24
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA , PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88627	M3	845,76	0,0060000	5,07
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90830	UN	144,72	0,6000000	86,83
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,6000000	46,97
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,8000000	38,01

Custo Unitário Direto Total	464,12
BDI 28,35%	131,57
Preço unitário total	595,69

Observação: COMPOSIÇÃO CRIADA DO CODIGO 12104 Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho. Banco de dados da ORSE de 09/2023 substituídos por insumos SINAPI.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU001 - DESLOCAMENTO DE CERCA DE CONCRETO COM MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	MAT43309	M3	38,36	0,0800000	3,06
Insumo	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	43130	KG	30,00	0,3000000	9,00
Insumo	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	MAT43310	M3	16,34	0,0300000	0,49
Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	103322	M2	57,17	0,3670000	20,98
Composição	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87548	M2	30,25	0,9000000	27,22
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	11,88	0,9000000	10,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	118,12
BDI 28,35%	33,48
Preço unitário total	151,60

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICIPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Observação: BASE DE REFERENCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11758 DE 09/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

09 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU43365 - Gradil em alumínio anodizado, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	100,80	0,0200000	2,01
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,24	6,3400000	7,86
Insumo	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2" m2	MAT43366	M2	280,00	1,0000000	280,00
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	246,20	0,0300000	7,38
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	343,93
BDI 28,35%	97,50
Preço unitário total	441,43

Observação: REFERENCIA ORSE 11494 - 05/2023

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU031 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	70,77	1,0000000	70,77
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	22,59	0,2500000	5,64
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,48	0,2500000	9,12

Custo Unitário Direto Total					85,53
BDI 28,35%					24,24
Preço unitário total					109,77

Observação: ADAP BASE AGESUL DATA BASE 06/2023 - COD 1201005132 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU024 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	M	37,91	9,0000000	341,19
Insumo	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	39746	UN	81,59	4,0000000	326,36
Insumo	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	3798	UN	77,06	1,0000000	77,06
Insumo	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	5052	UN	1.457,50	1,0000000	1.457,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	22,59	0,6410000	14,48
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,48	2,0840000	76,02
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06 /2014	5928	CHP	290,26	0,1800000	52,24

Custo Unitário Direto Total	2.344,85
BDI 28,35%	664,76
Preço unitário total	3.009,61

BASE DE REFERENCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100620 DE 05/2022 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

Observação: SUBSTITUINDO O INSUMO 14162 SINAPI POR O INSUMO 5052 -POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU43367 - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt , marca G-light ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un	MAT43368	UN	0,86	2,0000000	1,72
Insumo	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un	MAT43369	UN	122,25	1,0000000	122,25
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	36,48	0,5000000	18,24
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,3000000	6,33

Custo Unitário Direto Total	148,54
BDI 28,35%	42,11
Preço unitário total	190,65

Observação: ADAP BANCO ORSE DATA BASE 12/2023 - COD 13148 - Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

12 PAISAGISMO

Serviço: CPU012 - BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60X0,70M

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	10,83	5,4200000	58,69
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	100,80	0,0600000	6,04
Insumo	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,	13348	UN	1,79	8,0000000	14,32
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,24	27,9900000	34,70
Insumo	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	4329	UN	2,16	4,0000000	8,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	246,20	0,0700000	17,23
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	4339	UN	0,54	4,0000000	2,16
Insumo	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20205	M	2,54	1,6000000	4,06
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	6,8050000	173,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	12,7840000	269,99

Custo Unitário Direto Total	589,76
BDI 28,35%	167,19
Preço unitário total	756,95

Observação: BASE DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO SBC 200018 DE 07/2020 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.
SUBSTITUIDO POR COMPOSIÇÕES SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

12 PAISAGISMO

Serviço: CPU43289 - Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	MAT43296	UN	376,89	1,0000000	376,89
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94969	M3	644,38	0,0160000	10,31
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	M3	83,55	0,0160000	1,33
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,3000000	7,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,3000000	6,33

Custo Unitário Direto Total	402,52
BDI 28,35%	114,11
Preço unitário total	516,63

Observação: REFERENCIA ORSE 9367 11/2023

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

12 PAISAGISMO

Serviço: CPU44993 - CERCA METÁLICA, TIPO TELA DE AÇO BELGO, MALHA 5CM x 20CM, FIOS Ø 5,00mm, ALTURA 1,03 M, LARGURA 2,50M - COM PAINÉIS E POSTES

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios pç	MAT44994	PC	1.339,73	0,3883000	520,21
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	566,89
BDI 28,35%	160,71
Preço unitário total	727,60

Observação: ADAP DO BANCO ORSE DATA BASE 05/2023 - COD 8238 - Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

13 ACESSIBILIDADE

Serviço: CPU013 - RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	100,80	0,0980000	9,87
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,24	39,4300000	48,89
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	246,20	0,0800000	19,69
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,5090000	38,57
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,9770000	41,75

Custo Unitário Direto Total	158,77
BDI 28,35%	45,01
Preço unitário total	203,78

Observação: BASE DE REFERENCIA SBC COMPOSIÇÃO 100621 DE 03/2021 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.
SUBSTITUIDO POR COMPOSIÇÕES SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 4 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1727,140 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

14 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: CPU037 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	16,70	0,0500000	0,83
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,1400000	2,95

Custo Unitário Direto Total					3,78
BDI 28,35%					1,07
Preço unitário total					4,85

Observação: ADAP DO BANCO SINAPI DATA BASE 09/2016 - COD 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 DEMOLIÇÕES

Serviço: CPU002 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,0560000	1,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,5600000	11,82
Custo Unitário Direto Total						13,25
BDI 28,35%						3,75
Preço unitário total						17,00

Observação: BASE DE REFERENCIA AGETOP CIVIL -GO COMPOSIÇÃO 20110 DE 06/2020 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.
SUBSTITUIDOS POR INSUMOS SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 DEMOLIÇÕES

Serviço: CPU005 - DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,0400000	1,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,4000000	8,44

Custo Unitário Direto Total						9,46
BDI 28,35%						2,68
Preço unitário total						12,14

Observação: BASE DE REFERENCIA Agetop Civil - Goiânia/GO COMPOSIÇÃO 20143 DE 06/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS. SUBSTITUIDOS POR INSUMOS SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 DEMOLIÇÕES

Serviço: CPU38674 - RETIRADA BANCADAS E BANCAS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	24,81	2,3200000	57,55
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	3,4850000	73,60

Custo Unitário Direto Total					131,15
BDI 28,35%					37,18
Preço unitário total					168,33

Observação: REFERÊNCIA: 022654/SBC - 06/2023. (OBS: INSUMOS ATUALIZADOS PARA A DATA-BASE DE AGOSTO/2023)

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

02 PAVIMENTAÇÃO

Serviço: CPU033 - PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA 20X20CM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	37595	KG	3,53	4,5000000	15,88
Insumo	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20 * CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	38135	M2	82,88	1,0500000	87,02
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,8627450	22,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,4313730	9,11

Custo Unitário Direto Total	134,06
BDI 28,35%	38,00
Preço unitário total	172,06

Observação: BASE DE REFERENCIA Setop - AG COMPOSIÇÃO DE ED-15227 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS. SUBSTITUIDO POR SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

03 PINTURA

Serviço: CPU43361 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	UN	1,13	0,2500000	0,28
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,1400000	2,95

Custo Unitário Direto Total					3,23
BDI 28,35%					0,91
Preço unitário total					4,14

Observação: Setop - MG
PIN-LIX-005

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

04 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU015 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	MAT42679	UN	1.100,00	1,0000000	1.100,00
Insumo	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	MAT42680	UN	630,00	1,0000000	630,00
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	22,21	1,5000000	33,31
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,5000000	44,04

Custo Unitário Direto Total					1.807,35
BDI 28,35%					512,38
Preço unitário total					2.319,73

Observação: BASE DE REFERENCIA SBC COMPOSIÇÃO 07/2023 DE 07/2023 SUBSTITUIDOS AS INSUMOS POR COMPOSIÇÃO SINAPI - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS. SENDO APENAS OS INSUMOS SBC 21176 E 43721 DE 07/2023.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

04 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU014 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40 X 60 CM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	4375	UN	0,11	4,0000000	0,44
Insumo	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	10848	UN	753,75	1,0000000	753,75
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,2500000	6,39

Custo Unitário Direto Total					760,58
BDI 28,35%					215,62
Preço unitário total					976,20

Observação: BASE DE REFERENCIA Agetop Civil - Goiânia/GO COMPOSIÇÃO 270805 DE 07/2020 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS. SUBSTITUIDO POR INSUMOS SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

04 COMUNICAÇÃO VISUAL

Serviço: CPU44770 - SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM , OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	43058	KG	10,15	52,9000000	536,93
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	30,00	0,9200000	27,60
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DELIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	10527	M/MÊS	20,75	3,0000000	62,25
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	247,50	0,0219500	5,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	5070	KG	20,70	0,3260000	6,74
Insumo	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS , MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4512	M	0,92	3,2600000	2,99
Insumo	SI-12 TOTEM DE SINALIZAÇÃO	MAT4529 4	UN	10.002,96	1,0000000	10.002,96
Insumo	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3993	M2	91,34	0,8150000	74,44
Insumo	VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW)	MAT4529 3	H	1,81	0,1141800	0,20
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	22,12	1,7930000	39,66
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	22,26	9,8001700	218,15
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	22,21	4,6000000	102,16

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MINICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	25,24	1,7930000	45,25
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	94965	M3	756,91	1,1646400	881,52
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	5,2420000	133,98
Composição	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88313	H	28,72	11,3545500	326,10
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	4,6000000	135,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	11,3545500	239,80

Custo Unitário Direto Total	12.841,21
BDI 28,35%	3.640,48
Preço unitário total	16.481,69

Observação: ADAP DO BANCO FDE DATA BASE 04/2023 COD 16.18.081 - SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

07 ESQUADRIAS

Serviço: CPU37214 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, PERFIL MEIA CANA CEGA (INCLUSO ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	4910	M2	449,54	1,0000000	449,54
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA , PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88627	M3	845,76	0,0060000	5,07
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,8000000	20,44
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,8000000	52,84
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	3,0000000	63,36

Custo Unitário Direto Total	591,25
BDI 28,35%	167,61
Preço unitário total	758,86

Observação: Sinapi - Amazonas
74136/003

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

07 ESQUADRIAS

Serviço: CPU43362 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm	MAT43363	UN	1.100,00	1,0000000	1.100,00
Insumo	PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm	MAT43364	UN	630,00	1,0000000	630,00
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	22,21	1,5000000	33,31
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	29,36	1,5000000	44,04

Custo Unitário Direto Total	1.807,35
BDI 28,35%	512,38
Preço unitário total	2.319,73

Observação: 202330Sbc - Amazonas

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

13 URBANISMO

Serviço: CPU012 - BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60X0,70M

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	10,83	5,4200000	58,69
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	100,80	0,0600000	6,04
Insumo	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,	13348	UN	1,79	8,0000000	14,32
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,24	27,9900000	34,70
Insumo	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	4329	UN	2,16	4,0000000	8,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	246,20	0,0700000	17,23
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	4339	UN	0,54	4,0000000	2,16
Insumo	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20205	M	2,54	1,6000000	4,06
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	6,8050000	173,93
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	12,7840000	269,99

Custo Unitário Direto Total	589,76
BDI 28,35%	167,19
Preço unitário total	756,95

Observação: BASE DE REFERENCIA COMPOSIÇÃO SBC 200018 DE 07/2020 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.
SUBSTITUIDO POR COMPOSIÇÕES SINAPI

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

15 GRADIL DE FECHAMENTO

Serviço: CPU44993 - CERCA METÁLICA, TIPO TELA DE AÇO BELGO, MALHA 5CM x 20CM, FIOS Ø 5,00mm, ALTURA 1,03 M, LARGURA 2,50M - COM PAINÉIS E POSTES

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios pç	MAT44994	PC	1.339,73	0,3883000	520,21
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	1,0000000	21,12

Custo Unitário Direto Total	566,89
BDI 28,35%	160,71
Preço unitário total	727,60

Observação: ADAP DO BANCO ORSE DATA BASE 05/2023 - COD 8238 - Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/05/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 5 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MINICÍPIO DE TAPAUÁ/AM

Extensão : 1513,770 M2 Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

16 SERVIÇOS FINAIS

Serviço: CPU037 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12 % PARA USO EM LIMPEZA	3	L	16,70	0,0500000	0,83
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	0,1400000	2,95

Custo Unitário Direto Total						3,78
BDI 28,35%						1,07
Preço unitário total						4,85

Observação: REFERENCIA BASE SINAPI COMPOSIÇÃO 9537 DE 11/2018

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 6 - ESTUDOS E PROJETOS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 PROJETOS EXECUTIVOS

Serviço: CPU036 - LICENÇAS E TAXAS DE OBRA ACIMA DE 500M2

Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ÁGUA/ ESGOTO	MAT42638	UN	481,85	1,0000000	481,85
Insumo	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ	MAT42642	UN	228,25	1,0000000	228,25
Insumo	TAXA DE INCÊNDIO	MAT42641	UN	1.203,48	1,0000000	1.203,48
Insumo	TAXAQ DO CREA (I)	MAT42648	UN	1.024,33	1,0000000	1.024,33
Insumo	TAXAS DA PMB (I)	MAT42647	UN	7.775,03	1,0000000	7.775,03

Custo Unitário Direto Total					10.712,94
BDI 28,35%					3.037,11
Preço unitário total					13.750,05

Observação: BASE DE REFERENCIA SEDOP COMPOSIÇÃO 010000 DE 05/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE COMPOSIÇÕES PROPRIAS.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS Valores expressos em Reais (R\$)
ESPECIAIS
Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : 6 - ESTUDOS E PROJETOS
Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)
Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 PROJETOS EXECUTIVOS

Serviço: CPU035 - PROJETO "AS BUILT"

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PROJETO AS BUILT	MAT4265 0	M2	9,20	1,0000000	9,20

Custo Unitário Direto Total					9,20
BDI 28,35%					2,60
Preço unitário total					11,80

Observação: BASE DE REFERENCIA SBC COMPOSIÇÃO 0089 DE 12/2023 - EM ANEXO NA PASTA DE
COMPOSIÇÕES PROPRIAS.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 7 - EQUIPAMENTOS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU028 - PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA, EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,0M, C=2,0M H=3,0M, ESCORREGADOR NAS DIMEN. C=3,5M L=1,0M, E BALANÇO C/ 02 CADEIRINHAS EM METAL DIMENSÕES 0,4X0,4M. INCLUIDAS MONTAGEM/PINTURA. LADA, ESCORREGADOR ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. Da Relev Premoldados ou similar.	MAT44998	UN	11.506,42	1,0000000	11.506,42

Custo Unitário Direto Total	11.506,42
BDI 28,35%	3.262,07
Preço unitário total	14.768,49

Observação: ADAP BANCO ORSE DATA BASE 12/2023 - Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 7 - EQUIPAMENTOS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU029 - INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GAIOLA LABIRINTO EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (1,50X1,50X2,00)M	MAT45000	UN	2.663,01	1,0000000	2.663,01
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	102486	M3	1.047,34	0,0750000	78,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	0,8400000	21,47
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	21,12	3,7000000	78,14

Custo Unitário Direto Total	2.841,17
BDI 28,35%	805,47
Preço unitário total	3.646,64

Observação: ADAP DO BANCO SIURB DATA BASE 01/2023 - COD 181424 - GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2023 Data orçamento: 05/03/2024 (Com desoneração)

Orçamento : 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

Versão : 7 - EQUIPAMENTOS

Extensão : 1,000 UN Data base: 01/12/2023 (Com desoneração)

Tabela de origem : 318 - SINAPI/AM - Dezembro 2023 (318) - Emissão: 19/01/2024 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2101 - 7927 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU030 - BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar un	MAT44999	UN	3.770,00	1,0000000	3.770,00
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	102486	M3	1.047,34	0,1800000	188,52
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	93358	M3	83,55	0,1800000	15,03
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	25,56	1,0000000	25,56

Custo Unitário Direto Total	3.999,11
BDI 28,35%	1.133,74
Preço unitário total	5.132,85

Observação: ADAP DO BANCO ORSE DATA BASE 05/2023 - COD 9160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar