

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 1/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 5,000 UN/MES Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	01.00.00.001	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800,000	125,69	100.552,00
SINAPI-318	01.00.00.002	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000	7.827,95	39.139,75
SINAPI-318	01.00.00.003	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000	4.846,41	24.232,05
CPU	01.00.00.004	CPU44972	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000	6.787,73	33.938,65
CPU	01.00.00.005	CPU44975	TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,500	11.599,01	5.799,50
SINAPI-318	01.00.00.006	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	66,35	10.616,00
Total do grupo:							214.277,95

Total geral do orçamento:	214.277,95
---------------------------	-------------------

Importa o presente orçamento em duzentos e quatorze mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 1/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 5,000 UN/MES Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/UN/MES
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	214.277,95	42.855,59
Total geral	214.277,95	42.855,59

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 2/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 20,93%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU 5919716	TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS, COM PONTÃO FLUTUANTE, CAPACIDADE ATÉ 500 T.	KM	767,000	274,31	210.395,77
Total do grupo:							210.395,77
Total geral do orçamento:							210.395,77

Importa o presente orçamento em duzentos e dez mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 2/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 20,93%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/UN
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	210.395,77	210.395,77
Total geral	210.395,77	210.395,77

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 3/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : CANTEIRO DE OBRA
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 95,600 M2 Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - CANTEIRO DE OBRAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA				
	01.01.01		CANTEIRO				
CPU	01.01.01.001	CPU41187	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	8.699,93	8.699,93
SINAPI-318	01.01.01.002	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,000	1.526,90	12.215,20
SINAPI-318	01.01.01.003	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,000	850,16	17.003,20
SINAPI-318	01.01.01.004	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,000	1.357,30	16.287,60
SINAPI-318	01.01.01.005	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	484,340	123,04	59.593,19
	01.02		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE				
	01.02.01		CANTEIRO				
CPU	01.02.01.001	CPU41187	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	8.699,93	8.699,93
SINAPI-318	01.02.01.002	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,000	1.526,90	12.215,20
SINAPI-318	01.02.01.003	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,000	850,16	10.201,92

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	01.02.01.004	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,000	1.357,30	13.573,00
SINAPI-318	01.02.01.005	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	35,590	123,04	4.378,99
Total do grupo:							162.868,16
Total geral do orçamento:							162.868,16

Importa o presente orçamento em cento e sessenta e dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 3/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : CANTEIRO DE OBRA
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 95,600 M2 Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/M2
CANTEIRO DE OBRAS	162.868,16	1.703,64
Total geral	162.868,16	1.703,64

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 4/2023
 Data orçamento : 05/03/2024
 Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
 Versão : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM
 Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
 Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
 Município(s) : Tapauá
 Dimensão : 1727,140 M2 Bonificação : 28,35%
 Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
 Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - TERRAPLANAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		PRAÇA				
	01.01.01		CORTE / ATERRO				
SINAPI-318	01.01.01.001	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	355,910	0,52	185,07
CPU	01.01.01.002	CPU44570	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, EXCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	39,290	2,60	102,15
SINAPI-318	01.01.01.003	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,720	12,16	568,11
SINAPI-318	01.01.01.004	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3* KM	127,310	5,10	649,28
SINAPI-318	01.01.01.005	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,010	15,46	1.329,71
	01.01.02		SUB-BASE				
SINAPI-318	01.01.02.001	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	315,400	3,37	1.062,89
CPU	01.01.02.002	CPU0005	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (80% - 20%) na pista com material de jazida com areia comercial	M3	47,310	98,68	4.668,55
SINAPI-318	01.01.02.003	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3* KM	316,680	3,64	1.152,71
CPU	01.01.02.004	CPU026	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	47,310	46,86	2.216,94

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.02		PALCO				
	01.02.01		MOVIMENTO DE TERRA				
SINAPI-318	01.02.01.001	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,200	160,02	512,06
SINAPI-318	01.02.01.002	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,930	189,85	556,26
SINAPI-318	01.02.01.003	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,840	7,82	194,24
	01.02.02		ATERRO				
CPU	01.02.02.001	CPU017	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	66,800	65,00	4.342,00
CPU	01.02.02.002	CPU027	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	66,800	65,61	4.382,74
	01.03		MONUMENTO DA BIBLIA				
	01.03.01		MOVIMENTO DE TERRA				
SINAPI-318	01.03.01.001	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,080	4,14	4,47
SINAPI-318	01.03.01.002	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	3,890	78,71	306,18
Total do Grupo:							22.233,36

02 - INFRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	02.01		PALCO				
SINAPI-318	02.01.00.001	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	6,200	54,16	335,79
SINAPI-318	02.01.00.002	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,550	169,78	1.451,61
SINAPI-318	02.01.00.003	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,900	84,33	1.846,82
SINAPI-318	02.01.00.004	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	179,000	23,51	4.208,29
SINAPI-318	02.01.00.005	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	397,000	19,65	7.801,05
SINAPI-318	02.01.00.006	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	104,000	16,62	1.728,48
SINAPI-318	02.01.00.007	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	437,000	21,99	9.609,63
SINAPI-318	02.01.00.008	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	165,000	15,73	2.595,45
SINAPI-318	02.01.00.009	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,000	17,44	261,60
SINAPI-318	02.01.00.010	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,000	23,89	1.361,73

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	02.01.00.011	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,900	921,59	3.594,20
SINAPI-318	02.01.00.012	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,900	362,67	1.414,41
CPU	02.01.00.013	CPU017	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,860	65,00	120,90
	02.02		MONUMENTO DA BIBLIA				
SINAPI-318	02.02.00.001	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,670	1.052,57	705,22
SINAPI-318	02.02.00.002	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,320	147,49	637,15
SINAPI-318	02.02.00.003	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,310	16,85	662,37
SINAPI-318	02.02.00.004	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,300	18,67	509,69
SINAPI-318	02.02.00.005	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,320	1.350,89	432,28
SINAPI-318	02.02.00.006	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,320	362,67	116,05
Total do Grupo:							39.392,72

03 - SUPRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	03.01		PALCO				
SINAPI-318	03.01.00.001	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,340	59,06	256,32
SINAPI-318	03.01.00.002	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,000	23,51	752,32
SINAPI-318	03.01.00.003	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,000	16,62	99,72
SINAPI-318	03.01.00.004	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,000	15,73	534,82
SINAPI-318	03.01.00.005	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,390	921,59	359,42
SINAPI-318	03.01.00.006	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,390	362,67	141,44
Total do Grupo:							2.144,04

Relatório de Orçamentos Agrupados

04 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	04.01		PRAÇA				
	04.01.01		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO				
CPU	04.01.01.001	CPU43301	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, CAMADA COM ESPESURA DE 12,5 CM	M2	315,400	278,31	87.778,97
	04.01.02		PISO				
SINAPI-318	04.01.02.001	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	39,200	214,44	8.406,04
SINAPI-318	04.01.02.002	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	793,730	125,55	99.652,80
SINAPI-318	04.01.02.003	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	267,670	135,57	36.288,02
CPU	04.01.02.004	CPU43307	COLCHÃO DE AREIA	M3	45,980	170,14	7.823,03
SINAPI-318	04.01.02.005	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	103,580	23,64	2.448,63
Total do Grupo:							242.397,49

05 - DRENAGEM

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	05.01		DRENAGEM SUPERFICIAL				
CPU	05.01.00.001	CPU43302	MEIO FIO E SARJETA MFC03(25x25) - AREIA E SEIXO COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	122,680	77,20	9.470,89
SINAPI-318	05.01.00.002	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	85,560	148,02	12.664,59
Total do Grupo:							22.135,48

06 - COBERTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	06.01		PALCO				
SINAPI-318	06.01.00.001	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,090	247,03	19.784,63
SINAPI-318	06.01.00.002	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	794,880	12,95	10.293,69
SINAPI-318	06.01.00.003	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.580,460	23,43	37.030,17

Relatório de Orçamentos Agrupados

SINAPI-318	06.01.00.004	100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	118,140	26,33	3.110,62
Total do Grupo:							70.219,11

07 - ALVENARIA, COBERTURA E ACABAMENTOS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	07.01		PALCO				
	07.01.01		ALVENARIA				
SINAPI-318	07.01.01.001	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	29,840	6,43	191,87
SINAPI-318	07.01.01.002	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 :8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	29,840	29,68	885,65
SINAPI-318	07.01.01.003	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 :8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	29,840	32,44	968,00
SINAPI-318	07.01.01.004	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	29,840	112,78	3.365,35
Total do Grupo:							5.410,87

08 - COMUNICAÇÃO VISUAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	08.01		PRAÇA				
	08.01.01		COMUNICAÇÃO VISUAL				
CPU	08.01.01.001	CPU015	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	UN	1,000	2.319,73	2.319,73
CPU	08.01.01.002	CPU014	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40 X 60 CM	UN	1,000	976,20	976,20
CPU	08.01.01.003	CPU44770	SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1,000	16.481,69	16.481,69
Total do Grupo:							19.777,62

09 - GRADIL DE FECHAMENTO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	09.01		PRAÇA				
	09.01.01		PLAYGROUND				
CPU	09.01.01.001	CPU43365	Gradil em alumínio anodizado, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	M2	28,340	441,43	12.510,12

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	09.01.01.002	CPU019	PORTA DE FERRO DE GRADIL	M2	1,300	595,69	774,39
CPU	09.01.01.003	CPU001	DESLOCAMENTO DE CERCA DE CONCRETO COM MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M2	7,730	151,60	1.171,86
	09.01.02		ACADEMIA				
CPU	09.01.02.001	CPU019	PORTA DE FERRO DE GRADIL	M2	1,300	595,69	774,39
CPU	09.01.02.002	CPU001	DESLOCAMENTO DE CERCA DE CONCRETO COM MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M2	7,730	151,60	1.171,86
CPU	09.01.02.003	CPU43365	Gradil em alumínio anodizado, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	M2	28,340	441,43	12.510,12
Total do Grupo:							28.912,74

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	10.01		PALCO				
	10.01.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SINAPI-318	10.01.01.001	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,000	15,36	860,16
SINAPI-318	10.01.01.002	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	179,80	179,80
SINAPI-318	10.01.01.003	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	77,38	77,38
SINAPI-318	10.01.01.004	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,000	79,28	634,24
SINAPI-318	10.01.01.005	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000	87,23	87,23
CPU	10.01.01.006	CPU031	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,000	109,77	329,31
SINAPI-318	10.01.01.007	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,510	35,15	1.037,27
SINAPI-318	10.01.01.008	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	333,460	14,19	4.731,79
SINAPI-318	10.01.01.009	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,840	16,62	1.759,06
SINAPI-318	10.01.01.010	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,040	17,25	190,44

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	10.01.01.011	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	769,240	9,07	6.977,00
SINAPI-318	10.01.01.012	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2, 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.372,080	5,89	8.081,55
CPU	10.01.01.013	CPU024	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	9,000	3.009,61	27.086,49
SINAPI-318	10.01.01.014	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,000	43,36	43,36
SINAPI-318	10.01.01.015	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,000	95,41	5.342,96
CPU	10.01.01.016	CPU43367	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	10,000	190,65	1.906,50
SINAPI-318	10.01.01.017	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,000	175,05	525,15
SINAPI-318	10.01.01.018	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,000	52,77	2.955,12
Total do Grupo:							62.804,81

11 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	11.01		PRAÇA				
SINAPI-318	11.01.00.001	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	31,190	24,30	757,91
SINAPI-318	11.01.00.002	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	56,660	15,00	849,90
	11.02		PALCO				
SINAPI-318	11.02.00.001	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	24,300	21,38	519,53
SINAPI-318	11.02.00.002	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	20,500	69,55	1.425,77
SINAPI-318	11.02.00.003	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	73,250	24,30	1.779,97
SINAPI-318	11.02.00.004	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	246,900	58,57	14.460,93
SINAPI-318	11.02.00.005	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	4,800	51,23	245,90

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	11.02.00.006	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	9,300	69,55	646,81
Total do Grupo:							20.686,72

12 - PAISAGISMO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	12.01		PRAÇA				
	12.01.01		PAISGISMO / URBANISMO				
SINAPI-318	12.01.01.001	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	90,000	188,49	16.964,10
SINAPI-318	12.01.01.002	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA . AF_05/2018	UN	129,000	140,65	18.143,85
CPU	12.01.01.003	CPU012	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60X0,70M	UN	24,000	756,95	18.166,80
SINAPI-318	12.01.01.004	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	72,800	81,42	5.927,37
CPU	12.01.01.005	CPU43289	<i>Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem</i>	UN	12,000	516,63	6.199,56
CPU	12.01.01.006	CPU44993	CERCA METÁLICA, TIPO TELA DE AÇO BELGO, MALHA 5CM x 20CM, FIOS Ø 5, 00mm, ALTURA 1,03 M, LARGURA 2,50M - COM PAINÉIS E POSTES	M2	170,130	727,60	123.786,58
Total do Grupo:							189.188,26

13 - ACESSIBILIDADE

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	13.00.00.001	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	679,890	180,93	123.012,49
CPU	13.00.00.002	CPU013	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	M2	5,360	203,78	1.092,26
SINAPI-318	13.00.00.003	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,140	755,26	15.966,19
Total do Grupo:							140.070,94

14 - SERVIÇOS FINAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	14.00.00.001	CPU037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.398,680	4,85	6.783,59
Total do grupo:							6.783,59

Total geral do orçamento:							872.157,75
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Importa o presente orçamento em oitocentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 4/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1727,140 M2 Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/M2
TERRAPLANAGEM	22.233,36	12,87
INFRAESTRUTURA	39.392,72	22,80
SUPRAESTRUTURA	2.144,04	1,24
PAVIMENTAÇÃO	242.397,49	140,34
DRENAGEM	22.135,48	12,81
COBERTURA	70.219,11	40,65
ALVENARIA, COBERTURA E ACABAMENTOS	5.410,87	3,13
COMUNICAÇÃO VISUAL	19.777,62	11,45
GRADIL DE FECHAMENTO	28.912,74	16,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	62.804,81	36,36
PINTURA	20.686,72	11,97
PAISAGISMO	189.188,26	109,53
ACESSIBILIDADE	140.070,94	81,09
SERVIÇOS FINAIS	6.783,59	3,92
Total geral	872.157,75	504,90

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 5/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1513,770 M2 Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - DEMOLIÇÕES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMOÇÃO				
SINAPI-318	01.01.00.001	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,030	2,47	214,96
CPU	01.01.00.002	CPU002	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	1.513,770	17,00	25.734,09
CPU	01.01.00.003	CPU005	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M	92,140	12,14	1.118,57
SINAPI-318	01.01.00.004	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	21,650	259,85	5.625,75
SINAPI-318	01.01.00.005	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,360	30,71	471,70
SINAPI-318	01.01.00.006	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,370	11,88	241,99
SINAPI-318	01.01.00.007	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	23,000	15,71	361,33
SINAPI-318	01.01.00.008	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	155,510	29,54	4.593,76
CPU	01.01.00.009	CPU38674	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	M2	1,440	168,33	242,39
Total do Grupo:							38.604,54

02 - PAVIMENTAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	02.00.00.001	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.389,150	113,64	157.863,00
SINAPI-318	02.00.00.002	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	17,000	63,45	1.078,65
SINAPI-318	02.00.00.003	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	138,040	58,12	8.022,88

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	02.00.00.004	CPU033	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA 20X20CM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,360	172,06	2.642,84
Total do Grupo:							169.607,37

03 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	03.00.00.001	CPU43361	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	323,290	4,14	1.338,42
SINAPI-318	03.00.00.002	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	323,290	4,32	1.396,61
SINAPI-318	03.00.00.003	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	323,290	21,67	7.005,69
SINAPI-318	03.00.00.004	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	323,290	12,62	4.079,91
SINAPI-318	03.00.00.005	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	61,460	24,30	1.493,47
SINAPI-318	03.00.00.006	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	200,320	57,17	11.452,29
Total do Grupo:							26.766,39

04 - COMUNICAÇÃO VISUAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	04.00.00.001	CPU015	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	UN	1,000	2.319,73	2.319,73
CPU	04.00.00.002	CPU014	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 40 X 60 CM	UN	1,000	976,20	976,20
CPU	04.00.00.003	CPU44770	SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1,000	16.481,69	16.481,69
Total do Grupo:							19.777,62

05 - REVESTIMENTO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	05.01		REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	05.01.00.001	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	138,590	9,34	1.294,43
SINAPI-318	05.01.00.002	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	138,590	57,01	7.901,01
SINAPI-318	05.01.00.003	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	85,980	97,12	8.350,37

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	05.01.00.004	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	69,530	31,54	2.192,97
SINAPI-318	05.01.00.005	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	69,530	77,74	5.405,26
SINAPI-318	05.01.00.006	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	69,530	90,30	6.278,55
Total do Grupo:							31.422,59

06 - FORRO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	06.01		REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	06.01.00.001	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	85,980	103,95	8.937,62
Total do Grupo:							8.937,62

07 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	07.01		REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	07.01.00.001	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,220	816,80	14.065,29
CPU	07.01.00.002	CPU37214	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, PERFIL MEIA CANA CEGA (INCLUSO ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	11,200	758,86	8.499,23
SINAPI-318	07.01.00.003	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,160	825,52	3.434,16
SINAPI-318	07.01.00.004	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,000	965,10	965,10
SINAPI-318	07.01.00.005	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2019	UN	1,000	1.218,50	1.218,50
CPU	07.01.00.006	CPU43362	MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 120x800cm	UN	1,000	2.319,73	2.319,73
Total do Grupo:							30.502,01

Relatório de Orçamentos Agrupados

08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	08.01		REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	08.01.00.001	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,000	1.410,28	2.820,56
SINAPI-318	08.01.00.002	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000	88,65	531,90
Total do Grupo:							3.352,46

09 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	09.01		REFORMA EDIFICAÇÕES PRAÇA (BANHEIRO E LANCHE)				
SINAPI-318	09.01.00.001	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,000	58,75	235,00
SINAPI-318	09.01.00.002	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,000	59,91	239,64
SINAPI-318	09.01.00.003	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,800	42,15	455,22
SINAPI-318	09.01.00.004	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,000	60,08	240,32
SINAPI-318	09.01.00.005	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,000	390,62	1.562,48
SINAPI-318	09.01.00.006	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,400	193,34	6.844,23
Total do Grupo:							9.576,89

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	10.01		REFORMA EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	10.01.00.001	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,000	16,04	96,24
SINAPI-318	10.01.00.002	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,000	24,98	349,72
SINAPI-318	10.01.00.003	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,000	42,32	253,92

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	10.01.00.004	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	486,58	973,16
SINAPI-318	10.01.00.005	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,000	79,80	1.276,80
SINAPI-318	10.01.00.006	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,000	16,98	33,96
SINAPI-318	10.01.00.007	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2, 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,000	5,89	883,50
SINAPI-318	10.01.00.008	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,000	9,66	724,50
SINAPI-318	10.01.00.009	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,000	12,62	567,90
SINAPI-318	10.01.00.010	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,000	48,67	486,70
Total do Grupo:							5.646,40

11 - LOUÇAS E METAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	11.01		REFORMA EDIFICAÇÕES DA PRAÇA (BANHEIROS E LANCHES)				
SINAPI-318	11.01.00.001	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,000	617,24	3.086,20
SINAPI-318	11.01.00.002	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	937,75	1.875,50
SINAPI-318	11.01.00.003	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,000	57,92	405,44
SINAPI-318	11.01.00.004	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,000	584,59	2.922,95

Relatório de Orçamentos Agrupados

SINAPI-318	11.01.00.005	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000	380,90	761,80
SINAPI-318	11.01.00.006	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,000	448,81	1.795,24
SINAPI-318	11.01.00.007	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,000	113,24	113,24
SINAPI-318	11.01.00.008	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,000	624,97	2.499,88
SINAPI-318	11.01.00.009	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,000	74,49	521,43
Total do Grupo:							13.981,68

12 - PAISAGISMO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	12.00.00.001	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	136,960	23,64	3.237,73
SINAPI-318	12.00.00.002	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,000	188,49	1.884,90
SINAPI-318	12.00.00.003	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	15,000	140,65	2.109,75
Total do Grupo:							7.232,38

13 - URBANISMO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	13.00.00.001	CPU012	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60X0,70M	UN	16,000	756,95	12.111,20
SINAPI-318	13.00.00.002	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	53,840	267,12	14.381,74
Total do Grupo:							26.492,94

14 - PLAYGROUND

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	14.00.00.001	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,360	123,26	1.030,45
Total do Grupo:							1.030,45

Relatório de Orçamentos Agrupados

15 - GRADIL DE FECHAMENTO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	15.00.00.001	CPU44993	CERCA METÁLICA, TIPO TELA DE AÇO BELGO, MALHA 5CM x 20CM, FIOS Ø 5,00mm, ALTURA 1,03 M, LARGURA 2,50M - COM PAINÉIS E POSTES	M2	36,050	727,60	26.229,98
SINAPI-318	15.00.00.002	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	50,230	209,22	10.509,12
Total do Grupo:							36.739,10

16 - SERVIÇOS FINAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-318	16.00.00.001	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	484,340	3,65	1.767,84
CPU	16.00.00.002	CPU037	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.513,770	4,85	7.341,78
Total do grupo:							9.109,62
Total geral do orçamento:							438.780,06

Importa o presente orçamento em quatrocentos e trinta e oito mil e setecentos e oitenta reais e seis centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 5/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1513,770 M2 Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/M2
DEMOLIÇÕES	38.604,54	25,50
PAVIMENTAÇÃO	169.607,37	112,04
PINTURA	26.766,39	17,68
COMUNICAÇÃO VISUAL	19.777,62	13,06
REVESTIMENTO	31.422,59	20,75
FORRO	8.937,62	5,90
ESQUADRIAS	30.502,01	20,14
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.352,46	2,21
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	9.576,89	6,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.646,40	3,73
LOUÇAS E METAIS	13.981,68	9,23
PAISAGISMO	7.232,38	4,77
URBANISMO	26.492,94	17,50
PLAYGROUND	1.030,45	0,68
GRADIL DE FECHAMENTO	36.739,10	24,26
SERVIÇOS FINAIS	9.109,62	6,01
Total geral	438.780,06	289,78

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 6/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : ESTUDOS E PROJETOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - PROJETOS EXECUTIVOS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU036	LICENÇAS E TAXAS DE OBRA ACIMA DE 500M2	CJ	1,000	13.750,05	13.750,05
CPU	01.00.00.002	CPU035	PROJETO "AS BUILT"	M2	1.727,570	11,80	20.385,32
Total do grupo:							34.135,37
Total geral do orçamento:							34.135,37

Importa o presente orçamento em trinta e quatro mil e cento e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos.

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 6/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : ESTUDOS E PROJETOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso :
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/UN
PROJETOS EXECUTIVOS	34.135,37	34.135,37
Total geral	34.135,37	34.135,37

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 7/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : EQUIPAMENTOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - EQUIPAMENTOS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		PRAÇA				
	01.01.01		PLAYGROUND				
CPU	01.01.01.001	CPU028	PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA, EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,0M, C=2,0M H=3,0M, ESCORREGADOR NAS DIMEN. C=3,5M L=1,0M, E BALANÇO C/ 02 CADEIRINHAS EM METAL DIMENSÕES 0,4X0,4M. INCLUIDAS MONTAGEM/PINTURA. LADA, ESCORREGADOR ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE SOLO	UN	1,000	14.768,49	14.768,49
CPU	01.01.01.002	CPU029	INSTALAÇÃO DE GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO.	UN	1,000	3.646,64	3.646,64
CPU	01.01.01.003	CPU030	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,000	5.132,85	5.132,85
	01.01.02		ACADEMIA				
SINAPI-318	01.01.02.001	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,000	7.888,63	23.665,89
SINAPI-318	01.01.02.002	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,000	5.282,43	10.564,86
SINAPI-318	01.01.02.003	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,000	3.281,71	6.563,42
Total do grupo:							64.342,15
Total geral do orçamento:							64.342,15

Importa o presente orçamento em sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos.

Relatório de Orçamentos Agrupados

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 7927 - 7/2023
Data orçamento : 05/03/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO TAPAUÁ/AM.
Versão : EQUIPAMENTOS
Bem público : CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Endereço : Tv. São Paulo Bairro : Centro
Município(s) : Tapauá
Dimensão : 1,000 UN Bonificação : 28,35%
Data Base : 01/12/2023 (Com desoneração) Enc. Sociais : 84,20%
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 34172 - PMTAPAUÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
Órgão Elaborador : 25103 - UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Resumo

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/UN
EQUIPAMENTOS	64.342,15	64.342,15
Total geral	64.342,15	64.342,15

Carlos Emidio Meirelles Flores
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 12477

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
7927 / 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,000	UN/MES	214.277,95
7927 / 2	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS	1,000	UN	210.395,77
7927 / 3	CANTEIRO DE OBRA	95,600	M2	162.868,16
7927 / 4	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, NO MUNICIPIO DE TAPAUÁ/AM	1.727,140	M2	872.157,75
7927 / 5	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL ALBUQUERQUE, NO MINICÍPIO DE TAPAUÁ/AM	1.513,770	M2	438.780,06
7927 / 6	ESTUDOS E PROJETOS	1,000	UN	34.135,37
7927 / 7	EQUIPAMENTOS	1,000	UN	64.342,15
Total dos orçamentos				1.996.957,20