



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.150 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	10776	MES	705,85	1,0000000	705,85

Custo Unitário Direto Total	705,85
BDI 25,83%	182,32
Preço unitário total	888,17

Observação: REFERÊNCIA: 10776 SINAPI 11/2018



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93582 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	UN	210,00	0,0166000	3,48
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	0,0166000	3,37
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91924	M	3,50	0,9334000	3,26
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91934	M	27,03	0,1656000	4,47
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91926	M	4,98	0,9472000	4,71
Composição	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	97886	UN	195,91	0,0331000	6,48
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	95805	UN	22,24	0,0662000	1,47
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	101891	UN	26,38	0,0828000	2,18



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91862	M	11,92	0,3397000	4,04
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91870	M	15,99	0,2219000	3,54
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	93358	M3	102,41	0,0013000	0,13
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,68	0,2219000	2,59
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	96985	UN	85,01	0,0331000	2,81
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91959	UN	56,71	0,0166000	0,94
Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/ 20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 PS	100903	UN	39,26	2,0000000	78,52
Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/ 2024	95241	M2	49,52	1,2467000	61,73
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	CPU5999 4	UN	79,03	0,1325000	10,47



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98445	M2	120,11	0,1532000	18,40
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98446	M2	152,90	0,1195000	18,27
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	98441	M2	102,54	0,1962000	20,11
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	13,60	0,4837000	6,57
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101876	UN	138,46	0,0166000	2,29
Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94210	M2	84,88	1,2467000	105,81
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92000	UN	39,12	0,0331000	1,29
Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92001	UN	41,46	0,0331000	1,37



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	92543	M2	20,93	1,2467000	26,09
------------	---	-------	----	-------	-----------	-------

Custo Unitário Direto Total	394,39
BDI 25,83%	101,87
Preço unitário total	496,26

Observação: REFERÊNCIA: 93582 SINAPI - 12/2023



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	10886	UN	210,00	0,0966000	20,28
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	0,0966000	19,61
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91924	M	3,50	1,0821000	3,78
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91934	M	27,03	0,4831000	13,05
Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	M	4,98	2,0870000	10,39
Composição	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	97886	UN	195,91	0,0966000	18,92
Composição	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	95805	UN	22,24	0,3865000	8,59
Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101891	UN	26,38	0,2899000	7,64



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91862	M	11,92	0,4251000	5,06
Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	91870	M	15,99	0,4638000	7,41
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	93358	M3	102,41	0,0078000	0,79
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	91170	M	11,68	0,4251000	4,96
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS	91173	M	4,35	0,4638000	2,01
Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	96985	UN	85,01	0,0966000	8,21
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	92023	UN	63,63	0,0966000	6,14
Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/ 20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 PS	100903	UN	39,26	2,0000000	78,52



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	95241	M2	49,52	1,9256000	95,35
Composição	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	CPU59994	UN	79,03	0,1932000	15,26
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98445	M2	120,11	0,1508000	18,11
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	98446	M2	152,90	0,1176000	17,98
Composição	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	98441	M2	102,54	0,1932000	19,81
Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88489	M2	13,60	0,4761000	6,47
Composição	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	101876	UN	138,46	0,0966000	13,37
Composição	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94210	M2	84,88	1,9256000	163,44



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92008	UN	60,09	0,2899000	17,42
Composição	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	92543	M2	20,93	1,9256000	40,30

Custo Unitário Direto Total	622,87
BDI 25,83%	160,88
Preço unitário total	783,75

Observação: REFERÊNCIA: 93583 SINAPI - 12/2023



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	93210	M2	668,11	1,0000000	668,11

Custo Unitário Direto Total	668,11
BDI 25,83%	172,57
Preço unitário total	840,68

Observação: REFERÊNCIA: 93210 SINAPI - 12/2023



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.130 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10775	MES	903,50	1,0000000	903,50
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,3200000	35,27
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,3200000	35,36
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,3200000	36,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,9900000	42,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9900000	30,41

Custo Unitário Direto Total	1.083,27
BDI 25,83%	279,80
Preço unitário total	1.363,07

Observação: REFERÊNCIA: 10775 SINAPI 08/2016



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.140 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10777	MES	1.025,84	1,0000000	1.025,84
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,3200000	35,27
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,3200000	35,36
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,3200000	36,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,9900000	42,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9900000	30,41

Custo Unitário Direto Total	1.205,61
BDI 25,83%	311,40
Preço unitário total	1.517,01

Observação: REFERÊNCIA: 10777 SINAPI 06/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-05.07.040 - REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - Fornecimento e Instalação

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	5961	CHI	73,89	0,2500000	18,47
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7000000	18,12

Custo Unitário Direto Total	36,59
BDI 25,83%	9,45
Preço unitário total	46,04

Observação: REFERÊNCIA: 72897 SINAPI 08/2020



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPOS-02.02.160 - LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²

Unidade: UN/MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	A.12.000.02108	UN/MES	920,80	1,0000000	920,80
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,4400000	11,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4400000	12,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3300000	14,08

Custo Unitário Direto Total	958,78
BDI 25,83%	247,65
Preço unitário total	1.206,43

REF: 02.02.160 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA: A.12.000.02108 INSUMO: A.12.000.021081 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU-57741 - EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02 /2016_PA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	34636	UN	461,93	1,0000000	461,93
Composição	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94703	UN	19,93	1,0000000	19,93
Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89383	UN	7,10	2,0000000	14,20
Composição	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	98461	UN	6.413,70	1,0000000	6.413,70
Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89408	UN	9,45	3,0000000	28,35
Composição	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	89353	UN	36,24	1,0000000	36,24
Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94688	UN	6,95	2,0000000	13,90
Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94796	UN	36,98	1,0000000	36,98



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	94648	M	6,81	19,0000000	129,39
Custo Unitário Direto Total					7.154,62	
BDI 25,83%					1.848,03	
Preço unitário total					9.002,65	

Observação: REFERENCIA: 93214 SINAPI - 12/2023



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Serviço: CPU59994 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40 /60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	38784	UN	51,38	1,0000000	51,38
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1683750	4,65
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5388000	23,00

Custo Unitário Direto Total	79,03
BDI 25,83%	20,41
Preço unitário total	99,44

Observação: REF: 100911 - SINAPI 04/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: CPU-12689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	17,5270000	469,19
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	55,6740000	1.538,27
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	17,5270000	517,22
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	27,8370000	1.188,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	19,5890000	601,77
Composição	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88273	H	29,21	6,1860000	180,69
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	13,4030000	436,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	97,8800000	2.534,11
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,65	12,3720000	354,45
Custo Unitário Direto Total						7.820,86
BDI 25,83%						2.020,12
Preço unitário total						9.840,98

Observação: REFERÊNCIA: 012689 SBC - 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviço: CPU-21101 - MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO /MAO DE OBRA E EQUIP. EMPREIT. (REF: INSUMO 005509 SBC 01/2026)	MAT58872	UN	15.000,00	1,0000000	15.000,00
Custo Unitário Direto Total						15.000,00
BDI 25,83%						3.874,50
Preço unitário total						18.874,50

Observação:

REFERÊNCIA: 021101 SBC 01/2026

1) MAT58872: INSUMO 005509 SBC 01/2026



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 4 - EQUIPAMENTOS DE APOIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE APOIO

Serviço: CPU1926 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - Fornecimento e Instalação

Unidade: M2/MÊS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	20193	M2/MES	26,40	1,0300000	27,19
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,0800000	2,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1600000	4,14

Custo Unitário Direto Total	33,78
BDI 18,60%	6,28
Preço unitário total	40,06

Observação: REFERÊNCIA: 20193 SINAPI 10/2017



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ADMINISTRAÇÃO

Serviço: CPU ADM 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93572	MES	8.245,52	16,0000000	131.928,32
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93565	MES	23.120,58	13,0000000	300.567,54
Composição	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	101460	MES	4.400,32	16,0000000	70.405,12
Composição	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CPU60465	MES	4.675,82	16,0000000	74.813,12
Custo Unitário Direto Total						577.714,10
BDI 25,83%						149.223,55
Preço unitário total						726.937,65



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Serviço: CPU60465 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade: MES
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	932,00	1,0000000	932,00
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43503	MES	256,38	1,0000000	256,38
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	215,30	1,0000000	215,30
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43479	MES	95,69	1,0000000	95,69
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	18,28	1,0000000	18,28
Insumo	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/ 2023 - preço IGP-M para 04/2026)	MAT60468	MES	3.146,13	1,0000000	3.146,13
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	CPU60466	MES	12,04	1,0000000	12,04
Custo Unitário Direto Total						4.675,82
BDI 25,83%						1.207,76
Preço unitário total						5.883,58

Observação:

1) REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: 101460 SINAPI 04/2026

1.1) COMPOSIÇÃO AUXILIAR: "CPU60466" - referência: 101372 SINAPI 04/026

2) INSUMO: MAT60468 - 41776 SINAPI - 12/2023.

2.1) Valor unitário do insumo de referência 41776 SINAPI DE 12/2023 = 16,40 (VALOR HORÁRIO DESONERADO). Valor corrigido pelo IGP-M para R\$ 17,93.

2.2) Preço do insumo MAT60468 obtido através de cálculo (incidência de encargos):

ENCARGOS MENSALISTAS: 58,20%

ENCARGOS HORISTAS: 98,35%

Preço Mensal = (preço por hora x horas mensais x encargos mensalista) / encargo horista

Preço Mensal = (R\$17,93x 220h x 1,5820) / 1,9835 = R\$ 3.146,13



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Serviço: CPU60466 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIGIA NOTURNO (MENSALISTA) (REF: INSUMO 41776 SINAPI 12/ 2023 - preço IGP-M para 04/2026)	MAT60468	MES	3.146,13	0,0038300	12,04

Custo Unitário Direto Total	12,04
BDI 25,83%	3,10
Preço unitário total	15,14

Observação: VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)

1) REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: 101460 SINAPI 04/2026

1.1) COMPOSIÇÃO AUXILIAR: "CPU60466" - referência: 101372 SINAPI 04/026

2) INSUMO: MAT60468 - 41776 SINAPI - 12/2023.

2.1) Valor unitário do insumo de referência 41776 SINAPI DE 12/2023 = 16,40 (VALOR HORÁRIO DESONERADO). Valor corrigido pelo IGP-M para R\$ 17,93.

2.2) Preço do insumo MAT60468 obtido através de cálculo (incidência de encargos):

ENCARGOS MENSALISTAS: 58,20%

ENCARGOS HORISTAS: 98,35%

Preço Mensal = (preço por hora x horas mensais x encargos mensalista) / encargo horista

Preço Mensal = (R\$17,93x 220h x 1,5820) / 1,9835 = R\$ 3.146,13



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 6 - FUNDAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FUNDAÇÕES

Serviço: CPU59020 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA ç LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.022,79	1,2300000	1.258,03
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3340000	10,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5010000	12,97
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,59	0,0750000	0,04
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,46	0,0920000	0,13

Custo Unitário Direto Total	1.281,58
BDI 25,83%	331,03
Preço unitário total	1.612,61



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 6 - FUNDAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FUNDAÇÕES

Serviço: CPU128 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	103,30
BDI 25,83%	26,68
Preço unitário total	129,98

Observação:

REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

NOTA: MAT56662 008823 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 7 - PILARES

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 PILAR

Serviço: CPU2097 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.022,79	1,1030000	1.128,13
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2240000	6,86
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2240000	6,98
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,3450000	34,82
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,59	0,1300000	0,07
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,46	0,0940000	0,13

Custo Unitário Direto Total	1.176,99
BDI 25,83%	304,01
Preço unitário total	1.481,00

Observação: REFERÊNCIA: 103672 SINAPI 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 7 - PILARES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 PILAR

Serviço: CPU128 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26

Custo Unitário Direto Total	103,30
BDI 25,83%	26,68
Preço unitário total	129,98

Observação:

REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

NOTA: MAT56662 008823 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 8 - VIGAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 VIGAS

Serviço: CPU128 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS						Unidade: M3
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26
Custo Unitário Direto Total						103,30
BDI 25,83%						26,68
Preço unitário total						129,98

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

NOTA: MAT56662 008823 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 8 - VIGAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 VIGAS

Serviço: CPU2098 - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_10/2021

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.022,79	1,1050000	1.130,18
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	88,94	1,1050000	98,27
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1340000	4,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5020000	12,99
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,59	0,0690000	0,04
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,46	0,0660000	0,09

Custo Unitário Direto Total	1.265,58
BDI 25,83%	326,89
Preço unitário total	1.592,47

Observação: REFERÊNCIA: 99434 SINAPI 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2098 - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_10/2021

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	11145	M3	1.022,79	1,1050000	1.130,18
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	88,94	1,1050000	98,27
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1340000	4,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6390000	19,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5020000	12,99
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,59	0,0690000	0,04
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,46	0,0660000	0,09

Custo Unitário Direto Total	1.265,58
BDI 25,83%	326,89
Preço unitário total	1.592,47

Observação: REFERÊNCIA: 99434 SINAPI 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU128 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS						Unidade: M3
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (REF: INSUMO 008823 SBC 06/2025)	MAT56662	UN	100,21	1,0000000	100,21
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	48,25	0,0380000	1,83
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	140,22	0,0090000	1,26
Custo Unitário Direto Total						103,30
BDI 25,83%						26,68
Preço unitário total						129,98

Observação: REFERÊNCIA: 000128 SBC 06/2025

NOTA: MAT56662 008823 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2100 - LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF : INSUMO C.06.000.022012 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56668	M2	85,97	1,0000000	85,97
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4000000	12,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,8000000	20,71

Custo Unitário Direto Total	119,14
BDI 25,83%	30,77
Preço unitário total	149,91

Observação:

REFERÊNCIA: 13.01.320 CPOS/CDHU 06/2025

NOTA: MAT56668 C.06.000.022012 CPOS/CDHU 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2102 - LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² (REF: INSUMO C.06.000.022013 CPOS/CDHU 06/2025)	MAT56672	M2	122,79	1,0000000	122,79
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4500000	14,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,9000000	23,30

Custo Unitário Direto Total	160,11
BDI 25,83%	41,35
Preço unitário total	201,46

Observação: REFERÊNCIA: 13.01.330 CPOS/CDHU 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2101 - Laje pré-fabricada UNidirecional em viga treliçada/lajota em EPS

Unidade: M2

LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	MAT59034	M3	495,99	0,0440000	21,82
Insumo	LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP12-100KGF/M2	MAT59035	M2	95,63	1,0000000	95,63
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,0600000	8,21
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	18,82	0,0300000	0,56
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,6300000	2,47
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	0,1800000	2,31
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2700000	7,22
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2700000	8,27
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3500000	10,90
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7000000	18,12

Custo Unitário Direto Total	175,51
BDI 25,83%	45,33
Preço unitário total	220,84

Observação: REF: 13.01.310 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2103 - Laje pré-fabricada UNidirecional em viga treliçada/lajota em EPS

LT 25 (20 + 5), exceto capa de concreto

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34493	M3	889,38	0,0780000	69,37
Insumo	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5) - SC = 300kgf/m²	MAT5903	M2	137,27	1,0000000	137,27
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,0100000	7,82
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	18,50	0,0200000	0,37
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,7400000	2,90
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	0,1800000	2,31
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2200000	5,88
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2200000	6,74
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,5000000	15,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89

Custo Unitário Direto Total	274,13
BDI 25,83%	70,80
Preço unitário total	344,93

Observação: REF: 13.01.340CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 9 - LAJE E ESCADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serviço: CPU2104 - LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS

Unidade: M2

PLT-16 300KGF/M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1527	M3	963,50	0,0627000	60,41
Insumo	LAJE EM PAINEL TRELICADO L= 25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H9, PTN-*16*, TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	45317	M2	158,97	1,0000000	158,97
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,1500000	8,91
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	5069	KG	19,18	0,0300000	0,57
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,6700000	2,63
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	2,0400000	26,23
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	0,2900000	7,76
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,2900000	8,89
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,5200000	16,20
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1200000	28,99

Custo Unitário Direto Total	319,56
BDI 25,83%	82,54
Preço unitário total	402,10

Observação: REF: 03.03.050FDE01/2026



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 11 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: CPU59072 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	87294	M3	707,58	0,0035000	2,47
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1500000	4,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0300000	0,77

Custo Unitário Direto Total	7,91
BDI 25,83%	2,04
Preço unitário total	9,95



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO

Serviço: CPU1942 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. Fornecimento e Instalação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39431	M	0,34	2,5027000	0,85
Insumo	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	39432	M	3,01	0,7925000	2,38
Insumo	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	39434	KG	3,76	1,0978000	4,12
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	39435	UN	0,09	20,1868000	1,81
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	0,5441000	0,11
Insumo	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39419	M	7,04	0,9117000	6,41
Insumo	PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	39422	M	7,99	2,9139000	23,28
Insumo	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	37586	CENTO	48,76	0,0296000	1,44
Insumo	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	39417	M2	28,66	2,1060000	60,35



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 12 - VEDAÇÃO DE DRYWALL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,5950000	18,00
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1950000	5,04

Custo Unitário Direto Total	123,79
BDI 25,83%	31,97
Preço unitário total	155,76

Observação: REFERÊNCIA: 96359 SINAPI 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-23.13.040 - PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Porta lisa de madeira, interna "PIM RU", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm (REF: INSUMO D.04.000.030024 - CPOS 01/2026)	MAT58741	UN	775,59	1,0000000	775,59

Custo Unitário Direto Total	775,59
BDI 25,83%	200,33
Preço unitário total	975,92

Observação:

REF: 23.13.040 CPOS - 01/2026

INSUMO: MAT58741 - 04.000.030024 CPOS 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2197 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102151	M2	223,83	0,0600000	13,42
Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90845	UN	1.351,35	2,0000000	2.702,70

Custo Unitário Direto Total	2.716,12
BDI 25,83%	701,57
Preço unitário total	3.417,69

Observação: REFERÊNCIA: 110146 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2198 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,80x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102151	M2	223,83	0,0600000	13,42
Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	90844	UN	1.145,70	2,0000000	2.291,40

Custo Unitário Direto Total	2.304,82
BDI 25,83%	595,33
Preço unitário total	2.900,15

Observação: REFERÊNCIA: 110146 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2199 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102151	M2	223,83	0,0600000	13,42
Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91315	UN	1.017,65	2,2000000	2.238,83

Custo Unitário Direto Total	2.252,25
BDI 25,83%	581,75
Preço unitário total	2.834,00

Observação: REFERÊNCIA: 110106 SBC 06/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2523 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	102151	M2	223,83	0,0600000	13,42
Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91313	UN	878,93	2,1400000	1.880,91

Custo Unitário Direto Total	1.894,33
BDI 25,83%	489,30
Preço unitário total	2.383,63

Observação: REF: 110146 SBC - 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-110606 - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO -

Fornecimento e Instalação

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA (REF: 008624 SBC 01/2026 - INSUMO)	MAT58778	M	43,53	3,1550000	137,33
Insumo	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA (REF: 001349 SBC 01/2026 - INSUMO)	MAT58779	M	16,70	6,3100000	105,37
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0050000	0,50
Insumo	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	13284	KG	0,91	2,3030000	2,09
Insumo	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO (REF: 001313 SBC 01/2026 - INSUMO)	MAT58780	UN	114,14	1,0000000	114,14
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	20,84	0,0120000	0,25
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	18,80	0,0360000	0,67
Insumo	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/ CAIXILHOS (REF: 002203 SBC 01/2026 - INSUMO)	MAT58807	UN	1,00	2,6660000	2,66
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	2,8870000	77,28
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,7120000	109,54

Custo Unitário Direto Total	549,83
BDI 25,83%	142,02
Preço unitário total	691,85

REFERÊNCIA: 110606 SBC 01/2026

Observação:

INSUMOS:

1) MAT58778 - 008624 SBC 01/2026

2) MAT58779 - 001349 SBC 01/2026

3) MAT58780 - 001313 SBC 01/2026

4) MAT58807 - 002203 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-C1963 - PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ ACESSÓRIOS)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m (REF: I1698 SEINFRA - 028)	MAT58809	UN	3.335,43	1,0000000	3.335,43
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	3,7500000	100,38
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,7500000	110,66

Custo Unitário Direto Total	3.546,47
BDI 25,83%	916,05
Preço unitário total	4.462,52

Observação:

REFERÊNCIA: C1963 SEINFRA - 028

MAT58809 - I1698 SEINFRA 028



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-C1961 - PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ ACESSÓRIOS)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m (ref: I1696 SEINFRA 028 - INSUMO)	MAT58812	UN	5.003,14	1,0000000	5.003,14
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	3,7500000	100,38
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	3,7500000	110,66

Custo Unitário Direto Total	5.214,18
BDI 25,83%	1.346,82
Preço unitário total	6.561,00

Observação:

REFERÊNCIA: C1961 SEINFRA - 028

MAT58812 - I1696 SEINFRA 028



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2037 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens e puxador - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0120000	1,21
Insumo	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	13284	KG	0,91	5,1840000	4,71
Insumo	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20017	M	3,78	23,9180000	90,41
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10556	UN	329,42	1,0000000	329,42
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	20,84	0,0280000	0,58
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	18,80	0,0920000	1,72
Insumo	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	11522	UN	14,60	2,0000000	29,20
Insumo	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	11573	UN	6,53	1,0000000	6,53
Insumo	TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	11580	M	9,27	3,6000000	33,37
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	13,5000000	361,39



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	19,1330000	564,61
------------	---	-------	---	-------	------------	--------

Custo Unitário Direto Total	1.423,15
BDI 25,83%	367,59
Preço unitário total	1.790,74

Observação: REFERÊNCIA: 110181 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU1972 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,20x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0120000	1,21
Insumo	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	13284	KG	0,91	5,1840000	4,71
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	20,84	0,0280000	0,58
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	18,80	0,0920000	1,72
Insumo	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM	11522	UN	14,60	2,0000000	29,20
Insumo	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	38179	UN	52,11	3,0000000	156,33
Insumo	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	11581	M	23,11	2,4000000	55,46
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	13,5000000	361,39
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	19,1330000	564,61

Custo Unitário Direto Total	1.175,21
BDI 25,83%	303,55
Preço unitário total	1.478,76

Observação: REFERÊNCIA: 110181 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU2012 - PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	38124	UN	26,90	0,3860000	10,38
Insumo	PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA CASA VI (REF: 004171 SBC 01/2026 - INSUMO)	MAT58841	UN	1.839,90	1,0000000	1.839,90
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	20,84	0,0900000	1,87
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	39027	KG	18,80	0,0280000	0,52
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	26,77	6,4840000	173,57
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	6,1650000	181,92

Custo Unitário Direto Total	2.208,16
BDI 25,83%	570,36
Preço unitário total	2.778,52

Observação:

REFERÊNCIA: 110515 SBC 01/2026

MAT58841: 004171 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 14 - PORTAS DE MADEIRA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESQUADRIAS

Serviço: CPU-110015 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA -

Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	11945	UN	0,06	19,8000000	1,18
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	28,95	3,0000000	86,85
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,07	19,8000000	1,38
Insumo	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m (REF: INSUMO 080106 SBC 01/2026)	MAT56339	UN	840,00	1,0000000	840,00
Composição	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	100659	M	7,10	11,1600000	79,23
Composição	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	90806	UN	369,08	1,0000000	369,08
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	2,4334772	71,81
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	90830	UN	195,76	1,0000000	195,76
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6877218	17,80

Custo Unitário Direto Total	1.663,09
BDI 25,83%	429,57
Preço unitário total	2.092,66

Observação:

REFERÊNCIA: 90844 SINAPI 01/2026

1) MAT56339 - INSUMO 080106 SBC 01/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 15 - PORTAS DE ALUMÍNIO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Serviço: CPU91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,8166000	2,93
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	M	29,50	6,8504000	202,08
Insumo	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	4914	M2	641,91	1,0000000	641,91
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	34,10	0,8829000	30,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3563000	11,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1779000	4,60

Custo Unitário Direto Total	892,72
BDI 25,83%	230,58
Preço unitário total	1.123,30

Observação: REF:91338 SINAPI - 9/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Serviço: CPU112634 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0080000	0,81
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	3,4560000	3,49
Insumo	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY (REF: 3895 - SBC - 04/2026)	MAT59965	M2	368,42	1,0500000	386,84
Insumo	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	11189	M2	407,50	1,0500000	427,87
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	27,09	0,8940000	24,21
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,8000000	21,43
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,1000000	29,74
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,1000000	39,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4400000	11,39
Composição	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	28,65	0,8000000	22,92

Custo Unitário Direto Total	968,20
BDI 25,83%	250,08
Preço unitário total	1.218,28

REF:112634 SBC - 04/2026

Observação: MAT59965: INSUMO - 3895 - SBC - 04/2026



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Serviço: CPU4895 - Visor plumbífero com moldura, esp=60mm (nacional)

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Visor plumbífero com moldura, com esp=60mm, nacional	MAT58849	M2	4.279,00	1,0000000	4.279,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	100489	M3	699,02	0,0030000	2,09
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,5000000	46,75
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89
Custo Unitário Direto Total						4.353,73
BDI 25,83%						1.124,56
Preço unitário total						5.478,29

Observação:

REF:4895 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58849/INSUMO:4703



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 16 - JANELAS DE ALUMÍNIO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO

Serviço: CPU112635 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL,PAINEL FIXO E VIDRO 4MM

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0030000	0,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	1,2000000	1,21
Insumo	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	34367	UN	518,63	1,0500000	544,56
Insumo	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	34360	KG	46,43	4,0500000	188,04
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,8510000	22,79
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,1000000	29,74
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,8940000	27,86
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,0000000	35,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4400000	11,39

Custo Unitário Direto Total	861,80
BDI 25,83%	222,60
Preço unitário total	1.084,40

Observação: REF:112635 SBC - 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 17 - PORTAS DE VIDRO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 VIDRO

Serviço: CPU13096 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	MAT58845	M2	13,86	1,0000000	13,86

Custo Unitário Direto Total	13,86
BDI 25,83%	3,58
Preço unitário total	17,44

REF:13096 ORSE - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58845/INSUMO:13857



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 18 - PORTAS METÁLICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 PEÇAS METÁLICAS

Serviço: CPU12098 - Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e= 5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	100,00	0,0100000	1,00
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	4,6000000	4,64
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,0100000	2,88
Insumo	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	MAT58843	M2	556,38	1,0000000	556,38
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	2,3800000	74,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,9000000	49,19

Custo Unitário Direto Total	688,27
BDI 25,83%	177,78
Preço unitário total	866,05

Observação:

REF:12098 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58843/INSUMO:12929



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 19 - ACESSÓRIOS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: CPU13110 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	MAT58832	UN	104,67	1,0000000	104,67
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	114,02
BDI 25,83%	29,45
Preço unitário total	143,47

Observação: REF:13110 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58832/INSUMO:2062



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 19 - ACESSÓRIOS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: CPU28.20.650 - PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	MAT58835	UN	405,81	1,0000000	405,81
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,5000000	40,56
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,5000000	53,86

Custo Unitário Direto Total	500,23
BDI 25,83%	129,20
Preço unitário total	629,43

Observação:

REF:28.20.650 CPOS - 09/2025

NOTA:MAT58835/INSUMO:H.08.000.031658



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 19 - ACESSÓRIOS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: CPU10003 - Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref: HDL,12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fecho eletromagnetico HDL mod. FEC-91LA, espelho longo trinco ajustável, p/embutir no batente, p/ portas madeira ou metal	MAT58839	UN	55,85	1,0000000	55,85
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,5000000	44,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5000000	38,83

Custo Unitário Direto Total	138,94
BDI 25,83%	35,88
Preço unitário total	174,82

Observação:

REF:10003 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58839/INSUMO:10418



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 19 - ACESSÓRIOS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Serviço: CPU112597 - ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	MAT58840	M	25,38	1,0000000	25,38
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	1,7010000	45,99
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,7010000	61,08
Custo Unitário Direto Total						132,45
BDI 25,83%						34,21
Preço unitário total						166,66

Observação:

REF:112597 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58840/INSUMO:001609



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 21 - TELHAMENTO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 TELHAMENTO

Serviço: CPU9961 - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	MAT58821	UN	1,22	4,0000000	4,88
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,4000000	11,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35
Composição	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	94213	M2	71,88	1,0000000	71,88

Custo Unitário Direto Total	98,91
BDI 25,83%	25,54
Preço unitário total	124,45

Observação: REF:9961 ORSE - 11/2025.
NOTA:MAT58821/INSUMO:10380



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 21 - TELHAMENTO

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 TELHAMENTO

Serviço: CPU16.011.0005 - COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20209	M	17,00	0,6840000	11,62
Insumo	CHAPA DE ACO CARBONO, P/ USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHA PA PRETA, PRECO REVEND.C/ESPE.S3MM	MAT58824	KG	8.561,00	0,0950000	813,29
Insumo	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	10997	KG	46,84	0,0840000	3,93
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	43,67	0,0044000	0,19
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,60	0,0725000	0,11
Insumo	MASSA PARA MADEIRA	MAT58825	GL	6.922,00	0,1600000	1.107,52
Insumo	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	4306	UN	2,39	0,0360000	0,08
Insumo	PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRI STAL, COM ESPESSURA DE 10MM	MAT58826	M2	63,41	1,1500000	72,92
Insumo	PRANCHAO NAO APARELHADO * 7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA /MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4437	M	57,27	1,1700000	67,00
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	5066	KG	24,79	0,0400000	0,99
Insumo	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20205	M	2,12	4,4750000	9,48
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	22,53	0,0770000	1,73
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	7288	L	41,04	0,0660000	2,70



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 21 - TELHAMENTO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	21015	M	107,58	0,1160000	12,47
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	7701	M	91,86	0,2890000	26,54
Insumo	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	10475	L	30,48	0,0470000	1,43
Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	88421	M2	30,47	0,1820000	5,54
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	1,2000000	35,41
Composição	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94969	M3	623,30	0,0310000	19,32
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,0310000	3,17
Composição	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	83763	H	62,84	0,1050000	6,59
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	1,0410000	33,92
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,7140000	44,37
Composição	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88317	H	36,40	0,1820000	6,62

Custo Unitário Direto Total	2.286,94
BDI 25,83%	590,71
Preço unitário total	2.877,65



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador	: UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS	Valores expressos em Reais (R\$)
	ESPECIAIS	
Ano	: 2026	Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	: 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_	
	POLICLÍNICAS	
Município(s)	: Manaus	
Versão	: 21 - TELHAMENTO	
Extensão	: 16,000 MES	Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem	: 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Agrupamento	: 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026	

REF:16.011.0005 EMOP

Observação: NOTA:MAT58824/INSUMO:07235
NOTA:MAT58825/INSUMO:00413
NOTA:MAT58826/INSUMO:11100



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 22 - COMPLEMENTOS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: CPU58827 - Cumeeira termoacústica

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cumeeira termoacustica	MAT58828	M	143,67	1,0000000	143,67
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	29,51	0,2400000	7,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2400000	6,21

Custo Unitário Direto Total	156,96
BDI 25,83%	40,54
Preço unitário total	197,50

Observação: REF:9077 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58828/INSUMO:9363



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 24 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: CPU9681 - Revestimento para parede com barita, e= 2cm						Unidade: M2
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Argamassa baritada pronta para aplicação	MAT58781	KG	2,24	45,0000000	100,80
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0000000	31,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,0000000	25,89
Custo Unitário Direto Total						157,86
BDI 25,83%						40,77
Preço unitário total						198,63

Observação: REF: 9681 ORSE - 11/2025
NOTA:MAT58781/INSUMO:256



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 26 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PISO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: CPU21-80 - Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp . média = 2,5cm

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	MAT58777	M3	446,18	0,0250000	11,15
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,4000000	12,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35

Custo Unitário Direto Total	33,96
BDI 25,83%	8,77
Preço unitário total	42,73

Observação:

REF:2180 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58777/INSUMO:1906



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 27 - GRANILITE

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: CPU10168 - Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	10,0000000	10,10
Insumo	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	MAT58776	M2	70,00	1,0000000	70,00

Custo Unitário Direto Total	80,10
BDI 25,83%	20,68
Preço unitário total	100,78

Observação: REF:10168 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58776/INSUMO:3077



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 28 - VINÍLICO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: CPU10380 - Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	MAT58775	M2	548,68	1,0000000	548,68
Custo Unitário Direto Total						548,68
BDI 25,83%						141,72
Preço unitário total						690,40

REF:10380 ORSE - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58775/INSUMO:11164



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 29 - RODAPÉ
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 RODAPÉS

Serviço: CPU11233 - Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana						Unidade: M
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	0,8000000	0,80
Insumo	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	MAT58774	UN	18,08	1,0000000	18,08
Custo Unitário Direto Total						18,88
BDI 25,83%						4,87
Preço unitário total						23,75

Observação: REF:11233 ORSE 11/2025
NOTA: MAT58774 / INSUMO:12112



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 30 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: CPU12623 - Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	9,6000000	9,69
Insumo	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	MAT58772	M2	35,00	1,0000000	35,00

Custo Unitário Direto Total	44,69
BDI 25,83%	11,54
Preço unitário total	56,23

REF:12623 ORSE 11/2025

Descritivo:

NOTA: MAT58772/ INSUMO: 8428



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 32 - FACHADA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FACHADA

Serviço: CPU12183 - Brise metálico HUNter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_12/2024	MAT58770	M2	620,00	1,0000000	620,00

Custo Unitário Direto Total	620,00
BDI 25,83%	160,14
Preço unitário total	780,14

Observação: REF:12183 ORSE - 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 36 - MARMORARIA
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 PEITORIS

Serviço: CPU-12492 - Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm					Unidade: M2	
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Granito branco Siena e= 2cm	MAT58443	M2	616,79	1,0000000	616,79
Insumo	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	MAT58444	M	21,17	0,6000000	12,70
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,6500000	20,26
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,1400000	29,51
Custo Unitário Direto Total						679,26
BDI 25,83%						175,45
Preço unitário total						854,71

REFERÊNCIA: 12492 - ORSE 11/2025

Observação: Ref: MAT58443 - 7119 ORSE 11/2025
MAT58444 - 9964 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-1070262 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	MAT58445	UN	2.090,00	1,0000000	2.090,00
Insumo	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	4823	KG	34,35	0,3460000	11,88
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	H	32,31	0,4774000	15,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1504000	3,89

Custo Unitário Direto Total	2.121,19
BDI 25,83%	547,90
Preço unitário total	2.669,09

Observação: REF: 1070262 - CAERN 07/2025 (ULTIMA DATA BASE)
NOTA: MAT58445 : ORSE-6755 - 07/2025.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-190036 - TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	MAT58446	UN	1.372,00	1,0000000	1.372,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	8,3850000	224,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	6,7490000	207,32
Custo Unitário Direto Total						1.803,70
BDI 25,83%						465,89
Preço unitário total						2.269,59

Observação:

REF: 190036 SBC- 11/2025 (ULTIMA DATA BASE)

NOTA: MAT58446:INSUMO 006386 - SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-18.016.0060 - LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EMCHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4",EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, C HAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA E CRI VO DE SAIDA DE 1.1/4"	MAT58447	M	1.337,78	1,0000000	1.337,78

Custo Unitário Direto Total	1.337,78
BDI 25,83%	345,54
Preço unitário total	1.683,32

Observação:

REF: 18.016.0060 EMOP 11/2025 DATA BASE

NOTA: MAT58447: 05517 EMOP 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-9676 - Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita veda rosca 18mm	MAT58448	M	0,30	0,5000000	0,15
Insumo	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	MAT58449	UN	249,90	1,0000000	249,90
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	278,35
BDI 25,83%	71,89
Preço unitário total	350,24

REF: 9676 ORSE 11/2025 DATA BASE

Observação: NOTA: MAT58448: 981 ORSE 11/2025

MAT58449: 10053 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agendamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-44.03.300 - TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58450	M	0,18	0,2800000	0,05
Insumo	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	MAT58451	UN	358,05	1,0000000	358,05
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Custo Unitário Direto Total						386,84
BDI 25,83%						99,92
Preço unitário total						486,76

REF: 44.03.300 CPOS 09/2025

Observação: NOTA: INSUMOS:
MAT58450 B.07.000.069552 CPOS 09/2025
MAT58451 O.11.000.066025 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-9503 - Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	MAT58452	UN	801,43	1,0000000	801,43
Insumo	Fita veda rosca 18mm	MAT58453	M	0,30	0,4200000	0,12
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	816,91
BDI 25,83%	211,00
Preço unitário total	1.027,91

REF: 9503 ORSE 11/2025

Observação: INSUMOS: MAT58452 9833 ORSE 11/2025

MAT58453 981 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-13113 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	MAT58454	UN	214,90	1,0000000	214,90
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35

Custo Unitário Direto Total	224,25
BDI 25,83%	57,92
Preço unitário total	282,17

REF: 13113 ORSE 11/2025

Observação: INSUMO: MAT58454 13877 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-62048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD

NBR9050

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	MAT58455	UN	306,81	1,0000000	306,81
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6190000	17,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6190000	26,42

Custo Unitário Direto Total	350,33
BDI 25,83%	90,49
Preço unitário total	440,82

REF: 062048 SBC 11/2025

Observação: INSUMO MAT58455 203037 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-2105 - RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, * 75* G	21114	UN	29,59	1,0000000	29,59
Insumo	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	11711	UN	10,38	1,0000000	10,38
Insumo	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	MAT58471	UN	26,59	0,2000000	5,31
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,8450000	22,61
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,8450000	25,95
Custo Unitário Direto Total						93,84
BDI 25,83%						24,23
Preço unitário total						118,07

Observação:

REF: 053032 SBC 02/2026

NOTA: MAT58471 000386 SBC 02/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 38 - METAIS, INOX E METALON

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-2181 - PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA. (REF: COTAÇÃO PREÇO MEDIANO - ATUALIZADO PELO IGP-M)	MAT59388	UN	2.516,99	1,0000000	2.516,99
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,1416000	3,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,1416000	4,34

Custo Unitário Direto Total	2.525,11
BDI 25,83%	652,23
Preço unitário total	3.177,34

Observação:

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MEDIANO
(Ver documento: MS_PAC-POLI-MEMORIAL COTACAO-002.pdf - pág. 03)



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 39 - LOUÇAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-2087 - Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	MAT58460	UN	72,90	1,0000000	72,90
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	UN	5,81	1,0000000	5,81
Insumo	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1 /2"	6145	UN	19,42	1,0000000	19,42
Insumo	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	6153	UN	5,64	1,0000000	5,64
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,7500000	46,83
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,7500000	53,76

Custo Unitário Direto Total	204,36
BDI 25,83%	52,78
Preço unitário total	257,14

Observação:

REF: 2087 ORSE 11/2025

NOTA: MAT58460 718 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 39 - LOUÇAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU-170124 - LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7, 2MM PARA FIXACAO DE BACIA/ MICTORIOS	MAT58461	UN	14,10	1,0000000	14,10
Insumo	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	11683	UN	41,98	1,0000000	41,98
Insumo	FITA DE VEDACAO 18MM X 50MM0,240,84000,20	MAT58463	M	0,24	0,8400000	0,20
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1. 1/2"	6136	UN	183,05	1,0000000	183,05
Insumo	VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA	MAT58462	UN	37,42	1,0000000	37,42
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,1000000	64,51

Custo Unitário Direto Total	397,51
BDI 25,83%	102,67
Preço unitário total	500,18

REF: 170124 IOPES 07/2019

Observação:

NOTA: INSUMOS

MAT58461 026550 IOPES 12/2025

MAT58462 064002 IOPES 07/2019

MAT58463 069512 IOPES 07/2019



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CORRIMÃO

Serviço: CPU-7967 - Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/ fixação em piso

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/ fixação em piso	MAT58464	UN	692,33	1,0000000	692,33
Insumo	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	MAT58465	CJ	0,96	8,0000000	7,68
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	27,09	1,0000000	27,09
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	1,0000000	31,17

Custo Unitário Direto Total	758,27
BDI 25,83%	195,86
Preço unitário total	954,13

REF: 7967 ORSE 11/2025

Observação: NOTA: MAT58464 7938 ORSE 11/2025

MAT58465 1689ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 40 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CORRIMÃO

Serviço: CPU-111700 - ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0030000	0,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	MAT58466	KG	0,99	1,2000000	1,18
Insumo	ESCADA MARINHEIRO EM ACO CA-25, INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI COM GUARDA-CORPO	MAT58467	M	700,00	1,1000000	770,00
Composição	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88251	H	27,04	0,4230000	11,43
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	1,0000000	35,91

Custo Unitário Direto Total	818,82
BDI 25,83%	211,50
Preço unitário total	1.030,32

REF: 111700 SBC 11/2025

Observação: MAT58466 000050 SBC 11/2025
MAT58467 071384 SBC 12/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-43.10.454 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4	MAT58475	UN	3,99	4,0000000	15,96
Insumo	Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente	MAT58474	UN	6.070,16	1,0000000	6.070,16
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	4,0000000	110,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	4,0000000	107,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,0000000	61,44

Custo Unitário Direto Total	6.450,50
BDI 25,83%	1.666,16
Preço unitário total	8.116,66

REF: 43.10.454 CPOS 09/2025

Observação: NOTA: INSUMOS
MAT58474 P.11.000.092048 CPOS 09/2025
MAT58475 E.03.000.026513 CPOS 9/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-10324 - ConjUNto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Chave magnética p/motor 3cv-220v	MAT58476	UN	300,00	1,0000000	300,00
Insumo	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V , recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9, 9 a 33,2m3/h	MAT58477	UN	7.613,03	1,0000000	7.613,03
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	8.007,50
BDI 25,83%	2.068,33
Preço unitário total	10.075,83

REF: 10324 ORSE 11/2025

Observação: MAT58476 591 ORSE 11/2025
MAT58477 11099 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-8218 - ConjUNto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider

mod.BC-21R ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Chave magnética p/motor 3cv-220v	MAT58478	UN	300,00	1,0000000	300,00
Insumo	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3 /h	MAT58479	UN	5.762,06	1,0000000	5.762,06
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78

Custo Unitário Direto Total	6.199,22
BDI 25,83%	1.601,25
Preço unitário total	7.800,47

REF: 8218 ORSE 11/2025

Observação: NOTA: INSUMOS
MAT58478 591ORSE 11/2025
MAT58479 8307ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 41 - HIDRÁULICA
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-12646 - Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Apiloamento manual	MAT58480	M3	27,69	2,1600000	59,81
Insumo	Concreto simples usinado fck= 21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	MAT58481	M3	555,17	2,1600000	1.199,16
Insumo	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	MAT58482	M2	99,63	20,3000000	2.022,48
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	15,0000000	1.536,15
Custo Unitário Direto Total						4.817,60
BDI 25,83%						1.244,38
Preço unitário total						6.061,98

REF: 12646 ORSE 11/2025

Observação: NOTA: INSUMOS:
MAT58480 12651 ORSE 11/2025
MAT58481 11484 ORSE 11/2025
MAT58482 82 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-48.02.207 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros; ref. Fortlev, Acqualimp ou equivalente	MAT58483	UN	5.583,41	1,0000000	5.583,41
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	3,0000000	80,28
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0000000	30,72

Custo Unitário Direto Total	5.694,41
BDI 25,83%	1.470,86
Preço unitário total	7.165,27

Observação:

REF: 48.02.207 CPOS 09/2025

MAT58483 O.18.000.065056 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-12829 - Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras , Forne.e insta	MAT58486	UN	20.845,72	1,0000000	20.845,72

Custo Unitário Direto Total	20.845,72
BDI 25,83%	5.384,44
Preço unitário total	26.230,16

Observação:

REF: 12829 ORSE 11/2025

NOTA:MAT58486 INSUMO 13554



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-47.20.320 - FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro çYç corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2ç	MAT58488	UN	324,91	1,0000000	324,91
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58489	M	0,19	0,9600000	0,18
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,2500000	33,45
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2500000	38,40

Custo Unitário Direto Total	396,94
BDI 25,83%	102,52
Preço unitário total	499,46

REF: 47.20.320 CPOS 11/2025

Observação: MAT58488 O.08.000.061342 CPOS 11/2025
MAT58489 B.07.000.069552 CPOS 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-C0448 - BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P= 10CV	MAT58490	UN	3.125,40	1,0000000	3.125,40
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	8,0000000	214,08
Composição	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88266	H	52,78	2,0000000	105,56
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	8,0000000	245,76
Custo Unitário Direto Total						3.690,80
BDI 25,83%						953,33
Preço unitário total						4.644,13

REF: C0448 SEINFRA VERSÃO 028

Observação: MAT58490 I0246 SEINFRA VERSÃO 028



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 41 - HIDRÁULICA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: CPU-48.02.300 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	MAT58491	UN	7.000,71	1,0000000	7.000,71
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,5000000	66,90
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0000000	30,72

Custo Unitário Direto Total	7.098,33
BDI 25,83%	1.833,49
Preço unitário total	8.931,82

REF: 48.02.300 CPOS 09/2025

Observação: MAT58491 M.04.000.065082 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 42 - SANITÁRIA
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA DE VEDAÇÃO	MAT58468	M	0,36	0,2800000	0,10
Insumo	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	38638	UN	193,86	1,0000000	193,86
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,0000000	26,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,0000000	30,72
Custo Unitário Direto Total						251,44
BDI 25,83%						64,94
Preço unitário total						316,38

REFERENCIA: C2270 SEINFRA VERSÃO 028 10/2023

Observação: NOTA: INSUMO
MAT58468 I1180 SEINFRA CE.028 10/2023



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-2136 - CAIXA DE SEPARAÇÃO DE GESSO COM REFIL

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0668000	3,85
Insumo	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X * 185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	11714	UN	64,56	1,0000000	64,56
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,60	0,0184000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,1040000	6,79
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4777000	12,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,4777000	14,67
Custo Unitário Direto Total						102,67
BDI 25,83%						26,51
Preço unitário total						129,18

Descritivo: REF: 89708 - SINAPI - 04/2026



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.03.050 - TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA çRç, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4ç)	MAT58492	UN	2,92	1,0000000	2,92
Insumo	Lubrificante para anel de neoprene	MAT58493	KG	18,35	0,0230000	0,42
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0460000	2,31
Insumo	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada çRç, DN= 100mm	MAT58494	M	41,17	1,3000000	53,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,1000000	29,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,1000000	33,79

Custo Unitário Direto Total	122,39
BDI 25,83%	31,61
Preço unitário total	154,00

REF: 46.03.050 CPOS 09/2025

NOTA: INSUMOS

Observação: MAT58492 O.12.000.062673 CPOS09/2025

MAT58493 O.12.000.069527 CPOS09/2025

MAT58494 O.02.000.062561 CPOS09/2025

MAT58495 O.02.000.069514 CPOS09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.03.060 - TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	300	UN	14,21	1,0000000	14,21
Insumo	Lubrificante para anel de neoprene	MAT58493	KG	18,35	0,0230000	0,42
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0460000	2,31
Insumo	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 2Rç, DN= 150mm	MAT58496	M	81,69	1,3000000	106,19
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,1000000	29,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,1000000	33,79

Custo Unitário Direto Total	186,35
BDI 25,83%	48,13
Preço unitário total	234,48

REF: 46.03.060 CPOS 09/2025

Observação: MAT58493 O.12.000.069527 CPOS 09/2025
MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025
MAT58496 O.02.000.062562 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.03.038 - TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA çRç, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	20085	UN	2,59	1,0000000	2,59
Insumo	Lubrificante para anel de neoprene	MAT58493	KG	18,35	1,0000000	18,35
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0110000	0,55
Insumo	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada çRç, DN= 50mm	MAT58497	M	16,02	1,4000000	22,42
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6000000	16,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6000000	18,43

Custo Unitário Direto Total	78,39
BDI 25,83%	20,24
Preço unitário total	98,63

REF: 46.03.038 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA INSUMOS:

MAT58493 O.12.000.069527

MAT58495 O.02.000.069514

MAT58497 O.02.000.062558



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU5-46.03.040 - TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA çRç, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	298	UN	3,15	1,0000000	3,15
Insumo	Lubrificante para anel de neoprene	MAT58493	KG	18,35	0,1500000	2,75
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0260000	1,30
Insumo	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada çRç, DN= 75mm	MAT58498	M	27,51	1,4000000	38,51
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,9000000	24,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9000000	27,64

Custo Unitário Direto Total	97,43
BDI 25,83%	25,16
Preço unitário total	122,59

REF: 46.03.040 CPOS 09/2025

Observação: MAT58493 O.12.000.069527 CPOS 09/2025
MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025
MAT58498 O.02.000.062560 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.01.040 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo para tubos PVC	MAT58499	KG	72,86	0,0050000	0,36
Insumo	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	MAT58500	UN	2,17	0,0700000	0,15
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0070000	0,35
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	13,45	1,5000000	20,17
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	49,77
BDI 25,83%	12,85
Preço unitário total	62,62

REF: 46.01.040 CPOS 09/2025

Observação: MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025
MAT58499 B.09.000.069513 CPOS 09/2025
MAT58500 J.01.000.038040 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.02.010 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo para tubos PVC	MAT58511	KG	72,86	0,0050000	0,36
Insumo	Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2")	MAT58512	UN	1,61	1,0000000	1,61
Insumo	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	MAT58513	UN	2,17	0,0700000	0,15
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0070000	0,35
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	13,45	1,5000000	20,17
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	51,38
BDI 25,83%	13,27
Preço unitário total	64,65

REF: 46.02.010 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA INSUMOS:
MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025
MAT58511 B.09.000.069513 CPOS 09/2025
MAT58512 S.04.000.062553 CPOS 09/2025
MAT58513 J.01.000.038040 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.03.080 - TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ½R½, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo para tubos PVC	MAT58511	KG	72,86	0,0050000	0,36
Insumo	Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2½)	MAT58516	UN	1,59	1,0000000	1,59
Insumo	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	MAT58513	UN	2,17	0,0700000	0,15
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0070000	0,35
Insumo	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ½R½, DN= 40mm	MAT58517	M	11,61	1,5000000	17,41
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	48,60
BDI 25,83%	12,55
Preço unitário total	61,15

REF: 46.03.080 CPOS 09/2025

NOTA INSUMOS:

MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025

MAT58511 B.09.000.069513 CPOS 09/2025

Observação: MAT58513 J.01.000.038040 CPOS 09/2025

MAT58516 S.04.000.062553 CPOS 09/2025

MAT58517 O.02.000.062554 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-1595 - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	MAT58518	UN	72,41	0,0250000	1,81
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	UN	10,84	1,0000000	10,84
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0400000	2,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2300000	6,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2300000	7,06

Custo Unitário Direto Total	27,86
BDI 25,83%	7,19
Preço unitário total	35,05

REF: 1595 ORSE 11/2025

Observação: NOTA INSUMOS:
MAT58495 O.02.000.069514 CPOS 09/2025
MAT58518 138 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.05.020 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	36365	M	29,62	1,0500000	31,10
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	59,84
BDI 25,83%	15,45
Preço unitário total	75,29

Observação: REF: 46.05.020 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU-46.01.070 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo para tubos PVC	MAT58511	KG	72,86	0,0170000	1,23
Insumo	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	MAT58513	UN	2,17	0,1000000	0,21
Insumo	Solução limpadora para PVC	MAT58495	L	50,22	0,0260000	1,30
Insumo	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	36373	M	42,57	1,4000000	59,59
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,9000000	24,08
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,9000000	27,64

Custo Unitário Direto Total	114,05
BDI 25,83%	29,45
Preço unitário total	143,50

Observação: REF: 46.01.070 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 42 - SANITÁRIA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: CPU60436 - Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação (REF: COTAÇÃO DE PREÇO COM ESCOLHA DE VALOR MEDIANO)	MAT60437	UN	129.512,20	1,0000000	129.512,20

Custo Unitário Direto Total	129.512,20
BDI 25,83%	33.453,00
Preço unitário total	162.965,20

Observação: REF: COTAÇÃO DE PREÇO COM ESCOLHA DE VALOR MEDIANO.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-46.05.050 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	41930	M	98,67	1,0500000	103,60
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,0000000	26,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	145,72
BDI 25,83%	37,63
Preço unitário total	183,35

Observação: REF: 46.05.050 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-46.05.060 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	41931	M	154,54	1,0500000	162,26
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,0000000	26,76
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	204,38
BDI 25,83%	52,79
Preço unitário total	257,17

Observação: REF: 46.05.060 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-46.05.070 - TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	41932	M	237,87	1,0500000	249,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,5000000	13,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36

Custo Unitário Direto Total	278,50
BDI 25,83%	71,93
Preço unitário total	350,43

Observação: REF: 46.05.070 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-2094 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	306	UN	18,50	2,0000000	37,00
Insumo	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	MAT58522	UN	227,38	1,0000000	227,38
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0100000	0,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7000000	18,73
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7000000	21,50

Custo Unitário Direto Total	304,84
BDI 25,83%	78,74
Preço unitário total	383,58

REF: 83535 SINAPI 2020

Observação: NOTA: MAT58522 00042692 SINAPI 01/2020



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-2092 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)	318	UN	23,59	2,0000000	47,18
Insumo	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	MAT58523	UN	227,38	1,0000000	227,38
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0100000	0,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7000000	18,73
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7000000	21,50

Custo Unitário Direto Total	315,02
BDI 25,83%	81,36
Preço unitário total	396,38

Observação:

REF: 83535 SINAPI 01/2020

NOTA: MAT58523 00042692 SINAPI 01/2020



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 43 - PLUVIAL

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-2093 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	307	UN	46,73	2,0000000	93,46
Insumo	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	42694	UN	422,74	1,0000000	422,74
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0100000	0,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7000000	18,73
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,7000000	21,50

Custo Unitário Direto Total	556,66
BDI 25,83%	143,78
Preço unitário total	700,44

Observação: REF: 83535 SINAP -01/2020 (ULTIMA DATA BASE)



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-12889 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	MAT58524	UN	14,41	1,0000000	14,41
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2000000	5,35

Custo Unitário Direto Total	19,76
BDI 25,83%	5,10
Preço unitário total	24,86

REF: 12889 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58524 13656 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-97.02.195 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente	MAT58525	UN	19,88	1,0000000	19,88
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2000000	5,35
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11

Custo Unitário Direto Total	28,34
BDI 25,83%	7,32
Preço unitário total	35,66

Observação:

REF: 97.02.195 CPOS 09/2025

NOTA: MAT58525 N.04.000.020302 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-12888 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	MAT58526	UN	13,05	1,0000000	13,05
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2000000	5,35

Custo Unitário Direto Total	18,40
BDI 25,83%	4,75
Preço unitário total	23,15

REF: 12888 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58526 INSUMO 13655 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-97.02.193 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref . E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente	MAT58527	UN	15,66	1,0000000	15,66
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,2000000	5,34
Composição	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88242	H	27,09	0,1000000	2,70

Custo Unitário Direto Total	23,70
BDI 25,83%	6,12
Preço unitário total	29,82

Observação:

REF: 97.02.193 CPOS 09/2025

NOTA: MAT58527 INSUMO: N.04.000.020300 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-97.02.210 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	MAT58528	UN	0,05	6,0000000	0,30
Insumo	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	MAT58529	UN	209,50	1,0000000	209,50
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1500000	4,67

Custo Unitário Direto Total	214,47
BDI 25,83%	55,39
Preço unitário total	269,86

REF: 97.02.210 CPOS 09/2025

Observação: NOTA: MAT58528 INSUMO: S.04.000.026514
MAT58529 INSUMO: S.04.000.039086



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-11853 - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	MAT58530	UN	18,64	1,0000000	18,64

Custo Unitário Direto Total	18,64
BDI 25,83%	4,81
Preço unitário total	23,45

Observação:

REF: 11853 ORSE 11/2025

NOTA: MAT58530 00037558 SINAPI 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-12895 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	MAT58531	UN	10,44	1,0000000	10,44
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2000000	5,35
Custo Unitário Direto Total						15,79
BDI 25,83%						4,07
Preço unitário total						19,86

REF: 12895 ORSE 11/2025

Observação: NOTA:
MAT58531 13660 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 44 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-97.02.198 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	MAT58532	UN	8,50	1,0000000	8,50
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,2000000	5,35
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,1000000	3,11

Custo Unitário Direto Total	16,96
BDI 25,83%	4,38
Preço unitário total	21,34

REF: 97.02.198 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA INSUMO: MAT58532 N.04.000.020305 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Serviço: CPU-50.05.430 - DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente	MAT58533	UN	187,88	1,0000000	187,88
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	258,20
BDI 25,83%	66,69
Preço unitário total	324,89

Observação:

REF: 50.05.430 CPOS 09/2025

NOTA: MAT58533 P.17.000.042521 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Serviço: CPU-50.05.210 - DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL

COM BASE ENDEREÇÁVEL

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Detector termovelocimétrico com base endereçável; ref. Johnson Controls, Fire & Security, Aerotex Extintores ou equivalente	MAT58534	UN	185,72	1,0000000	185,72
Insumo	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	436	UN	12,13	0,3000000	3,63
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28

Custo Unitário Direto Total	197,63
BDI 25,83%	51,04
Preço unitário total	248,67

Observação:

REF: 50.05.210 CPOS 09/2025

NOTA: MAT58534 P.17.000.091007 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Serviço: CPU-11820 - Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar , Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	MAT58535	UN	6.728,34	1,0000000	6.728,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	101399	MES	7.201,84	1,0000000	7.201,84

Custo Unitário Direto Total	13.930,18
BDI 25,83%	3.598,16
Preço unitário total	17.528,34

Observação:

REFERENCIA: 11820 ORSE 11/2025

NOTA: MAT58535 12660 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Serviço: CPU-10446 - Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	MAT58536	UN	331,52	1,0000000	331,52
Custo Unitário Direto Total						331,52
BDI 25,83%						85,63
Preço unitário total						417,15

Observação: REFERENCIA: 10446 ORSE 11/2025
NOTA: MAT58536 11195 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 45 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Serviço: CPU-50.05.450 - ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente	MAT58537	UN	179,81	1,0000000	179,81
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80
Custo Unitário Direto Total						200,89
BDI 25,83%						51,88
Preço unitário total						252,77

Observação: REFERENCIA: 50.05.450 CPOS 09/2025
NOTA: MAT58537 O.16.000.030539 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU- 97429 - FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	13,39	0,0130000	0,17
Insumo	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	3272	UN	55,12	1,0000000	55,12
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	43,67	0,0020000	0,08
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2620000	7,01
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2620000	8,04

Custo Unitário Direto Total	70,42
BDI 25,83%	18,18
Preço unitário total	88,60

Observação:

REF: 97429-SINAPI - 03/2024 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-43.10.480 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	MAT58538	UN	3,99	4,0000000	15,96
Insumo	Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman = 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h ; ref. 75 MC3-T da Jacuzzi ou equivalente	MAT58539	UN	9.437,11	1,0000000	9.437,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	4,0000000	110,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	4,0000000	107,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,0000000	61,44

Custo Unitário Direto Total	9.732,07
BDI 25,83%	2.513,79
Preço unitário total	12.245,86

REFERENCIA: 43.10.480 CPOS 09/2025

Observação: NOT: MAT58538 E.03.000.026513 CPOS 09/2025
MAT58539 P.11.000.066201 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU-52534 - VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4""

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	MAT58540	M	0,19	1,4390000	0,27
Insumo	LUVA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/4"x1"	MAT58541	UN	34,29	1,0000000	34,29
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2030000	5,43
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2030000	6,23

Custo Unitário Direto Total	46,22
BDI 25,83%	11,93
Preço unitário total	58,15

REFERENCIA: 052534 SBC 07/2022

Observação: NOTA:
MAT58540 004636 SBC 07/2022
MAT58541 002731 SBC 07/2022



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 46 - REDE DE HIDRANTES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU5-55700 - PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	MAT5854 2	UN	391,09	1,0000000	391,09
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,8500000	22,74
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,8500000	26,11

Custo Unitário Direto Total	439,94
BDI 25,83%	113,63
Preço unitário total	553,57

Observação:

REFERENCIA: 055700 SBC 11/2025

NOTA: MAT58542 006181 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-9925 - Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	MAT58543	UN	0,80	1,0000000	0,80
Insumo	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	MAT58544	UN	0,79	1,0000000	0,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0100000	0,27
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0100000	0,42

Custo Unitário Direto Total	2,28
BDI 25,83%	0,58
Preço unitário total	2,86

REF: 9925ORSE 11/2025

Observação: NOTAS: MAT58543 10366 ORSE 11/2025
MAT58544 10364 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63445 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4""

Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO DE LEITOS	MAT58547	UN	0,81	1,0000000	0,81
Insumo	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16"	MAT58548	UN	0,51	1,0000000	0,51
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1060000	2,92
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52
Custo Unitário Direto Total						8,76
BDI 25,83%						2,26
Preço unitário total						11,02

REF:063445 SBC 12/2024

Observação: NOTA: INSUMOS
MAT58547 006359 SBC 12/2024
MAT58548 003144 SBC 10/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-63444 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""						Unidade: CJ
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	MAT58553	UN	0,16	1,0000000	0,16
Insumo	PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM ACO CARBONO UNC 3/8" -16 CHAVE 11/16"	MAT58554	UN	0,51	1,0000000	0,51
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1060000	2,92
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1060000	4,52
Custo Unitário Direto Total						8,11
BDI 25,83%						2,09
Preço unitário total						10,20

REF: 063444 SBC 10/2025

Observação: NOTA:
MAT58553 028055 SBC 10/2025
MAT58554 003144 SBC 10/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-40395 - CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	MAT58557	UN	3,61	1,0000000	3,61
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,1240000	3,32
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2680000	8,10

Custo Unitário Direto Total	15,03
BDI 25,83%	3,88
Preço unitário total	18,91

REF: 040395 SBC 05/2024 ULTIMA DATA BASE

Observação:

NOTA:

MAT58557 002380 SBC 05/2024



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63111 - PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	MAT58558	UN	12,17	1,0000000	12,17
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0130000	0,35
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0130000	0,55
Custo Unitário Direto Total						13,07
BDI 25,83%						3,37
Preço unitário total						16,44

Observação: REF: 063111 SBC 11/2025
NOTA: MAT58558 003563 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-78583 - SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE

Unidade: UN

NU

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	MAT58559	UN	4,31	1,0000000	4,31
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0200000	0,55
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0200000	0,85

Custo Unitário Direto Total	5,71
BDI 25,83%	1,47
Preço unitário total	7,18

REF: 078583 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58559 036580 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-62690 - VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	4,08	1,0000000	4,08
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80

Custo Unitário Direto Total	25,16
BDI 25,83%	6,49
Preço unitário total	31,65

Observação: REF: 062690 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-61426 - CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF. 60x60x13cm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	11253	UN	199,60	1,0000000	199,60
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4850000	13,40
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4850000	20,70

Custo Unitário Direto Total	233,70
BDI 25,83%	60,36
Preço unitário total	294,06

Observação: REF: 061426 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-61461 - CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	MAT58561	UN	44,90	1,0000000	44,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,3810000	38,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,3810000	58,95

Custo Unitário Direto Total	142,00
BDI 25,83%	36,67
Preço unitário total	178,67

REF: 061461 SBC 11/2025

Observação: NOTA: MAT58561 004949 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-61462 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	MAT58564	UN	167,98	1,0000000	167,98
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,5000000	41,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	273,45
BDI 25,83%	70,63
Preço unitário total	344,08

Observação:

REF: 061462 SBC 11/2025

NOTA: MAT58564 004948 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-61465 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO CONCR. PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm	MAT58565	UN	244,90	1,0000000	244,90
Insumo	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE T 60 ARTICULADO RB	MAT58567	UN	636,00	1,0000000	636,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	4,8900000	135,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	4,8900000	208,75

Custo Unitário Direto Total	1.224,76
BDI 25,83%	316,35
Preço unitário total	1.541,11

REF: 061465 SBC 11/2025

Observação: NOTA:
MAT58565 036720SBC 11/2025
MAT58567 063721SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-59208 - PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	MAT58568	UN	5,80	1,0000000	5,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1980000	5,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1980000	8,45

Custo Unitário Direto Total	19,72
BDI 25,83%	5,09
Preço unitário total	24,81

REF: 059208 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58568 003595SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-62568 - PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLACA PIAL 10 x 5cm 1 FURO	MAT58569	UN	7,90	1,0000000	7,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0830000	2,29
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0830000	3,54
Custo Unitário Direto Total						13,73
BDI 25,83%						3,54
Preço unitário total						17,27

Observação:

REF: 062568SBC 11/2025

NOTA: MAT58569 034530SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-70483 - MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 280, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	MAT58570	UN	405,00	1,0000000	405,00
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0620000	88,02
Custo Unitário Direto Total						493,02
BDI 25,83%						127,34
Preço unitário total						620,36

Observação:

REF: 070483SBC 11/2025

NOTA: MAT58570 068860SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-40.11.240 - RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	MAT58571	UN	121,48	1,0000000	121,48
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0000000	27,63
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0000000	42,69

Custo Unitário Direto Total	191,80
BDI 25,83%	49,54
Preço unitário total	241,34

Observação:

REF: 40.11.240CPOS09/2025

NOTA: MAT58571 P.29.000.042164CPOS09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64035 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	MAT58572	UN	190,28	1,0000000	190,28
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,8000000	22,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,8000000	34,15
Custo Unitário Direto Total						246,53
BDI 25,83%						63,67
Preço unitário total						310,20

Observação:

REF: 064035 SBC 11/2025

NOTA: MAT58572 004892SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-37.13.780 - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1600/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 1000 ATÉ 1600 A

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar. 1600A,Vn= 3 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 1000 até 1600A; ref. DWA1600S-1600-3 da Weg ou equivalente	MAT5857	UN	22.949,69	1,0000000	22.949,69
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0000000	55,26
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38

Custo Unitário Direto Total	23.090,33
BDI 25,83%	5.964,23
Preço unitário total	29.054,56

Observação:

REF: 37.13.780CPOS09/2025

NOTA: MAT58573 P.26.000.044008CPOS09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-37.13.770 - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn 4 = 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente	MAT5857	UN	15.814,17	1,0000000	15.814,17
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	2,0000000	55,26
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	2,0000000	85,38

Custo Unitário Direto Total	15.954,81
BDI 25,83%	4.121,12
Preço unitário total	20.075,93

Observação:

REF: 37.13.770CPOS09/2025

NOTA: MAT58574 P.26.000.044007 CPOS09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64564 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO	MAT58575	UN	298,61	1,0000000	298,61
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	333,76
BDI 25,83%	86,21
Preço unitário total	419,97

Observação:

REF: 064564SBC 11/2025

NOTA: MAT58575 036571SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64563 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	MAT58576	UN	310,56	1,0000000	310,56
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	345,71
BDI 25,83%	89,29
Preço unitário total	435,00

Observação:

REF: 064563SBC 11/2025

NOTA: MAT58576 036570SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-37.24.042 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Dispositivo de proteção contra surto , classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper , 810299SG da Embrastec ou equivalente	MAT58577	UN	507,22	1,0000000	507,22
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3333000	14,22
Composição	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100307	H	37,65	0,3333000	12,54

Custo Unitário Direto Total	533,98
BDI 25,83%	137,92
Preço unitário total	671,90

Observação:

REF: 37.24.042CPOS09/2025

NOTA: MAT58577 P.12.000.049762CPOS09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-151350 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA	MAT58578	UN	115,05	1,0000000	115,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6000000	16,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6000000	25,61
Custo Unitário Direto Total						157,23
BDI 25,83%						40,61
Preço unitário total						197,84

Observação:

REF: 151350 IOPES 11/2025

NOTA: MAT58578 044680 IOPES 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-151357 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A, 30MA, 2 MODULOS						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30M	MAT58579	UN	124,05	1,0000000	124,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6000000	16,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6000000	25,61
Custo Unitário Direto Total						166,23
BDI 25,83%						42,93
Preço unitário total						209,16

REF: 151357IOPES11/2025

Observação:

NOTA: MAT58579 044624IOPES11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-64818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)

TETRAPOLAR 125A

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	MAT58580	UN	762,07	1,0000000	762,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	797,22
BDI 25,83%	205,92
Preço unitário total	1.003,14

REF: 064818 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58580 002417SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64816 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)

TETRAPOLAR 25A

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK	MAT58581	UN	141,39	1,0000000	141,39
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	176,54
BDI 25,83%	45,60
Preço unitário total	222,14

REF: 064816 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58581 002415 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-13149 - Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	MAT58582	UN	301,11	1,0000000	301,11
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,6000000	16,57
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,6000000	25,61
Custo Unitário Direto Total						343,29
BDI 25,83%						88,67
Preço unitário total						431,96

Observação:

REF: 13149 ORSE 11/2025

NOTA: MAT58582 00039449 SINAPI 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63612 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	MAT58583	UN	0,07	8,0000000	0,56
Insumo	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm	MAT58584	UN	1,30	1,0000000	1,30
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	MAT58585	UN	0,25	4,0000000	1,00
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	0,0700000	0,01
Insumo	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	MAT58586	UN	3,95	1,0000000	3,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1440000	3,97
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1440000	6,14

Custo Unitário Direto Total	16,93
BDI 25,83%	4,37
Preço unitário total	21,30

REF: 063612 SBC 11/2025

NOTA:

Observação: MAT58583 025610 SBC 11/2025

MAT58584 025611 SBC 11/2025

MAT58585 025609 SBC 11/2025

MAT58586 035753 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63746 - CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm

CHAPA 20

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	MAT58587	UN	0,07	64,0000000	4,48
Insumo	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20	MAT58588	UN	49,50	1,0000000	49,50
Insumo	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	MAT58589	UN	2,10	8,0000000	16,80
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	MAT58590	UN	0,25	32,0000000	8,00
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	32,0000000	8,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,0530000	29,09
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,0530000	44,95

Custo Unitário Direto Total	161,78
BDI 25,83%	41,78
Preço unitário total	203,56

REF: 063746 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58587 025610 SBC 11/2025

MAT58588 37451 SBC 11/2025

MAT58589 025617 SBC 11/2025

MAT58590 025609 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-59412 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	MAT5859	UN	27,35	1,0000000	27,35
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4250000	11,74
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4250000	18,14

Custo Unitário Direto Total	57,23
BDI 25,83%	14,78
Preço unitário total	72,01

Observação:

REF: 059412 SBC 10/2025

NOTA: MAT58591 004559 SBC 10/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-38.21.310 - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm	MAT58592	M	80,58	1,3000000	104,75
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7500000	20,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7500000	32,01

Custo Unitário Direto Total	157,48
BDI 25,83%	40,67
Preço unitário total	198,15

REF: 38.21.310 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA: MAT58592 P.04.000.062055 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-38.21.320 - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm	MAT58593	M	89,98	1,3000000	116,97
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7500000	20,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7500000	32,01

Custo Unitário Direto Total	169,70
BDI 25,83%	43,83
Preço unitário total	213,53

REF: 38.21.320 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA:

MAT58593 P.04.000.062056 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-61129 - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150x75mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	MAT58594	M	46,42	1,1000000	51,06
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	86,21
BDI 25,83%	22,26
Preço unitário total	108,47

REF: 061129 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58594 000706 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63541 - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X75 CHAPA 18 SEM TAMPA

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300x75mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	MAT58595	M	79,20	1,1000000	87,12
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	122,27
BDI 25,83%	31,58
Preço unitário total	153,85

REF: 063541 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58595 034654 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-12488 - Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. : mopa ou similar)	MAT58596	UN	16,53	1,0000000	16,53
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	30,23
BDI 25,83%	7,80
Preço unitário total	38,03

REF: 12488 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58596 13318 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-12574 - Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	MAT58597	UN	22,30	1,0000000	22,30
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2000000	5,17

Custo Unitário Direto Total	36,00
BDI 25,83%	9,29
Preço unitário total	45,29

REF: 12574 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58597 13377 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-63743 - TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	MAT58587	UN	0,07	48,0000000	3,36
Insumo	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	MAT58589	UN	2,10	6,0000000	12,60
Insumo	ELETROCALHA - TE VERTICAL SUBIDA LISA/PERF 100x100mm	MAT58598	UN	63,70	1,0000000	63,70
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	MAT58590	UN	0,25	24,0000000	6,00
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	24,0000000	6,72
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7900000	21,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7900000	33,72

Custo Unitário Direto Total	147,92
BDI 25,83%	38,20
Preço unitário total	186,12

REF: 063743 SBC 11/2025

Observação:

MAT58587 025610 SBC 11/2025

MAT58589 025617 SBC 11/2025

MAT58590 025609 SBC 11/2025

MAT58598 025724 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU5-63617 - EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4"	MAT58587	UN	0,07	32,0000000	2,24
Insumo	ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm	MAT58599	UN	6,95	1,0000000	6,95
Insumo	ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 100mm	MAT58589	UN	2,10	4,0000000	8,40
Insumo	PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2"	MAT58590	UN	0,25	16,0000000	4,00
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	16,0000000	4,48
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4700000	12,98
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4700000	20,06

Custo Unitário Direto Total	59,11
BDI 25,83%	15,26
Preço unitário total	74,37

REF: 063617 SBC 11/2025

NOTA:

Observação: MAT58587 025610 SBC 11/2025

MAT58589 025617 SBC 11/2025

MAT58590 025617 SBC 11/2025

MAT58599 025609 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-38.04.080 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1

Unidade: M

1/4" COM ACESSÓRIOS

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Eletrودuto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4" - NBR13057	MAT58600	M	27,23	1,0500000	28,59
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,8000000	22,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,8000000	34,15

Custo Unitário Direto Total	84,84
BDI 25,83%	21,91
Preço unitário total	106,75

REFERENCIA: 38.04.080 CPOS 09/2025

Observação:

NOTA: MAT58600 P.04.000.042173 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-8662 - Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	MAT58601	UN	6,45	1,0000000	6,45
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1500000	6,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1500000	3,88

Custo Unitário Direto Total	16,73
BDI 25,83%	4,32
Preço unitário total	21,05

REF: 8662 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58601 8928 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-12225 - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjUNtores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjUNtores

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	MAT58602	UN	423,42	1,0000000	423,42
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87296	M3	691,51	0,0130000	8,98
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	3,6000000	153,68
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,9000000	28,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,3000000	33,65

Custo Unitário Direto Total	647,78
BDI 25,83%	167,32
Preço unitário total	815,10

REF: 12225 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58602 2528 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64203 - QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR+BARRAMENTO 44 DISJUNTORES

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3"	MAT58603	CJ	10,30	4,0000000	41,20
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 44 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX	MAT58604	UN	793,33	1,0000000	793,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	3,0000000	82,89
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	3,0000000	128,07

Custo Unitário Direto Total	1.045,49
BDI 25,83%	270,05
Preço unitário total	1.315,54

REF: 064203 SBC 11/2025

Observação: NOTA: MAT58603 008353 SBC 11/2025
MAT58604 055074 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-12233 - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjUNtores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjUNtores

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	MAT58605	UN	1.850,00	1,0000000	1.850,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	87296	M3	691,51	0,0240000	16,59
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	14,0000000	597,66
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	3,5000000	109,09
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	5,2000000	134,62

Custo Unitário Direto Total	2.707,96
BDI 25,83%	699,46
Preço unitário total	3.407,42

Observação:

REFERENCIA: 12233 ORSE 11/2025

NOTA: MAT58605 8261 ORSE 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU-64204 - QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2"	MAT58606	CJ	10,08	2,0000000	20,16
Insumo	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE	MAT58607	UN	559,90	1,0000000	559,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	1,2000000	33,15
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,2000000	51,22

Custo Unitário Direto Total	664,43
BDI 25,83%	171,62
Preço unitário total	836,05

REF: 064204 SBC 11/2025

Observação: NOTA: MAT58606 006490 SBC 11/2025
MAT58607 006899 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU59969 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	M	38,81	6,0000000	232,86
Insumo	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	39746	UN	75,55	4,0000000	302,20
Insumo	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = * 135* MM	14163	UN	2.189,65	1,0000000	2.189,65
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2202000	6,08
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,9909000	42,30
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	5930	CHI	81,43	0,9865201	80,33
Composição	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	5928	CHP	327,32	0,1801000	58,95

Custo Unitário Direto Total	2.912,37
BDI 25,83%	752,26
Preço unitário total	3.664,63



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU58860 - POSTE CONC ARM 11,00m, BRACO+3 LUMIN.LED 60W 6.600 LUMENS

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	8,65	47,4930000	410,81
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	12547	UN	258,42	2,0000000	516,84
Insumo	ARAME FARPADO GALVANIZADO , 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	340	M	1,60	1,0790000	1,72
Insumo	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	345	KG	41,36	14,4000000	595,58
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	101,30	0,0100000	1,01
Insumo	ARRUELA PRESSAO ACO 5/8" (REF: 008269 - SBC - 04/2026)	MAT5998 8	UN	1,20	16,0000000	19,20
Insumo	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	2512	UN	29,94	0,0860000	2,57
Insumo	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 2,5mm2	MAT5886 1	M	3,19	40,9500000	130,63
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	43104	UN	692,95	1,0000000	692,95
Insumo	CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV	MAT5886 2	H	144,00	2,2200000	319,68
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	1,01	17,2000000	17,37
Insumo	COMPACTADOR AUTOPROP. VIBRAT.TANDEN DYNAPAC 42CV	MAT5886 3	H	150,00	0,0440000	6,60
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	1524	M3	933,85	0,8240000	769,49
Insumo	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	2633	UN	4,65	1,0000000	4,65



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	2674	M	5,56	13,2000000	73,39
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	14,2480000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	18,32	0,4000000	7,32
Insumo	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	42246	UN	360,57	2,0000000	721,14
Insumo	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	1891	UN	1,10	2,0000000	2,20
Insumo	PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 8.1/2" (REF: 004855 - SBC - 04/2026)	MAT5998 6	UN	14,14	8,0000000	113,12
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	288,48	0,6880000	198,47
Insumo	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	421	UN	21,12	4,0000000	84,48
Insumo	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	5045	UN	1.526,46	1,0000000	1.526,46
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	MAT5886 4	H	2,42	0,9580000	2,31
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	27,04	3,0220000	81,71
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,0170000	54,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	30,98	3,4540000	107,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	12,7300000	351,72
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	4,6000000	123,09
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	11,0040000	337,38



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	12,7300000	543,44
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	7,1150000	221,77
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	14,8680000	384,93
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	36398	UN	25.781,51	0,0860000	2.217,21

Custo Unitário Direto Total	10.643,40
BDI 25,83%	2.749,19
Preço unitário total	13.392,59

REF:069066 SBC - 04/2026

Observação: MAT59988: INSUMO - 008269 - SBC - 04/2026
MAT58864: INSUMO - 037431 - SBC - 04/2026
MAT58861: INSUMO - 000609 - SBC - 04/2026
MAT59986: INSUMO - 4855 - SBC - 04/2026
MAT58862: INSUMO - 032462 - SBC - 04/2026



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU58868 - BALIZADOR SPOT LED 3W EMBUTIR QUADRADO BCO
EMPALUX Data02/2026

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	4375	UN	0,10	2,0000000	0,20
Insumo	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	MAT58869	M	2,38	0,5250000	1,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	18,32	0,1000000	1,83
Insumo	ILUMINACAO - BALIZADOR LED 3W DE EMBUTIR QUADRADO BRANCO FRIO	MAT58870	UN	72,67	1,0000000	72,67
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	16,18	0,7760000	12,55

Custo Unitário Direto Total	88,49
BDI 25,83%	22,85
Preço unitário total	111,34



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU59036 - SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 1500 KVA/13. 800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO - Fornecimento e Instalação

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 1500 KVA/13. 800-220/127 V, COMPLETA - Fornecimento e Instalação (REF: COTAÇÃO)	MAT58046	UN	925.000,00	1,0000000	925.000,00

Custo Unitário Direto Total	925.000,00
BDI 25,83%	238.927,50
Preço unitário total	1.163.927,50

REFERÊNCIA: C4249 - 023.1

Observação: INSUMO: MAT58046 - COTAÇÃO APENAS DA SUBESTAÇÃO.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 47 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Serviço: CPU60440 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 1500 kVA (500+1000 kVA), COM QTA

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Grupo Gerador 1500 kVA (500 kVA +1000 kVA) com QTA - Fornecimento e Instalação	MAT60441	UN	855.000,00	1,0000000	855.000,00

Custo Unitário Direto Total	855.000,00
BDI 25,83%	220.846,50
Preço unitário total	1.075.846,50

REF: COTAÇÃO.

Observação: OBS: A COTAÇÃO COMPLETA INCLUI SUBESTAÇÃO + GRUPO GERADOR. DESSA FORMA, SUBESTAÇÃO FOI SUPRIMIDA DO CUSTO TOTAL PARA GERAR APENAS O CUSTO FINAL DO GRUPO GERADOR.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 48 - ILUMINAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU-60496 - ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	MAT58608	UN	1,19	1,1900000	1,41
Insumo	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	MAT58609	M	2,38	2,3800000	5,66
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	20111	UN	18,32	0,1000000	1,83
Insumo	ILUMINACAO - ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	MAT58610	UN	26,79	1,0000000	26,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,7500000	20,72
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,7500000	32,01
Custo Unitário Direto Total						88,42
BDI 25,83%						22,83
Preço unitário total						111,25

REF: 060496 SBC 11/2025

NOTA:

Observação: MAT58608 014201 SBC 11/2025

MAT58609 098755 SBC 11/2025

MAT58610 009551 SBC 11/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ESPECIAIS

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_

POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 48 - ILUMINAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU-41.31.040 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM

Unidade: UN

DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM,

POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	MAT58611	UN	31,96	0,0100000	0,31
Insumo	Luminária LED retangular, sobrepor , de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM , LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	MAT58612	UN	334,55	1,0000000	334,55
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,4000000	11,05
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,4000000	17,07

Custo Unitário Direto Total	362,98
BDI 25,83%	93,75
Preço unitário total	456,73

REF: 41.31.040CPOS 09/2025

Observação: NOTA:
MAT58611 B.07.000.049501 CPOS 09/2025
MAT58612 P.15.000.034118 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 48 - ILUMINAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU-60509 - LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP85FK000

Unidade: UN

ELGIN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	MAT58613	UN	266,92	1,0000000	266,92
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1660000	4,58

Custo Unitário Direto Total	271,50
BDI 25,83%	70,12
Preço unitário total	341,62

REF: 060509 SBC 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58613 050571 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 48 - ILUMINAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU-41.31.087 - LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	MAT58614	UN	31,96	0,0100000	0,31
Insumo	Luminária LED redonda sobrepor, 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor translucido, ref. EF72-S2000840 Lumicenter, PL 644/LED20W TL Prolumi ou equivalente	MAT58615	UN	262,33	1,0000000	262,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,3000000	8,28
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,3000000	12,80

Custo Unitário Direto Total	283,72
BDI 25,83%	73,28
Preço unitário total	357,00

REF: 41.31.087CPOS 09/2025

Observação: NOTA: MAT58614 B.07.000.049501 CPOS 09/2025
MAT58615 P.15.000.031434 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 48 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 ILUMINAÇÃO

Serviço: CPU-12807 - Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt
, marca G-light ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	MAT58616	UN	0,86	2,0000000	1,72
Insumo	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	MAT58617	UN	31,10	1,0000000	31,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,3000000	7,76

Custo Unitário Direto Total	61,92
BDI 25,83%	15,99
Preço unitário total	77,91

REF: 12807 ORSE 11/2025

Observação: NOTA: MAT58616 1691 ORSE 11/2025
MAT58617 13288 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 49 - SPDA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SPDA

Serviço: CPU-11273 - Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	MAT58618	UN	338,00	1,0000000	338,00
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03

Custo Unitário Direto Total	402,03
BDI 25,83%	103,84
Preço unitário total	505,87

REF: 11273 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58618 12141 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 49 - SPDA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SPDA

Serviço: CPU-78206 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	MAT58619	M	37,81	1,0000000	37,81
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0350000	0,96
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0350000	1,49

Custo Unitário Direto Total	40,26
BDI 25,83%	10,39
Preço unitário total	50,65

Observação:

REF: 078206 SBC 11/2025

NOTA: MAT58619 012620 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 49 - SPDA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SPDA

Serviço: CPU-78212 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	MAT58620	M	53,86	1,0000000	53,86
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,0350000	0,96
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,0350000	1,49
Custo Unitário Direto Total						56,31
BDI 25,83%						14,54
Preço unitário total						70,85

Observação:

REF: 078212 SBC 11/2025

NOTA: MAT58620 012621 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70199 - COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6'''(150MM)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm) (REF: 5 203056 - SBC - 04/2026)	MAT5993	UN	14,00	1,0000000	14,00
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	1,0000000	26,79
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	76,07
BDI 25,83%	19,64
Preço unitário total	95,71

REF: 070199 SBC - 04/2026

Observação: MAT59935: INSUMO - 203056 - SBC - 04/2026



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-32.11.150 - PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO						Unidade: M
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2"	MAT58621	M	1,00	1,2000000	1,20
Insumo	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	MAT58622	M	27,13	1,2000000	32,55
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,2300000	6,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2300000	7,06
Custo Unitário Direto Total						46,96
BDI 25,83%						12,12
Preço unitário total						59,08

REF:-32.11.150 CPOS - 09/2025

Observação: NOTA:MAT58621/INSUMO:E.07.000.090592
NOTA:MAT58622/INSUMO:E.08.000.090569



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU5-190891 - SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	MAT58623	M	2,56	0,1800000	0,46
Insumo	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"	MAT58624	UN	114,68	1,0000000	114,68
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,3820000	36,98
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,7750000	54,52

Custo Unitário Direto Total	206,64
BDI 25,83%	53,37
Preço unitário total	260,01

REF:190891 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58623/INSUMO:004636

NOTA:MAT58624/INSUMO:202066



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70970 - TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMOMETRO CAPELA SIKA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50mm INCOTERM 5270	MAT58625	UN	215,90	1,0000000	215,90
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2500000	6,90
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2500000	7,68
Custo Unitário Direto Total						230,48
BDI 25,83%						59,53
Preço unitário total						290,01

Observação:

REF: 070970 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58625/INSUMO:036589



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU5-47.20.320 - FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro çYç corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2ç	MAT58626	UN	324,91	1,0000000	324,91
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58627	M	0,19	0,9600000	0,18
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,2500000	33,45
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2500000	38,40

Custo Unitário Direto Total	396,94
BDI 25,83%	102,52
Preço unitário total	499,46

REF:47.20.320 CPOS - 09/2025

Observação: NOTA:MAT58626/INSUMO:O.08.000.061342
NOTA:MAT58627/INSUMO:B.07.000.069552



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-47.20.330 - FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Filtro Y e corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2	MAT58628	UN	416,08	1,0000000	416,08
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58629	M	0,19	1,2500000	0,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	1,2500000	33,45
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	1,2500000	38,40

Custo Unitário Direto Total	488,16
BDI 25,83%	126,09
Preço unitário total	614,25

REF:47.20.330 CPOS - 09/2025

Observação: NOTA:MAT58628/INSUMO:O.08.000.061343
NOTA:MAT58629/INSUMO:B.07.000.069552



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU5-70607 - VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4""

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	MAT58630	M	2,56	0,6000000	1,53
Insumo	VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE M/F 3/4" PASSAGEM PLENA EMMETI	MAT58631	UN	39,23	1,0000000	39,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,4040000	10,81
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,3720000	11,42
Custo Unitário Direto Total						62,99
BDI 25,83%						16,27
Preço unitário total						79,26

REF:70607 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58630/INSUMO:004636

NOTA:MAT58631/INSUMO:070250



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70450 - VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1'''						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	MAT58632	M	2,56	1,2770000	3,26
Insumo	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 1"	MAT58633	UN	140,00	1,0000000	140,00
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6170000	16,51
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6170000	18,95
Custo Unitário Direto Total						178,72
BDI 25,83%						46,16
Preço unitário total						224,88

REF:070450 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58632/INSUMO:04636
NOTA:MAT58633/INSUMO:047711



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70356 - VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2'''

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	MAT58634	M	2,56	1,5830000	4,05
Insumo	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 2"	MAT58635	UN	292,12	1,0000000	292,12
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,7530000	20,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,8250000	25,34
Custo Unitário Direto Total						341,66
BDI 25,83%						88,25
Preço unitário total						429,91

REF:070356 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58634/INSUMO:004636

NOTA:MAT58635/INSUMO:007828



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70147 - VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1""

COM ATUADOR

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE CONTROLE TP. CARTUCHO 2 VIAS 1"+ATUADOR HONEYWELL	MAT58636	UN	1.019,72	1,0000000	1.019,72
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	3,2000000	85,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	3,2000000	112,89

Custo Unitário Direto Total	1.218,33
BDI 25,83%	314,69
Preço unitário total	1.533,02

Observação:

REF:070147 SBC - 06/2025

NOTA:MAT58636/INSUMO:016131



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70128 - VALVULA 2 VIAS 1.1/4"" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1"+ ATUADOR HONEYWEL	MAT58637	UN	505,58	1,0000000	505,58
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	3,2000000	85,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	3,2000000	112,89

Custo Unitário Direto Total	704,19
BDI 25,83%	181,89
Preço unitário total	886,08

Observação:

REF:070128 SBC - 08/2024 (ULTIMA DATA BASE)

NOTA:MAT58637/INSUMO:001368 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70082 - VALVULA 3 VIAS 1.1/2""						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE 3 VIAS 1.1/2" - CV 29 + ATUADOR ON/OFF - FLOATING B339+ARB24-3 BELIMO	MAT58638	UN	4.182,69	1,0000000	4.182,69
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	0,6910000	18,49
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6190000	19,01
Custo Unitário Direto Total						4.220,19
BDI 25,83%						1.090,07
Preço unitário total						5.310,26

Observação: REF: 070082 SBC- 08/2024 ULTIMA DATA DISPONINÍVEL
NOTA: MAT58638 030002 SBC 08/2024



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70144 - VALVULA 2 VIAS 2"" CV46+ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VALVULA DE 2 VIAS BORBOLETA DE 2.1/2" COM ATUADOR ON/OFF - 24VACMate	MAT58640	UN	4.132,28	1,0000000	4.132,28
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	17,1150000	458,51
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	13,4030000	472,85

Custo Unitário Direto Total	5.063,64
BDI 25,83%	1.307,93
Preço unitário total	6.371,57

Observação:

REF:070144 SBC - 07/2024 ULTIMA DATA DISPONÍVEL

NOTA: MAT58640 001875 SBC 07/2024



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-11393 - Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica

Unidade: M

Armaflex M-42 ø 1 1/4"

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø1.1/4"	MAT58641	M	29,22	1,0100000	29,51
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,3000000	10,58

Custo Unitário Direto Total	40,09
BDI 25,83%	10,35
Preço unitário total	50,44

REF: 11393 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: MAT58641 7227 ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-11391 - Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica
Armaflex M-28 ø3/4"

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4"	MAT58642	M	74,01	1,0100000	74,75
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,3000000	10,58

Custo Unitário Direto Total	85,33
BDI 25,83%	22,04
Preço unitário total	107,37

REF: 11391 ORSE 11/2025

Observação: NOTA:
MAT58642 7225ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-11394 - Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica

Armaflex M-48 ø 1 1/2"

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø1.1/2"	MAT58643	M	31,37	1,0100000	31,68
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,3000000	10,58

Custo Unitário Direto Total	42,26
BDI 25,83%	10,91
Preço unitário total	53,17

REF: 11394 ORSE 11/2025

Observação:

NOTA: INSUMO

MAT58643 7228ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-11395 - Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica

Unidade: M

Armaflex M-60 ø 2"

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø2"	MAT58644	M	38,27	1,0100000	38,65
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,3000000	10,58

Custo Unitário Direto Total	49,23
BDI 25,83%	12,71
Preço unitário total	61,94

REF: 11395 ORSE 11/2025

Observação: NOTA: MAT58644 7229ORSE 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-46.21.060 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA
SCHEDULE 40, DN= 3ç - INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58645	M	0,19	2,3927000	0,45
Insumo	Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3	MAT58646	M	180,59	1,3000000	234,76
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,2500000	60,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,2500000	69,12

Custo Unitário Direto Total	364,54
BDI 25,83%	94,16
Preço unitário total	458,70

REF: 46.21.060CPOS 09/2025

Observação: NOTA:
MAT58645 B.07.000.069552 CPOS 09/2025
MAT58646 O.04.000.021101 CPOS 09/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-46.21.080 - TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA
SCHEDULE 40, DN= 4½ - INCLUSIVE CONEXÕES

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Fita teflon de 18 mm	MAT58650	M	0,19	3,1902000	0,60
Insumo	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4½	MAT58649	M	254,18	1,3000000	330,43
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	26,76	2,5000000	66,90
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	2,5000000	76,80

Custo Unitário Direto Total	474,73
BDI 25,83%	122,62
Preço unitário total	597,35

REF: 46.21.080 CPOS 09/2025

Observação: NOTA INSUMO:

MAT58649 O.04.000.021107 CPOS 09/2025

MAT58650 B.07.000.069552 CPOS 09/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70667 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 200MM 8'''

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTEIRO - MONTADOR	MAT58651	H	19,73	0,4000000	7,89
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	MAT58652	M	31,16	1,0500000	32,71
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71

Custo Unitário Direto Total	51,31
BDI 25,83%	13,25
Preço unitário total	64,56

REF: 07067 SBC 11/2024 (ULTIMA DATA BASE)

Observação: NOTA:
MAT58651 099715 SBC 11/2024
MAT58652 036514 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70668 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 250MM 10'''

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm (REF: INSUMO 036515 SBC - 11/2025)	MAT58356	M	37,33	1,0500000	39,19
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	0,4000000	10,68
Composição	MONTADOR (TUBO AÇO/ EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88277	H	38,71	0,4000000	15,48

Custo Unitário Direto Total	65,35
BDI 25,83%	16,87
Preço unitário total	82,22

Observação:

REFERÊNCIA: 070668 SBC - 10/2024 (ULTIMA DATA BASE)

INSUMO: MAT58356 - 036515 SBC - 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70662 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5'''

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA 7 VIDRO 5" 131mm	MAT5864	M	17,66	1,0500000	18,54
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,4000000	12,10

Custo Unitário Direto Total	41,35
BDI 25,83%	10,68
Preço unitário total	52,03

REF:70662 SBC 05/2024 (ULTIMA DATA DISPONÍVEL)

NOTA:

Observação: MAT58647 036511 SBC 05/2024

MAT58648 099950 SBC 05/2024



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70665 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6'''

Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA 4 VIDRO 6" 150mm	MAT5865	M	25,16	1,0500000	26,41
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,4000000	10,71
Composição	MONTADOR (TUBO AÇO/ EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88277	H	38,71	0,4000000	15,48

Custo Unitário Direto Total	52,60
BDI 25,83%	13,58
Preço unitário total	66,18

REF:070665 SBC - 11/2024 - ULTIMA DATA BASE

Observação: NOTA:MAT58653/INSUMO:099715 SBC 11/2025

NOTA:MAT58654/INSUMO:036512 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-15.005.0253 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M	574	M	32,24	0,0250000	0,80
Insumo	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10, 00 KG/M2)	11046	KG	10,51	1,0000000	10,51
Insumo	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR (REF: 14288 - EMOP - 04/2026)	MAT5999 2	UN	410,00	0,0600000	24,60
Insumo	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	14146	CENTO	71,00	0,0035000	0,24
Insumo	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR (REF: 14289 - EMOP - 04/2026)	MAT5999 1	UN	110,13	0,0400000	4,40
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	0,5000000	13,39
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	32,59	0,1000000	3,25
Composição	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	35,91	0,5000000	17,95

Custo Unitário Direto Total	75,14
BDI 25,83%	19,40
Preço unitário total	94,54

REFERÊNCIA: 15.005.0280 EMOP 04/2026

Observação: MAT59991: INSUMO - 14289 - EMOP - 03/2026)
MAT59992: INSUMO - 14288 - EMOP - 03/2026)



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70230 - DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 650X 400MM	MAT58655	UN	940,00	1,0000000	940,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	2,5000000	66,80
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20

Custo Unitário Direto Total	1.095,00
BDI 25,83%	282,83
Preço unitário total	1.377,83

REF:070230 SBC -10/2025

Observação:

NOTA:MAT58655/INSUMO:001407



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70359 - DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ATUADOR ELETRICO NMB24-3 400X300	MAT58656	UN	1.256,05	1,0000000	1.256,05
Insumo	DAMPER CORTA-FOGO EM CHAPA GALVANIZADA 400x400mm	MAT58657	UN	1.250,00	1,0000000	1.250,00
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	2,1000000	56,25
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	2.636,38
BDI 25,83%	680,97
Preço unitário total	3.317,35

REF:070359 SBC - 08/2025

Observação: NOTA:MAT58657/INSUMO:030009
NOTA:MAT58656/INSUMO:132022



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70373 - DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO

Unidade: UN

500x300mm

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ATUADOR ELETRICO LMX120-3 500x300mm PARA DAMPER BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO)	MAT58658	UN	999,00	1,0000000	999,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	2,1000000	56,11
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,1000000	74,08

Custo Unitário Direto Total	1.129,19
BDI 25,83%	291,66
Preço unitário total	1.420,85

Observação:

REF:070373 SBC 11/2025

NOTA:MAT58658/INSUMO:132021



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-073422 - DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO						Unidade: UN
350X250mm						
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 400X250	MAT58659	UN	595,00	1,0000000	595,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	2,5000000	66,80
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20
Custo Unitário Direto Total						750,00
BDI 25,83%						193,72
Preço unitário total						943,72

Observação:

REF:073422 SBC -10/2025

NOTA:MAT58659/INSUMO:040078 SBC 11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-073423 - DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200mm

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 200x200mm	MAT58660	UN	455,00	1,0000000	455,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	2,5000000	66,80
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	2,5000000	88,20

Custo Unitário Direto Total	610,00
BDI 25,83%	157,56
Preço unitário total	767,56

Observação:

REF:073423 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58660/INSUMO:040079



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70492 - COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8'''

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm)	MAT5866	UN	37,00	1,0000000	37,00
Insumo	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	MAT5866	UN	8,73	0,1238000	1,08
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,0000000	26,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	100,08
BDI 25,83%	25,85
Preço unitário total	125,93

REF:70492 SBC 11/2025

Observação: NOTA:MAT58661/INSUMO:036486
NOTA:MAT58662/INSUMO:030160



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-070493 - COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10""

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm)	MAT58663	UN	35,00	1,0000000	35,00
Insumo	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	MAT58664	UN	8,73	0,1238000	1,08
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,0000000	26,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	98,08
BDI 25,83%	25,33
Preço unitário total	123,41

REF:070493 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58663/INSUMO:036491
NOTA:MAT58664/INSUMO:030160



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-070339 - COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm)	MAT58665	UN	35,00	1,0000000	35,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,0000000	26,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	97,00
BDI 25,83%	25,05
Preço unitário total	122,05

Observação: REF:070339 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58665/INSUMO:203059



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-11392 - Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica

Unidade: M

Armaflex M-35 ø 1"

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø1"	MAT58666	M	77,07	1,0100000	77,84
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	0,3000000	10,58

Custo Unitário Direto Total	88,42
BDI 25,83%	22,83
Preço unitário total	111,25

REF:11392 ORSE 11/2025

Observação: NOTA:MAT58666/INSUMO:7226



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-70198 - COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 5" (125mm)	MAT5866	UN	21,00	1,0000000	21,00
Composição	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88241	H	26,72	1,0000000	26,72
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	35,28	1,0000000	35,28

Custo Unitário Direto Total	83,00
BDI 25,83%	21,43
Preço unitário total	104,43

Observação:

REF:70198 SBC 11/2025

NOTA:MAT58667/INSUMO:099970



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 50 - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: CPU-070578 - VENEZIANA INDEVAZÁVEL PARA PORTA 300X200 - REFL TROX

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VENEZIANA INDEVASSAVEL 30ST TROX	MAT58736	UN	257,00	1,0000000	257,00
Composição	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88250	H	25,95	1,7010000	44,14
Composição	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88275	H	55,18	1,4880000	82,10

Custo Unitário Direto Total	383,24
BDI 25,83%	98,99
Preço unitário total	482,23

REF:070578 SBC - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58736/013773



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2139 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca . Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58914	UN	16.579,25	1,0000000	16.579,25

Custo Unitário Direto Total	16.579,25
BDI 18,60%	3.083,74
Preço unitário total	19.662,99

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2141 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58919	UN	16.875,53	1,0000000	16.875,53

Custo Unitário Direto Total	16.875,53
BDI 18,60%	3.138,84
Preço unitário total	20.014,37

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2142 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58921	UN	16.929,78	1,0000000	16.929,78

Custo Unitário Direto Total	16.929,78
BDI 18,60%	3.148,93
Preço unitário total	20.078,71

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2143 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58924	UN	19.394,95	1,0000000	19.394,95

Custo Unitário Direto Total	19.394,95
BDI 18,60%	3.607,46
Preço unitário total	23.002,41

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2144 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58926	UN	19.661,94	1,0000000	19.661,94

Custo Unitário Direto Total	19.661,94
BDI 18,60%	3.657,12
Preço unitário total	23.319,06

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2145 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58928	UN	19.661,94	1,0000000	19.661,94

Custo Unitário Direto Total	19.661,94
BDI 18,60%	3.657,12
Preço unitário total	23.319,06

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2146 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58930	UN	19.661,94	1,0000000	19.661,94

Custo Unitário Direto Total	19.661,94
BDI 18,60%	3.657,12
Preço unitário total	23.319,06

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2150 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58935	UN	31.972,02	1,0000000	31.972,02

Custo Unitário Direto Total	31.972,02
BDI 18,60%	5.946,79
Preço unitário total	37.918,81

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2151 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58937	UN	45.933,92	1,0000000	45.933,92

Custo Unitário Direto Total	45.933,92
BDI 18,60%	8.543,70
Preço unitário total	54.477,62

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2152 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete
hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água
gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme
local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidráulico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58939	UN	3.541,61	1,0000000	3.541,61

Custo Unitário Direto Total	3.541,61
BDI 18,60%	658,73
Preço unitário total	4.200,34

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.
PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2153 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU /h, vazão de água gelada de 0,26 l/ min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT5894 1	UN	4.467,58	1,0000000	4.467,58

Custo Unitário Direto Total	4.467,58
BDI 18,60%	830,96
Preço unitário total	5.298,54

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2154 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU /h, vazão de água gelada de 0,34 l/ min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58943	UN	5.625,27	1,0000000	5.625,27

Custo Unitário Direto Total	5.625,27
BDI 18,60%	1.046,30
Preço unitário total	6.671,57

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2155 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU /h, vazão de água gelada de 0,71 l/ min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58945	UN	9.611,25	1,0000000	9.611,25

Custo Unitário Direto Total	9.611,25
BDI 18,60%	1.787,69
Preço unitário total	11.398,94

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2156 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:COTAÇÃO)	MAT58947	UN	3.780,19	1,0000000	3.780,19

Custo Unitário Direto Total	3.780,19
BDI 18,60%	703,11
Preço unitário total	4.483,30

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2157 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58949	UN	4.281,72	1,0000000	4.281,72

Custo Unitário Direto Total	4.281,72
BDI 18,60%	796,39
Preço unitário total	5.078,11

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2158 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58951	UN	4.648,02	1,0000000	4.648,02

Custo Unitário Direto Total	4.648,02
BDI 18,60%	864,53
Preço unitário total	5.512,55

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2159 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58953	UN	4.754,51	1,0000000	4.754,51

Custo Unitário Direto Total	4.754,51
BDI 18,60%	884,33
Preço unitário total	5.638,84

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2160 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58955	UN	4.906,76	1,0000000	4.906,76

Custo Unitário Direto Total	4.906,76
BDI 18,60%	912,65
Preço unitário total	5.819,41

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2161 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete

Unidade: UN

hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água

gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58957	UN	6.089,12	1,0000000	6.089,12

Custo Unitário Direto Total	6.089,12
BDI 18,60%	1.132,57
Preço unitário total	7.221,69

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2162 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local

Unidade: UN

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58959	UN	6.351,61	1,0000000	6.351,61

Custo Unitário Direto Total	6.351,61
BDI 18,60%	1.181,39
Preço unitário total	7.533,00

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2163 - Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local

Unidade: UN

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58961	UN	7.777,76	1,0000000	7.777,76

Custo Unitário Direto Total	7.777,76
BDI 18,60%	1.446,66
Preço unitário total	9.224,42

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2164 - Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58963	UN	3.908,28	1,0000000	3.908,28

Custo Unitário Direto Total	3.908,28
BDI 18,60%	726,94
Preço unitário total	4.635,22

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2165 - Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58965	UN	3.908,28	1,0000000	3.908,28

Custo Unitário Direto Total	3.908,28
BDI 18,60%	726,94
Preço unitário total	4.635,22

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2166 - Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58967	UN	3.941,29	1,0000000	3.941,29

Custo Unitário Direto Total	3.941,29
BDI 18,60%	733,07
Preço unitário total	4.674,36

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2167 - Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58971	UN	3.908,28	1,0000000	3.908,28

Custo Unitário Direto Total	3.908,28
BDI 18,60%	726,94
Preço unitário total	4.635,22

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2168 - Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58973	UN	3.908,28	1,0000000	3.908,28

Custo Unitário Direto Total	3.908,28
BDI 18,60%	726,94
Preço unitário total	4.635,22

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2169 - Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58976	UN	3.908,28	1,0000000	3.908,28

Custo Unitário Direto Total	3.908,28
BDI 18,60%	726,94
Preço unitário total	4.635,22

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2170 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58978	UN	4.431,16	1,0000000	4.431,16

Custo Unitário Direto Total	4.431,16
BDI 18,60%	824,19
Preço unitário total	5.255,35

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2171 - Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58981	UN	4.747,44	1,0000000	4.747,44

Custo Unitário Direto Total	4.747,44
BDI 18,60%	883,02
Preço unitário total	5.630,46

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2172 - Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58983	UN	6.346,96	1,0000000	6.346,96

Custo Unitário Direto Total	6.346,96
BDI 18,60%	1.180,53
Preço unitário total	7.527,49

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2173 - Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58985	UN	6.621,17	1,0000000	6.621,17

Custo Unitário Direto Total	6.621,17
BDI 18,60%	1.231,53
Preço unitário total	7.852,70

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2174 - Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58987	UN	9.841,51	1,0000000	9.841,51

Custo Unitário Direto Total	9.841,51
BDI 18,60%	1.830,52
Preço unitário total	11.672,03

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2175 - Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58989	UN	4.176,11	1,0000000	4.176,11

Custo Unitário Direto Total	4.176,11
BDI 18,60%	776,75
Preço unitário total	4.952,86

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2176 - Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58991	UN	4.176,11	1,0000000	4.176,11

Custo Unitário Direto Total	4.176,11
BDI 18,60%	776,75
Preço unitário total	4.952,86

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2177 - Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58993	UN	4.143,09	1,0000000	4.143,09

Custo Unitário Direto Total	4.143,09
BDI 18,60%	770,61
Preço unitário total	4.913,70

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ESPECIAIS

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_

POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2179 - CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2, 5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS (REF: COTAÇÃO)	MAT59171	UN	4.675,56	1,0000000	4.675,56

Custo Unitário Direto Total	4.675,56
BDI 18,60%	869,65
Preço unitário total	5.545,21

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis. PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2178 - Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58995	UN	4.249,59	1,0000000	4.249,59

Custo Unitário Direto Total	4.249,59
BDI 18,60%	790,42
Preço unitário total	5.040,01

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU2180 - Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MAT58999	UN	5.250,08	1,0000000	5.250,08

Custo Unitário Direto Total	5.250,08
BDI 18,60%	976,51
Preço unitário total	6.226,59

REFERÊNCIA: COTAÇÃO DE PREÇO MÉDIO.

Observação: Obs: Adotado o preço médio pelo fato de haver apenas duas cotações disponíveis.

PREÇO JÁ ATUALIZADO PARA DATA-BASE 01/2026 PELO IGP-M.



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 51 - EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 EQUIPAMENTOS

Serviço: CPU58021 - Mobilização/Transporte/Frete de Equipamentos de Refrigeração						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOBILIZAÇÃO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	MAT58020	UNIT	1.475,00	1,0000000	1.475,00
Custo Unitário Direto Total						1.475,00
BDI 18,60%						274,35
Preço unitário total						1.749,35

DADOS:

- Origem dos equipamentos: São Paulo ou Minas Gerais (distância estimada equivalente);
- Destino final: MANAUS/AM;

Observação:

- Modal de transporte: combinado (rodoviário + fluvial);
- 1) Transporte Rodoviário (São Paulo - Belém): R\$ 325,00/Ton
- 2) Transporte Fluvial (Belém - Manaus): R\$ 1.150,00/Ton
- 3) Custo direto por tonelada: R\$ 1.475,00/Ton



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-69.20.340 - TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

Unidade: CJ

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	MAT58668	UN	13,50	1,0000000	13,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2000000	5,52
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53
Custo Unitário Direto Total						27,55
BDI 25,83%						7,11
Preço unitário total						34,66

Observação:

REF:69.20.340 CPOS - 09/2025

NOTA:MAT58668/INSUMO:P.13.000.042351



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-62571 - SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	MAT5866	UN	6,00	1,0000000	6,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,1500000	4,14
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,1500000	6,40

Custo Unitário Direto Total	16,54
BDI 25,83%	4,27
Preço unitário total	20,81

Observação:

REF:062571 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58669/INSUMO:034533



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-15.018.0822 - COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	MAT58670	UN	16,86	1,0000000	16,86
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	52,01
BDI 25,83%	13,43
Preço unitário total	65,44

REF:15.018.0822- EMOP - 11/2025

Observação: NOTA:MAT58670/INSUMO:12190



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-61108 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22

Unidade: M

SEM TAMPA

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA	MAT58671	M	24,00	1,1000000	26,40
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,5000000	13,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,5000000	21,34

Custo Unitário Direto Total	61,55
BDI 25,83%	15,89
Preço unitário total	77,44

REF: 061108 SBC 08/2024

Observação:

NOTA:MAT58671/INSUMO:000703



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-38.23.110 - SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm	MAT58672	UN	13,87	1,0000000	13,87
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2500000	6,90
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2500000	10,67

Custo Unitário Direto Total	31,44
BDI 25,83%	8,12
Preço unitário total	39,56

REF:38.23.110 CPOS - 09/2025

Observação: NOTA:MAT58672/INSUMO:P.04.000.062196



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 52 - DADOS E VOZ

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Serviço: CPU-15.018.0952 - TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA	MAT58673	UN	3,33	1,0000000	3,33
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	27,63	0,2000000	5,52
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	0,2000000	8,53

Custo Unitário Direto Total	17,38
BDI 25,83%	4,48
Preço unitário total	21,86

Observação:

REF:15.018.0952-0 EMOP - 11/2025

NOTA:MAT58673/INSUMO:12302



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-18.050.0100 - PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	MAT58680	UN	581,64	1,0000000	581,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,2500000	7,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,2500000	6,47

Custo Unitário Direto Total	595,79
BDI 25,83%	153,89
Preço unitário total	749,68

Observação:

REFRENCIA: 18.050.0100 EMOP 11/2025

NOTA:MAT58680/INSUMO:07624



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-11218 - Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Régua p/gás medicinal,em alumínio ,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	MAT58681	UN	1.074,86	1,0000000	1.074,86
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	1,5000000	64,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	1,5000000	38,83

Custo Unitário Direto Total	1.177,72
BDI 25,83%	304,20
Preço unitário total	1.481,92

Observação:

REF:11218 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58681/INSUMO:12102



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-8735 - Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão
Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	MAT58682	UN	2.170,34	1,0000000	2.170,34
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,6000000	18,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,6000000	15,53

Custo Unitário Direto Total	2.204,30
BDI 25,83%	569,37
Preço unitário total	2.773,67

Observação: REF:8735 ORSE - 11/2025
NOTA:MAT58682/INSUMO:8987



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-12313 - Corrente galvanizada

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	MAT58684	M	17,89	1,0000000	17,89
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,3000000	9,35
Custo Unitário Direto Total						27,24
BDI 25,83%						7,03
Preço unitário total						34,27

Observação:

REF:12313 ORSE - 11/2025

NOTA:MAT58684/INSUMO:4686



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-180.500.005 - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL	MAT58700	H	65,34	0,3000000	19,60
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL	MAT58701	H	201,62	1,8000000	362,91
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL	MAT58702	H	80,94	0,9000000	72,84
Insumo	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	MAT58703	H	64,49	2,7000000	174,12



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ESPECIAIS

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_

POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Insumo	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2 ,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO	MAT58704	H	53,71	0,3000000	16,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	9,0000000	384,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	18,0000000	552,96
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	36,0000000	932,04

Custo Unitário Direto Total	2.514,79
BDI 25,83%	649,57
Preço unitário total	3.164,36

REFERENCIA: 18.050.0005 EMOP 11/2025

Observação:

NOTA:MAT58700/SERVIÇO:19.004.0004-4

NOTA:MAT58701/SERVIÇO:19.004.0004-2

NOTA:MAT58702/SERVIÇO:19.004.0004-3

NOTA:MAT58703/SERVIÇO:19.004.0080-2

NOTA:MAT58704/SERVIÇO:19.004.0080-4



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ESPECIAIS

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_

POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-180,500,050 - CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO, SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC. RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL	MAT58705	H	65,34	0,3000000	19,60
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL	MAT58706	H	201,62	1,8000000	362,91
Insumo	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCL USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL	MAT58707	H	80,94	0,9000000	72,84
Insumo	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP	MAT58692	UN	69.000,00	1,0000000	69.000,00
Insumo	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNODE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO	MAT58708	H	64,49	2,7000000	174,12



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS

Valores expressos em Reais (R\$)

ESPECIAIS

Ano : 2026

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_

POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 53 - GASES MEDICINAIS

Extensão : 16,000 MES

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Insumo	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	MAT58709	H	53,71	0,3000000	16,11
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	42,69	9,0000000	384,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	18,0000000	552,96
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	36,0000000	932,04

Custo Unitário Direto Total	71.514,79
BDI 25,83%	18.472,27
Preço unitário total	89.987,06

REFERENCIA:18.050.0050A EMOP 11/2025

Observação:

NOTA:MAT58692/INSUMO:07632

NOTA:MAT58705/SERVIÇO:19.004.0004-E

NOTA:MAT58706/SERVOÇO:19.004.0004-C

NOTA:MAT58707/SERVIÇO:19.004.0004-D

NOTA:MAT58708/SERVIÇO:19.004.0080-C

NOTA:MAT58709/SERVIÇO:19.004.0080-E



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 53 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: CPU-7835 - Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	MAT58679	UN	440,95	1,0000000	440,95
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	30,72	0,5000000	15,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,5000000	12,94

Custo Unitário Direto Total	469,25
BDI 25,83%	121,20
Preço unitário total	590,45

Observação: REFERENCIA: 7835 ORSE 11/2025
NOTA:MAT58679/INSUMO:7543



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 54 - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Serviço: CPU-80615 - PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M

Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE CAP. 0,25 T, ALTURA TOTAL 4M, VELOCIDADE 5,5 M/MIN, 1 ENTRADAS NA CABINE ESTAFACIL	MAT58698	UN	45.081,47	1,0000000	45.081,47
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	26,79	80,0000000	2.143,20
Composição	MONTADOR (TUBO AÇO/ EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88277	H	38,71	80,0000000	3.096,80

Custo Unitário Direto Total	50.321,47
BDI 25,83%	12.998,03
Preço unitário total	63.319,50

Observação:

REF:80615 SBC - 11/2025

NOTA:MAT58698/INSUMO:088196



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Ano : 2026
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 56 - SINALIZAÇÃO
Extensão : 16,000 MES
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU-12043 - Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado						Unidade: UN
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Letras aço inox 20 x 20cm	MAT58699	UN	99,75	1,0000000	99,75
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,2500000	7,79
Custo Unitário Direto Total						107,54
BDI 25,83%						27,77
Preço unitário total						135,31

Observação: REF:12043 ORSE-11/2025
NOTA:MAT58699/INSUMO:4876



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 56 - SINALIZAÇÃO

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SINALIZAÇÃO

Serviço: CPU59855 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO.

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização (REF: N.07.000.000009 - CPOS - 04/2026)	MAT59858	UN	25,63	4,0000000	102,52
Insumo	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA (REF: D330000019 - EMBASA - 06/2025) (ATUALIZADA PELO IGP-M - 04/2026)	MAT59857	M2	443,74	1,0000000	443,74
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	30,26	0,2527000	7,64
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,7582000	19,62

Custo Unitário Direto Total	573,52
BDI 25,83%	148,14
Preço unitário total	721,66

REFERÊNCIA: 103699 - SINAPI - 04/2026

Observação: INSUMO: MAT59858 - N.07.000.000009 - CPOS - 04/2026
INSUMO: MAT59857 - D330000019 - EMBASA - 06/2025
(ATUALIZADO PELO IG-PM 04/2026)



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 57 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço: CPU-2451 - Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	21,00	0,1400000	2,94
Insumo	ESTOPA	13	KG	13,75	0,0500000	0,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,4000000	10,35
Custo Unitário Direto Total						13,97
BDI 25,83%						3,60
Preço unitário total						17,57

Observação: REF: 2451 ORSE-11/2025



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 58 - TERRAPLANAGEM

Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 MOVIMENTO DE TERRA

Serviço: CPU59130 - ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARGILA

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	6077	M3	41,01	1,1500000	47,16
Composição	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	6259	CHP	307,87	0,0100000	3,07
Composição	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5932	CHP	312,08	0,0050000	1,56
Composição	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	6879	CHP	233,68	0,0050000	1,16
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,0150000	0,38
Composição	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	89035	CHP	158,90	0,0100000	1,58

Custo Unitário Direto Total	54,91
BDI 25,83%	14,18
Preço unitário total	69,09

Observação: REFERÊNCIA: 79484 SINAPI - 04/2016



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: CPU58897 - Meio-fio de concreto - MFC 03 - Fornecimento e Instalação						Unidade: M
Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	707,17	0,0001000	0,07
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	102475	M3	661,70	0,0420000	27,79
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	102,41	0,0300000	3,07
Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPACÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	103796	M2	59,08	0,5615000	33,17
Custo Unitário Direto Total						64,10
BDI 25,83%						16,55
Preço unitário total						80,65

Observação: REF.: 2003373 SICRO3 10/2025



Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ano : 2026

Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS

Município(s) : Manaus

Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Extensão : 16,000 MES

Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

Valores expressos em Reais (R\$)

Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)

Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: CPU58887 - LASTRO DE AREIA MEDIA

Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	100,00	1,1500000	115,00
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	2,0000000	51,78
Custo Unitário Direto Total						166,78
BDI 25,83%						43,07
Preço unitário total						209,85

Observação: REF.: 73692 SINAPI 01/2016



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2026 Data orçamento: 09/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8808 - CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNIA DE MANAUS - TC 963954/2024 - NOVO PAC SELEÇÃO_ POLICLÍNICAS
Município(s) : Manaus
Versão : 59 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
Extensão : 16,000 MES Data base: 01/04/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 358 - SINAPI/AM - Abril 2026 (358) - Emissão: 12/05/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2814 - 8808_POLICLINICA MANAUS_08/07/2026

01 ESTACIONAMENTO

Serviço: CPU59968 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.

Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	865,00	0,0985000	85,20
Insumo	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	43144	KG	37,15	0,0667000	2,47
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,83	0,0017000	0,01
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	18,82	0,0240000	0,45
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2500000	0,98
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2000000	0,54
Insumo	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	43143	L	27,29	0,1636000	4,46
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	30,66	0,1301000	3,98
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	31,17	0,0575000	1,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	25,89	0,1876000	4,85

Custo Unitário Direto Total	104,73
BDI 25,83%	27,05
Preço unitário total	131,78

REFERÊNCIA:

Observação:

COMPOSIÇÃO: 1701000131 - AGESUL - 01/2026