

PLANTA TÉCNICA TÉRREO
Escala1:100

Quadro de Áreas

Ambiente	Área (m²)	Perimetro Zona
ACOLHIMENTO A MULHER	8,00	11,40
ACOLHIMENTO E ESPERA DO NÚCLEO (PAC: EM MACAS)	11,92	14,01
AMB. ESPERA	10,24	13,68
AMBULATÓRIO FEMININO	10,24	13,68
ANTECAMERA DE SEGURANÇA	5,64	9,53
APOIO À IMPRESSÃO E LAUDO	5,13	9,14
APOIO ADM ENTREGA DE EXAMES	11,31	15,55
APOIO TI	5,13	9,14
AR MEDICINAL	13,35	14,59
AREA DE COMANDO	1,56	5,58
AREA DE COMPONENTES TECNICOS DA RM	7,95	13,65
ÁREA PARA TROCA	1,50	5,00
AREA TECNICA PARA O SISTEMA DE AGUA GELADA - AR CONDICIONADO	44,00	27,42
AREA VERDE	46,71	24,58
AREA VERDE	265,74	271,98
AT - COMANDO	7,23	10,77
BANHEIRO FEMININO - PCD	4,04	8,22
BANHEIRO FEM. COMPARTIMENTO DOS USUARIOS	17,34	17,05
BOX ATEN. IND. 01	7,37	11,66
BOX ATEN. IND. 02	7,36	11,64
BOX COLETA	8,50	16,50
BOX COLETA ESPECIAL	8,50	16,50
CABINE ELETROMETRIA	4,84	11,00
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	20,67	18,89
CAF SATELITE	13,80	14,30
CASA DE BOMBA	4,20	8,72
CENTRAL DE GERENCIAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	19,75	19,17
CENTRAL DE CILINDROS	6,13	10,30
CIRCULAÇÃO	90,10	74,50
Circulação 10	72,07	74,48
Circulação 11	30,69	40,35
Circulação 2	47,64	59,29
Circulação 3	19,90	22,72
Circulação 4	110,90	123,16
Circulação 5	89,17	86,91
Circulação 6	63,19	70,59
Circulação 7	113,74	107,71
Circulação 8	17,69	18,61
Circulação 9	61,66	64,83
CME TIPO 1 - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	9,18	12,35
CONFORTO FUNCIONARIOS	15,17	15,60
CONFORTO COPA	8,79	12,40
CONSULTA FARMACEUTICA	9,45	12,30
COPA/LANCHE	14,00	15,60
CORREDOR DIFERENCIADO - SH 1	15,00	15,83
CORREDOR DIFERENCIADO - SH 4	15,35	15,82
CORREDOR DIFERENCIADO - SM 1	13,43	14,66
CORREDOR DIFERENCIADO - SM 2	13,40	14,47
CORREDOR DIFERENCIADO - SM 3	13,40	14,47
CORREDOR GASTRO	9,41	12,29
CORREDOR INDIFRENCIADO (NEURO)	24,33	28,57
CORREDOR INDIFRENCIADO 1	10,01	13,18
CORREDOR INDIFRENCIADO 2	9,51	12,40
CORREDOR INDIFRENCIADO 3	9,51	12,40
CORREDOR INDIFRENCIADO 4	9,52	12,40
CORREDOR INDIFRENCIADO 5	9,10	12,10
CORREDOR INDIFRENCIADO 6	10,64	13,99
CORREDOR INDIFRENCIADO 7	11,10	13,80
CORREDOR OFTALMO 1	17,89	17,51
CORREDOR OFTALMO 2	17,89	17,51
CORREDOR OTORRINO 1	10,89	15,20
CORREDOR OTORRINO 2	14,75	15,60
COZINHA	4,20	8,60
COPA FUNCIONÁRIOS	15,00	15,60
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 1	10,20	12,60
CUIDADOS ORTOPÉDICOS 2	13,81	13,21
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	3,75	7,75
DISPENSAÇÃO GERAL	4,00	8,00
DML	3,00	7,00
DML 1	3,00	7,00
DML 2	3,76	8,01
DML 3	3,76	8,00
ECO	8,01	11,43
ECO 1	8,01	11,43
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	49,82	31,28
ENGENHARIA CLÍNICA	10,26	13,52
ENGOMARIA	15,74	17,69
ESPAÇO DE CONFORTO E BEM ESTAR MOTORISTAS	98,71	42,20
ESPERA	10,24	13,68
ESPERA DA RM_TOM_RX	9,69	12,67
ESPERA INFANTIL	18,42	17,62
ESPERA INTERNA ECG E ENDOSCOPIA	31,27	29,05
ESPERA NÚCLEO BACIA, SAÚDE DA MULHER	14,32	15,43
ESPERA PEDIATRIA, SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25,17	23,40
ESPERA REGULADO APOIO ADMITENDIMO	25,17	23,40
ESPERA SITUAÇÃO CRONICA NAO TRANSMISSIVEL	51,30	28,69
ESTACIONAMENTO	1.094,73	148,40
ESTIMULAÇÃO PRECOCE	16,50	16,60
ESTOQUE CPA MED 1	8,57	11,52
ESTOQUE CPA MED 2	8,57	11,52
FARMÁCIA SATÉLITE	5,76	10,00
FITACOLOCK/ COPA	13,39	14,89
GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	4,08	8,20
GUARDA DE LEITOS	5,10	9,20
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	5,10	9,58
GUARDA TEMP. RESÍDUOS	3,21	7,20
HALL ESTOMAGO	4,62	8,97
HIGIENIZAÇÃO	7,23	15,59
INFORMES / LAUDO	34,56	32,05
ISA EQUIPE (TJ,ODOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	34,56	32,05
MAMOGRAFIA	14,78	18,77
MANIPTRAÇÃO	20,49	19,20
PARAMENTAÇÃO	2,82	7,13
POSTO DE ENF. ETA LABORATORIAL	9,20	12,21
POSTO DE ENF. E PRESCRIÇÃO	9,20	12,21
PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	30,24	23,46
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	4,17	8,21
PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS	10,20	12,60
RAIO X	18,89	17,45
REABILITAÇÃO	91,76	44,93
RECEPÇÃO	23,06	21,16
RECEPÇÃO E ESPERA COLE E ENDOSCOPIA	21,71	18,92
RECEPÇÃO E ESPERA SAÚDE DA MULHER E VIOLÊNCIA; SM	8,57	12,19
RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATORIAIS	8,57	12,19
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	36,10	27,09
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	20,89	20,21
RESÍDUO COMUM	11,66	13,66
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	39,72	25,59
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	39,72	25,59
ROUPA LIMPA	5,99	9,99
ROUPA SUJA	4,18	8,18
ROUPARIA	2,00	6,20
SALA DE ACOLHIMENTO	11,40	13,50
SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	7,40	11,40
SALA DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	9,45	12,30
SALA DE COMANDO	10,08	14,40
SALA DE EEG	8,08	11,01
SALA DE EXAME DE NEUROMIELOGRAFIA	16,56	16,99
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	16,56	16,99
SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	16,01	17,39
SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO	9,64	14,34
SALA DE PROCEDIMENTOS	10,49	13,03
SALA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL	6,49	10,30
SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA TEMPORARIA DE AMOSTRAS	6,49	10,30
SALA DE SERVIÇOS	12,52	20,34
SALA DE TOMOGRAFIA	35,15	24,17
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 1	4,01	8,09
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	6,00	10,00
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	5,97	10,20
SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 4	6,17	10,00
SALA DUPLA DE PROCEDIMENTOS	39,72	25,59
SALA ESPERA DE ACOMPANHANTES	9,51	12,39
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 1	35,03	24,96
SALA PEQUENAS CIRURGIAS 2	36,22	24,43
SALA TRIAGEM	9,51	12,39
SANIT FAMÍLIA	4,99	8,99
SANIT FEM	3,17	7,58
SANIT FEM. PCD 1	3,55	7,55
SANIT FEM. PCD 2	4,00	8,20
SANIT FEM. PCD 3	4,00	8,20
SANIT FEM. PCD 4	3,60	7,75
SANIT FEM. PCD 5	3,20	7,22
SANIT FEM. PCD 6	3,20	7,19
SANIT FEM. PCD	4,00	8,20
SANIT FEM. PCD TIPO 1	4,00	8,20
SANIT FUNC. MAS. 1	2,26	6,14
SANIT MAS. PCD 1	3,56	7,55
SANIT MAS. PCD 2	4,16	8,39
SANIT MAS. PCD 3	3,00	7,00
SANIT MAS. PCD 4	3,60	7,75
SANIT MAS. PCD 5	3,21	7,22
SANIT MAS. PCD 6	3,21	7,19
SANIT MAS. PCD 7	4,00	8,20
SANIT PCD 1	3,09	7,09
SANIT PCD 2	3,31	7,31
SANIT PCD 3	3,31	7,31
SANIT PCD 4	3,31	7,31
SANIT PCD 5	3,30	7,40
SANIT PCD 6	3,15	7,20
SANIT PCD 7	4,00	8,20
SANIT PCD 8	4,03	8,10
SANITÁRIO 1	2,80	6,79
SANITÁRIO 2	3,10	7,10
SANITÁRIO 3	2,70	6,70
SAÚDE DA CRIANÇA	13,97	15,08
SAÚDE DA CRIANÇA 1	13,97	15,08
SAÚDE DA CRIANÇA 2	11,47	13,60
SERVIÇO SOCIAL/OUVIDORIA	10,95	13,39
TERAPIA OCUPACIONAL	13,69	15,08
TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	17,61	18,40
TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO	17,61	18,40
TROCA 1	2,17	5,89
UL TRASSOM 1	8,00	11,40
UL TRASSOM 2	8,00	11,40
UL TRASSOM 3	9,50	12,20
UL TRASSOM 4	9,50	12,20
US DOPPLER	8,50	11,80
VÁCUO CLÍNICO	8,49	11,79
VESTIÁRIO FEMININO	14,85	15,58
VESTIÁRIO FUNC. FEM.	10,84	13,93
VESTIÁRIO FUNC. MAS.	9,98	12,03
VESTIÁRIO MASCULINO	14,82	15,57

Quadro de Ambientes Anexo

Ambiente	Área (m²)	Perimetro Zona
BANHEIRO FEMININO	3,75	8,00
BANHEIRO MASCULINO	3,75	8,00
CIRCULAÇÃO	5,64	11,90
COPA MOTORISTAS	13,02	15,50
DML	3,00	7,00
ESTAR MOTORISTAS	39,79	26,50

OBS: A construção do anexo será construída a depender das condições locais, ficando a cargo do município.

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	05/03/2024
R01	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO ESTRUTURAL	22/03/2024
R02	REVISÃO DE LAYOUT - ORIENTAÇÃO DO FNS	08/04/2024
R03	COMPATIBILIZAÇÃO COM O MAGNETO	23/04/2024

Quadro de Áreas de Paredes

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	PAREDE DE DRYWALL	0,10	1.979,00
	PAREDE DE DRYWALL BARTADA EM UM LADO	0,11	112,84
	PAREDE DE DRYWALL REFORÇADA (CENTRO GRORGICO)	0,13	45,64
	PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,10	1.861,57
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,15	179,01
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,20	3.536,19
	PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO BARTADA EM UM LADO	0,21	119,25
	PAREDE EM GRANULITE (DIVISÓRIAS DAS CABINES DOS VESTIÁRIOS)	0,03	30,34

Quadro de Áreas Paredes Anexo

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	ANEXO PAREDE DE DRYWALL	0,10	19,50
	ANEXO PAREDE DE DRYWALL TIPO RU	0,10	27,68
	ANEXO PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,15	31,50
	ANEXO PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	0,20	92,53

Quadro de Áreas de Pisos

Legenda	Descrição	Área (m²)
	PISO EM GRANULITE POLIDO (PISO INTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	2.759,28
	PISO VINÍLICO TIPO MANTA CONDUTIVA (SALAS DE CIRURGIA); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,2mm	72,42

LEGENDA ACABAMENTOS

	PISO
1	Piso em gamita, cor off white, acabamento polido.
2	Piso em vinílico tipo manta condutiva.
3	Piso em gamita, cor azul, acabamento polido.
4	Piso em gamita, cor off white, sem polimento.
	PAREDE
A	Pintura acrílica, resistente à umidade.
A1	Revestimento cerâmico 60x90 cm ou equivalente, instalado até o teto, na cor branco, assentamento com argamassa industrializada.
A2	Pintura acrílica, resistente à umidade sobre barita
A3	Pintura acrílica, sobre parede com gesso de forração
	TETO
1	Forro de gesso acartonado.
2	Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

LEGENDA INSTALAÇÕES

FF	Régua de Gases com 2 ponto de Oxigênio + 2 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1 tomada 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
FF	Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1 tomada 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
FF	Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
AM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
AC	AR CONDICIONADO
E	EXAUSTAO
	INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA FRIA
E.H	EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
RENY MOITA PORTO
REGISTRO
CAU - A256692
ASSINATURA CARIMBO

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
VIVIANE KELLI MACHADO
Documento assinado digitalmente
VIVIANE KELLI MACHADO
Data: 15/02/2024 12:39:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
RG
A389382

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
DANIELA MENEZES EMILIANO
Documento assinado digitalmente
DANIELA MENEZES EMILIANO
Data: 15/02/2024 16:43:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
2535220

AUTOR (A) DO PROJETO EXECUTIVO
BARBARA MOREIRA RIBEIRO
Barbara Moreira Ribeiro:CREA - 7968AM
Assinado de forma digital por Barbara Moreira Ribeiro:CREA - 7968AM
Dados: 2025.10.01 12:04:13-04'00'
REGISTRO
CREA - 7968AM
ASSINATURA CARIMBO

REVISÃO	DATA	EMISSÃO INICIAL
R00	05/10/2025	

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO
SEDURB Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Unidade Gestora de Projetos Especiais

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE POLICLÍNICA TABATINGA

PROPRIETÁRIO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

PAC SAÚDE

CNPJ
06.023.708/0001-44

ENDEREÇO
R. SANTOS DUMONT, S/N - TABATINGA - AM, CEP:69640-00

DISCIPLINA
ARQUITETURA

PRANCHA
04/30

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTA BAIXA E LEGENDAS - PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA-ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_POL_PE_ARQ_04	R0	METROS	05/10/2025	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL
MIRELA PILON PESSATTI
VICTORIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

REGISTRO
CAU - 25650-2
CAU - 247156-6
CAU - 39215-5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA 47
84,10x59,40