Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 1/2026
Data orçamento : 15/10/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**CANTEIRO DE OBRAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	14.400,000	0,95	13.680,00
CPU	***01.01.00.002***	***142***	***CPOS-02.02.15***	***LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação***	***UN/MES***	***80,000***	***1.038,12***	***83.049,60***
CPU	***01.01.00.003***	***167***	***CPU-93582***	***EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016***	***M2***	***40,000***	***532,95***	***21.318,00***
CPU	***01.01.00.004***	***300***	***CPU-93583***	***EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016***	***M2***	***40,000***	***745,30***	***29.812,00***
CPU	***01.01.00.005***	***451***	***CPU63084***	***EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.***	***M2***	***90,000***	***889,94***	***80.094,60***
SINAPI-366	01.01.00.006	24	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,000	765,61	765,61

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.007	42	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,000	165,94	165,94
SINAPI-366	01.01.00.008	44	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,000	2.926,42	2.926,42
SINAPI-366	01.01.00.009	105	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,000	632,05	7.584,60
SINAPI-366	01.01.00.010	122	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	1.056,000	124,54	131.514,24
CPU	***01.01.00.011***	***144***	***CPOS-02.02. 13***	***LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação***	***UN/ MES***	***60,000***	***1.781,12***	***106.867,20***
CPU	***01.01.00.012***	***148***	***CPOS-02.02. 14***	***LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² - Fornecimento e Instalação***	***UN/ MES***	***20,000***	***2.073,62***	***41.472,40***
CPU	***01.01.00.013***	***152***	***CPOS-05.07. 04***	***REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - Fornecimento e Instalação***	***M3***	***800,000***	***146,16***	***116.928,00***
CPU	***01.01.00.014***	***162***	***CPOS-02.02. 16***	***LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²***	***UN/ MES***	***20,000***	***1.361,24***	***27.224,80***
CPU	***01.01.00.015***	***410***	***CPU57741***	***EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_ PA***	***UN***	***1,000***	***9.709,55***	***9.709,55***
							Total do grupo:	**673.112,96**

Total geral do orçamento:	**673.112,96**

Importa o presente orçamento em seiscentos e setenta e três mil e cento e doze reais e noventa e seis centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 1/2026		
Data orçamento	: 15/10/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0000	673.112,96	33.655,64
Total geral	**100,0000**	**673.112,96**	**33.655,64**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 2/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.00.001*	*203*	*CPU-033*	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA*	*UN*	*1,000*	*3.417.208,26*	*3.417.208,26*
							Total do grupo:	**3.417.208,26**

Total geral do orçamento:	**3.417.208,26**

Importa o presente orçamento em três milhões e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e oito reais e vinte e seis centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 2/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ADMINISTRAÇÃO	100,0000	3.417.208,26	170.860,41
Total geral	**100,0000**	**3.417.208,26**	**170.860,41**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 3/2026		
Data orçamento	: 09/12/2025		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**MOBILIZAÇÃO**				
CPU	***01.01.00.001***	***162***	***MOB-MOB01***	***MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS***	***UN***	***1,000***	***18.874,50***	***18.874,50***
							Total do grupo:	**18.874,50**

Total geral do orçamento:	**18.874,50**

Importa o presente orçamento em dezoito mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 3/2026		
Data orçamento	: 09/12/2025		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,0000	18.874,50	943,72
Total geral	**100,0000**	**18.874,50**	**943,72**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 4/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - EQUIPAMENTO DE APOIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.00.001*	*150*	*CPU_032*	*LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - Fornecimento e Instalação*	*M2/ MÊS*	*160,000*	*63,70*	*10.192,00*
							Total do grupo:	**10.192,00**

Total geral do orçamento:	**10.192,00**

Importa o presente orçamento em dez mil e cento e noventa e dois reais .

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 4/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTO DE APOIO	100,0000	10.192,00	509,60
Total geral	**100,0000**	**10.192,00**	**509,60**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 5/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 05 - CONSUMO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - MATERIAL DE CONSUMO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**CONSUMO**				
CPU	***01.01.00.001***	***162***	***SBC-014020***	***CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 15.000m2***	***MES***	***20,000***	***327,28***	***6.545,60***
CPU	***01.01.00.002***	***163***	***SBC-014300***	***CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS***	***MES***	***20,000***	***2.959,52***	***59.190,40***
CPU	***01.01.00.003***	***164***	***SBC-014050***	***CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO***	***MES***	***20,000***	***364,98***	***7.299,60***
CPU	***01.01.00.004***	***165***	***SBC-014045***	***CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA***	***MES***	***20,000***	***117,43***	***2.348,60***
							Total do grupo:	**75.384,20**

Total geral do orçamento:	**75.384,20**

Importa o presente orçamento em setenta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 5/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 05 - CONSUMO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
MATERIAL DE CONSUMO	100,0000	75.384,20	3.769,21
Total geral	**100,0000**	**75.384,20**	**3.769,21**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 52/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 14400,000 M2
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - TERRAPLANAGEM

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**CORTE**				
SINAPI-366	01.01.00.001	437	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/ LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	22.463,230	17,96	403.439,61
	01.02			**ATERRO**				
	01.02.01			**Jazida - Carga, Transporte e Descarga**				
SINAPI-366	01.02.01.001	437	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/ LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	89.206,770	17,96	1.602.153,58
SINAPI-366	01.02.01.002	464	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	M3* KM	1.672.626,940	3,78	6.322.529,83
	01.02.02			**Execução de Aterro**				
CPU	***01.02.02.001***	***494***	***CPU59130***	***ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARGILA***	***M3***	***89.206,770***	***69,05***	***6.159.727,46***
SINAPI-366	01.02.02.002	473	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95 % DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	22.463,230	17,95	403.214,97
							Total do grupo:	**14.891.065,45**

Total geral do orçamento:	**14.891.065,45**

Importa o presente orçamento em quatorze milhões e oitocentos e noventa e um mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 52/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 52 - MOVIMENTO DE TERRA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 14400,000 M2	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M2
TERRAPLANAGEM	100,0000	14.891.065,45	1.034,10
Total geral	**100,0000**	**14.891.065,45**	**1.034,10**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 6/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 06 - FUNDAÇÃO
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 10142,580 M2
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - FUNDAÇÕES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	480,000	86,67	41.601,60
SINAPI-366	01.00.00.002	168	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3.343,650	133,79	447.346,93
SINAPI-366	01.00.00.003	169	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	643,100	33,58	21.595,29
SINAPI-366	01.00.00.004	184	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5.889,500	187,92	1.106.754,84
SINAPI-366	01.00.00.005	192	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7.116,100	29,14	207.363,15
SINAPI-366	01.00.00.006	203	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,300	26,09	2.721,18
SINAPI-366	01.00.00.007	206	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9.097,000	23,39	212.778,83
SINAPI-366	01.00.00.008	209	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14.314,900	20,38	291.737,66
SINAPI-366	01.00.00.009	212	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8.685,600	15,66	136.016,49

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.010	215	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	685,000	14,72	10.083,20
SINAPI-366	01.00.00.011	217	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	72,100	16,13	1.162,97
CPU	***01.00.00.012***	***267***	***CPU-001***	***CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO***	***M3***	***655,500***	***1.659,53***	***1.087.821,91***
SINAPI-366	01.00.00.013	220	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	3.479,030	2,05	7.132,01
SINAPI-366	01.00.00.014	228	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3.498,530	42,42	148.407,64
SINAPI-366	01.00.00.015	248	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5.803,770	56,59	328.435,34
CPU	***01.00.00.016***	***255***	***SBC-000128***	***CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS***	***M3***	***655,500***	***130,12***	***85.293,66***
SINAPI-366	01.00.00.017	277	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4.125,000	136,58	563.392,50
							Total do grupo:	**4.699.645,20**

Total geral do orçamento:	**4.699.645,20**

Importa o presente orçamento em quatro milhões e seiscentos e noventa e nove mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 6/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 06 - FUNDAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 10142,580 M2	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M2
FUNDAÇÕES	100,0000	4.699.645,20	463,35
Total geral	**100,0000**	**4.699.645,20**	**463,35**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 7/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 07 - ESTRUTURA - PILARES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PILAR

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**PILARES**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.615,200	210,48	760.927,29
SINAPI-366	01.01.00.002	172	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,500	19,18	1.371,37
SINAPI-366	01.01.00.003	183	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.803,500	15,94	188.147,79
SINAPI-366	01.01.00.004	186	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	342,700	13,40	4.592,18
SINAPI-366	01.01.00.005	189	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	678,500	12,93	8.773,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.006	191	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,700	14,70	2.112,39
SINAPI-366	01.01.00.007	194	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.811,400	20,45	118.843,13
CPU	***01.01.00.008***	***197***	***CPU-002***	***CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS***	***M3***	***244,700***	***1.524,46***	***373.035,36***
CPU	***01.01.00.009***	***249***	***SBC-000128***	***CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS***	***M3***	***244,700***	***130,12***	***31.840,36***
							Total do grupo:	**1.489.642,87**

Total geral do orçamento:	**1.489.642,87**

Importa o presente orçamento em hum milhão e quatrocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 7/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 07 - ESTRUTURA - PILARES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PILAR	100,0000	1.489.642,87	74.482,14
Total geral	**100,0000**	**1.489.642,87**	**74.482,14**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 8/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ESTRUTURAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**VIGAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	221	92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4.381,200	282,52	1.237.776,62
SINAPI-366	01.01.00.002	172	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.510,200	19,18	67.325,63
SINAPI-366	01.01.00.003	225	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.872,300	17,91	69.352,89
SINAPI-366	01.01.00.004	183	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.279,300	15,94	100.092,04
SINAPI-366	01.01.00.005	186	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10.005,800	13,40	134.077,72
SINAPI-366	01.01.00.006	189	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.487,800	12,93	45.097,25

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.007	191	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.683,100	14,70	68.841,57
SINAPI-366	01.01.00.008	194	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.127,500	20,45	145.757,37
CPU	***01.01.00.009***	***228***	***CPU-003***	***CONCRETAGEM DE VIGAS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO***	***M3***	***489,800***	***1.554,59***	***761.438,18***
CPU	***01.01.00.010***	***248***	***SBC-000128***	***CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS***	***M3***	***489,800***	***130,12***	***63.732,77***
							Total do grupo:	**2.693.492,04**

Total geral do orçamento:	**2.693.492,04**

Importa o presente orçamento em dois milhões e seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 8/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 08 - ESTRUTURA - VIGAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURAS	100,0000	2.693.492,04	134.674,60
Total geral	**100,0000**	**2.693.492,04**	**134.674,60**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 9/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ESTRUTURAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**LAJES E ESCADAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	230	102040	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	258,500	532,89	137.752,06
CPU	***01.01.00.002***	***246***	***CPU-022***	***CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO***	***M3***	***696,200***	***1.639,08***	***1.141.127,49***
SINAPI-366	01.01.00.003	236	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.967,800	19,62	117.088,23
SINAPI-366	01.01.00.004	237	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.228,300	18,38	40.956,15
SINAPI-366	01.01.00.005	238	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.193,400	17,18	72.042,61

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.006	239	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.669,000	15,27	25.485,63
SINAPI-366	01.01.00.007	240	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.037,100	12,80	13.274,88
CPU	***01.01.00.008***	***247***	***SBC-000128***	***CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS***	***M3***	***696,300***	***130,12***	***90.602,55***
CPU	***01.01.00.009***	***241***	***CPU-004***	***LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***9.775,280***	***253,20***	***2.475.100,89***
CPU	***01.01.00.010***	***243***	***CPU-005***	***LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***756,750***	***314,95***	***238.338,41***
SINAPI-366	01.01.00.011	245	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	42.128,120	23,51	990.432,10
							Total do grupo:	**5.342.201,00**

Total geral do orçamento:	**5.342.201,00**

Importa o presente orçamento em cinco milhões e trezentos e quarenta e dois mil e duzentos e um reais .

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 9/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURAS	100,0000	5.342.201,00	267.110,05
Total geral	**100,0000**	**5.342.201,00**	**267.110,05**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 10/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	230,440	133,69	30.807,52
SINAPI-366	01.01.00.002	180	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	10.262,920	156,26	1.603.683,87
CPU	***01.01.00.003***	***183***	***CPU-009***	***COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***18,900***	***306,10***	***5.785,29***
SINAPI-366	01.01.00.004	186	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	989,890	112,45	111.313,13
SINAPI-366	01.01.00.005	208	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	773,800	105,11	81.334,11
CPU	***01.01.00.006***	***239***	***CPU57645***	***FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. (antigo 93201 /SINAPI)***	***M***	***4.405,970***	***9,91***	***43.663,16***
							Total do grupo:	**1.876.587,08**

Total geral do orçamento:	**1.876.587,08**

Importa o presente orçamento em hum milhão e oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 10/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,0000	1.876.587,08	93.829,35
Total geral	**100,0000**	**1.876.587,08**	**93.829,35**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 11/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	211	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/ 2023_PS	M2	2.402,810	143,84	345.620,19
CPU	***01.00.00.002***	***224***	***CPU-007***	***PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/ 2023_PS - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***6.000,400***	***163,85***	***983.165,54***
CPU	***01.00.00.003***	***226***	***CPU-008***	***PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL TIPO GLASROC, USO EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***38,370***	***202,38***	***7.765,32***
SINAPI-366	01.00.00.004	228	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	2.520,960	31,01	78.174,96
CPU	***01.00.00.005***	***230***	***CPU-006***	***ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***5.041,930***	***83,16***	***419.286,89***
							Total do grupo:	**1.834.012,90**

Total geral do orçamento:	**1.834.012,90**

Importa o presente orçamento em hum milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e doze reais e noventa centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 11/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	100,0000	1.834.012,90	91.700,64
Total geral	**100,0000**	**1.834.012,90**	**91.700,64**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 12/2026		
Data orçamento	: 09/12/2025		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**DIVISÓRIAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	232	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	281,500	539,37	151.832,65
							Total do grupo:	**151.832,65**

Total geral do orçamento:	**151.832,65**

Importa o presente orçamento em cento e cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 12/2026		
Data orçamento	: 09/12/2025		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	100,0000	151.832,65	7.591,63
Total geral	**100,0000**	**151.832,65**	**7.591,63**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 13/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 13 - COBERTURA - ESTRUTURA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ESTRUTURA**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	9.096,500	30,71	279.353,51
SINAPI-366	01.01.00.002	177	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	9.096,500	30,36	276.169,74
							Total do grupo:	**555.523,25**

Total geral do orçamento:	**555.523,25**

Importa o presente orçamento em quinhentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 13/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 13 - COBERTURA - ESTRUTURA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	100,0000	555.523,25	27.776,16
Total geral	**100,0000**	**555.523,25**	**27.776,16**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 14/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 14 - COBERTURA - TELHAMENTO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - TELHAMENTO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**TELHAMENTO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	189	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	334,550	104,32	34.900,25
SINAPI-366	01.01.00.002	196	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	8.761,700	267,57	2.344.368,06
CPU	***01.01.00.003***	***199***	***EMOP 16.011.0***	***COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***46,350***	***192,62***	***8.927,93***
							Total do grupo:	**2.388.196,24**

Total geral do orçamento:	**2.388.196,24**

Importa o presente orçamento em dois milhões e trezentos e oitenta e oito mil e cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 14/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 14 - COBERTURA - TELHAMENTO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
TELHAMENTO	100,0000	2.388.196,24	119.409,81
Total geral	**100,0000**	**2.388.196,24**	**119.409,81**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 15/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**COMPLEMENTO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	205	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	1.268,590	217,06	275.360,14
SINAPI-366	01.01.00.002	210	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	454,000	67,48	30.635,92
CPU	***01.01.00.003***	***212***	***CPU-010***	***CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - fornecimento e instalação***	***M***	***600,650***	***201,37***	***120.952,89***
							Total do grupo:	**426.948,95**

Total geral do orçamento:	**426.948,95**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e vinte e seis mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 15/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	100,0000	426.948,95	21.347,44
Total geral	**100,0000**	**426.948,95**	**21.347,44**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 16/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1 :3, E=3CM. AF_09/2023	M2	1.751,880	81,89	143.461,45
SINAPI-366	01.00.00.002	168	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	8.665,580	80,41	696.799,28
							Total do grupo:	**840.260,73**

Total geral do orçamento:	**840.260,73**

Importa o presente orçamento em oitocentos e quarenta mil e duzentos e sessenta reais e setenta e três centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 16/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	100,0000	840.260,73	42.013,03
Total geral	**100,0000**	**840.260,73**	**42.013,03**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 17/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**				
CPU	***01.01.00.001***	***162***	***SBC-110252***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***301,000***	***2.624,29***	***789.911,29***
CPU	***01.01.00.002***	***176***	***SBC-110014***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***301,000***	***1.291,01***	***388.594,01***
CPU	***01.01.00.003***	***178***	***SBC-110015***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***68,000***	***1.493,71***	***101.572,28***
CPU	***01.01.00.004***	***180***	***SBC-110025***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m-COM FERRAGENS - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***11,000***	***2.229,31***	***24.522,41***
CPU	***01.01.00.005***	***184***	***EMOP-14.008.005***	***PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***13,440***	***6.796,89***	***91.350,20***
CPU	***01.01.00.006***	***186***	***CPU-011***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***26,000***	***1.667,93***	***43.366,18***
CPU	***01.01.00.007***	***189***	***CPU-012***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,80x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***3,000***	***2.122,85***	***6.368,55***
CPU	***01.01.00.008***	***191***	***CPU-013***	***PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***22,000***	***3.620,45***	***79.649,90***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.009*	*192*	*SBC-110181*	*PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA - - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*56,000*	*2.448,03*	*137.089,68*
CPU	*01.01.00.010*	*197*	*CPU-014*	*PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,30x2,10m-CORRER-LISA - Fornecimento e Instalação*	*M2*	*5,000*	*679,93*	*3.399,65*
CPU	*01.01.00.011*	*199*	*ORS-7788*	*PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 A 2.10 M),REVESTIDA C/ FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/ OCUPADO), PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*106,000*	*2.253,90*	*238.913,40*
							Total do grupo:	**1.904.737,55**

Total geral do orçamento:	**1.904.737,55**

Importa o presente orçamento em hum milhão e novecentos e quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 17/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	1.904.737,55	95.236,87
Total geral	**100,0000**	**1.904.737,55**	**95.236,87**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 18/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**				
	01.01.01			**PORTAS DE ALUMÍNIO**				
CPU	***01.01.01.001***	***231***	***CPU59071***	***PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019***	***M2***	***15,120***	***1.164,90***	***17.613,28***
CPU	***01.01.01.002***	***215***	***CPU-015***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 1 FOLHA, ABERTURA DE GIRO 1,20X2,10M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***5,000***	***2.532,73***	***12.663,65***
CPU	***01.01.01.003***	***224***	***CPU-016***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1.50X2, 10M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***10,000***	***2.880,09***	***28.800,90***
CPU	***01.01.01.004***	***227***	***CPU-017***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER 1,80X2,15M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***8,000***	***4.429,68***	***35.437,44***
CPU	***01.01.01.005***	***228***	***CPU-018***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 2,50X2,15M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***6.136,75***	***12.273,50***
CPU	***01.01.01.006***	***229***	***CPU-019***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 3,90X2,15M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***21,000***	***9.628,90***	***202.206,90***
CPU	***01.01.01.007***	***230***	***CPU-020***	***PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 4 FOLHAS, COM ABERTURA DE CORRER, 5,90X2,15M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***3,000***	***14.333,43***	***43.000,29***
							Total do grupo:	**351.995,96**

Total geral do orçamento:	**351.995,96**

Importa o presente orçamento em trezentos e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 18/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	351.995,96	17.599,79
Total geral	**100,0000**	**351.995,96**	**17.599,79**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 19/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ESQUADRIAS METÁLICAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	231	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	98,640	905,57	89.325,42
CPU	***01.01.00.002***	***235***	***CPU-100674***	***JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019***	***M2***	***113,600***	***1.018,89***	***115.745,90***
CPU	***01.01.00.003***	***237***	***SBC-112634***	***JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***463,770***	***972,17***	***450.863,28***
CPU	***01.01.00.004***	***248***	***ORSE-4895***	***VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL) - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***3,420***	***5.555,10***	***18.998,44***
							Total do grupo:	**674.933,04**

Total geral do orçamento:	**674.933,04**

Importa o presente orçamento em seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais e quatro centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 19/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	674.933,04	33.746,65
Total geral	**100,0000**	**674.933,04**	**33.746,65**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 20/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**PORTAS METÁLICAS**				
CPU	***01.00.01.001***	***261***	***ORSE-12098***	***PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/ 1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***3,150***	***881,75***	***2.777,51***
							Total do grupo:	**2.777,51**

Total geral do orçamento:	**2.777,51**

Importa o presente orçamento em dois mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 20/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	2.777,51	138,87
Total geral	**100,0000**	**2.777,51**	**138,87**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 21/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ACESSÓRIOS**				
CPU	***01.01.00.001***	***263***	***CPOS-30.04.060***	***REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM - Fornecimento e Instalação***	***M***	***288,100***	***1.875,50***	***540.331,55***
CPU	***01.01.00.002***	***265***	***CPOS-28.20.65***	***PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***61,000***	***971,75***	***59.276,75***
CPU	***01.01.00.003***	***267***	***CPOS-24.03.200***	***TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***440,010***	***1.399,19***	***615.657,59***
CPU	***01.01.00.004***	***270***	***ORSE-13110***	***BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação***	***UN***	***98,000***	***149,51***	***14.651,98***
CPU	***01.01.00.005***	***272***	***ORSE-10003***	***FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***4,000***	***178,67***	***714,68***
CPU	***01.01.00.006***	***274***	***SBC-112597***	***ARREMATE/ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2,10m - Fornecimento e Instalação***	***M***	***2.721,420***	***201,59***	***548.611,05***
SINAPI-366	01.01.00.007	276	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	25,360	9,08	230,26

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.008***	***278***	***SBC-111131***	***GRELHAS E GRADES PARA VENTILAÇÃO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***20,700***	***173,29***	***3.587,10***
CPU	***01.01.00.009***	***280***	***SBC-140560***	***MOLA AEREA COM CALHA/ BRACO DESLIZANTE - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***58,000***	***2.302,56***	***133.548,48***
CPU	***01.01.00.010***	***282***	***CPOS-28.01. 550***	***FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***449,000***	***441,81***	***198.372,69***
SINAPI-366	01.01.00.011	284	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO , 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/ 2025	UN	1.189,000	79,81	94.894,09
CPU	***01.01.00.012***	***286***	***SBC-110108***	***GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***0,450***	***704,39***	***316,97***
							Total do grupo:	**2.210.193,19**

Total geral do orçamento:	**2.210.193,19**

Importa o presente orçamento em dois milhões e duzentos e dez mil e cento e noventa e três reais e dezenove centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 21/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIAS	100,0000	2.210.193,19	110.509,65
Total geral	**100,0000**	**2.210.193,19**	**110.509,65**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 22/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - REVESTIMENTO DE PAREDE

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO . ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/ 2022	M2	20.986,720	12,14	254.778,78
SINAPI-366	01.01.00.002	178	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03 /2024	M2	20.986,720	59,10	1.240.315,15
CPU	***01.01.00.003***	***180***	***ORSE-9681***	***REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***228,490***	***204,39***	***46.701,07***
							Total do grupo:	**1.541.795,00**

Total geral do orçamento:	**1.541.795,00**

Importa o presente orçamento em hum milhão e quinhentos e quarenta e um mil e setecentos e noventa e cinco reais .

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 22/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PAREDE	100,0000	1.541.795,00	77.089,75
Total geral	**100,0000**	**1.541.795,00**	**77.089,75**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 23/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - REVESTIMENTO DE PAREDE

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**REVESTIMENTO CERÂMICO**				
CPU	***01.01.00.001***	***182***	***CPU-021***	***REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***7.032,760***	***183,72***	***1.292.058,66***
							Total do grupo:	**1.292.058,66**

Total geral do orçamento:	**1.292.058,66**

Importa o presente orçamento em hum milhão e duzentos e noventa e dois mil e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 23/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PAREDE	100,0000	1.292.058,66	64.602,93
Total geral	**100,0000**	**1.292.058,66**	**64.602,93**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 24/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . AF_08/2022	M2	9.948,130	169,30	1.684.218,40
CPU	***01.01.00.002***	***174***	***ORSE-2180***	***REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM***	***M2***	***9.776,320***	***56,45***	***551.873,26***
SINAPI-366	01.01.00.003	171	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/ 2021	M2	171,810	62,34	10.710,63
							Total do grupo:	**2.246.802,29**

Total geral do orçamento:	**2.246.802,29**

Importa o presente orçamento em dois milhões e duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 24/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	2.246.802,29	112.340,11
Total geral	**100,0000**	**2.246.802,29**	**112.340,11**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 25/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	176	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	9.776,320	161,82	1.582.004,10
SINAPI-366	01.00.00.002	199	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	171,810	262,39	45.081,22
CPU	***01.00.00.003***	***202***	***ORSE-11233***	***RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***4.751,500***	***73,77***	***350.518,15***
							Total do grupo:	**1.977.603,47**

Total geral do orçamento:	**1.977.603,47**

Importa o presente orçamento em hum milhão e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e três reais e quarenta e sete centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 25/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	1.977.603,47	98.880,17
Total geral	**100,0000**	**1.977.603,47**	**98.880,17**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 26/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - REVESTIMENTO DE PISO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO . AF_08/2022	M2	1.928,700	169,30	326.528,91
CPU	***01.00.00.002***	***175***	***ORSE-2180***	***REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM***	***M2***	***663,520***	***56,45***	***37.455,70***
CPU	***01.00.00.003***	***173***	***ORSE-12623***	***PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - Fornecimento e Instalação***	***M2***	***663,520***	***88,69***	***58.847,58***
							Total do grupo:	**422.832,19**

Total geral do orçamento:	**422.832,19**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e dezenove centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 26/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
REVESTIMENTO DE PISO	100,0000	422.832,19	21.141,60
Total geral	**100,0000**	**422.832,19**	**21.141,60**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 27/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 27 - REVESTIMENTO TETO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - FORRO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**REVESTIMENTO DE TETO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6.998,420	105,72	739.872,96
CPU	***01.01.00.002***	***175***	***ORSE-9082***	***TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO - Fornecimento e Montagem***	***M***	***5.771,630***	***32,98***	***190.348,35***
CPU	***01.01.00.003***	***177***	***ORSE-12024***	***FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC= 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A. INCLUSIVE PERFÍS METÁLICOS***	***M2***	***1.840,030***	***89,26***	***164.241,07***
							Total do grupo:	**1.094.462,38**

Total geral do orçamento:	**1.094.462,38**

Importa o presente orçamento em hum milhão e noventa e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 27/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 27 - REVESTIMENTO TETO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
FORRO	100,0000	1.094.462,38	54.723,11
Total geral	**100,0000**	**1.094.462,38**	**54.723,11**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 28/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 28 - REVESTIMENTO FACHADA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - ESQUADRIA METÁLICA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.00.001*	*162*	*ORSE-12183*	*BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWARE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	*M2*	*569,140*	*820,60*	*467.036,28*
CPU	*01.00.00.002*	*170*	*SBC-040328*	*ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELIÇADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO*	*KG*	*5.122,260*	*27,90*	*142.911,05*
							Total do grupo:	**609.947,33**

Total geral do orçamento:	**609.947,33**

Importa o presente orçamento em seiscentos e nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 28/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 28 - REVESTIMENTO FACHADA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ESQUADRIA METÁLICA	100,0000	609.947,33	30.497,36
Total geral	**100,0000**	**609.947,33**	**30.497,36**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 29/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 29 - PINTURA - PAREDES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PINTURA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**PAREDES**				
SINAPI-366	01.00.01.001	162	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	30.762,220	5,27	162.116,89
SINAPI-366	01.00.01.002	164	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	25.177,640	25,20	634.476,52
SINAPI-366	01.00.01.003	167	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25.177,640	17,46	439.601,59
SINAPI-366	01.00.01.004	169	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	5.584,580	27,80	155.251,32
CPU	***01.00.01.005***	***171***	***ORSE-5040***	***PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMÍNIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMATANE HS BRILHANTE, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR***	***M2***	***1.820,280***	***83,04***	***151.156,05***
							Total do grupo:	**1.542.602,37**

Total geral do orçamento:	**1.542.602,37**

Importa o presente orçamento em hum milhão e quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 29/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 29 - PINTURA - PAREDES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PINTURA	100,0000	1.542.602,37	77.130,11
Total geral	**100,0000**	**1.542.602,37**	**77.130,11**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 30/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 30 - PINTURA - TETO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PINTURA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**TETO**				
SINAPI-366	01.00.01.001	174	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	8.853,040	6,69	59.226,83
SINAPI-366	01.00.01.002	175	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	8.853,040	45,75	405.026,58
SINAPI-366	01.00.01.003	176	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8.853,040	20,90	185.028,53
							Total do grupo:	**649.281,94**

Total geral do orçamento:	**649.281,94**

Importa o presente orçamento em seiscentos e quarenta e nove mil e duzentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 30/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 30 - PINTURA - TETO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PINTURA	100,0000	649.281,94	32.464,09
Total geral	**100,0000**	**649.281,94**	**32.464,09**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 31/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 31 - PINTURA - ESQUADRIAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PINTURA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**ESQUADRIAS**				
SINAPI-366	01.00.01.001	177	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_ 01/2021	M2	5.339,480	33,78	180.367,63
SINAPI-366	01.00.01.002	180	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01 /2021	M2	5.339,480	22,68	121.099,40
							Total do grupo:	**301.467,03**

Total geral do orçamento:	**301.467,03**

Importa o presente orçamento em trezentos e um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e três centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 31/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 31 - PINTURA - ESQUADRIAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PINTURA	100,0000	301.467,03	15.073,35
Total geral	**100,0000**	**301.467,03**	**15.073,35**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 32/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 32 - MARMORARIA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - PEITORIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	741,200	233,31	172.929,37
CPU	***01.00.00.002***	***179***	***ORSE-12492***	***TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E =2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M2***	***332,670***	***858,57***	***285.620,48***
							Total do grupo:	**458.549,85**

Total geral do orçamento:	**458.549,85**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 32/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 32 - MARMORARIA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
PEITORIS	100,0000	458.549,85	22.927,49
Total geral	**100,0000**	**458.549,85**	**22.927,49**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 33/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - LOUÇAS E METAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	151,000	179,18	27.056,18
SINAPI-366	01.00.00.002	165	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	215,000	723,45	155.541,75
SINAPI-366	01.00.00.003	173	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	193,000	581,58	112.244,94
SINAPI-366	01.00.00.004	185	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	26,000	1.257,02	32.682,52
SINAPI-366	01.00.00.005	192	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	12,000	979,62	11.755,44

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.006	196	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	152,000	200,88	30.533,76
SINAPI-366	01.00.00.007	202	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,000	247,46	2.227,14
SINAPI-366	01.00.00.008	204	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	33,000	103,99	3.431,67
SINAPI-366	01.00.00.009	206	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	143,000	388,42	55.544,06
SINAPI-366	01.00.00.010	208	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	83,000	1.214,19	100.777,77
CPU	***01.00.00.011***	***213***	***CPOS-44.01.850***	***CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***120,000***	***180,90***	***21.708,00***
CPU	***01.00.00.012***	***215***	***CPOS-44.01.270***	***CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***60,000***	***186,54***	***11.192,40***
CPU	***01.00.00.013***	***217***	***EMBASA-15.08.25***	***BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) Fornecimento e Instalação***	***M2***	***41,290***	***1.965,33***	***81.148,47***
CPU	***01.00.00.014***	***225***	***ORSE-13262***	***FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação***	***UN***	***11,000***	***3.192,45***	***35.116,95***
CPU	***01.00.00.015***	***227***	***ORSE-13261***	***LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação***	***UN***	***30,000***	***5.385,54***	***161.566,20***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.016	232	CPOS-44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA ¿ Fornecimento e Instalação	UN	27,000	489,42	13.214,34
CPU	01.00.00.017	234	CPOS-44.03.316	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO -Fornecimento e Instalação	UN	78,000	522,06	40.720,68
CPU	01.00.00.018	286	ORSE-9676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	420,000	320,89	134.773,80
CPU	01.00.00.019	238	ORSE-11747	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA ¿ Fornecimento e Instalação	UN	75,000	446,73	33.504,75
CPU	01.00.00.020	241	ORSE-9503	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - Fornecimento e Instalação	UN	174,000	186,14	32.388,36
CPU	01.00.00.021	243	SBC-190304	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,80X1,2M ¿ Fornecimento e Instalação	UN	15,000	13.126,08	196.891,20
CPU	01.00.00.022	253	ORSE-13113	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação	UN	390,000	282,67	110.241,30
CPU	01.00.00.023	257	ORSE-13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ¿ Fornecimento e Instalação	UN	312,000	149,51	46.647,12
CPU	01.00.00.024	259	SBC-202316	BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm + PARAFUSO - Fornecimento e Instalação	UN	3,000	565,71	1.697,13
CPU	01.00.00.025	261	ORSE-9021	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES:LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM ¿ Fornecimento e Instalação	UN	1,000	6.001,60	6.001,60

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.00.026*	*272*	*SBC-190892*	*CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA EM ACO INOX ACIONAMENTO C/ - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*2,000*	*5.446,85*	*10.893,70*
CPU	*01.00.00.027*	*281*	*CPU-023*	*RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA*	*UN*	*424,000*	*48,21*	*20.441,04*
CPU	*01.00.00.028*	*276*	*ORSE-12897*	*RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*26,000*	*381,85*	*9.928,10*
CPU	*01.00.00.029*	*278*	*EMOP-18.050.0*	*ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS ,EMERGENCIA E PRESENCA ,FIXADA SOBRE CAIXA4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*293,000*	*732,07*	*214.496,51*
CPU	*01.00.00.030*	*280*	*CPOS-44.01.04*	*BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL*	*UN*	*1,000*	*943,30*	*943,30*
							Total do grupo:	**1.715.310,18**

Total geral do orçamento:	**1.715.310,18**

Importa o presente orçamento em hum milhão e setecentos e quinze mil e trezentos e dez reais e dezoito centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 33/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
LOUÇAS E METAIS	100,0000	1.715.310,18	85.765,50
Total geral	**100,0000**	**1.715.310,18**	**85.765,50**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 34/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - CORRIMÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**PROTETOR DE PAREDE**				
CPU	***01.01.00.001***	***162***	***13.205.0015-A***	***PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),TIPO CORRIMAO,COM LARGURA DE APROXIMADAMENTE 14CM,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES - Fornecimento e Colocação***	***M***	***2.705,700***	***228,06***	***617.061,94***
CPU	***01.01.00.002***	***167***	***13.205.0022-0***	***PROTETOR DE CANTOS, PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM EPECAS COM 1,20M E 2,40M - Fornecimento e Colocação***	***M***	***315,000***	***156,75***	***49.376,25***
	01.02			**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**				
SINAPI-366	01.02.00.001	169	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/ 2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	19,500	121,18	2.363,01
CPU	***01.02.00.002***	***180***	***ORSE-7967***	***GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ ACABAMENTO POLIDO, P/ FIXAÇÃO EM PISO ¿ Fornecimento e Instalação***	***M***	***6,100***	***955,55***	***5.828,85***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.03			**CATRACAS**				
CPU	***01.03.00.001***	***192***	***CPU59732***	***Escada tipo marinheiro c/ proteção***	***M***	***14,300***	***628,19***	***8.983,11***
CPU	***01.03.00.002***	***190***	***ORSE-10287***	***CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***13,000***	***30.881,86***	***401.464,18***
							Total do grupo:	**1.085.077,34**

Total geral do orçamento:	**1.085.077,34**

Importa o presente orçamento em hum milhão e oitenta e cinco mil e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 34/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CORRIMÃO	100,0000	1.085.077,34	54.253,86
Total geral	**100,0000**	**1.085.077,34**	**54.253,86**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 35/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**HIDRÁULICA**				
CPU	***01.01.00.001***	***162***	***SBC-054668***	***ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""***	***UN***	***1,000***	***36,70***	***36,70***
SINAPI-366	01.01.00.002	165	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC , ROSCÁVEL, COM VOLANTE , 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	136,96	136,96
SINAPI-366	01.01.00.003	167	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,000	182,94	2.195,28
SINAPI-366	01.01.00.004	169	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	61,56	61,56
SINAPI-366	01.01.00.005	174	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,000	14,44	361,00
SINAPI-366	01.01.00.006	176	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	37,000	47,04	1.740,48
SINAPI-366	01.01.00.007	178	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	983,900	44,79	44.068,88

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.008	180	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS , PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	25,000	52,83	1.320,75
SINAPI-366	01.01.00.009	184	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	473,000	103,58	48.993,34
SINAPI-366	01.01.00.010	186	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	178,000	98,65	17.559,70
SINAPI-366	01.01.00.011	188	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	2,000	84,21	168,42
SINAPI-366	01.01.00.012	190	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	11,000	146,39	1.610,29
SINAPI-366	01.01.00.013	192	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	163,000	10,01	1.631,63
SINAPI-366	01.01.00.014	194	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	31,06	62,12
SINAPI-366	01.01.00.015	196	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1.109,000	4,69	5.201,21

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.016	198	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	11,000	26,62	292,82
SINAPI-366	01.01.00.017	200	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	4,000	12,99	51,96
SINAPI-366	01.01.00.018	202	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	18,59	37,18
SINAPI-366	01.01.00.019	204	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	35,000	12,23	428,05
SINAPI-366	01.01.00.020	206	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	20,71	41,42
SINAPI-366	01.01.00.021	208	103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	5,000	35,60	178,00
SINAPI-366	01.01.00.022	210	89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	22,000	9,56	210,32
SINAPI-366	01.01.00.023	212	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	21,25	42,50
SINAPI-366	01.01.00.024	214	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	6,000	42,27	253,62

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.025	216	89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	6,000	57,65	345,90
SINAPI-366	01.01.00.026	218	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1.548,000	10,24	15.851,52
SINAPI-366	01.01.00.027	220	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	5,000	23,75	118,75
SINAPI-366	01.01.00.028	222	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,000	57,41	57,41
SINAPI-366	01.01.00.029	223	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,000	93,49	1.028,39
SINAPI-366	01.01.00.030	225	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	493,000	20,30	10.007,90
SINAPI-366	01.01.00.031	227	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	13,000	45,08	586,04
SINAPI-366	01.01.00.032	229	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	27,85	55,70
SINAPI-366	01.01.00.033	231	89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,000	39,18	39,18
SINAPI-366	01.01.00.034	233	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	4.849,800	30,90	149.858,82

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.035	235	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	204,400	48,87	9.989,02
SINAPI-366	01.01.00.036	237	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	65,000	36,37	2.364,05
SINAPI-366	01.01.00.037	239	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	258,400	72,65	18.772,76
SINAPI-366	01.01.00.038	241	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	945,000	14,49	13.693,05
SINAPI-366	01.01.00.039	243	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,000	58,95	58,95
SINAPI-366	01.01.00.040	245	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	2,000	98,37	196,74
SINAPI-366	01.01.00.041	247	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	6,000	31,04	186,24
SINAPI-366	01.01.00.042	249	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	229,000	26,73	6.121,17
CPU	***01.01.00.043***	***251***	***ORSE-10900***	***TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***15,000***	***57,71***	***865,65***
CPU	***01.01.00.044***	***253***	***SBC-052436***	***TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***	***165,78***	***165,78***
SINAPI-366	01.01.00.045	256	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	16,000	76,46	1.223,36

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.046	258	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,000	85,12	255,36
SINAPI-366	01.01.00.047	259	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	249,000	21,99	5.475,51
SINAPI-366	01.01.00.048	261	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	987,000	16,97	16.749,39
SINAPI-366	01.01.00.049	263	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	25,000	28,06	701,50
SINAPI-366	01.01.00.050	265	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	12,41	12,41
CPU	***01.01.00.051***	***267***	***CPU-025***	***PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***3,000***	***17.424,83***	***52.274,49***
CPU	***01.01.00.052***	***269***	***CPU-024***	***PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFASICO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***	***29.429,62***	***29.429,62***
CPU	***01.01.00.053***	***271***	***18.021.0105-A***	***RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 100 M³ COMPLETO, INCLUINDO ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***	***188.399,63***	***188.399,63***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.054	317	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	1,000	23,20	23,20
SINAPI-366	01.01.00.055	319	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,000	14,86	14,86
CPU	***01.01.00.056***	***321***	***CPOS-48.02.30***	***RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***	***9.616,34***	***9.616,34***
CPU	***01.01.00.057***	***323***	***CPOS-45.03.11***	***Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2")***	***UN***	***1,000***	***1.246,61***	***1.246,61***
							Total do grupo:	**662.469,49**

Total geral do orçamento:	**662.469,49**

Importa o presente orçamento em seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 35/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,0000	662.469,49	33.123,47
Total geral	**100,0000**	**662.469,49**	**33.123,47**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 36/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF _12/2020	UN	64,000	1.178,80	75.443,20
SINAPI-366	01.01.00.002	236	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022	UN	115,000	64,09	7.370,35
CPU	***01.01.00.003***	***241***	***SBC-053038***	***CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***4,000***	***157,69***	***630,76***
SINAPI-366	01.01.00.004	244	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	304,000	90,28	27.445,12
SINAPI-366	01.01.00.005	246	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022	UN	20,000	130,35	2.607,00
SINAPI-366	01.01.00.006	248	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022	UN	127,000	27,54	3.497,58

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.007	250	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	584,000	16,99	9.922,16
SINAPI-366	01.01.00.008	253	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/ COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	53,000	31,75	1.682,75
CPU	***01.01.00.009***	***255***	***SEINFRA-C2270***	***SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***15,000***	***243,95***	***3.659,25***
SINAPI-366	01.01.00.010	257	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	637,000	13,11	8.351,07
CPU	***01.01.00.011***	***259***	***CPOS-46.05.020***	***TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***91,900***	***67,45***	***6.198,65***
CPU	***01.01.00.012***	***261***	***CPOS-46.05.050***	***TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***78,100***	***192,57***	***15.039,71***
CPU	***01.01.00.013***	***263***	***CPOS-46.05.060***	***TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***2,000***	***278,29***	***556,58***
SINAPI-366	01.01.00.014	265	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	15,000	11,09	166,35
SINAPI-366	01.01.00.015	267	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	15,000	15,70	235,50
SINAPI-366	01.01.00.016	269	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	289,000	74,51	21.533,39
CPU	***01.01.00.017***	***276***	***SBC-053314***	***CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***14,000***	***71,39***	***999,46***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.018	279	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	237,000	53,95	12.786,15
SINAPI-366	01.01.00.019	282	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	898,000	16,68	14.978,64
SINAPI-366	01.01.00.020	284	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	2,000	21,63	43,26
SINAPI-366	01.01.00.021	287	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000	47,63	95,26
SINAPI-366	01.01.00.022	290	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,000	37,86	908,64
SINAPI-366	01.01.00.023	292	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,000	135,12	1.080,96
SINAPI-366	01.01.00.024	295	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	480,000	13,99	6.715,20

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.025	297	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	591,000	21,69	12.818,79
SINAPI-366	01.01.00.026	299	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,000	31,50	1.260,00
SINAPI-366	01.01.00.027	301	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	640,000	13,75	8.800,00
SINAPI-366	01.01.00.028	303	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	927,000	20,96	19.429,92
SINAPI-366	01.01.00.029	305	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	294,000	54,59	16.049,46
SINAPI-366	01.01.00.030	307	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,000	60,43	846,02
SINAPI-366	01.01.00.031	309	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	85,000	64,73	5.502,05

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.032	311	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,000	214,45	3.216,75
SINAPI-366	01.01.00.033	315	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	266,000	19,66	5.229,56
SINAPI-366	01.01.00.034	317	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	52,000	35,01	1.820,52
SINAPI-366	01.01.00.035	319	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,000	38,11	952,75
SINAPI-366	01.01.00.036	321	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,000	52,00	1.820,00
CPU	***01.01.00.037***	***323***	***SBC-054091***	***REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***19,000***	***92,63***	***1.759,97***
SINAPI-366	01.01.00.038	325	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,000	38,01	228,06
SINAPI-366	01.01.00.039	328	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,000	99,01	99,01

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.040	330	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	35,000	23,84	834,40
CPU	***01.01.00.041***	***333***	***CPOS-46.03.050***	***TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***1.642,000***	***162,55***	***266.907,10***
CPU	***01.01.00.042***	***337***	***CPOS-46.03.060***	***TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***220,700***	***250,35***	***55.252,24***
CPU	***01.01.00.043***	***339***	***CPOS-46.03.03***	***TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM , INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***696,400***	***79,13***	***55.106,13***
CPU	***01.01.00.044***	***341***	***CPOS-46.03.040***	***TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM , INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***133,200***	***126,96***	***16.911,07***
CPU	***01.01.00.045***	***343***	***CPOS-46.01.040***	***TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***1.303,100***	***67,69***	***88.206,83***
CPU	***01.01.00.046***	***347***	***CPOS-46.02.010***	***TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***386,200***	***54,98***	***21.233,27***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.047***	***351***	***CPOS-46.03.080***	***TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM , INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO***	***M***	***2.110,000***	***54,83***	***115.691,30***
CPU	***01.01.00.048***	***353***	***CPOS-46.01.070***	***TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***128,500***	***164,37***	***21.121,54***
SINAPI-366	01.01.00.049	355	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27,000	19,56	528,12
CPU	***01.01.00.050***	***357***	***ORSE-1595***	***VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***227,000***	***35,91***	***8.151,57***
SINAPI-366	01.01.00.051	359	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	141,000	10,01	1.411,41
SINAPI-366	01.01.00.052	361	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	141,000	15,80	2.227,80
SINAPI-366	01.01.00.053	363	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	141,000	22,27	3.140,07
SINAPI-366	01.01.00.054	365	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	282,000	11,72	3.305,04
SINAPI-366	01.01.00.055	367	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	UN	15,000	9,18	137,70

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.056	369	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	846,000	30,90	26.141,40
SINAPI-366	01.01.00.057	371	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	7,500	48,87	366,52
CPU	***01.01.00.058***	***373***	***ORSE-12646***	***CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***15,000***	***8.422,68***	***126.340,20***
SINAPI-366	01.01.00.059	384	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/ 2021	M3	1,100	722,22	794,44
CPU	***01.01.00.060***	***385***	***ORSE-11332***	***MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 B, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***4,000***	***20.806,26***	***83.225,04***
CPU	***01.01.00.061***	***387***	***ORSE-5610***	***FORNECIMENTO DE CURVA 90º, EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES PN 10 / 16, DIAM. = 100MM***	***UN***	***4,000***	***754,25***	***3.017,00***
CPU	***01.01.00.062***	***391***	***CPU-026***	***RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***2,000***	***55.812,55***	***111.625,10***
CPU	***01.01.00.063***	***459***	***CPOS-46.05. 040***	***TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***16,500***	***107,15***	***1.767,97***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.064	461	104064	CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,000	186,14	372,28
SINAPI-366	01.01.00.065	463	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,000	30,52	854,56
SINAPI-366	01.01.00.066	465	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	320,000	11,53	3.689,60
SINAPI-366	01.01.00.067	467	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	17,000	24,38	414,46
SINAPI-366	01.01.00.068	469	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	1,000	50,69	50,69
SINAPI-366	01.01.00.069	471	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	418,000	22,24	9.296,32
SINAPI-366	01.01.00.070	473	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF_08/2022	UN	22,000	45,95	1.010,90
	01.02			**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**				

Relatório de Orçamentos Agrupados

CPU	***01.02.00.001***	***476***	***CPU58034***	***Estação Compacta de Tratamento de Esgoto - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***182.037,07***	***182.037,07***
CPU	***01.02.00.002***	***494***	***CPU63028***	***Alçapão em chapa de aço e = 3/16"***	***M2***	***1,280***	***379,90***	***486,27***
CPU	***01.02.00.003***	***496***	***CPU63030***	***Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"***	***M***	***2,000***	***555,31***	***1.110,62***
							Total do grupo:	**1.514.545,88**

Total geral do orçamento:	**1.514.545,88**

Importa o presente orçamento em hum milhão e quinhentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 36/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,0000	1.514.545,88	75.727,29
Total geral	**100,0000**	**1.514.545,88**	**75.727,29**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 37/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF _12/2020	UN	19,000	3.713,16	70.550,04
SINAPI-366	01.00.00.002	245	90705	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	35,900	358,31	12.863,32
SINAPI-366	01.00.00.003	252	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	221,700	148,59	32.942,40
SINAPI-366	01.00.00.004	254	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	28,500	229,55	6.542,17
SINAPI-366	01.00.00.005	256	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,000	15,80	110,60
SINAPI-366	01.00.00.006	261	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	71,000	13,62	967,02

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.007	263	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	M	991,000	48,87	48.430,17
SINAPI-366	01.00.00.008	265	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	113,000	14,86	1.679,18
CPU	***01.00.00.009***	***267***	***ORSE-3234***	***CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM . INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***837,22***	***837,22***
SINAPI-366	01.00.00.010	252	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	221,700	148,59	32.942,40
SINAPI-366	01.00.00.011	254	90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	28,500	229,55	6.542,17
SINAPI-366	01.00.00.012	286	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	18,000	349,73	6.295,14
SINAPI-366	01.00.00.013	288	90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/ 2021	M	58,200	574,72	33.448,70
							Total do grupo:	**254.150,53**

Total geral do orçamento:	**254.150,53**

Importa o presente orçamento em duzentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 37/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,0000	254.150,53	12.707,52
Total geral	**100,0000**	**254.150,53**	**12.707,52**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 38/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS**				
CPU	***01.00.01.001***	***290***	***ORSE-12889***	***PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***40,000***	***25,56***	***1.022,40***
SINAPI-366	01.00.01.002	292	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	60,000	394,02	23.641,20
CPU	***01.00.01.003***	***295***	***CPOS-97.02.195***	***PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***43,000***	***33,92***	***1.458,56***
CPU	***01.00.01.004***	***300***	***ORSE-12888***	***PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***60,000***	***23,44***	***1.406,40***
CPU	***01.00.01.005***	***302***	***CPOS-97.02.19***	***PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***30,000***	***30,23***	***906,90***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.01.006	304	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF _05/2021	M2	30,000	73,83	2.214,90
CPU	***01.00.01.007***	***309***	***CPOS-97.02. 210***	***PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***339,87***	***679,74***
CPU	***01.00.01.008***	***312***	***ORSE-11853***	***PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***29,000***	***83,12***	***2.410,48***
CPU	***01.00.01.009***	***314***	***ORSE-11852***	***PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***48,000***	***64,86***	***3.113,28***
CPU	***01.00.01.010***	***316***	***CPOS-97.02. 198***	***PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***8,000***	***21,08***	***168,64***
CPU	***01.00.01.011***	***318***	***ORSE-12884***	***PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***465,000***	***33,11***	***15.396,15***
CPU	***01.00.01.012***	***320***	***ORSE-12137***	***PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***54,13***	***108,26***
SINAPI-366	01.00.01.013	322	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	363,000	33,62	12.204,06

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.01.014*	*324*	*CPOS-50.05.312*	*BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS , EQUIPADO COM 2 FARÓIS - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*63,000*	*272,47*	*17.165,61*
CPU	*01.00.01.015*	*406*	*ORSE-10785*	*ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM - Fornecimento e Instalação*	*UN*	*6,000*	*614,89*	*3.689,34*
							Total do grupo:	**85.585,92**

Total geral do orçamento:	**85.585,92**

Importa o presente orçamento em oitenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 38/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,0000	85.585,92	4.279,29
Total geral	**100,0000**	**85.585,92**	**4.279,29**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 39/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**				
CPU	***01.01.00.001***	***200***	***CPOS-50.05. 430***	***DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***694,000***	***335,76***	***233.017,44***
CPU	***01.01.00.002***	***202***	***ORSE-11820***	***CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR , MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***8.842,89***	***8.842,89***
CPU	***01.01.00.003***	***204***	***ORSE-10446***	***AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***11,000***	***489,45***	***5.383,95***
CPU	***01.01.00.004***	***206***	***CPOS-50.05. 450***	***ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***30,000***	***249,45***	***7.483,50***
							Total do grupo:	**254.727,78**

Total geral do orçamento:	**254.727,78**

Importa o presente orçamento em duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 39/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,0000	254.727,78	12.736,38
Total geral	**100,0000**	**254.727,78**	**12.736,38**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 40/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.00.01			**REDE DE HIDRANTES**				
SINAPI-366	01.00.01.001	208	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1 , EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,000	431,21	431,21
SINAPI-366	01.00.01.002	221	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,000	2.131,84	66.087,04
CPU	***01.00.01.003***	***228***	***97429***	***FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***91,13***	***91,13***
CPU	***01.00.01.004***	***231***	***CPOS-43.10. 490***	***CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/ H - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***9.005,48***	***9.005,48***
SINAPI-366	01.00.01.005	234	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,000	313,74	627,48
SINAPI-366	01.00.01.006	236	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,000	950,14	950,14

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.01.007	238	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	615,35	615,35
SINAPI-366	01.00.01.008	246	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	238,66	238,66
SINAPI-366	01.00.01.009	249	97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,000	170,13	340,26
SINAPI-366	01.00.01.010	251	92893	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,000	111,78	223,56
CPU	***01.00.01.011***	***253***	***SBC-055700***	***PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***606,08***	***606,08***
SINAPI-366	01.00.01.012	255	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	768,000	146,39	112.427,52
SINAPI-366	01.00.01.013	257	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,000	73,00	438,00
SINAPI-366	01.00.01.014	259	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/ 2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,000	2.322,79	69.683,70

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.01.015	264	97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,000	219,10	6.573,00
SINAPI-366	01.00.01.016	268	97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	75,000	146,49	10.986,75
SINAPI-366	01.00.01.017	270	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	269,000	61,29	16.487,01
SINAPI-366	01.00.01.018	271	97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,000	57,83	57,83
CPU	***01.00.01.019***	***276***	***EMOP-05.054.0***	***PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15) CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***16,30***	***16,30***
CPU	***01.00.01.020***	***278***	***SBC-160612***	***MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS***	***M***	***2,000***	***162,45***	***324,90***
	01.01			**CASA DE BOMBA**				
CPU	***01.01.00.001***	***285***	***CPU58037***	***BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP - Fornecimento e Instalação.***	***UN***	***1,000***	***10.521,94***	***10.521,94***
CPU	***01.01.00.002***	***291***	***CPU58038***	***Bomba para incêndio jockey 1,5 CV - Fornecimento e Instalação.***	***UN***	***1,000***	***3.972,79***	***3.972,79***
CPU	***01.01.00.003***	***294***	***CPU58040***	***QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.***	***UN***	***1,000***	***4.226,49***	***4.226,49***
							Total do grupo:	**314.932,62**

Total geral do orçamento:	**314.932,62**

Importa o presente orçamento em trezentos e quatorze mil e novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 40/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,0000	314.932,62	15.746,63
Total geral	**100,0000**	**314.932,62**	**15.746,63**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 41/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**				
CPU	***01.01.00.001***	***186***	***SBC- 063445***	***LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" - Fornecimento e Instalação***	***CJ***	***5.181,000***	***7,10***	***36.785,10***
CPU	***01.01.00.002***	***188***	***SBC- 063444***	***LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" - Fornecimento e Instalação***	***CJ***	***673,000***	***10,98***	***7.389,54***
CPU	***01.01.00.003***	***191***	***ORSE-12540***	***ARRUELA DE LISA 5/16" - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***1,06***	***2,12***
CPU	***01.01.00.004***	***195***	***SBC- 040395***	***CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/ CBT ZINCADO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***673,000***	***18,71***	***12.591,83***
CPU	***01.01.00.005***	***204***	***SBC- 063111***	***PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,660***	***1,72***	***4,57***
CPU	***01.01.00.006***	***206***	***SBC- 078583***	***SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***673,000***	***11,50***	***7.739,50***
CPU	***01.01.00.007***	***208***	***SBC- 062535***	***SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***9,000***	***5,64***	***50,76***
CPU	***01.01.00.008***	***210***	***SBC- 062690***	***VERGALHAO ACO GALV C/ OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" - Fornecimento e Instalação***	***M***	***678,000***	***32,77***	***22.218,06***
CPU	***01.01.00.009***	***248***	***SBC- 061426***	***CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***303,66***	***303,66***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.010***	***244***	***SBC- 061461***	***CAIXA DE PASSAGEM CH. DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***12,000***	***189,80***	***2.277,60***
CPU	***01.01.00.011***	***246***	***SBC- 061462***	***CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***8,000***	***360,33***	***2.882,64***
CPU	***01.01.00.012***	***355***	***SBC- 063612***	***SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***82,000***	***28,90***	***2.369,80***
CPU	***01.01.00.013***	***357***	***SBC- 063746***	***CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***237,23***	***474,46***
CPU	***01.01.00.014***	***359***	***SBC- 059412***	***CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***16,000***	***83,42***	***1.334,72***
CPU	***01.01.00.015***	***361***	***SBC- 061108***	***ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação***	***M***	***912,500***	***79,56***	***72.598,50***
CPU	***01.01.00.016***	***363***	***SBC- 063743***	***TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***13,000***	***197,61***	***2.568,93***
CPU	***01.01.00.017***	***353***	***SBC- 063617***	***EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***666,000***	***83,18***	***55.397,88***
SINAPI-366	01.01.00.018	369	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,100	35,72	7.219,01
SINAPI-366	01.01.00.019	373	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.568,600	29,00	45.489,40
SINAPI-366	01.01.00.020	375	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,000	27,14	1.031,32

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.021	377	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,800	29,07	1.447,68
CPU	***01.01.00.022***	***518***	***ORSE-12488***	***SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***678,000***	***38,44***	***26.062,32***
CPU	***01.01.00.023***	***208***	***SBC- 062535***	***SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***25,000***	***5,64***	***141,00***
SINAPI-366	01.01.00.024	223	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.003,100	88,34	88.613,85
SINAPI-366	01.01.00.025	223	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.003,100	88,34	88.613,85
SINAPI-366	01.01.00.026	225	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	582,800	122,15	71.189,02
SINAPI-366	01.01.00.027	227	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.724,300	157,84	272.163,51
SINAPI-366	01.01.00.028	229	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.300,000	16,15	20.995,00
SINAPI-366	01.01.00.029	230	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	259,200	56,01	14.517,79

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.030	231	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1.036,800	115,72	119.978,49
SINAPI-366	01.01.00.031	232	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.233,300	4,97	35.949,50
SINAPI-366	01.01.00.032	234	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	194,400	27,16	5.279,90
SINAPI-366	01.01.00.033	236	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	94,300	39,29	3.705,04
SINAPI-366	01.01.00.034	236	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	94,300	39,29	3.705,04
SINAPI-366	01.01.00.035	238	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47.532,500	7,14	339.382,05
SINAPI-366	01.01.00.036	240	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31.432,600	10,97	344.815,62
SINAPI-366	01.01.00.037	242	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.505,900	15,27	84.075,09
SINAPI-366	01.01.00.038	242	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.505,900	15,27	84.075,09

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.039***	***244***	***SBC- 061461***	***CAIXA DE PASSAGEM CH. DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***45,000***	***189,80***	***8.541,00***
CPU	***01.01.00.040***	***246***	***SBC- 061462***	***CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***19,000***	***360,33***	***6.846,27***
CPU	***01.01.00.041***	***248***	***SBC- 061426***	***CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***303,66***	***607,32***
SINAPI-366	01.01.00.042	250	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,000	142,47	7.835,85
SINAPI-366	01.01.00.043	256	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	119,89	479,56
SINAPI-366	01.01.00.044	260	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	80,71	322,84
SINAPI-366	01.01.00.045	263	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	148,000	59,26	8.770,48
SINAPI-366	01.01.00.046	265	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,000	94,95	4.652,55
SINAPI-366	01.01.00.047	267	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,000	84,18	252,54
SINAPI-366	01.01.00.048	269	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	204,000	48,57	9.908,28

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.049***	***271***	***SBC- 059208***	***PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***164,000***	***30,41***	***4.987,24***
CPU	***01.01.00.050***	***273***	***SBC- 062568***	***PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***3.277,000***	***12,26***	***40.176,02***
SINAPI-366	01.01.00.051	275	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,000	57,74	4.792,42
SINAPI-366	01.01.00.052	278	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,000	60,68	1.092,24
SINAPI-366	01.01.00.053	281	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,000	140,60	281,20
CPU	***01.01.00.054***	***286***	***SBC- 070483***	***MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***63,000***	***688,22***	***43.357,86***
SINAPI-366	01.01.00.055	288	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	164,000	75,61	12.400,04
SINAPI-366	01.01.00.056	289	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	231,000	64,84	14.978,04
SINAPI-366	01.01.00.057	290	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	928,000	74,08	68.746,24
SINAPI-366	01.01.00.058	291	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,000	79,97	879,67
SINAPI-366	01.01.00.059	292	92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,000	117,02	4.680,80

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.060	276	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.209,000	39,92	48.263,28
SINAPI-366	01.01.00.061	279	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	695,000	42,87	29.794,65
SINAPI-366	01.01.00.062	293	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,000	81,96	409,80
SINAPI-366	01.01.00.063	295	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,000	506,47	9.622,93
SINAPI-366	01.01.00.064	298	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	86,30	86,30
SINAPI-366	01.01.00.065	300	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	59,000	110,15	6.498,85
SINAPI-366	01.01.00.066	302	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	22,000	197,18	4.337,96
SINAPI-366	01.01.00.067	305	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	62,000	14,29	885,98
SINAPI-366	01.01.00.068	307	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	470,000	15,74	7.397,80
SINAPI-366	01.01.00.069	308	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	64,82	1.620,50
SINAPI-366	01.01.00.070	310	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,000	64,82	388,92
SINAPI-366	01.01.00.071	311	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	314,000	67,72	21.264,08

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.072	312	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,000	75,79	227,37
SINAPI-366	01.01.00.073	308	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,000	64,82	1.620,50
SINAPI-366	01.01.00.074	314	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	70,89	70,89
SINAPI-366	01.01.00.075	315	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	139,000	82,75	11.502,25
SINAPI-366	01.01.00.076	315	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	139,000	82,75	11.502,25
SINAPI-366	01.01.00.077	317	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	92,74	185,48
CPU	***01.01.00.078***	***318***	***IOPES-151324***	***MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/ 127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***122,75***	***122,75***
CPU	***01.01.00.079***	***320***	***ORSE-454***	***DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***6,000***	***425,24***	***2.551,44***
CPU	***01.01.00.080***	***322***	***CPOS-37.13. 920***	***DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 2000/1200 V , FAIXA DE AJUSTE DE 1600 ATÉ 2000 A - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***5,000***	***44.779,54***	***223.897,70***
CPU	***01.01.00.081***	***324***	***IOPES-151334***	***DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***6,000***	***715,43***	***4.292,58***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.082	300	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	59,000	110,15	6.498,85
SINAPI-366	01.01.00.083	326	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	1.521,08	3.042,16
CPU	***01.01.00.084***	***329***	***CPOS-37.13. 730***	***DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***1.862,30***	***1.862,30***
CPU	***01.01.00.085***	***331***	***ORSE-10326***	***DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***3,000***	***4.090,62***	***12.271,86***
SINAPI-366	01.01.00.086	302	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	22,000	197,18	4.337,96
SINAPI-366	01.01.00.087	333	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,000	14,29	57,16
SINAPI-366	01.01.00.088	305	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	62,000	14,29	885,98
SINAPI-366	01.01.00.089	334	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	17,32	17,32
SINAPI-366	01.01.00.090	335	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24,000	18,61	446,64
CPU	***01.01.00.091***	***337***	***SBC- 064563***	***DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - Fornecimento e INstalação***	***UN***	***178,000***	***91,44***	***16.276,32***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.092	339	CPOS-37.24.032	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA - Fornecimento e Instalação	UN	6,000	171,87	1.031,22
CPU	01.01.00.093	341	SBC- 064819	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 100A - Fornecimento e Instalação	UN	4,000	412,48	1.649,92
CPU	01.01.00.094	343	SBC- 064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 125A - Fornecimento e Instalação	UN	5,000	1.094,79	5.473,95
CPU	01.01.00.095	345	SBC- 064816	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A - Fornecimento e Instalação	UN	14,000	359,82	5.037,48
CPU	01.01.00.096	347	SBC- 064720	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A - Fornecimento e Instalação	UN	21,000	282,82	5.939,22
CPU	01.01.00.097	349	SBC- 059414	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação	M	12,900	127,26	1.641,65
CPU	01.01.00.098	353	SBC- 063617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação	UN	634,000	83,18	52.736,12
CPU	01.01.00.099	355	SBC- 063612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" - Fornecimento e Instalação	UN	39,000	28,90	1.127,10
CPU	01.01.00.100	357	SBC- 063746	CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	3,000	237,23	711,69
CPU	01.01.00.101	359	SBC- 059412	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	14,000	83,42	1.167,88
CPU	01.01.00.102	361	SBC- 061108	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação	M	709,300	79,56	56.431,90
CPU	01.01.00.103	363	SBC- 063743	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação	UN	17,000	197,61	3.359,37
CPU	01.01.00.104	365	CPOS-38.22.620	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM - Fornecimento e Instalação	M	18,100	69,35	1.255,23

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.105***	***367***	***EMOP-15.018.095***	***TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***15,000***	***28,22***	***423,30***
SINAPI-366	01.01.00.106	369	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.233,300	35,72	79.773,47
SINAPI-366	01.01.00.107	373	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18.767,900	29,00	544.269,10
SINAPI-366	01.01.00.108	375	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	85,000	27,14	2.306,90
SINAPI-366	01.01.00.109	377	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	119,400	29,07	3.470,95
SINAPI-366	01.01.00.110	379	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	157,400	39,30	6.185,82
SINAPI-366	01.01.00.111	381	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	275,000	98,65	27.128,75
CPU	***01.01.00.112***	***383***	***IOPES-151136***	***ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 6", INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação***	***M***	***137,100***	***281,69***	***38.619,69***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.01.00.113***	***385***	***SBC- 060632***	***LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***54,000***	***128,42***	***6.934,68***
CPU	***01.01.00.114***	***388***	***ORSE-8662***	***SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO , REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1.371,000***	***24,49***	***33.575,79***
SINAPI-366	01.01.00.115	390	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,000	974,72	1.949,44
SINAPI-366	01.01.00.116	464	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	4,000	14,38	57,52
CPU	***01.01.00.117***	***465***	***CPOS-68.01. 73***	***POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***3.017,40***	***3.017,40***
SINAPI-366	01.01.00.118	482	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,000	6.203,19	6.203,19
CPU	***01.01.00.119***	***484***	***ORSE-12226***	***QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***1.010,80***	***1.010,80***
SINAPI-366	01.01.00.120	486	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,000	756,90	2.270,70
CPU	***01.01.00.121***	***488***	***ORSE-12225***	***QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***880,18***	***880,18***
SINAPI-366	01.01.00.122	491	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,000	788,33	1.576,66

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.123	493	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,000	919,64	11.035,68
SINAPI-366	01.01.00.124	495	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	44,000	1.253,12	55.137,28
CPU	***01.01.00.125***	***497***	***ORSE-12233***	***QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN - Fornecimento e Instalaçao***	***UN***	***1,000***	***3.817,89***	***3.817,89***
CPU	***01.01.00.126***	***515***	***ORSE-704***	***BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***25,000***	***9,48***	***237,00***
CPU	***01.01.00.127***	***518***	***ORSE-12488***	***SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***523,000***	***38,44***	***20.104,12***
CPU	***01.01.00.128***	***520***	***CPU58043***	***SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 2500 KVA/13.800-220/127 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***2.516.600,00***	***2.516.600,00***
CPU	***01.01.00.129***	***531***	***CPU59737***	***BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 3/4", COMPRIMENTO DE 6 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***2,000***	***653,86***	***1.307,72***
							Total do grupo:	**6.081.047,67**

Total geral do orçamento:	**6.081.047,67**

Importa o presente orçamento em seis milhões e oitenta e um mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 41/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	100,0000	6.081.047,67	304.052,38
Total geral	**100,0000**	**6.081.047,67**	**304.052,38**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 42/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - ILUMINAÇÃO
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**ILUMINAÇÃO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	499	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	201,000	124,63	25.050,63
CPU	***01.01.00.002***	***502***	***CPOS-41.31.04***	***LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***38,000***	***525,61***	***19.973,18***
CPU	***01.01.00.003***	***505***	***SBC- 060121***	***LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***102,000***	***167,03***	***17.037,06***
CPU	***01.01.00.004***	***507***	***SBC- 060193***	***LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***305,000***	***478,30***	***145.881,50***
CPU	***01.01.00.005***	***509***	***SBC- 060126***	***PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***5,000***	***143,78***	***718,90***
CPU	***01.01.00.006***	***511***	***ORSE-13158***	***LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***801,000***	***290,95***	***233.050,95***
CPU	***01.01.00.007***	***513***	***SBC- 060215***	***LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***54,000***	***267,28***	***14.433,12***
							Total do grupo:	**456.145,34**

Total geral do orçamento:	**456.145,34**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e cinquenta e seis mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 42/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 42 - ILUMINAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	100,0000	456.145,34	22.807,26
Total geral	**100,0000**	**456.145,34**	**22.807,26**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 43/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - SPDA
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - SPDA

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00 . AF_12/2020	UN	54,000	1.561,07	84.297,78
SINAPI-366	01.00.00.002	213	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M . AF_12/2020	UN	69,000	64,62	4.458,78
SINAPI-366	01.00.00.003	103	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	54,000	166,69	9.001,26
SINAPI-366	01.00.00.004	215	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	236,43	236,43
SINAPI-366	01.00.00.005	217	96988	MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	282,47	282,47
SINAPI-366	01.00.00.006	219	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	225,000	45,07	10.140,75
SINAPI-366	01.00.00.007	222	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¿" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,000	210,07	210,07
SINAPI-366	01.00.00.008	225	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	11,000	38,59	424,49
SINAPI-366	01.00.00.009	227	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	137,000	94,13	12.895,81

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.010	229	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	477,000	14,38	6.859,26
CPU	***01.00.00.011***	***230***	***ORSE-11273***	***CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) ¿ Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***566,15***	***1.132,30***
CPU	***01.00.00.012***	***235***	***SBC-078206***	***CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2***	***M***	***2.790,000***	***80,49***	***224.567,10***
CPU	***01.00.00.013***	***240***	***SBC-078212***	***CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2***	***M***	***835,000***	***111,28***	***92.918,80***
							Total do grupo:	**447.425,30**

Total geral do orçamento:	**447.425,30**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 43/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 43 - SPDA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SPDA	100,0000	447.425,30	22.371,26
Total geral	**100,0000**	**447.425,30**	**22.371,26**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 44/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - CLIMATIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**INFRAESTRUTURA**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	20,620	914,31	18.853,07
CPU	***01.01.00.002***	***170***	***CPOS-47.20.330***	***FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2***	***UN***	***5,000***	***661,34***	***3.306,70***
SINAPI-366	01.01.00.003	175	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	42,000	152,98	6.425,16
SINAPI-366	01.01.00.004	177	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	312,000	124,93	38.978,16
SINAPI-366	01.01.00.005	179	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	234,000	91,65	21.446,10

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.006	181	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	265,000	79,87	21.165,55
SINAPI-366	01.01.00.007	183	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	542,000	65,68	35.598,56
SINAPI-366	01.01.00.008	185	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1.386,000	52,96	73.402,56
SINAPI-366	01.01.00.009	187	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	78,000	238,66	18.615,48
SINAPI-366	01.01.00.010	190	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	385,000	33,88	13.043,80
SINAPI-366	01.01.00.011	193	102623	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,000	1.183,04	2.366,08
CPU	***01.01.00.012***	***224***	***SBC-070359***	***DAMPER - ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO - 400x300mm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***3.512,61***	***3.512,61***
CPU	***01.01.00.013***	***229***	***SBC-070531***	***DAMPER CORTA FOGO + SOLENOIDE 1000X500MM ¿ Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***3.236,53***	***6.473,06***
CPU	***01.01.00.014***	***231***	***SBC-070268***	***DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 600X300MM - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***4,000***	***1.242,05***	***4.968,20***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.015	233	SBC-070390	DAMPER - ATUADOR ELETRICO NFB24 BELIMO - 1000X500MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,000	3.832,80	3.832,80
CPU	01.01.00.016	235	SBC-073420	DAMPER REGULADOR DE VAZAO LAMINAS PARALELAS 800X400MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,000	1.924,98	1.924,98
CPU	01.01.00.017	237	SBC-073422	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250MM - Fornecimento e Instalação	UN	3,000	952,64	2.857,92
CPU	01.01.00.018	239	SBC-070373	DAMPER - ATUADOR ELETRICO LMX120-3 - BELIMO 500X300MM - Fornecimento e Instalação	UN	1,000	5.304,23	5.304,23
CPU	01.01.00.019	241	SBC-070199	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"" (150MM) - Fornecimento e Instalação	UN	12,000	99,20	1.190,40
CPU	01.01.00.020	243	SBC-070494	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 300MM 12"" - Fornecimento e Instalação	UN	6,000	135,36	812,16
CPU	01.01.00.021	246	SBC-070493	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"" - Fornecimento e Instalação	UN	4,000	126,55	506,20
CPU	01.01.00.022	248	SBC-070492	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"" Fornecimento e Instalação	UN	15,000	129,07	1.936,05
CPU	01.01.00.023	250	EMOP-15.005.028	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação	KG	4.118,150	96,34	396.742,57
CPU	01.01.00.024	261	EMOP-15.005.025	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHASEM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO - Fornecimento e Instalação	KG	9.837,450	101,49	998.402,80

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.025	263	SBC-070665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 150MM 6"" - Fornecimento e Instalação	M	353,000	65,84	23.241,52
CPU	01.01.00.026	268	SBC-070669	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 300MM 12"" - Fornecimento e Instalação	M	75,000	94,68	7.101,00
CPU	01.01.00.027	270	SBC-070668	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM .LA VIDRO 250MM 10"" "" - Fornecimento e Instalação	M	25,000	81,92	2.048,00
CPU	01.01.00.028	272	CPOS-46.21.100	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 6 - INCLUSIVE CONEXÕES Fornecimento e Instalação	M	122,000	907,42	110.705,24
CPU	01.01.00.029	274	CPOS-46.21.090	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5 - INCLUSIVE CONEXÕES - Fornecimento e Instalação	M	113,000	747,16	84.429,08
CPU	01.01.00.030	276	CPOS-46.21.08	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SHEDULE 40, DN= 4' - Fornecimento e Instalação.	M	137,000	591,94	81.095,78
CPU	01.01.00.031	279	CPOS-46.21.060	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=3 1/2 - FORNECOMENTO INSTALAÇÃO	M	85,000	459,75	39.078,75
CPU	01.01.00.032	282	CPOS-47.20.320	FILTRO Y CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2. (FORCECIMENTO INSTALAÇÃO).	UN	187,000	516,88	96.656,56
CPU	01.01.00.033	285	CPOS-32.11.15	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	M	146,000	57,81	8.440,26
CPU	01.01.00.034	288	CPU-030	DIFUSOR LINEAR HOSPITALAR PARA FLUXO LAMINAR -DIMENSÕES (3600X2300) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação.	UN	4,000	24.979,62	99.918,48
CPU	01.01.00.035	289	CPU-031	DIFUSOR UNIDIRECIONAL DE PLACAS PERFURADAS PARA FLUXO LAMINAR COM DIMENSÕES(1140X660) -VAZÕES INDICADA NA PLANTA. Fornecimento e instalação.	UN	8,000	199.836,96	1.598.695,68

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.01.00.036	290	ORSE-11395	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2"	M	774,000	62,04	48.018,96
CPU	01.01.00.037	291	CPU57709	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2"	M	234,000	53,36	12.486,24
CPU	01.01.00.038	292	CPU57710	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4"	M	265,000	50,67	13.427,55
CPU	01.01.00.039	293	CPU57711	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1"	M	542,000	110,05	59.647,10
CPU	01.01.00.040	294	CPU57712	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4"	M	1.386,000	106,22	147.220,92
CPU	01.01.00.041	295	CPU57713	VALVULA 2 VIAS 3"" CV70+ ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	1,000	48.448,02	48.448,02
CPU	01.01.00.042	296	CPU57714	VALVULA 2 VIAS 2"" CV46+ ATEN ON/OFF FLOATING BELIMO B249+ARB	UN	4,000	2.202,26	8.809,04
CPU	01.01.00.043	297	CPU57715	VALVULA 3 VIAS 1.1/2""	UN	2,000	6.148,05	12.296,10
CPU	01.01.00.044	298	CPU57716	VALVULA 2 VIAS 1.1/4"" CV 19+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	6,000	897,23	5.383,38
CPU	01.01.00.045	299	CPU57717	VALVULA DE CONTROLE TIPO CARTUCHO 2 VIAS DE 1"" COM ATUADOR	UN	179,000	893,92	160.011,68
CPU	01.01.00.046	300	CPU57718	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	410,99	821,98
CPU	01.01.00.047	301	CPU57719	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2""	UN	24,000	428,19	10.276,56
CPU	01.01.00.048	302	CPU57720	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1""	UN	24,000	177,98	4.271,52
CPU	01.01.00.049	303	CPU57721	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4""	UN	334,000	92,71	30.965,14
CPU	01.01.00.050	304	CPU57722	FILTRO ¿Y¿ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 2¿	UN	5,000	666,99	3.334,95

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.01.00.051	187	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	78,000	238,66	18.615,48
CPU	***01.01.00.052***	***305***	***CPU57724***	***TERMOMETRO CAPELA INCOTERM 5270***	***UN***	***78,000***	***458,13***	***35.734,14***
CPU	***01.01.00.053***	***306***	***CPU57725***	***SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2""***	***UN***	***78,000***	***266,25***	***20.767,50***
CPU	***01.01.00.054***	***309***	***CPU57728***	***PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO***	***M2***	***146,000***	***57,81***	***8.440,26***
CPU	***01.01.00.055***	***310***	***CPU57729***	***MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20MM SOLARMAXXI ISOV***	***M2***	***146,000***	***94,07***	***13.734,22***
SINAPI-366	01.01.00.056	193	102623	CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,000	1.183,04	2.366,08
SINAPI-366	01.01.00.057	190	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	385,000	33,88	13.043,80
							Total do grupo:	**4.511.196,17**

Total geral do orçamento:	**4.511.196,17**

Importa o presente orçamento em quatro milhões e quinhentos e onze mil e cento e noventa e seis reais e dezessete centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 44/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
CLIMATIZAÇÃO	100,0000	4.511.196,17	225.559,80
Total geral	**100,0000**	**4.511.196,17**	**225.559,80**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 45/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 18,60%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - EQUIPAMENTOS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			CLIMATIZAÇÃO				
CPU	*01.01.00.001*	*162*	*COTAÇÃO 007*	*Resfriador de água gelada do tipo Chiller, com condensação a ar incorporado, capacidade nominal mínima de 159TR, COP a plena carga de no mínimo 3,0. 07 (sete) Compressores do tipo scroll dispostos em 2 circuitos de refrigeração, com controlador digital, gás refrigerante R-410A, conexões de água de 4", com no mínimo 07 estágios de controle. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*1.349.484,62*	*4.048.453,86*
CPU	*01.01.00.002*	*164*	*COTAÇÃO 008*	*Bomba centrífuga para água gelada montada em bloco único vazão de 128 m³/h, altura manométrica de 45mca, rotor de Ø311mm, motor elétrico de 21KW e 04 pólos, com todos os acoplamentos, válvulas, filtro Y, manômetros, chave de fluxo acoplada na tubulação de sucção. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*93.050,80*	*279.152,40*
CPU	*01.01.00.003*	*293*	*CPU2212*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação*	*UN*	*9,000*	*31.096,27*	*279.866,43*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.004*	*296*	*CPU2213*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*5,000*	*31.096,27*	*155.481,35*
CPU	*01.01.00.005*	*299*	*CPU2214*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 40mmca . Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*40.138,21*	*40.138,21*
CPU	*01.01.00.006*	*172*	*COTAÇÃO 12*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.000 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*40.138,21*	*40.138,21*
CPU	*01.01.00.007*	*174*	*COTAÇÃO 13*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*40.138,21*	*120.414,63*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.008*	*176*	*COTAÇÃO 14*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*2,000*	*40.138,21*	*80.276,42*
CPU	*01.01.00.009*	*178*	*COTAÇÃO 15*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*44.099,45*	*44.099,45*
CPU	*01.01.00.010*	*182*	*COTAÇÃO 17*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 04 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*61.571,02*	*61.571,02*
CPU	*01.01.00.011*	*184*	*COTAÇÃO 18*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 4.200 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*2,000*	*61.571,02*	*123.142,04*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.012*	*186*	*COTAÇÃO 19*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 6,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 +H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3. 600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 100mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*61.571,02*	*184.713,06*
CPU	*01.01.00.013*	*188*	*COTAÇÃO 20*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*72.947,64*	*72.947,64*
CPU	*01.01.00.014*	*302*	*CPU2219*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação*	*UN*	*4,000*	*44.099,45*	*176.397,80*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.015*	*190*	*COTAÇÃO 21*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 +H13. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 5. 200 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 110mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*72.947,64*	*72.947,64*
CPU	*01.01.00.016*	*192*	*COTAÇÃO 22*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 12,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 9.000 m³/ h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*2,000*	*87.883,52*	*175.767,04*
CPU	*01.01.00.017*	*194*	*COTAÇÃO 23*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 17,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 14.600 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*2,000*	*108.101,05*	*216.202,10*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.018*	*196*	*COTAÇÃO 24*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentia com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 25,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 18,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8 . Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 19.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*134.518,66*	*134.518,66*
CPU	*01.01.00.019*	*198*	*COTAÇÃO 25*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*14,000*	*13.112,23*	*183.571,22*
CPU	*01.01.00.020*	*200*	*COTAÇÃO 26*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,45 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*21.252,84*	*21.252,84*
CPU	*01.01.00.021*	*202*	*COTAÇÃO 27*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local Fornecimento e instalação.*	*UN*	*42,000*	*10.362,33*	*435.217,86*
CPU	*01.01.00.022*	*204*	*COTAÇÃO 28*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*13,000*	*10.362,33*	*134.710,29*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.023*	*206*	*COTAÇÃO 29*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*6,000*	*12.055,90*	*72.335,40*
CPU	*01.01.00.024*	*208*	*COTAÇÃO 30*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.600 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*60,000*	*13.112,23*	*786.733,80*
CPU	*01.01.00.025*	*210*	*COTAÇÃO 31*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*13.925,51*	*41.776,53*
CPU	*01.01.00.026*	*212*	*COTAÇÃO 32*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*19.735,34*	*59.206,02*
CPU	*01.01.00.027*	*214*	*COTAÇÃO 33*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*3,000*	*20.439,57*	*61.318,71*
CPU	*01.01.00.028*	*216*	*COTAÇÃO 34*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 36.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,48 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*2,000*	*21.252,84*	*42.505,68*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.029*	*218*	*COTAÇÃO 35*	*Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 60.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,6 l /min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*6,000*	*37.382,98*	*224.297,88*
CPU	*01.01.00.030*	*220*	*COTAÇÃO 36*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 200m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*4.430,04*	*4.430,04*
CPU	*01.01.00.031*	*222*	*COTAÇÃO 37*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*5.750,46*	*5.750,46*
CPU	*01.01.00.032*	*224*	*COTAÇÃO 38*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 400m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*7.070,88*	*7.070,88*
CPU	*01.01.00.033*	*226*	*COTAÇÃO 39*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,20 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*9.041,92*	*9.041,92*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.034*	*228*	*COTAÇÃO 40*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 65mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*9.448,56*	*9.448,56*
CPU	*01.01.00.035*	*230*	*COTAÇÃO 41*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 550m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*9.448,56*	*9.448,56*
CPU	*01.01.00.036*	*232*	*COTAÇÃO 42*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*12.902,67*	*12.902,67*
CPU	*01.01.00.037*	*234*	*COTAÇÃO 43*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 700m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*12.902,67*	*12.902,67*
CPU	*01.01.00.038*	*236*	*COTAÇÃO 44*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 50mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*15.543,51*	*15.543,51*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.039*	*238*	*COTAÇÃO 45*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*20.724,68*	*20.724,68*
CPU	*01.01.00.040*	*240*	*COTAÇÃO 46*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*21.604,95*	*21.604,95*
CPU	*01.01.00.041*	*242*	*COTAÇÃO 47*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.400m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*26.006,35*	*26.006,35*
CPU	*01.01.00.042*	*244*	*COTAÇÃO 48*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*26.886,63*	*26.886,63*
CPU	*01.01.00.043*	*246*	*COTAÇÃO 49*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*4,000*	*27.766,90*	*111.067,60*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.044*	*248*	*COTAÇÃO 50*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.700m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*28.647,18*	*28.647,18*
CPU	*01.01.00.045*	*250*	*COTAÇÃO 51*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.800m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*30.407,74*	*30.407,74*
CPU	*01.01.00.046*	*252*	*COTAÇÃO 52*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.900m³/h e P.E. de 70mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*33.048,58*	*33.048,58*
CPU	*01.01.00.047*	*254*	*COTAÇÃO 53*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 1.950m³/h e P.E. de 75mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*33.048,58*	*33.048,58*
CPU	*01.01.00.048*	*256*	*COTAÇÃO 54*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*33.048,58*	*33.048,58*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.049*	*258*	*COTAÇÃO 55*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 2.000m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*33.048,58*	*33.048,58*
CPU	*01.01.00.050*	*260*	*COTAÇÃO 56*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*36.569,70*	*36.569,70*
CPU	*01.01.00.051*	*262*	*COTAÇÃO 57*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 2.900m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*38.330,26*	*38.330,26*
CPU	*01.01.00.052*	*264*	*COTAÇÃO 58*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 3.400m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*41.851,37*	*41.851,37*
CPU	*01.01.00.053*	*266*	*COTAÇÃO 59*	*Exaustor Centrífugo com vazão de 14.700m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de aluminio Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*61.494,76*	*61.494,76*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.054*	*268*	*COTAÇÃO 60*	*Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h e P.E. de 55mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*13.232,84*	*13.232,84*
CPU	*01.01.00.055*	*270*	*COTAÇÃO 61*	*Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*15.237,38*	*15.237,38*
CPU	*01.01.00.056*	*272*	*COTAÇÃO 62*	*Caixa de ventilação com vazão de 850m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*15.237,38*	*15.237,38*
CPU	*01.01.00.057*	*274*	*COTAÇÃO 63*	*Caixa de ventilação com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*16.117,65*	*16.117,65*
CPU	*01.01.00.058*	*276*	*COTAÇÃO 64*	*Caixa de ventilação com vazão de 1.000m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 2KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*17.404,57*	*17.404,57*
CPU	*01.01.00.059*	*278*	*COTAÇÃO 65*	*Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*23.973,16*	*23.973,16*

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.01.00.060*	*280*	*COTAÇÃO 66*	*Caixa de ventilação com vazão de 2000m³/h e P.E. de 60mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0, 75KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*27.020,63*	*27.020,63*
CPU	*01.01.00.061*	*282*	*COTAÇÃO 67*	*Caixa de ventilação com vazão de 2.100m³/h e P.E. de 70mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1, 25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*27.020,63*	*27.020,63*
CPU	*01.01.00.062*	*284*	*COTAÇÃO 68*	*Caixa de ventilação com vazão de 2.600m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1, 25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*29.187,82*	*29.187,82*
CPU	*01.01.00.063*	*286*	*COTAÇÃO 69*	*Caixa de ventilação com vazão de 3.050m³/h e P.E. de 80mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1, 5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*31.828,68*	*31.828,68*
CPU	*01.01.00.064*	*288*	*COTAÇÃO 70*	*Caixa de ventilação com vazão de 4.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1, 25KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. Fornecimento e instalação.*	*UN*	*1,000*	*34.029,36*	*34.029,36*
	01.02			**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				
CPU	*01.02.00.001*	*292*	*CPU58021*	*Mobilização/Transporte/Frete de Equipamentos de Refrigeração*	*UN*	*44,000*	*237.200,00*	*10.436.800,00*
							Total do grupo:	**19.718.569,10**

Total geral do orçamento:	**19.718.569,10**

Importa o presente orçamento em dezenove milhões e setecentos e dezoito mil e quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 45/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 18,60%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
EQUIPAMENTOS	100,0000	19.718.569,10	985.928,45
Total geral	**100,0000**	**19.718.569,10**	**985.928,45**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8932 - 46/2026
Data orçamento : 24/06/2026
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - DADOS E VOZ
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Endereço : Monte das Oliveiras
Bairro : Monte das Oliveiras
Município(s) : Manaus
Dimensão : 20,000 MES
Bonificação : 25,83%
Data Base : 01/09/2026 (Com desoneração)
Enc. Sociais : 98,35%
Fonte de recurso : Estadual, Federal
Órgão Solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Órgão Elaborador : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

01 - INSTALAÇÕES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	427,000	31,20	13.322,40
CPU	***01.00.00.002***	***165***	***SBC- 063445***	***LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" - Fornecimento e Instalação***	***CJ***	***5.181,000***	***7,10***	***36.785,10***
CPU	***01.00.00.003***	***167***	***SBC- 063444***	***LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" - Fornecimento e Instalação***	***CJ***	***673,000***	***10,98***	***7.389,54***
CPU	***01.00.00.004***	***170***	***ORSE-12540***	***ARRUELA DE LISA 5/16" - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***1,06***	***2,12***
CPU	***01.00.00.005***	***172***	***SBC- 040395***	***CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/ CBT ZINCADO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***673,000***	***18,71***	***12.591,83***
CPU	***01.00.00.006***	***179***	***ORSE-12464***	***PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***9,000***	***7,99***	***71,91***
CPU	***01.00.00.007***	***181***	***SBC- 063111***	***PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,660***	***1,72***	***4,57***
CPU	***01.00.00.008***	***183***	***SBC- 078583***	***SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***673,000***	***11,50***	***7.739,50***
CPU	***01.00.00.009***	***185***	***SBC- 062535***	***SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***9,000***	***5,64***	***50,76***
CPU	***01.00.00.010***	***187***	***SBC- 062690***	***VERGALHAO ACO GALV C/ OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" - Fornecimento e Instalação***	***M***	***678,000***	***32,77***	***22.218,06***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.00.00.011***	***188***	***SBC- 061426***	***CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***303,66***	***303,66***
CPU	***01.00.00.012***	***190***	***SBC- 061461***	***CAIXA DE PASSAGEM CH. DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***12,000***	***189,80***	***2.277,60***
CPU	***01.00.00.013***	***192***	***SBC- 061462***	***CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***8,000***	***360,33***	***2.882,64***
SINAPI-366	01.00.00.014	194	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	284,000	84,30	23.941,20
CPU	***01.00.00.015***	***196***	***SBC- 062571***	***SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***41,000***	***2.350,63***	***96.375,83***
CPU	***01.00.00.016***	***197***	***SBC- 063612***	***SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***82,000***	***28,90***	***2.369,80***
CPU	***01.00.00.017***	***199***	***SBC- 063746***	***CRUZETA PLANA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100mm CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***2,000***	***237,23***	***474,46***
CPU	***01.00.00.018***	***201***	***SBC- 059412***	***CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***16,000***	***83,42***	***1.334,72***
CPU	***01.00.00.019***	***203***	***SBC- 061108***	***ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 18 SEM TAMPA - Fornecimento e Instalação***	***M***	***912,500***	***79,56***	***72.598,50***
CPU	***01.00.00.020***	***207***	***SBC- 063743***	***TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***13,000***	***197,61***	***2.568,93***
CPU	***01.00.00.021***	***209***	***SBC- 063617***	***EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***666,000***	***83,18***	***55.397,88***
CPU	***01.00.00.022***	***211***	***SBC- 063150***	***TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***5,800***	***3.187,18***	***18.485,64***
CPU	***01.00.00.023***	***213***	***EMOP-15.018.0***	***TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***14,000***	***28,22***	***395,08***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.024	215	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	202,100	35,72	7.219,01
SINAPI-366	01.00.00.025	219	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.568,600	29,00	45.489,40
SINAPI-366	01.00.00.026	221	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,000	27,14	1.031,32
SINAPI-366	01.00.00.027	223	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,800	29,07	1.447,68
CPU	***01.00.00.028***	***225***	***CPOS-69.20.34***	***TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA - Fornecimento e Instalação***	***CJ***	***143,000***	***29,78***	***4.258,54***
CPU	***01.00.00.029***	***228***	***ORSE-12488***	***SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***678,000***	***38,44***	***26.062,32***
							Total do grupo:	**465.090,00**

Total geral do orçamento:	**465.090,00**

Importa o presente orçamento em quatrocentos e sessenta e cinco mil e noventa reais .

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 46/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 46 - DADOS E VOZ		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
INSTALAÇÕES	100,0000	465.090,00	23.254,50
Total geral	**100,0000**	**465.090,00**	**23.254,50**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 47/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 47 - GASES MEDICINAIS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - GASES MEDICINAIS

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.001	162	97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	140,000	282,21	39.509,40
SINAPI-366	01.00.00.002	164	103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	270,000	218,73	59.057,10
SINAPI-366	01.00.00.003	166	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	1.700,000	173,26	294.542,00
SINAPI-366	01.00.00.004	168	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	3.000,000	110,95	332.850,00
SINAPI-366	01.00.00.005	170	92301	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,000	124,68	124,68
SINAPI-366	01.00.00.006	175	103867	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,000	87,86	87,86

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.007	177	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,000	62,23	622,30
SINAPI-366	01.00.00.008	179	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	170,000	38,32	6.514,40
SINAPI-366	01.00.00.009	181	92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	8,000	87,67	701,36
SINAPI-366	01.00.00.010	183	103845	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,000	68,25	819,00
SINAPI-366	01.00.00.011	185	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	110,000	47,11	5.182,10
SINAPI-366	01.00.00.012	187	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	900,000	28,34	25.506,00
SINAPI-366	01.00.00.013	189	103831	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,000	44,34	532,08

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.00.00.014***	***191***	***ORSE-11011***	***BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***5,000***	***35,84***	***179,20***
CPU	***01.00.00.015***	***193***	***ORSE-11408***	***TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***200,000***	***38,89***	***7.778,00***
SINAPI-366	01.00.00.016	195	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25,000	26,60	665,00
SINAPI-366	01.00.00.017	197	103864	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,000	36,64	73,28
CPU	***01.00.00.018***	***198***	***ORSE-11010***	***BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 35MM X 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***1,000***	***55,30***	***55,30***
SINAPI-366	01.00.00.019	201	92295	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28,000	56,77	1.589,56
SINAPI-366	01.00.00.020	203	103859	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,000	42,60	2.130,00
SINAPI-366	01.00.00.021	205	103852	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	240,000	28,21	6.770,40
SINAPI-366	01.00.00.022	207	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	500,000	18,40	9.200,00

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.023	209	103851	CONECTOR EM BRONZE/ LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	264,000	34,75	9.174,00
SINAPI-366	01.00.00.024	211	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132,000	56,08	7.402,56
SINAPI-366	01.00.00.025	213	103844	COTOVELO EM BRONZE/ LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	36,000	60,36	2.172,96
SINAPI-366	01.00.00.026	215	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,000	66,80	1.202,40
CPU	***01.00.00.027***	***217***	***ORSE-7835***	***CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***UN***	***9,000***	***589,90***	***5.309,10***
CPU	***01.00.00.028***	***219***	***EMOP- 18.050.***	***PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIÓXIDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO***	***UN***	***8,000***	***818,61***	***6.548,88***
CPU	***01.00.00.029***	***221***	***ORSE-11218***	***RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850x220x70MM,COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD.SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***185,000***	***1.490,33***	***275.711,05***
CPU	***01.00.00.030***	***223***	***ORSE-8735***	***CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***2.780,07***	***2.780,07***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	***01.00.00.031***	***225***	***ORSE-8734***	***CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***2.220,01***	***2.220,01***
CPU	***01.00.00.032***	***227***	***ORSE-8732***	***CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***1,000***	***1.099,89***	***1.099,89***
SINAPI-366	01.00.00.033	229	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	10,000	115,62	1.156,20
CPU	***01.00.00.034***	***237***	***ORSE-12313***	***CORRENTE GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***	***M***	***6,000***	***34,81***	***208,86***
SINAPI-366	01.00.00.035	242	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,000	57,88	347,28
CPU	***01.00.00.036***	***245***	***EMOP- 18.050. 01***	***CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/ RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX. 3HP,CAPAC. RESERVATORIO APROX.400 LITROS,INCL.FILTROS, SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.***	***UN***	***1,000***	***115.412,77***	***115.412,77***
CPU	***01.00.00.037***	***260***	***EMOP- 18.050. 02***	***CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZAO APROX.20M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS, SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188. FORNEC.E ASSENT.***	***UN***	***1,000***	***158.194,97***	***158.194,97***

Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-366	01.00.00.038	262	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/ CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/ 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09 /2023	M	120,000	26,83	3.219,60
							Total do grupo:	**1.386.649,62**

Total geral do orçamento:	**1.386.649,62**

Importa o presente orçamento em hum milhão e trezentos e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 47/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 47 - GASES MEDICINAIS		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
GASES MEDICINAIS	100,0000	1.386.649,62	69.332,48
Total geral	**100,0000**	**1.386.649,62**	**69.332,48**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 48/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - URBANIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**				
SINAPI-366	01.01.00.001	162	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.147,610	274,83	590.227,65
SINAPI-366	01.01.00.002	184	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	38,000	284,38	10.806,44
SINAPI-366	01.01.00.003	191	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	457,350	57,74	26.407,38
CPU	***01.01.00.004***	***205***	***SBC-080615***	***PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M***	***UN***	***1,000***	***36.963,58***	***36.963,58***
							Total do grupo:	**664.405,05**

Total geral do orçamento:	**664.405,05**

Importa o presente orçamento em seiscentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e cinco reais e cinco centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 48/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
URBANIZAÇÃO	100,0000	664.405,05	33.220,25
Total geral	**100,0000**	**664.405,05**	**33.220,25**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 49/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - URBANIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**PAISAGISMO**				
SINAPI-366	01.01.00.001	194	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	997,730	44,63	44.528,68
SINAPI-366	01.01.00.002	196	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	2.546,000	203,94	519.231,24
SINAPI-366	01.01.00.003	198	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	80,000	283,87	22.709,60
							Total do grupo:	**586.469,52**

Total geral do orçamento:	**586.469,52**

Importa o presente orçamento em quinhentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos.

_____

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 49/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
URBANIZAÇÃO	100,0000	586.469,52	29.323,47
Total geral	**100,0000**	**586.469,52**	**29.323,47**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 50/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - URBANIZAÇÃO

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01			**SINALIZAÇÃO**				
CPU	***01.01.00.001***	***203***	***ORSE-12043***	***LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - Fornecimento e Instalação***	***UN***	***36,000***	***122,31***	***4.403,16***
CPU	***01.01.00.002***	***218***	***CPU59502***	***FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO***	***M2***	***2,330***	***716,50***	***1.669,44***
							Total do grupo:	**6.072,60**

Total geral do orçamento:	**6.072,60**

Importa o presente orçamento em seis mil e setenta e dois reais e sessenta centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 50/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
URBANIZAÇÃO	100,0000	6.072,60	303,63
Total geral	**100,0000**	**6.072,60**	**303,63**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 51/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Tabela	Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	*01.00.00.001*	*162*	*ORSE-2450*	*LIMPEZA GERAL*	*M2*	*10.142,580*	*5,31*	*53.857,09*
CPU	*01.00.00.002*	*163*	*ORSE-2451*	*LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS*	*M2*	*10.142,580*	*18,15*	*184.087,82*
CPU	*01.00.00.003*	*166*	*MOB-DESMOB0*	*MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO*	*UN*	*1,000*	*18.874,50*	*18.874,50*
							Total do grupo:	**256.819,41**

Total geral do orçamento:	**256.819,41**

Importa o presente orçamento em duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos.

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento	: 8932 - 51/2026		
Data orçamento	: 24/06/2026		
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA		
Versão	: 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE		
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras
Município(s)	: Manaus		
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%
Fonte de recurso	: Estadual, Federal		
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,0000	256.819,41	12.840,97
Total geral	**100,0000**	**256.819,41**	**12.840,97**

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8932 / 1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	20,000	MES	673.112,96
8932 / 2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20,000	MES	3.417.208,26
8932 / 3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20,000	MES	18.874,50
8932 / 4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	20,000	MES	10.192,00
8932 / 5	05 - CONSUMO	20,000	MES	75.384,20
8932 / 52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	14.400,000	M2	14.891.065,45
8932 / 6	06 - FUNDAÇÃO	10.142,580	M2	4.699.645,20
8932 / 7	07 - ESTRUTURA - PILARES	20,000	MES	1.489.642,87
8932 / 8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	20,000	MES	2.693.492,04
8932 / 9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	20,000	MES	5.342.201,00
8932 / 10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	20,000	MES	1.876.587,08
8932 / 11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	20,000	MES	1.834.012,90
8932 / 12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	20,000	MES	151.832,65
8932 / 13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	20,000	MES	555.523,25
8932 / 14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	20,000	MES	2.388.196,24
8932 / 15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	20,000	MES	426.948,95
8932 / 16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	20,000	MES	840.260,73
8932 / 17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	20,000	MES	1.904.737,55
8932 / 18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	20,000	MES	351.995,96
8932 / 19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	20,000	MES	674.933,04
8932 / 20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	20,000	MES	2.777,51
8932 / 21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	20,000	MES	2.210.193,19
8932 / 22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	20,000	MES	1.541.795,00
8932 / 23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	20,000	MES	1.292.058,66
8932 / 24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	20,000	MES	2.246.802,29
8932 / 25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	20,000	MES	1.977.603,47
8932 / 26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	20,000	MES	422.832,19
8932 / 27	27 - REVESTIMENTO TETO	20,000	MES	1.094.462,38
8932 / 28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	20,000	MES	609.947,33
8932 / 29	29 - PINTURA - PAREDES	20,000	MES	1.542.602,37
8932 / 30	30 - PINTURA - TETO	20,000	MES	649.281,94
8932 / 31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	20,000	MES	301.467,03
8932 / 32	32 - MARMORARIA	20,000	MES	458.549,85
8932 / 33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	20,000	MES	1.715.310,18
8932 / 34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	20,000	MES	1.085.077,34
8932 / 35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20,000	MES	662.469,49
8932 / 36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20,000	MES	1.514.545,88
8932 / 37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	20,000	MES	254.150,53
8932 / 38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	20,000	MES	85.585,92
8932 / 39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	20,000	MES	254.727,78
8932 / 40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	20,000	MES	314.932,62
8932 / 41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,000	MES	6.081.047,67
8932 / 42	42 - ILUMINAÇÃO	20,000	MES	456.145,34
8932 / 43	43 - SPDA	20,000	MES	447.425,30
8932 / 44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	20,000	MES	4.511.196,17
8932 / 45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	20,000	MES	19.718.569,10
8932 / 46	46 - DADOS E VOZ	20,000	MES	465.090,00
8932 / 47	47 - GASES MEDICINAIS	20,000	MES	1.386.649,62
8932 / 48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	20,000	MES	664.405,05
8932 / 49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	20,000	MES	586.469,52
8932 / 50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	20,000	MES	6.072,60
8932 / 51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,000	MES	256.819,41
			Total dos orçamentos	**99.132.909,56**